Stampa delle analisi di catalogo

EPPAT - PREZZARIO IN LAVORAZIONE

Realizzato il 01/01/2016

Valuta in Stampa

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0010.007	**DEMOLIZIONE DI FABBRICATI** **volumetria <= 5000 m³**	**m³**	**500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9*500*0,35+1/9*60	h	0,05	38,34	2,002
Z.06.05.0040.030	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05*500*0,35/0,50+0,05*60/0,50	h	0,05	59,90	2,815
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*500*0,35+0,05*500*0,35/0,50+1/9*60+0,05*60/0,50	h	0,10	31,72	3,147
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05*500*0,35/0,50+2*0,05*60/0,50	h	0,09	29,44	2,767
	CESSIONE MATERIALE				
X.11.05.0001.010	a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art. 36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -(500*0,35)	m³	-0,350	2,21	-0,774
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -60	m³	-0,120	2,30	-0,276
	Spese generali del 15%				1,452
	Utile dell'Impresa del 10%				1,114
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,361
				Costo macchine	2,434
				Costo manodopera alla produzione	5,868
				Costo materiali fm	-0,881
				Costo noli e trasporti	-0,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,569
B.02.10.0010.008	**DEMOLIZIONE DI FABBRICATI** **volumetria > 5000 m³**	**m³**	**5000**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190	h	0,03	47,15	1,525
Z.06.05.0040.050	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80	h	0,02	86,15	2,089
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190+5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80	h	0,06	31,72	1,795
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*5000*0,35*0,05/0,80+2*190*0,05/0,80	h	0,05	29,44	1,428
	CESSIONE MATERIALE				
X.11.05.0001.010	a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art. 36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -(5000*0,35)	m³	-0,350	2,21	-0,774
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -190	m³	-0,038	2,30	-0,087
	Spese generali del 15%				0,896
	Utile dell'Impresa del 10%				0,687
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,842
				Costo macchine	1,748
				Costo manodopera alla produzione	3,177
				Costo materiali fm	-0,693
				Costo noli e trasporti	-0,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,584
B.02.10.0015.005	**DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	8,21	0,411
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*15	h	0,03	25,70	0,643
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	2,23	0,112
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+1/6*15	h	0,08	31,72	2,379
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+5	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+5	h	0,10	29,44	2,944
	ONERI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	t	0,03	140,00	3,500
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m³	0,050	5,71	0,286
Z.10.02.0005.035	manto impermeabile: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,004	260,00	0,910
	Spese generali del 15%				2,153
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,423
				Costo macchine	0,595
				Costo manodopera alla produzione	8,569
				Costo materiali fc	4,696
				Costo materiali fm	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,803
B.02.10.0017.005	**DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA** **canale o pluviale in lamiera metallica**	**m**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	25,70	0,129
Z.07.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	39,61	1,981
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				0,799
	Utile dell'Impresa del 10%				0,612
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,074

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,055
				Costo manodopera alla produzione	3,217
				Costo noli e trasporti	1,981
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,413
B.02.10.0017.010	**DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA**				
	canale o pluviale in pvc	**m**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	25,70	0,129
Z.07.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	39,61	1,981
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	29,44	1,472
	ONERI				
Z.10.02.0010.040	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali tipo plastica, nylon, gomma e materiali sintetici CER 170203, 170904, 150106, 160119 Listino SATIVA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/1000	t		380,00	1,140
	Spese generali del 15%				0,970
	Utile dell'Impresa del 10%				0,744
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,074
				Costo macchine	0,055
				Costo manodopera alla produzione	3,217
				Costo materiali fc	1,140
				Costo noli e trasporti	1,981
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,714
B.02.10.0020.010	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA**				
	manto in coppi	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	8,21	0,328
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*8	h	0,01	25,70	0,343
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	2,23	0,089
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1/6*8	h	0,05	31,72	1,692
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	31,72	2,538
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	29,44	2,355
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,00	m³	0,060	5,71	0,343
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	t	0,01	140,00	0,700
	Spese generali del 15%				1,258
	Utile dell'Impresa del 10%				0,965
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,240
				Costo macchine	0,376
				Costo manodopera alla produzione	6,644
				Costo materiali fc	1,043
				Costo materiali fm	0,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,222
B.02.10.0020.015	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto in tegole**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	8,21	0,328
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*7	h	0,01	25,70	0,300
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	2,23	0,089
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1/6*7	h	0,05	31,72	1,639
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	31,72	2,538
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	29,44	2,355
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,000	m³	0,050	5,71	0,286
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	t		140,00	0,420
	Spese generali del 15%				1,193
	Utile dell'Impresa del 10%				0,915
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,216
				Costo macchine	0,384
				Costo manodopera alla produzione	6,591
				Costo materiali fc	0,706
				Costo materiali fm	0,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,105
B.02.10.0020.020	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA**				
	manto in lamiera	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	8,21	0,246
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*4	h	0,01	25,70	0,171
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	2,23	0,067
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+1/6*4	h	0,04	31,72	1,163
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+3	h	0,06	31,72	1,903
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+3	h	0,06	29,44	1,766
	ONERI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	t		140,00	0,420
	Spese generali del 15%				0,861
	Utile dell'Impresa del 10%				0,660
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,131
				Costo macchine	0,265
				Costo manodopera alla produzione	4,876
				Costo materiali fc	0,420
				Costo materiali fm	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,525
B.02.10.0020.025	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto bituminoso a secco**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h		8,21	0,021
Z.06.10.0060.010	peso membrana 3.50 kg/m²: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*350	h		14,58	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1/900*350	h	0,01	31,72	0,203
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	29,44	0,589
	ONERI				
Z.10.02.0010.030	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI miscele bituminose CER 170302 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	t		190,00	0,855
	Spese generali del 15%				0,354
	Utile dell'Impresa del 10%				0,271
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,029
				Costo manodopera alla produzione	1,426
				Costo materiali fc	0,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,621

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0025.005	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)**	**m²**	**1,7**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)	h	0,02	8,21	0,158
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,12	h	0,02	25,70	0,514
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	3,05	0,597
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,12+0,167/(1,70*3)	h	0,04	31,72	1,245
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	31,72	6,213
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	29,44	5,767
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,050	t	0,03	140,00	4,118
	Spese generali del 15%				2,792
	Utile dell'Impresa del 10%				2,141
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,550**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,318
Costo macchine	0,637
Costo manodopera alla produzione	13,513
Costo materiali fc	4,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,939

B.02.10.0025.010	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)**	**cad.**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/3	h	0,06	8,21	0,457
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,13	h	0,05	25,70	1,169

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,13	h	0,10	31,72	3,209
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	29,44	4,916
	ONERI				
Z.10.02.0010.005	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,040	t	0,04	140,00	5,600
	Spese generali del 15%				3,097
	Utile dell'Impresa del 10%				2,375
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,725
				Costo macchine	0,846
				Costo manodopera alla produzione	13,422
				Costo materiali fc	5,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,472
B.02.10.0025.015	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)**	**m²**	**1,7**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)	h	0,02	8,21	0,158
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,07	h	0,01	25,70	0,300
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	3,05	0,597
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)+1/6*1,70*0,07	h	0,03	31,72	0,981
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	31,72	6,213
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,333	h	0,20	29,44	5,767
Spese generali del 15%				2,103
Utile dell'Impresa del 10%				1,612
Per arrotondamento				0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,195
Costo macchine				0,547
Costo manodopera alla produzione				13,249
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,724
B.02.10.0025.020 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI **serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)**	**cad.**	**1**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167/3	h	0,06	8,21	0,457
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,07	h	0,02	25,70	0,630
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,07	h	0,08	31,72	2,543
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	29,44	4,916
Spese generali del 15%				2,076
Utile dell'Impresa del 10%				1,592
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,416
Costo macchine				0,616
Costo manodopera alla produzione				12,756
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,667
B.02.10.0038.005 TAGLI STRUTTURALI	**mcm**	**500**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0150.010 compresi maggior lunghezza di taglio e tagli intermedi di servizio (300+200 mcm): TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,02	19,65	0,314
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	31,72	0,508
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	29,44	0,471
	Spese generali del 15%				0,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,149
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)	**1,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/mcm)	**1,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,016
				Costo macchine	0,258
				Costo manodopera alla produzione	1,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,347
B.02.10.0040.005	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI** **strutture in muratura di pietrame**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	25,70	5,997
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 0,80 m³: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	18,68	23,350
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 0,80 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	1,53	1,913
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	31,72	7,401
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m³	1,000	16,43	16,430
	Spese generali del 15%				19,731
	Utile dell'Impresa del 10%				15,127
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	22,801
				Costo macchine	8,457
				Costo manodopera alla produzione	83,851
				Costo materiali fc	16,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,859
B.02.10.0040.015	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI** **strutture in conglomerato cementizio armato**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	25,70	5,568
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 0,40 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	18,68	46,700
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 0,40 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	1,53	3,825
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	31,72	6,873
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	31,72	79,300
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	29,44	73,600
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				36,995
	Utile dell'Impresa del 10%				28,363
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**312,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**312,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	41,927
				Costo macchine	14,164
				Costo manodopera alla produzione	159,773
				Costo materiali fc	30,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,364
B.02.10.0040.025	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI** **strutture in muratura di laterizio**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	25,70	5,997

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 1,25 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	18,68	14,944
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 1,25 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	1,53	1,224
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	31,72	7,401
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 1,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	31,72	25,376
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	29,44	23,552
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,71	5,710
	Spese generali del 15%				12,631
	Utile dell'Impresa del 10%				9,684
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**106,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**106,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	15,827
				Costo macchine	6,336
				Costo manodopera alla produzione	56,329
				Costo materiali fc	5,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,316
B.02.10.0042.005	**CAROTAGGI STRUTTURALI fino a diametro 62 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 62x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,02*2600	h	0,01	14,58	0,084
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,65	0,040
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,02	0,83	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,02*2600	h	0,01	31,72	0,183

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	31,72	0,476
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	29,44	0,442
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,002	16,43	0,033
	Spese generali del 15%				0,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,146
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cm)				**1,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/cm)				**1,610**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,061
	Costo macchine				0,046
	Costo manodopera alla produzione				1,123
	Costo materiali fc				0,033
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,340
B.02.10.0042.010	**CAROTAGGI STRUTTURALI da diametro 63 mm a diametro 127 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 127x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,04*2600	h	0,01	14,58	0,168
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,65	0,040
Z.06.40.0100.023	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	1,37	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,04*2600	h	0,01	31,72	0,367
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	31,72	0,476
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	29,44	0,442
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m³	0,004	16,43	0,066
Spese generali del 15%				0,237
Utile dell'Impresa del 10%				0,182
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,121
			Costo macchine	0,075
			Costo manodopera alla produzione	1,307
			Costo materiali fc	0,066
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,421
B.02.10.0042.015 **CAROTAGGI STRUTTURALI** **da diametro 128 mm a diametro 162 mm**	**cm**	**10**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 dimensione carotaggio Ø 162x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/900*0,05*2600	h	0,01	14,58	0,211
Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,65	0,040
Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,150	h	0,02	3,81	0,057
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/900*0,05*2600	h	0,01	31,72	0,458
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,150	h	0,02	31,72	0,476
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,150	h	0,02	29,44	0,442
ONERI				
Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05	m³	0,005	16,43	0,082
Spese generali del 15%				0,265
Utile dell'Impresa del 10%				0,203
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,151
			Costo macchine	0,132
			Costo manodopera alla produzione	1,398

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,464
B.02.10.0042.020	**CAROTAGGI STRUTTURALI** **da diametro 163 mm a diametro 250 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 250x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,08*2600	h	0,02	14,58	0,337
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,65	0,040
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,02	3,81	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,08*2600	h	0,02	31,72	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	31,72	0,476
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	29,44	0,442
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,008	16,43	0,131
	Spese generali del 15%				0,332
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,240
				Costo macchine	0,170
				Costo manodopera alla produzione	1,673
				Costo materiali fc	0,131
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,584
B.02.10.0045.005	**DEMOLIZIONE DI MANUFATTI**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	25,70	5,568
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	52,47	26,235
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	12,53	6,265
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 3,50 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	18,68	5,337
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 3,50 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	1,53	0,437
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,30+0,50	h	0,72	31,72	22,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3,50 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				17,223
	Utile dell'Impresa del 10%				13,204
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**145,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**145,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	20,652
				Costo macchine	23,186
				Costo manodopera alla produzione	40,207
				Costo materiali fc	30,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,381
B.02.10.0050.005	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	soletta intonacata da 22 cm - aumento di volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	0,08	25,70	1,928
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	18,68	11,208
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	1,53	0,918
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	31,72	2,379
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	31,72	19,032
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	29,44	11,776
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m³	0,250	30,77	7,693
	Spese generali del 15%				8,240
	Utile dell'Impresa del 10%				6,317
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	10,401
				Costo macchine	3,652
				Costo manodopera alla produzione	33,187
				Costo materiali fc	7,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,556
B.02.10.0050.010	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI** **solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	solaio 20+4 intonacato da 26 cm - aumento di volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	25,70	1,928
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	18,68	7,472
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	1,53	0,612
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	31,72	2,379
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,30	29,44	8,832
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,5	m³	0,225	11,07	2,491
	Spese generali del 15%				5,460
	Utile dell'Impresa del 10%				4,186
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	7,302
				Costo macchine	2,710
				Costo manodopera alla produzione	23,899
				Costo materiali fc	2,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,648
B.02.10.0050.015	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI**				
	solai con travi ed assito in legno	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	solaio con tavolato da 3 cm e travi in legno 18x22 cm interasse 40 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,13*1,30	h	0,03	25,70	0,724
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	2,23	0,372
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	3,05	0,509
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,13*1,30	h	0,03	31,72	0,893
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	29,44	9,804
	Spese generali del 15%				3,430
	Utile dell'Impresa del 10%				2,630
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13*600/1000	t	0,08	140,00	10,920
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,435
				Costo macchine	0,596
				Costo manodopera alla produzione	21,506
				Costo materiali fc	10,920
				Costo materiali fm	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,065
B.02.10.0050.020	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI** **strutture a volta in pietrame**	**m²**	**4**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,60*1,40	h	0,15	25,70	3,898
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	18,68	14,010
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	1,53	1,148
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,60*1,40	h	0,15	31,72	4,811
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	31,72	23,790
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	29,44	22,080
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60	m³	0,650	16,43	10,680
	Spese generali del 15%				12,062
	Utile dell'Impresa del 10%				9,248
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**101,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**101,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	13,852
				Costo macchine	5,204
				Costo manodopera alla produzione	50,681
				Costo materiali fc	10,679
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,283
B.02.10.0055.005	**DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA**	**m³**	**0,37**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	dimensioni 0.35x0.35x3.00 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,18	25,70	4,515
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	3,05	1,377
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,18	31,72	5,572
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	31,72	14,317
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	29,44	13,288
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,811	5,71	4,630
	Spese generali del 15%				6,554
	Utile dell'Impresa del 10%				5,024
	Per arrotondamento				-0,007
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**55,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**55,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				2,593
	Costo macchine				2,621
	Costo manodopera alla produzione				33,841
	Costo materiali fc				4,633
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,571
B.02.10.0060.005	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore medio 13 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,05	25,70	1,285
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	3,05	0,336
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	31,72	3,489
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	29,44	3,238

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m³	0,065	7,33	0,476
	Spese generali del 15%				1,562
	Utile dell'Impresa del 10%				1,197
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,738
				Costo macchine	0,718
				Costo manodopera alla produzione	8,475
				Costo materiali fc	0,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,760
B.02.10.0061.005	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **tavolato standard con doppia lastra per lato**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2	h	0,02	25,70	0,428
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*3	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*3	h	0,10	29,44	2,944
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*4*13,00/1000	t	0,05	360,00	18,720
	Spese generali del 15%				3,869
	Utile dell'Impresa del 10%				2,966
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,245
				Costo macchine	0,184
				Costo manodopera alla produzione	6,645
				Costo materiali fc	18,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,837

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0061.010	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **tavolato standard con lastra singola**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	25,70	0,214
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	31,72	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1875	h	0,06	31,72	1,983
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1875	h	0,06	29,44	1,840
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*2*13,00/1000	t	0,03	360,00	9,360
	Spese generali del 15%				2,049
	Utile dell'Impresa del 10%				1,571
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,122
				Costo macchine	0,093
				Costo manodopera alla produzione	4,087
				Costo materiali fc	9,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,619
B.02.10.0061.015	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **controparete con lastra singola**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	25,70	0,214
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	31,72	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,06	31,72	1,762
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,06	29,44	1,636
ONERI Z.10.02.0010.025 peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,00*1*13,00/1000	t	0,01	360,00	4,680
Spese generali del 15%				1,284
Utile dell'Impresa del 10%				0,984
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**10,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**10,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,122
Costo macchine				0,093
Costo manodopera alla produzione				3,662
Costo materiali fc				4,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,264
B.02.10.0063.005 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNO	**m²**	**1**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/60*3,00	h	0,20	25,70	5,140
MANODOPERA Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60*3,00	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60*3,00	h	0,45	31,72	14,274
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60*3,00	h	0,45	29,44	13,248
ONERI Z.10.02.0010.035 peso lastre gesso rivestito 600 kg/mc considerato spessore medio 3 cm equivalenti a 18 kg/mq: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,00*1*18,00/1000	t	0,05	140,00	7,560
Spese generali del 15%				6,985
Utile dell'Impresa del 10%				5,355
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**58,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**58,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				2,940
Costo macchine				2,200
Costo manodopera alla produzione				33,866

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	7,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,344
B.02.10.0065.005	**DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI**	**m²**	**2,2**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,022*1,40	h		25,70	0,060
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	3,05	0,232
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,022*1,40	h		31,72	0,074
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	31,72	2,408
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	29,44	2,235
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,010	16,43	0,164
	Spese generali del 15%				0,776
	Utile dell'Impresa del 10%				0,595
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,036
				Costo macchine	0,142
				Costo manodopera alla produzione	4,829
				Costo materiali fc	0,164
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,367
B.02.10.0067.005	**DEMOLIZIONE IN MARMO O IN PIETRA NATURALE**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	25,70	1,713
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	3,05	0,508
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,060	m³	0,060	16,43	0,986
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,984
				Costo macchine	0,987
				Costo manodopera alla produzione	12,554
				Costo materiali fc	0,986
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,114
B.02.10.0070.005	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci interni su muratura in laterizio**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*1,30	h		25,70	0,111
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	3,05	0,508
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*0,06*1,30	h	0,01	31,72	0,275
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,020	7,33	0,147
	Spese generali del 15%				1,685
	Utile dell'Impresa del 10%				1,292
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,068
				Costo macchine	0,293

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	10,714
				Costo materiali fc	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,975
B.02.10.0070.010	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,15*1,30	h	0,01	25,70	0,278
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	3,05	0,593
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,15*1,30	h	0,01	31,72	0,344
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	31,72	6,164
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	29,44	5,721
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,050	7,33	0,367
	Spese generali del 15%				2,020
	Utile dell'Impresa del 10%				1,549
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,164
				Costo macchine	0,384
				Costo manodopera alla produzione	12,515
				Costo materiali fc	0,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,573
B.02.10.0070.015	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura in laterizio**	**m²**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,12*1,30	h		25,70	0,111
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	3,05	0,466
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,012*1,30	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	31,72	4,843
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	29,44	4,495
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,020	7,33	0,147
	Spese generali del 15%				1,511
	Utile dell'Impresa del 10%				1,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,068
				Costo macchine	0,280
				Costo manodopera alla produzione	9,577
				Costo materiali fc	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,674
B.02.10.0070.020	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm**	**m²**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,01	25,70	0,278
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	3,05	0,508
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,01	31,72	0,344
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,050	7,33	0,367

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,754
	Utile dell'Impresa del 10%				1,344
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,163
				Costo macchine	0,373
				Costo manodopera alla produzione	10,783
				Costo materiali fc	0,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,099
B.02.10.0075.005	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*1,40	h	0,01	25,70	0,300
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*1,40	h	0,01	31,72	0,370
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	29,44	5,888
	ONERI				
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,050	1,22	0,061
	Spese generali del 15%				1,944
	Utile dell'Impresa del 10%				1,491
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,172
				Costo macchine	0,129
				Costo manodopera alla produzione	12,602
				Costo materiali fc	0,061
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,437
B.02.10.0080.005	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli e doghe metalliche**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 4 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,80*2	h	0,01	25,70	0,343
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,80*2	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				1,262
	Utile dell'Impresa del 10%				0,967
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,196
				Costo macchine	0,147
				Costo manodopera alla produzione	8,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,229
B.02.10.0080.010	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI** **pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,4*2	h	0,01	25,70	0,171
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*2	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	29,44	3,680
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso pannelli 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*13,00/1000	t	0,01	360,00	4,680
	Spese generali del 15%				1,906
	Utile dell'Impresa del 10%				1,461
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,098
				Costo macchine	0,073
				Costo manodopera alla produzione	7,856

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,372
B.02.10.0081.005	**DEMOLIZIONE DI CAPPOTTO TERMICO IN EPS**	**m³**	**1**		
	MATERIALI				
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 265,60	m³	265,600	1,22	324,032
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	25,70	2,133
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0017	h		8,21	0,014
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,328	h	1,33	3,05	4,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001	operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0017	h		31,72	0,054
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	31,72	57,096
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	29,44	52,992
	Spese generali del 15%				66,451
	Utile dell'Impresa del 10%				50,946
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**560,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**560,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,254
				Costo macchine	2,951
				Costo manodopera alla produzione	114,730
				Costo materiali fc	323,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,396
B.02.10.0082.005	**RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI**	**kg**	**35**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.02.0015.001	ALTRI RIFIUTI SPECIALI big bag omologato rifiuti pericolosi portata 900 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,03	7,30	0,209
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.60.0010.005	produzione giornaliera 400 kg: TRABATELLO FISSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/400*35	d		25,31	0,063
Z.06.10.0060.030	capacità 8 big-bag da 35 kg: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/8	h	0,01	25,70	0,275
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/8	h	0,01	31,72	0,340
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 50 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*35	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*35	h	0,02	29,44	0,589
	ONERI				
Z.10.02.0015.015	ALTRI RIFIUTI SPECIALI materiali isolanti contenenti sostanze pericolose CER 170603* - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,482
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,164
	Costo macchine				0,124
	Costo manodopera alla produzione				1,588
	Costo materiali fc				1,309
	Costo noli e trasporti				0,026
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,850
B.02.10.0083.005	**RIMOZIONE DI TUBI FLUORESCENTI PERICOLOSI**	**cad.**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.02.0015.002	ALTRI RIFIUTI SPECIALI teli pluriball per imballo in rotoli da 5,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50/144*2	m²	0,02	0,90	0,016
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.60.0010.005	produzione giornaliera 160 pezzi: TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160*2	d	0,01	25,31	0,158
Z.06.10.0060.010	capacità 2500 pezzi: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/2500*2	h		14,58	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/2500*2	h		31,72	0,038

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3' per ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05*2	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05*2	h	0,05	29,44	1,472
	ONERI				
Z.10.02.0015.010	peso medio per ogni tubo fluorescente 0,35 kg: ALTRI RIFIUTI SPECIALI apparecchiature e componenti pericolosi CER 200121* - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*2	kg	0,35	2,10	0,735
Z.10.02.0015.005	peso medio per corpo illuminante 3,10 kg: ALTRI RIFIUTI SPECIALI apparecchiature e componenti non pericolosi CER 160214 e CER 160216 - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	kg	1,55	0,19	0,295
	Spese generali del 15%				0,648
	Utile dell'Impresa del 10%				0,497
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,460**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,027
Costo macchine	0,018
Costo manodopera alla produzione	3,157
Costo materiali fc	1,046
Costo noli e trasporti	0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,144

B.02.10.0085.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti caldi in legno**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	25,70	0,129
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	29,44	2,944
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*15,00/1000	t	0,02	140,00	2,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,275
Utile dell'Impresa del 10%				0,978
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**10,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**10,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,074
Costo macchine				0,055
Costo manodopera alla produzione				6,275
Costo materiali fc				2,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,256
B.02.10.0085.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti	**m²**	**20**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		25,70	0,026
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		31,72	0,032
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,00	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,00	h	0,10	29,44	2,944
ONERI				
Z.10.02.0010.025 peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
Spese generali del 15%				1,115
Utile dell'Impresa del 10%				0,855
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,015
Costo macchine				0,011
Costo manodopera alla produzione				6,148
Costo materiali fc				1,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,966
B.02.10.0085.015 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi	**m²**	**20**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		25,70	0,090
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	3,05	0,458
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		31,72	0,111
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	31,72	4,758
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	29,44	4,416
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,015	7,33	0,110
	Spese generali del 15%				1,491
	Utile dell'Impresa del 10%				1,143
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,055
				Costo macchine	0,267
				Costo manodopera alla produzione	9,506
				Costo materiali fc	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,636
B.02.10.0087.005	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA**				
	pavimenti caldi in legno	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	25,70	0,129
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	31,72	1,983
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	29,44	1,840
	ONERI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*15,00/1000	t	0,02	140,00	2,100
	Spese generali del 15%				0,931
	Utile dell'Impresa del 10%				0,714
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,074
				Costo macchine	0,055
				Costo manodopera alla produzione	3,982
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,648
B.02.10.0087.010	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti caldi resilienti**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		25,70	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		31,72	0,032
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	31,72	1,983
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	29,44	1,840
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
	Spese generali del 15%				0,771
	Utile dell'Impresa del 10%				0,591
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,015
				Costo macchine	0,011
				Costo manodopera alla produzione	3,855
				Costo materiali fc	1,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,359
B.02.10.0087.015	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti freddi**	**m²**	**20**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		25,70	0,090
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	3,05	0,610
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		31,72	0,111
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	29,44	2,944
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,015	11,07	0,166
	Spese generali del 15%				1,064
	Utile dell'Impresa del 10%				0,816
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,970**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,056
Costo macchine	0,343
Costo manodopera alla produzione	6,521
Costo materiali fc	0,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,877

B.02.10.0090.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO** **pavimenti freddi**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 9+1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	25,70	0,600
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,05	0,686
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	31,72	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	31,72	7,137
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	29,44	6,624
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m³	0,100	11,07	1,107
	Spese generali del 15%				2,534
	Utile dell'Impresa del 10%				1,943
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,348
				Costo macchine	0,598
				Costo manodopera alla produzione	14,832
				Costo materiali fc	1,107
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,476
B.02.10.0090.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO**				
	pavimenti caldi in legno	**m²**	**20**		
	NOLEGGI				
Z.06.10.0060.030	spessore 8+2 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	25,70	0,600
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,05	0,686
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	31,72	0,740
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	31,72	7,137
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenzanti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	29,44	6,624
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		140,00	0,490
Z.10.02.0005.005	spessore sottofondo 8 cm: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*0,08	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				2,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,974

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,348
			Costo macchine	0,598
			Costo manodopera alla produzione	14,832
			Costo materiali fc	1,376
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,547
B.02.10.0090.015 **DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO**				
pavimenti caldi resilienti	**m²**	**20**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 spessore 9,70+0,30 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*2,00*1,50	h	0,03	25,70	0,643
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,05	0,686
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*2,00*1,50	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,50	h	0,23	31,72	7,137
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,50	h	0,23	29,44	6,624
ONERI				
Z.10.02.0005.005 spessore sottofondo 97 mm: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,94	m³	0,097	11,07	1,074
Z.10.02.0010.025 peso pavimento 3.5 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
Spese generali del 15%				2,733
Utile dell'Impresa del 10%				2,095
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,373
			Costo macchine	0,617
			Costo manodopera alla produzione	14,885
			Costo materiali fc	2,334
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,824

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0095.005	**DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO eseguito a mano e con macchine demolitrici**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,60*1,40	h	0,02	25,70	0,480
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	3,05	0,572
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,60*1,40	h	0,02	31,72	0,592
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	31,72	5,948
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	29,44	5,520
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,279
				Costo macchine	0,490
				Costo manodopera alla produzione	12,336
				Costo materiali fc	0,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,713
B.02.10.0095.010	**DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO eseguita esclusivamente a mano e per piccole quantità - inferiori a 5 mq**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	25,70	1,071
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,72	12,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,44	11,285
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60/20	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				4,008
	Utile dell'Impresa del 10%				3,073
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,613
				Costo macchine	0,459
				Costo manodopera alla produzione	24,766
				Costo materiali fc	0,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,077
B.02.10.0100.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO**				
	eseguita esclusivamente a mano	**m³**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	25,70	5,568
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	3,05	4,702
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	31,72	6,873
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	31,72	48,902
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	29,44	45,387
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m³	1,000	16,43	16,430
	Spese generali del 15%				19,179
	Utile dell'Impresa del 10%				14,704
	Per arrotondamento				0,055
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**161,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**161,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,222
				Costo macchine	4,736
				Costo manodopera alla produzione	103,431
				Costo materiali fc	16,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,938
B.02.10.0100.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO** **eseguita a mano e con piccole macchina operatrici**	**m³**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	25,70	5,568
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	3,05	0,890
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	7,90	2,304
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,3+1,75	h	0,51	31,72	16,124
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	31,72	9,252
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	29,44	8,587
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m³	1,000	11,07	11,070
	Spese generali del 15%				8,069
	Utile dell'Impresa del 10%				6,186
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**68,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**68,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,050
				Costo macchine	4,273
				Costo manodopera alla produzione	34,392
				Costo materiali fc	11,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,254
B.02.10.0105.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO**	**m³**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6*20*1,30	h	0,22	25,70	5,568
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	3,05	5,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*20,00*1,30	h	0,22	31,72	6,873
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	31,72	52,338
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	29,44	48,576
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m³	1,000	11,07	11,070
	Spese generali del 15%				19,419
	Utile dell'Impresa del 10%				14,888
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**163,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**163,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,225
				Costo macchine	4,901
				Costo manodopera alla produzione	110,216
				Costo materiali fc	11,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,343
B.02.10.0110.005	**SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari**	**m²**	**1,5**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,50*0,10	h	0,02	25,70	0,428
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,50*0,10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,11	31,72	3,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,11	29,44	3,278
	Spese generali del 15%				1,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,893

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,245
			Costo macchine	0,184
			Costo manodopera alla produzione	7,338
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,064
B.02.10.0110.010 **SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI**				
scale e strutture portanti	**kg**	**31**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 opera provvisionale e sollevamento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	8,21	0,044
Z.06.10.0060.030 trave IPE 140 sviluppo 2.40 cm - peso 12.9 kg/m: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/9000*31	h		25,70	0,003
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	31,72	0,171
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/9000*31	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	31,72	0,171
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	29,44	0,159
Spese generali del 15%				0,083
Utile dell'Impresa del 10%				0,063
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,007
			Costo macchine	0,034
			Costo manodopera alla produzione	0,334
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,148
B.02.10.0115.005 **SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI**	**cad.**	**1**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40	h	0,02	25,70	0,480
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40	h	0,02	31,72	0,592
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	29,44	9,804
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	corpo sanitario peso medio 18 kg: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18/1000	t	0,02	360,00	6,480
	Spese generali del 15%				4,188
	Utile dell'Impresa del 10%				3,211
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,274
				Costo macchine	0,205
				Costo manodopera alla produzione	20,959
				Costo materiali fc	6,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,401
B.02.15.0005.005	**SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,14	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		25,70	0,059
Z.06.05.0030.030	scavo e movimentazione in cantiere: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130,00+50,00	h	0,05	52,47	2,698
Z.06.10.0070.010	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 30%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3500*0,20*1,30/9*0,167	h		42,45	0,205
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	31,72	0,163
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8+130+50+3500*0,20*1,30/9*0,167	h	0,06	31,72	1,857
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	29,44	0,151
	Spese generali del 15%				0,771
	Utile dell'Impresa del 10%				0,591
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,485
				Costo macchine	1,483
				Costo manodopera alla produzione	2,174
				Costo materiali fm	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,367
B.02.15.0007.005	**SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,14	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		25,70	0,059
Z.06.05.0030.030	scavo: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130	h	0,04	52,47	1,949
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+130	h	0,04	31,72	1,251
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	31,72	0,163
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	29,44	0,151
	Spese generali del 15%				0,537
	Utile dell'Impresa del 10%				0,412
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,007
				Costo macchine	1,008
				Costo manodopera alla produzione	1,568
				Costo materiali fm	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,948

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.15.0010.005	**SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,14	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		25,70	0,059
Z.06.05.0040.030	scavo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1200	h	0,34	59,90	20,537
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1200	h	0,34	12,53	4,296
Z.06.05.0070.020	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 40%: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,167	h	0,01	26,33	0,137
Z.06.10.0070.010	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 40%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,25	h	0,01	42,45	0,330
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+1200+3500*0,20*1,40/9*0,25+3500*0,20*1,40/9*0,167	h	0,36	31,72	11,359
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	31,72	0,163
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	29,44	0,151
	Spese generali del 15%				5,556
	Utile dell'Impresa del 10%				4,260
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**46,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**46,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	9,242
				Costo macchine	16,119
				Costo manodopera alla produzione	11,676
				Costo materiali fm	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,819
B.02.15.0012.005	**SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA**	**m³**	**3700**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio piante: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,14	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto risulta taglio piante cespugli e ceppaie: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		25,70	0,056
Z.06.05.0040.030	scavo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1200	h	0,32	59,90	19,427
Z.06.05.0050.050	scavo: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1200	h	0,32	12,53	4,064
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+1200	h	0,33	31,72	10,356
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+12	h	0,01	31,72	0,171
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+12	h	0,01	29,44	0,159
	Spese generali del 15%				5,136
	Utile dell'Impresa del 10%				3,938
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**43,320**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**43,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				8,493
	Costo macchine				15,055
	Costo manodopera alla produzione				10,689
	Costo materiali fm				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,078
B.02.15.0013.005	**SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE**	**m³**	**3700**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.010	allontanamento acque: TUBI PVC VENTILAZIONE				
	colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300,00	m	0,08	2,35	0,191
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0010.020	nolo a caldo della motopompa: POMPA COMPLETA DI MOTORE				
	della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 50 fino a mm 100. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 660	h	0,18	2,73	0,487
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	assistenza alla motopompa - 15' ogni giorno di funzionamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 720/8*0,25	h	0,01	31,72	0,193
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,193
				Costo materiali fc	0,190
				Costo noli e trasporti	0,487
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,229
B.02.15.0015.005	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA**	**m³**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	sezione 0.70x1.20 m - sviluppo 12 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	44,45	4,445
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				1,584
	Utile dell'Impresa del 10%				1,215
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,921
				Costo macchine	2,525
				Costo manodopera alla produzione	6,116
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,799
B.02.15.0017.005	**SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto allo scavo - produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,60	h	1,67	31,72	52,867
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti alla assistenza e movimentazione materiale risulta - produzione oraria 0,90 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/0,90	h	2,22	29,44	65,422
	Spese generali del 15%				17,743
	Utile dell'Impresa del 10%				13,603
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**149,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**149,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	118,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,311
B.02.15.0018.005	**SCAVO PARZIALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.010	produzione oraria 2,00 m³: MINIESCAVATORE CINGOLATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	7,90	3,950
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.001	operatore addetto allo scavo - produzione oraria 2,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza e movimentazione materiale risulta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				7,559
	Utile dell'Impresa del 10%				5,795
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**63,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**63,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,470
				Costo macchine	2,479
				Costo manodopera alla produzione	30,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,350
B.02.15.0020.005	**SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI**	**m²**	**500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,03	14,91	0,477
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16,00	h	0,03	31,72	1,015
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,03	29,44	0,942
	Spese generali del 15%				0,365
	Utile dell'Impresa del 10%				0,280
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,957
				Costo noli e trasporti	0,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,646
B.02.15.0023.005	**SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.010	un sacco 0.05 m³: ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	95,08	96,982
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 sacchi da 0.05 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(27*0,05)	h	0,74	31,72	23,496
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(27*0,05)	h	0,74	29,44	21,807
	Spese generali del 15%				21,343
	Utile dell'Impresa del 10%				16,363
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**179,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**179,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,085
				Costo manodopera alla produzione	46,134
				Costo materiali fm	96,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,705
B.02.15.0025.005	**SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE**	**m³**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	m³	0,800	26,44	21,152
X.11.01.9999.030	minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI				
	stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	m³	0,400	14,02	5,608
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA				
	con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	14,91	0,298
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				4,242
	Utile dell'Impresa del 10%				3,252
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**35,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**35,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,745
				Costo macchine	2,756

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	4,925
				Costo materiali fm	17,550
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,498
B.02.15.0027.005	**SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO**	**m³**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 120	m³	1,200	16,06	19,272
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	14,91	0,298
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				3,119
	Utile dell'Impresa del 10%				2,391
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**26,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**26,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,009
				Costo macchine	4,385
				Costo manodopera alla produzione	6,638
				Costo materiali fm	1,026
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,507
B.02.15.0030.005	**RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO**	**m³**	**120**		
	FORNITURA MATERIALI GRATUITA				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	trasporto 3 ore per ogni 12 m³ di materiale gratuito: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120*3/14	h	0,21	42,45	9,096
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,03	32,11	1,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120*3/14+4	h	0,25	31,72	7,854
	Spese generali del 15%				2,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,072
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**22,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**22,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	5,313
			Costo macchine	4,853
			Costo manodopera alla produzione	7,854
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,779
B.02.15.0035.005 REINTERRO COMUNE	**m³**	**120**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,07	44,45	2,963
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,07	29,44	1,963
Spese generali del 15%				1,056
Utile dell'Impresa del 10%				0,810
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,281
			Costo macchine	1,683
			Costo manodopera alla produzione	4,078
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,869
B.02.15.0040.005 REINTERRO DRENANTE	**m³**	**120**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 95	m³	0,792	29,52	23,370
X.11.01.0005.010 minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (ex AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50	m³	0,417	7,59	3,163
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,07	44,45	2,963
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,07	29,44	1,963
Spese generali del 15%				5,036
Utile dell'Impresa del 10%				3,861
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**42,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**42,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,695
Costo macchine				3,855
Costo manodopera alla produzione				8,066
Costo materiali fm				15,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,896
B.02.15.0045.005 REINTERRO DRENANTE RICICLATO	**m³**	**120**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.10.01.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 145	kg	1,21	13,21	15,962
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,07	44,45	2,963
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,07	29,44	1,963
Spese generali del 15%				3,156
Utile dell'Impresa del 10%				2,420
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**28,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**28,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				4,045
Costo macchine				4,460
Costo manodopera alla produzione				7,805
Costo materiali fm				6,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,577
B.02.15.0100.005 PULIZIA FINALE SEDI STRADALI	**a corpo**	**1**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0060.010 MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4,00	h	4,00	29,48	117,920
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,00	h	4,00	31,72	126,880

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	4,00	29,44	117,760
	Spese generali del 15%				54,384
	Utile dell'Impresa del 10%				41,694
	ONERI				
Z.10.02.0020.020	materiale stimato raccolto 1,50 m³ - peso unitario 1,80 t: INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO terre in genere frammiste con asfalto CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50*1,80	m³	2,700	17,45	47,115
	Per arrotondamento				0,247
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**506,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**506,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	52,920
				Costo macchine	64,982
				Costo manodopera alla produzione	244,640
				Costo materiali fc	47,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,325
B.02.15.0110.005	**RIPRISTINO DI FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO**	**m²**	**1000**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.035	consumo 0.20 m³/m²: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*0,20	m³	0,200	16,22	3,244
X.23.01.0005.0030.	consumo 1,60 kg/m²: COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*1,60	kg	1,60	0,70	1,120
X.23.01.0200.0005.	consumo 160 kg/m²: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*1,60	100kg	1,60	5,55	8,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	formazione fondazione stradale e finitura superficiale - produzione giornaliera 2000 m²: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00	h		52,47	0,210
Z.06.25.0080.010	formazione finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,00	h	0,01	54,23	0,434
Z.06.25.0130.010	bordature per fondazione stradale, pozzetti e finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: PIASTRA VIBRANTE Forza fino a 10 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00+4,00	h	0,01	24,37	0,195
Z.06.25.0090.010	formazione fondazione stradale e finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,00	h	0,01	21,77	0,174
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00+8,00+8,00	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa della finitura superficiale e pavimentazione stradale - produzione giornaliera 1000 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(8,00+8,00)	h	0,03	31,72	1,015
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00+8,00+8,00	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				2,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,897
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,225
				Costo macchine	0,841
				Costo manodopera alla produzione	3,204
				Costo materiali fc	7,096
				Costo materiali fm	3,822
				Costo noli e trasporti	0,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,387
B.02.20.0005.005	**MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA**	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.110	TELI POLIETILENE				
	telo bugnato polietilene alta densità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20 + 10 % sfrido	m²	1,10	1,27	1,397
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	0,25	0,36	0,090
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA				
	chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,01	3,27	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*20	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*20	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,411
	Utile dell'Impresa del 10%				0,315
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,230
				Costo materiali fc	0,032

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	1,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,726
B.02.20.0015.005	**MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE**	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.120	TELI POLIETILENE telo bugnato polietilene alta densità accoppiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20 + 10 % sfrido	m²	1,10	3,34	3,674
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	0,25	0,36	0,090
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,01	3,27	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*20	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*20	h	0,03	29,44	0,736
	Spese generali del 15%				0,799
	Utile dell'Impresa del 10%				0,612
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,536
				Costo materiali fc	0,032
				Costo materiali fm	3,742
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,414
B.02.50.0050.005	**TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	capacità 13,00 m³ aumento volume 30% - distanza considerata circa 20 km: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/13*1,30	h	0,10	47,15	4,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/13*1,30	h	0,10	31,72	3,172
	Spese generali del 15%				1,183
	Utile dell'Impresa del 10%				0,907
	CESSIONE MATERIALE				
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -1,00	m³	-1,000	2,30	-2,300
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,352
				Costo macchine	2,363
				Costo manodopera alla produzione	3,172
				Costo materiali fm	-2,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,093
B.02.50.0060.005	**TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	capacità 13,00 m³ aumento volume 30%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75/13*1,30	h	0,08	47,15	3,536
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75/13*1,30	h	0,08	31,72	2,379
	Spese generali del 15%				0,887
	Utile dell'Impresa del 10%				0,680
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,764
				Costo macchine	1,773
				Costo manodopera alla produzione	2,379
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,565
B.04.25.0005.005	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi in genere**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020	consumo 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
	additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,50	kg	5,50	2,18	11,990
	Spese generali del 15%				1,799
	Utile dell'Impresa del 10%				1,379
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	0,028
				Costo materiali fm	11,935
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,180
B.04.25.0005.010	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020	dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
	additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,115*5,50	kg	0,63	2,18	1,379

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,207
Utile dell'Impresa del 10%				0,159
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,002
Costo materiali fm				1,373
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,371
B.04.25.0005.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020 dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,175*5,50	kg	0,96	2,18	2,098
Spese generali del 15%				0,315
Utile dell'Impresa del 10%				0,241
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,650**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,005
Costo materiali fm				2,089
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,552
B.04.25.0010.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE conglomerati cementizi in genere	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.030 consumo 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,31	10,480
Spese generali del 15%				1,572
Utile dell'Impresa del 10%				1,205
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**13,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**13,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,003
Costo manodopera alla produzione				0,034
Costo materiali fm				10,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,780
B.04.25.0010.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040 dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,115*8	kg	0,92	2,11	1,941
Spese generali del 15%				0,291
Utile dell'Impresa del 10%				0,223

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	0,002
			Costo materiali fm	1,932
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,519
B.04.25.0010.015 **SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.030 dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,175*8	kg	1,40	1,31	1,834
Spese generali del 15%				0,275
Utile dell'Impresa del 10%				0,211
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	0,003
			Costo materiali fm	1,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,486
B.04.25.0030.005 **SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE conglomerati cementizi in genere**	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*0,65	kg	0,65	2,11	1,372
Spese generali del 15%				0,206
Utile dell'Impresa del 10%				0,158
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	0,001
			Costo materiali fm	1,365
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,368
B.04.25.0030.010 **SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15*0,65	kg	0,10	2,11	0,206
Spese generali del 15%				0,031
Utile dell'Impresa del 10%				0,024
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,054
B.04.25.0030.015	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040	consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,65	kg	0,13	2,11	0,274
	Spese generali del 15%				0,041
	Utile dell'Impresa del 10%				0,032
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,273
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,076
B.04.45.0010.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI CON CASSERI**	**m³**	**5**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50 + 2 % sfrido	m²	2,55	0,44	1,122
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	59,71	11,942
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	1,96	0,784
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,75	h	2,35	31,72	74,542
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,40	29,44	11,776
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operai addetto alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	31,72	50,752
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	29,44	35,328
	Spese generali del 15%				46,933
	Utile dell'Impresa del 10%				35,982
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**395,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**395,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	9,444
Costo macchine	6,908
Costo manodopera alla produzione	191,161
Costo materiali fc	0,291
Costo materiali fm	86,353
Costo noli e trasporti	18,565
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,913

B.04.45.0015.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40*10 + 2 % sfrido	m²	1,43	0,44	0,628
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	1,96	0,245
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	59,71	4,478
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	37,88	2,841
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,75	h	0,15	31,72	4,758
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	29,44	3,680
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: +4/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,70	31,72	22,204
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				25,451
	Utile dell'Impresa del 10%				19,513
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**214,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**214,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	5,028
Costo macchine	3,735
Costo manodopera alla produzione	60,772
Costo materiali fc	0,163
Costo materiali fm	86,053
Costo noli e trasporti	13,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,925

B.04.45.0020.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMOLAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO				
	fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50 + 2 % sfrido	m²	0,36	0,44	0,157
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	1,96	0,196
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,05	59,71	2,986
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50	h	0,05	37,88	1,894
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50+0,50	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,10	29,44	2,944
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				21,397
	Utile dell'Impresa del 10%				16,404
	Per arrotondamento				0,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**180,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**180,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,145
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera alla produzione	36,661
				Costo materiali fc	0,041
				Costo materiali fm	85,764
				Costo noli e trasporti	12,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,854
B.04.45.0040.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10*10 + 2 % sfrido	m²	10,20	0,96	9,792
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	1,96	0,392
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	59,71	5,971
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	29,44	5,888
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a i sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42	h	4,20	31,72	133,224
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,40	29,44	70,656
	Spese generali del 15%				53,744
	Utile dell'Impresa del 10%				41,204
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**453,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**453,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	5,912
Costo macchine	4,377
Costo manodopera alla produzione	237,896
Costo materiali fc	0,581
Costo materiali fm	94,719

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	14,777
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,909
B.04.45.0045.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,67*10 + 2 % sfrido	m²	6,80	0,96	6,531
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0006.060	sfrido 2%: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,20	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	1,96	0,392
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	59,71	5,374
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	37,88	3,409
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 66,70*0,01/10	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,90+0,90	h	0,18	31,72	5,710
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,70	31,72	22,204
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	29,44	5,888
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 66,70*0,01/10	h	0,01	31,72	0,212
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28	h	2,80	31,72	88,816
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	29,44	47,104
	Spese generali del 15%				20,286

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				15,552
Per arrotondamento				-0,044
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**327,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**327,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	5,559
			Costo macchine	4,132
			Costo manodopera alla produzione	175,596
			Costo materiali fc	0,388
			Costo materiali fm	91,343
			Costo noli e trasporti	14,398
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,794
B.04.45.0050.005 **CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*10 + 2 % sfrido	m²	5,10	0,96	4,896
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	1,96	0,392
Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,80	h	0,08	59,71	4,777
Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,80	h	0,08	37,88	3,030
Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,055
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,80+0,80	h	0,16	31,72	5,075
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,50	h	0,55	31,72	17,446
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	29,44	5,888
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22	h	2,20	31,72	69,784
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	1,20	29,44	35,328
	Spese generali del 15%				37,949
	Utile dell'Impresa del 10%				29,094
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**320,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**320,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,206
				Costo macchine	3,888
				Costo manodopera alla produzione	139,368
				Costo materiali fc	0,291
				Costo materiali fm	89,921
				Costo noli e trasporti	14,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,007
B.04.45.0055.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI**				
	cordoli, travi e solette	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.035	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO				
	cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50*10 + 2 % sfrido	m²	4,59	0,59	2,708
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	1,96	0,490
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere				
	: AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	59,71	5,971
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere				
	: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri				
	: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,80	31,72	25,376
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	29,44	7,360
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28	h	2,80	31,72	88,816
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	1,40	29,44	41,216
	Spese generali del 15%				43,267
	Utile dell'Impresa del 10%				33,171
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**364,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**364,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	5,913
Costo macchine	4,404
Costo manodopera alla produzione	174,975
Costo materiali fc	1,209
Costo materiali fm	86,901
Costo noli e trasporti	14,777
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,454

B.04.45.0055.010	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI**				
	pilastri	**m³**	**5**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.035	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO				
	cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41 + 2 % sfrido	m²	8,36	0,59	4,935
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	0,30	1,96	0,588
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere				
	: AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	59,71	11,942
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,109
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50	h	0,30	29,44	8,832
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26	h	5,20	31,72	164,944
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13	h	2,60	29,44	76,544
	Spese generali del 15%				63,962
	Utile dell'Impresa del 10%				49,037
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**539,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**539,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	9,448
				Costo macchine	6,909
				Costo manodopera alla produzione	300,893
				Costo materiali fc	2,203
				Costo materiali fm	87,916
				Costo noli e trasporti	18,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,988
B.04.45.0055.015	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI** **piattaforme e rampe scala**	**m³**	**5**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.040	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 29 + 2 % sfrido	m²	5,92	0,80	4,733

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,03	106,111
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	1,96	0,784
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	59,71	10,151
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	37,88	6,440
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	8,21	0,109
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85+0,85	h	0,34	31,72	10,785
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	31,72	50,752
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	29,44	11,776
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 36	h	7,20	31,72	228,384
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	29,44	117,760
	Spese generali del 15%				82,231
	Utile dell'Impresa del 10%				63,044
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**693,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**693,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	8,392
				Costo macchine	6,218

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	425,774
				Costo materiali fc	2,780
				Costo materiali fm	87,573
				Costo noli e trasporti	17,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,292
B.04.50.0010.005	**TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI**	**m**	**50**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	movimentazione materiali di demolizione - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*5,00*1,40	h	0,02	25,70	0,600
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	3,05	1,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*5*1,40	h	0,02	31,72	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	29,44	9,813
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,00	m³	0,100	16,43	1,643
	Spese generali del 15%				3,658
	Utile dell'Impresa del 10%				2,804
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,351
				Costo macchine	0,765
				Costo manodopera alla produzione	21,617
				Costo materiali fc	1,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,464
B.04.50.0012.005	**TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI**	**m**	**15**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	movimentazione materiali di demolizione - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,03	25,70	0,800
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	3,05	1,627
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2*1,40	h	0,03	31,72	0,987
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*15	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*15	h	0,50	29,44	14,720
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m³	0,133	16,43	2,191
	Spese generali del 15%				5,428
	Utile dell'Impresa del 10%				4,161
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,470
				Costo macchine	1,157
				Costo manodopera alla produzione	32,352
				Costo materiali fc	2,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,585
B.04.50.0070.005	**RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010.	LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,57	17,100
X.16.01.1005.0010.	LATERIZI - MATTONI				
	mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	60,00	0,50	30,000
X.16.01.1005.0040.	LATERIZI - TAVELLE				
	tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	1,53	45,900
X.12.01.0090.005	equivalente per architravi in laterocemento: LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,50	m	7,50	5,47	41,025
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	116,94	29,235
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0140.005	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso fino a 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	1,50	2,41	3,615
Z.06.10.0060.030	movimentazione materiali di demolizione: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30	h	0,43	25,70	11,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30	h	0,43	31,72	13,745
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,00	h	5,00	31,72	158,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,00	h	5,00	29,44	147,200
	Spese generali del 15%				74,634
	Utile dell'Impresa del 10%				57,219
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	dimensioni riquadratura 2,60x1,30x0,15: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60*1,30*0,15	m³	0,507	16,43	8,330
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**637,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**637,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	7,099
				Costo macchine	7,109
				Costo manodopera alla produzione	333,939
				Costo materiali fc	8,329
				Costo materiali fm	148,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,813
B.04.60.0010.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.020	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI				
	blocchi 50x20x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	50,00	1,18	59,000
X.12.01.0060.020	consumo 90 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	163,16	14,684
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/48*50	h	0,05	8,21	0,428
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/48*50	h	0,05	31,72	1,652
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	31,72	42,293
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	29,44	39,253

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				23,597
	Utile dell'Impresa del 10%				18,091
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**199,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**199,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,416
				Costo macchine	1,398
				Costo manodopera alla produzione	88,455
				Costo materiali fm	64,481
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,690
B.04.60.0013.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.272	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi portanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	27,00	4,98	134,460
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,85	20,528
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	8,21	0,346
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	31,72	1,338
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				32,675
	Utile dell'Impresa del 10%				25,051
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**275,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**275,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,265
				Costo manodopera alla produzione	63,786
				Costo materiali fm	151,965
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,768
B.04.60.0015.005	**MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.270	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi isolanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	27,00	4,54	122,580

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,85	20,528
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	8,21	0,346
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	31,72	1,338
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				30,893
	Utile dell'Impresa del 10%				23,685
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**260,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**260,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,043
Costo macchine	0,265
Costo manodopera alla produzione	63,786
Costo materiali fm	140,085
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,548

B.04.60.0017.005	**MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.275	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi isolanti eco conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	27,00	4,54	122,580
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,85	20,528
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	8,21	0,346
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/32*27	h	0,04	31,72	1,338
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				30,893
	Utile dell'Impresa del 10%				23,685
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**260,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**260,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,265
				Costo manodopera alla produzione	63,786
				Costo materiali fm	140,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,548
B.04.60.0020.005	**MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.150	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI				
	blocchi alleggeriti solidi 25x20x30 cm rettificato EI 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	57,00	2,21	125,970
X.12.01.0060.020	consumo 80 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI				
	malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080	m³	0,080	163,16	13,053
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/48*57	h	0,06	8,21	0,487
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/48*57	h	0,06	31,72	1,883
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				30,383
	Utile dell'Impresa del 10%				23,294
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**256,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**256,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,312
				Costo macchine	0,561
				Costo manodopera alla produzione	68,102
				Costo materiali fm	131,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,647
B.04.60.0025.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0095.060	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	57,00	2,25	128,250
X.12.01.0060.020	consumo 70 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	163,16	11,421
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/48*57	h	0,06	8,21	0,487
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/48*57	h	0,06	31,72	1,883
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				32,774
	Utile dell'Impresa del 10%				25,127
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**276,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**276,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,287
				Costo macchine	0,570
				Costo manodopera alla produzione	82,977
				Costo materiali fm	132,452
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,909
B.04.60.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.040	consumo 80 dm³/m³: MALTE SECCHE PREMISCELATE malta termoisolante alta conduttività con perlite M3 in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,30	24,000
	A DEDURRE FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.020	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,069	m³	-0,069	163,16	-11,258
	Spese generali del 15%				1,911
	Utile dell'Impresa del 10%				1,465
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	-0,162
				Costo macchine	-0,175

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	-2,611
				Costo materiali fm	15,965
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,378
B.04.60.0055.005	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 20 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 90*0,20*4,80	kg	18,00	1,50	27,000
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10*4,80	m³	0,100	104,03	10,403
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.040	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	63,66	3,316
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				12,720
	Utile dell'Impresa del 10%				9,752
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,483
				Costo macchine	1,019
				Costo manodopera alla produzione	26,051
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	47,033
				Costo noli e trasporti	4,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,796
B.04.60.0055.010	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 25 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,25*4,80	kg	22,50	1,50	33,750
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*4,80	m³	0,150	104,03	15,605
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				14,314
	Utile dell'Impresa del 10%				10,974
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,644
				Costo macchine	1,174
				Costo manodopera alla produzione	29,499
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	54,461
				Costo noli e trasporti	3,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,647
B.04.60.0055.015	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 30 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,30*4,80	kg	27,00	1,50	40,500

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*4,80	m³	0,200	104,03	20,806
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				16,107
	Utile dell'Impresa del 10%				12,349
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**135,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**135,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,806
Costo macchine	1,111
Costo manodopera alla produzione	32,947
Costo materiali fc	0,062
Costo materiali fm	61,887
Costo noli e trasporti	4,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,902

B.04.60.0055.020	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 35 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	29,11	29,110
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,35*4,80	kg	31,50	1,50	47,250
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*4,80	m³	0,250	104,03	26,008
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				18,095
	Utile dell'Impresa del 10%				13,873
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**152,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**152,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo carburanti	0,967
			Costo macchine	1,473
			Costo manodopera alla produzione	36,343
			Costo materiali fc	0,062
			Costo materiali fm	70,613
			Costo noli e trasporti	4,682
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,492
B.04.60.0055.025 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30 spessore complessivo 40 cm	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	29,11	29,110
X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 90*0,40*4,80	kg	36,00	1,50	54,000
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30*4,80	m³	0,300	104,03	31,209
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
	Spese generali del 15%				20,125
	Utile dell'Impresa del 10%				15,429
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**169,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**169,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,127
				Costo macchine	1,758
				Costo manodopera alla produzione	45,642
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	78,040
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,134
B.04.60.0055.030	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 45 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	30,61	30,610
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,45*4,80	kg	40,50	1,50	60,750
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*4,80	m³	0,350	104,03	36,411
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
	Spese generali del 15%				22,142
	Utile dell'Impresa del 10%				16,976
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**186,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**186,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,288
				Costo macchine	1,772
				Costo manodopera alla produzione	49,090
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	86,965
				Costo noli e trasporti	5,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,756
B.04.60.0055.035	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 50 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	30,61	30,610
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,50*4,80	kg	45,00	1,50	67,500
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*4,80	m³	0,400	104,03	41,612
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	operatore addetto ai sollevamenti: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
	Spese generali del 15%				23,935
	Utile dell'Impresa del 10%				18,350
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**201,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**201,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,450
				Costo macchine	2,094
				Costo manodopera alla produzione	52,536
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	94,392
				Costo noli e trasporti	6,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,080
B.04.60.0058.005	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 20 cm** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**4,8**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,20*4,80	kg	18,00	1,50	27,000
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*4,80	m³	0,100	111,35	11,135
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				12,631
	Utile dell'Impresa del 10%				9,684

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,571
			Costo macchine	1,067
			Costo manodopera alla produzione	26,210
			Costo materiali fc	0,062
			Costo materiali fm	47,363
			Costo noli e trasporti	3,161
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,612
B.04.60.0058.010 **MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 25 cm**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 90*0,25*4,80	kg	22,50	1,50	33,750
X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15*4,80	m³	0,150	111,35	16,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				14,479
	Utile dell'Impresa del 10%				11,100
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**122,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**122,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,776
Costo macchine	1,238
Costo manodopera alla produzione	29,737
Costo materiali fc	0,062
Costo materiali fm	54,955
Costo noli e trasporti	3,747
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,949

B.04.60.0058.015	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 30 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	27,81	27,810
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,30*4,80	kg	27,00	1,50	40,500
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*4,80	m³	0,200	111,35	22,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				16,326
	Utile dell'Impresa del 10%				12,517
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,982
				Costo macchine	1,233
				Costo manodopera alla produzione	33,264
				Costo materiali fc	0,062
				Costo materiali fm	62,546
				Costo noli e trasporti	4,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,307
B.04.60.0058.020	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35**				
	spessore complessivo 35 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	29,11	29,110
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,35*4,80	kg	31,50	1,50	47,250
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*4,80	m³	0,250	111,35	27,838
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	1,96	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				18,369
	Utile dell'Impresa del 10%				14,083
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**154,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**154,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	1,188
Costo macchine	1,626
Costo manodopera alla produzione	36,740
Costo materiali fc	0,062
Costo materiali fm	71,437
Costo noli e trasporti	4,919
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,962

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.60.0058.025	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 40 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	29,11	29,110
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,40*4,80	kg	36,00	1,50	54,000
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*4,80	m³	0,300	111,35	33,405
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
Spese generali del 15%				20,454
Utile dell'Impresa del 10%				15,681
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**172,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**172,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,392
Costo macchine				1,942
Costo manodopera alla produzione				46,118
Costo materiali fc				0,062
Costo materiali fm				79,029
Costo noli e trasporti				5,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,737
B.04.60.0058.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35 **spessore complessivo 45 cm**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 un rompitratta - amm.to t=5 anni r=5% coeff. mensile = 0.01925: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE				
doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,80	m²	1,00	30,61	30,610
X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
TONDINI				
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 90*0,45*4,80	kg	40,50	1,50	60,750
X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,35*4,80	m³	0,350	111,35	38,973
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 sollevamento lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010 sollevamento lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE				
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
	Spese generali del 15%				22,527
	Utile dell'Impresa del 10%				17,270
	Per arrotondamento				0,026
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**190,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**190,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,597
	Costo macchine				1,986
	Costo manodopera alla produzione				49,645
	Costo materiali fc				0,062
	Costo materiali fm				88,119
	Costo noli e trasporti				6,091
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,494
B.04.60.0058.035	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35**				
	spessore complessivo 50 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		318,40	0,027
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	30,61	30,610
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,50*4,80	kg	45,00	1,50	67,500
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*4,80	m³	0,400	111,35	44,540
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	8,21	0,428
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	1,96	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	31,72	3,304
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	29,44	4,416
	Spese generali del 15%				24,374
	Utile dell'Impresa del 10%				18,687
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**205,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**205,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,803
Costo macchine	2,338
Costo manodopera alla produzione	53,170
Costo materiali fc	0,062
Costo materiali fm	95,711
Costo noli e trasporti	6,677
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,852

B.04.60.0070.005	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI** **dimensioni esterne grezze 30x30 cm**	**m**	**1,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.050	CASSONETTI cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	65,28	65,280
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	8,21	0,061

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	31,72	0,234
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	31,72	14,105
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	29,44	13,091
	Spese generali del 15%				13,915
	Utile dell'Impresa del 10%				10,669
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,065
				Costo manodopera alla produzione	27,600
				Costo materiali fm	65,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,579
B.04.60.0070.010	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI** **dimensioni esterne grezze 35x30 cm**	**m**	**1,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.060	CASSONETTI cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	67,03	67,030
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	8,21	0,061
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	31,72	0,234
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	31,72	14,105
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	29,44	13,091
	Spese generali del 15%				14,178
	Utile dell'Impresa del 10%				10,870
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,570**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,065
				Costo manodopera alla produzione	27,600
				Costo materiali fm	66,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,049
B.04.60.0070.015	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI** **dimensioni esterne grezze 40x30 cm**	**m**	**1,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.070	CASSONETTI cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	68,48	68,480
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	8,21	0,061
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	31,72	0,234
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	31,72	14,105
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	29,44	13,091
	Spese generali del 15%				14,395
	Utile dell'Impresa del 10%				11,037
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,065
				Costo manodopera alla produzione	27,600
				Costo materiali fm	68,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,429
B.04.60.0095.005	**PANNELLO GRIGLIATO ALTEZZA 150 cm PER BARRIERA PERMANENTE "NEW JERSEY"**	**m**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0010.030	dimensioni pannelli 200x150 cm: RECINZIONI MOBILI pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,50	39,72	19,860
Z.34.01.0025.010	dimensioni pannelli 200x150 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,50	5,44	2,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*12	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*12	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				3,693
	Utile dell'Impresa del 10%				2,831
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,796
				Costo materiali fc	21,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,522
B.04.60.0097.005	**PANNELLO CIECO ALTEZZA 100 cm PER BARRIERA PERMANENTE "NEW JERSEY"**	**m**	**14,1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0010.030	dimensioni pannelli 235x100 cm: RECINZIONI MOBILI pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,43	39,72	16,902
Z.34.01.0025.010	dimensioni pannelli 235x100 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,43	5,44	2,315
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*14,10	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*14,10	h	0,03	29,44	0,736
	Spese generali del 15%				3,112
	Utile dell'Impresa del 10%				2,386
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,173
				Costo materiali fc	18,575
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,494
B.04.70.0005.005	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.010	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	7,27	2,62	19,055
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,888*2*2*4,40 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,40	5,470
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido	m³	0,070	104,03	7,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m				
	blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	8,21	0,057
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,037
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	31,72	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	31,72	2,527
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	29,44	2,346
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2	h	0,11	31,72	3,403
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40	h	0,05	29,44	1,579
	Spese generali del 15%				11,606
	Utile dell'Impresa del 10%				8,898
	Per arrotondamento				0,024
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**97,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**97,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,242
Costo macchine	0,255
Costo manodopera alla produzione	34,773
Costo materiali fc	0,136
Costo materiali fm	40,587
Costo noli e trasporti	0,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,652

B.04.70.0005.010	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05/50*4*0,0081	cad.		18,51	
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.010	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	7,27	2,62	19,055
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*4,40 + 10 % sfrido	kg	4,61	1,40	6,456
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido	m³	0,070	104,03	7,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	8,21	0,057
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,037
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	31,72	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	31,72	2,527
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	29,44	2,346
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2	h	0,11	31,72	3,403

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40	h	0,05	29,44	1,579
	Spese generali del 15%				11,733
	Utile dell'Impresa del 10%				8,995
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,254
				Costo macchine	0,293
				Costo manodopera alla produzione	35,330
				Costo materiali fm	41,092
				Costo noli e trasporti	0,753
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,916
B.04.70.0005.015	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**5,5**		
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.020	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	7,27	2,70	19,636
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,208*2*2*5,50 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,40	7,441
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,50	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido	m³	0,079	104,03	8,171
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	8,21	0,064
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	31,72	0,246
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	31,72	2,553
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	29,44	2,369
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2	h	0,12	31,72	3,749
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50	h	0,06	29,44	1,740
	Spese generali del 15%				12,211
	Utile dell'Impresa del 10%				9,362
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,281
Costo macchine	0,302
Costo manodopera alla produzione	36,344
Costo materiali fc	0,136
Costo materiali fm	42,833
Costo noli e trasporti	0,846

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,742
B.04.70.0005.020	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.020	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	7,27	2,70	19,636
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*5,50 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,40	8,581
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,50	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido	m³	0,079	104,03	8,171
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	8,21	0,064
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	31,72	0,246
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	31,72	2,553
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	29,44	2,369
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2	h	0,12	31,72	3,749
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50	h	0,06	29,44	1,740
	Spese generali del 15%				12,382
	Utile dell'Impresa del 10%				9,493
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**104,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**104,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,280
				Costo macchine	0,308
				Costo manodopera alla produzione	36,922
				Costo materiali fc	0,136
				Costo materiali fm	43,416
				Costo noli e trasporti	0,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,019
B.04.70.0005.025	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**6,6**		
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.030	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	7,27	3,21	23,345
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,578*2+1,208*2)*6,60 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,40	8,581
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido	m³	0,088	104,03	9,126
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	8,21	0,074
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	31,72	0,284
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	31,72	2,591
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	29,44	2,405
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2	h	0,13	31,72	4,095
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60	h	0,06	29,44	1,900
	Spese generali del 15%				13,175
	Utile dell'Impresa del 10%				10,101
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,316
				Costo macchine	0,392
				Costo manodopera alla produzione	37,657
				Costo materiali fc	0,136
				Costo materiali fm	47,824
				Costo noli e trasporti	0,945
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,432
B.04.70.0005.030	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	1,82	5,47	9,945
X.12.01.0090.030	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	7,27	3,21	23,345
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø16 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,578*2+1,578*2)*6,60 + 10 % sfrido	kg	6,94	1,40	9,720
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,60	kg	3,98	1,22	4,856

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.060	86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido	m³	0,088	104,03	9,126
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	8,21	0,074
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	31,72	0,284
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	31,72	2,591
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	29,44	2,405
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2	h	0,13	31,72	4,095
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60	h	0,06	29,44	1,900
	Spese generali del 15%				13,346
	Utile dell'Impresa del 10%				10,232
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,319
				Costo macchine	0,380
				Costo manodopera alla produzione	38,150
				Costo materiali fc	0,136
				Costo materiali fm	48,408
				Costo noli e trasporti	0,945
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,806
B.04.70.0010.005	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,90	15,900
X.43.01.05.0010.01	1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	1,74	1,40	2,433
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	8,21	0,294
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	29,44	1,054
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	29,44	1,721
	Spese generali del 15%				9,204
	Utile dell'Impresa del 10%				7,056
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,278
				Costo macchine	0,507
				Costo manodopera alla produzione	31,647
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	25,987
				Costo noli e trasporti	0,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,333
B.04.70.0010.010	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,90	15,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.01	1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	1,74	1,40	2,433
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	8,21	0,294
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	29,44	1,054
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	29,44	1,721

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				9,204
Utile dell'Impresa del 10%				7,056
Per arrotondamento				-0,019
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**77,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**77,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,278
Costo macchine				0,507
Costo manodopera alla produzione				31,647
Costo materiali fc				0,125
Costo materiali fm				25,987
Costo noli e trasporti				0,879
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,333
B.04.70.0010.015 **SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE				
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,90	15,900
X.43.01.05.0010.01 1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
TONDINI				
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,40	3,801
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
RETI ELETTROSALDATE				
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:				
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	8,21	0,294
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE				
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	29,44	1,054
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	29,44	1,721
	Spese generali del 15%				9,409
	Utile dell'Impresa del 10%				7,214
	Per arrotondamento				0,051
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**79,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**79,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,302
	Costo macchine				0,525
	Costo manodopera alla produzione				32,224
	Costo materiali fc				0,125
	Costo materiali fm				26,688
	Costo noli e trasporti				0,879
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,780
B.04.70.0010.020	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,90	15,900
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,40	3,801
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	8,21	0,294
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	31,72	1,136
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	29,44	1,054
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	29,44	1,721
	Spese generali del 15%				9,409
	Utile dell'Impresa del 10%				7,214
	Per arrotondamento				0,051
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,302
				Costo macchine	0,525
				Costo manodopera alla produzione	32,224
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	26,688
				Costo noli e trasporti	0,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,780
B.04.70.0010.025	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	15,90	15,900
X.43.01.05.0010.01	1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,40	3,801
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	8,21	0,237
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	29,44	0,849
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,00	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6	h	0,06	29,44	1,721
	Spese generali del 15%				9,302
	Utile dell'Impresa del 10%				7,132
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,295
Costo macchine	0,505
Costo manodopera alla produzione	31,793
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	26,688
Costo noli e trasporti	0,879
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,590

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0010.030	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	15,90	15,900
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,03	8,489
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	8,21	0,237
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	29,44	0,849

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2	h	0,12	31,72	3,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6	h	0,06	29,44	1,721
	Spese generali del 15%				9,587
	Utile dell'Impresa del 10%				7,350
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,309
Costo macchine	0,519
Costo manodopera alla produzione	32,596
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	27,661
Costo noli e trasporti	0,879
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,110

B.04.70.0010.035	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	16,47	16,470
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,40	5,470
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,03	9,868
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	8,21	0,237
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	29,44	0,849
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2	h	0,14	31,72	4,294
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6	h	0,07	29,44	1,993
	Spese generali del 15%				9,974
	Utile dell'Impresa del 10%				7,647
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo carburanti	0,330
			Costo macchine	0,527
			Costo manodopera alla produzione	33,278
			Costo materiali fc	0,125
			Costo materiali fm	29,457
			Costo noli e trasporti	1,022
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,734
B.04.70.0010.040 **SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI			
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	16,47	16,470
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,40	5,470
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,03	9,868
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	8,21	0,237
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	31,72	0,915
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	29,44	0,849
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2	h	0,14	31,72	4,294
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6	h	0,07	29,44	1,993
	Spese generali del 15%				9,974
	Utile dell'Impresa del 10%				7,647
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,330
				Costo macchine	0,527
				Costo manodopera alla produzione	33,278
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	29,457
				Costo noli e trasporti	1,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,734
B.04.70.0010.045	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	16,47	16,470

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filantii + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,03	9,868
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	8,21	0,199
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	29,44	0,713
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2	h	0,14	31,72	4,294
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20	h	0,07	29,44	1,993
Spese generali del 15%				9,938
Utile dell'Impresa del 10%				7,619
Per arrotondamento				-0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**83,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**83,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,333
Costo macchine				0,460
Costo manodopera alla produzione				33,095
Costo materiali fc				0,125
Costo materiali fm				29,575
Costo noli e trasporti				1,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,678
B.04.70.0010.050 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m	**m²**	**7,2**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE				
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m²	1,00	16,47	16,470
X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
TONDINI				
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
RETI ELETTROSALDATE				
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,03	9,868
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	8,21	0,199
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE				
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	29,44	0,713
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2	h	0,14	31,72	4,294
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20	h	0,07	29,44	1,993
	Spese generali del 15%				9,938
	Utile dell'Impresa del 10%				7,619
	Per arrotondamento				-0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**83,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**83,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,333
Costo macchine	0,460
Costo manodopera alla produzione	33,095
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	29,575
Costo noli e trasporti	1,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,678

B.04.70.0010.055	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**7,2**		
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
Z.06.15.0030.020	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	8,21	0,199
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
Z.01.05.0001.001	MANODOPERA operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	29,44	0,713
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,368
	Utile dell'Impresa del 10%				7,949
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,364
				Costo macchine	0,477
				Costo manodopera alla produzione	33,926
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	31,475
				Costo noli e trasporti	1,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,403
B.04.70.0010.060	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	8,21	0,199
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	31,72	0,768
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	29,44	0,713
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,368
	Utile dell'Impresa del 10%				7,949
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,364
Costo macchine	0,477
Costo manodopera alla produzione	33,926
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	31,475
Costo noli e trasporti	1,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,403

B.04.70.0010.065	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	8,21	0,172
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	29,44	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,321
	Utile dell'Impresa del 10%				7,912
	Per arrotondamento				-0,038
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**87,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**87,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,361
	Costo macchine				0,482
	Costo manodopera alla produzione				33,735
	Costo materiali fc				0,125
	Costo materiali fm				31,475
	Costo noli e trasporti				1,176
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,322
B.04.70.0010.070	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,40	5,701
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento lastre e reti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	8,21	0,172
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	29,44	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,321
	Utile dell'Impresa del 10%				7,912
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,361
Costo macchine	0,482
Costo manodopera alla produzione	33,735
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	31,475
Costo noli e trasporti	1,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,322

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0010.075	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,67	17,670
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,40	8,205
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,03	12,733
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	8,21	0,172
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	29,44	0,615

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2	h	0,17	31,72	5,466
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40	h	0,09	29,44	2,536
	Spese generali del 15%				11,132
	Utile dell'Impresa del 10%				8,535
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,408
				Costo macchine	0,552
				Costo manodopera alla produzione	35,735
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	34,671
				Costo noli e trasporti	1,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,848
B.04.70.0010.080	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,67	17,670
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,40	8,205
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,03	12,733
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	8,21	0,172
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	31,72	0,663
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	29,44	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2	h	0,17	31,72	5,466
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40	h	0,09	29,44	2,536
	Spese generali del 15%				11,132
	Utile dell'Impresa del 10%				8,535
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo carburanti	0,408
			Costo macchine	0,552
			Costo manodopera alla produzione	35,735
			Costo materiali fc	0,125
			Costo materiali fm	34,671
			Costo noli e trasporti	1,319
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,848
B.04.70.0010.085 **SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0081	cad.		18,51	0,016
Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,40	8,205
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	8,21	0,151
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	29,44	0,542
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,641
	Utile dell'Impresa del 10%				8,158
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,375
				Costo macchine	0,501
				Costo manodopera alla produzione	34,730
				Costo materiali fc	0,016
				Costo materiali fm	32,758
				Costo noli e trasporti	1,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,919
B.04.70.0010.090	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,00	17,000
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,40	8,205
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,03	11,354
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	8,21	0,151
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	29,44	0,542
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60	h	0,08	29,44	2,265
	Spese generali del 15%				10,658
	Utile dell'Impresa del 10%				8,171

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,019
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,375
			Costo macchine	0,501
			Costo manodopera alla produzione	34,730
			Costo materiali fc	0,125
			Costo materiali fm	32,758
			Costo noli e trasporti	1,176
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,011
B.04.70.0010.095 **SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,67	17,670
X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,40	8,205
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,03	12,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	8,21	0,151
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	29,44	0,542
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2	h	0,17	31,72	5,466
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60	h	0,09	29,44	2,536
	Spese generali del 15%				11,094
	Utile dell'Impresa del 10%				8,505
	Per arrotondamento				0,043
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**93,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**93,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,405
	Costo macchine				0,551
	Costo manodopera alla produzione				35,580
	Costo materiali fc				0,125
	Costo materiali fm				34,671
	Costo noli e trasporti				1,319
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,805
B.04.70.0010.100	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,67	17,670
X.43.01.05.0010.01	2Ø14 filanti + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,208*2*2+1,208*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	7,97	1,40	11,162
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,03	12,733
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	8,21	0,151
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	31,72	0,584
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	29,44	0,542
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2	h	0,17	31,72	5,466
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60	h	0,09	29,44	2,536
	Spese generali del 15%				11,537
	Utile dell'Impresa del 10%				8,845
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,426
				Costo macchine	0,573
				Costo manodopera alla produzione	36,863
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	36,185
				Costo noli e trasporti	1,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,582
B.04.70.0012.005	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	2,08	1,40	2,917
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,03	7,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		29,44	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				10,575
	Utile dell'Impresa del 10%				8,108
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,216
				Costo macchine	0,211
				Costo manodopera alla produzione	33,731
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	35,117
				Costo noli e trasporti	0,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,799
B.04.70.0012.010	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	calcolo fino a 4 m	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	kg	2,50	1,40	3,500
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,03	7,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	60*0,60*4,00)*4,80	h		29,44	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				10,663
	Utile dell'Impresa del 10%				8,175
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,219
				Costo macchine	0,202
				Costo manodopera alla produzione	33,937
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	35,416
				Costo noli e trasporti	0,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,921
B.04.70.0012.015	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14	kg	2,92	1,40	4,083
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,03	7,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		29,44	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				10,750
	Utile dell'Impresa del 10%				8,242

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,223
			Costo macchine	0,220
			Costo manodopera alla produzione	34,270
			Costo materiali fc	0,125
			Costo materiali fm	35,715
			Costo noli e trasporti	0,743
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,144
B.04.70.0012.020 **SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	kg	3,33	1,40	4,667
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,03	7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4.80	h	0,04	8,21	0,293
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,034
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		31,72	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		29,44	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				10,880
	Utile dell'Impresa del 10%				8,341
	Per arrotondamento				0,048
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**91,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**91,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,260
Costo macchine	0,448
Costo manodopera alla produzione	34,469
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	36,013
Costo noli e trasporti	0,743
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,384

B.04.70.0012.025	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**6**		
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19	kg	3,17	1,40	4,433
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*6,00	m³	0,069	104,03	7,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				10,800
	Utile dell'Impresa del 10%				8,280
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,227
				Costo macchine	0,231
				Costo manodopera alla produzione	34,412
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	35,894
				Costo noli e trasporti	0,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,210
B.04.70.0012.030	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19	kg	3,17	1,40	4,433
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,03	7,594
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,079
	Utile dell'Impresa del 10%				8,494
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,236
Costo macchine	0,233
Costo manodopera alla produzione	34,433
Costo materiali fc	0,125

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	37,671
				Costo noli e trasporti	0,786
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,655
B.04.70.0012.035	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	kg	4,17	1,40	5,833
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,03	7,594
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,289
	Utile dell'Impresa del 10%				8,655
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,246
Costo macchine	0,226
Costo manodopera alla produzione	35,033
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	38,388
Costo noli e trasporti	0,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,070

B.04.70.0012.040	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 28	kg	4,67	1,40	6,533
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,03	7,594
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	29,44	3,271
Spese generali del 15%				11,394
Utile dell'Impresa del 10%				8,735
Per arrotondamento				0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**96,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**96,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,250
Costo macchine				0,243
Costo manodopera alla produzione				35,345
Costo materiali fc				0,125
Costo materiali fm				38,746
Costo noli e trasporti				0,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,282
B.04.70.0012.045 **SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	m³	0,001	318,40	0,396
Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 30	kg	4,17	1,40	5,833
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,073*7,20	m³	0,073	104,03	7,594
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	60*0,60*6,00)*7,20	h		8,21	0,010
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,039
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		29,44	0,037
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,334
	Utile dell'Impresa del 10%				8,689
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,246
				Costo macchine	0,220
				Costo manodopera alla produzione	35,027
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	38,698
				Costo noli e trasporti	0,786
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,170
B.04.70.0012.050	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 34	kg	4,72	1,40	6,611
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,58*7,20	kg	4,58	1,22	5,588
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*7,20	m³	0,077	104,03	8,010
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		29,44	0,038

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,788
	Utile dell'Impresa del 10%				9,038
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,260
				Costo macchine	0,273
				Costo manodopera alla produzione	35,547
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	41,029
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,968
B.04.70.0012.055	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42	kg	5,83	1,40	8,167
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*7,20	m³	0,077	104,03	8,010
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,912
	Utile dell'Impresa del 10%				9,132
	Per arrotondamento				0,042

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,273
				Costo macchine	0,274
				Costo manodopera alla produzione	35,977
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	41,328
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,248
B.04.70.0012.060	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 42	kg	5,83	1,40	8,167
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*7,20	m³	0,080	104,03	8,322
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,635
	Utile dell'Impresa del 10%				8,920
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,280
Costo macchine	0,300
Costo manodopera alla produzione	35,991
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	39,420
Costo noli e trasporti	0,862
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,697

B.04.70.0012.065	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,40	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 49	kg	5,83	1,40	8,167
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*8,40	m³	0,077	104,03	8,010
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,914
	Utile dell'Impresa del 10%				9,134
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,273
				Costo macchine	0,282
				Costo manodopera alla produzione	35,989
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	41,328
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,231
B.04.70.0012.070	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 53	kg	6,31	1,40	8,833
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*8,40	m³	0,077	104,03	8,010
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				12,014
	Utile dell'Impresa del 10%				9,211
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**101,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**101,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,278
Costo macchine	0,307
Costo manodopera alla produzione	36,373
Costo materiali fc	0,125

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	41,670
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,374
B.04.70.0012.075	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,40	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 53	kg	6,31	1,40	8,833
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*8,40	m³	0,080	104,03	8,322
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,737
	Utile dell'Impresa del 10%				8,998
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,285
Costo macchine	0,311
Costo manodopera alla produzione	36,387
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	39,762
Costo noli e trasporti	0,862
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,922

B.04.70.0012.080	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,40	m²	1,00	25,15	25,150

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 59	kg	7,02	1,40	9,833
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*8,40	m³	0,080	104,03	8,322
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		8,21	0,011
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		31,72	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		29,44	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,887
	Utile dell'Impresa del 10%				9,113
	Per arrotondamento				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,291
				Costo macchine	0,304
				Costo manodopera alla produzione	36,819
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	40,274
				Costo noli e trasporti	0,862
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,233
B.04.70.0012.085	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 61	kg	6,35	1,40	8,896
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08*9,60	m³	0,080	104,03	8,322
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		8,21	0,010

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,038
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		29,44	0,036
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				11,745
	Utile dell'Impresa del 10%				9,004
	Per arrotondamento				0,054
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,285
Costo macchine	0,305
Costo manodopera alla produzione	36,369
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	39,794
Costo noli e trasporti	0,862
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,973

B.04.70.0012.090	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.550	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	31,90	31,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 61	kg	6,35	1,40	8,896
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,084*9,60	m³	0,084	104,03	8,739
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		8,21	0,010
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		29,44	0,037
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				12,820
	Utile dell'Impresa del 10%				9,829
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,295
Costo macchine	0,278
Costo manodopera alla produzione	36,431
Costo materiali fc	0,125
Costo materiali fm	46,880
Costo noli e trasporti	0,905
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,801

B.04.70.0012.095	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**9,6**		
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.550	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	31,90	31,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 80	kg	8,33	1,40	11,667
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,087*9,60	m³	0,087	104,03	9,051
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		8,21	0,010
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		29,44	0,037
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				13,283
	Utile dell'Impresa del 10%				10,183
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,320
			Costo macchine	0,372
			Costo manodopera alla produzione	37,658
			Costo materiali fc	0,125
			Costo materiali fm	48,551
			Costo noli e trasporti	0,937
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,651
B.04.70.0012.100	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**	
	FORNITURA MATERIALI			
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³	318,40	0,086
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01 18,51	0,125
X.12.01.0097.560	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 260+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00 33,65	33,650
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 80	kg	8,33 1,40	11,667
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98 1,22	4,856
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,091*9,60	m³	0,091 104,03	9,467
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE			
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h	8,21	0,010
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02 1,96	0,034
	MANODOPERA			
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		29,44	0,037
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				13,608
	Utile dell'Impresa del 10%				10,432
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,330
				Costo macchine	0,361
				Costo manodopera alla produzione	37,682
				Costo materiali fc	0,125
				Costo materiali fm	50,627
				Costo noli e trasporti	0,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,285
B.04.70.0015.005	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	9 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,193
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,00*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,675
X.12.01.0090.110	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	8,00	2,62	20,960
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,888*2)*4,00 + 10 % sfrido	kg	3,31	1,40	4,635
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido	m³	0,069	104,03	7,216
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi				
	pannelli - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	8,21	0,085
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	31,72	0,328
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	31,72	2,866
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	29,44	2,660

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2	h	0,10	31,72	3,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,068*4	h	0,05	29,44	1,540
	Spese generali del 15%				13,610
	Utile dell'Impresa del 10%				10,434
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,239
Costo macchine	0,295
Costo manodopera alla produzione	55,426
Costo materiali fc	0,673
Costo materiali fm	32,920
Costo noli e trasporti	0,747
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,182

B.04.70.0015.010	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	9 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,193
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,00*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,675
X.12.01.0090.110	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	8,00	2,62	20,960
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,888*2*2*4 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,40	5,470
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido	m³	0,069	104,03	7,216
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	8,21	0,085
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	31,72	0,328
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	31,72	2,866
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	29,44	2,660
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2	h	0,10	31,72	3,318

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,068*4	h	0,05	29,44	1,540
	Spese generali del 15%				13,735
	Utile dell'Impresa del 10%				10,530
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**115,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**115,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,243
				Costo macchine	0,309
				Costo manodopera alla produzione	55,712
				Costo materiali fc	0,673
				Costo materiali fm	33,348
				Costo noli e trasporti	0,747
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,356
B.04.70.0015.015	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,189
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 22*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,660
X.12.01.0090.120	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	8,00	2,70	21,600
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*5,00 + 10 % sfrido	kg	4,61	1,40	6,456
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido	m³	0,077	104,03	7,958
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	8,21	0,091
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	31,72	0,353
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	31,72	2,891
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	29,44	2,683
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2	h	0,12	31,72	3,660
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,075*5	h	0,06	29,44	1,698
	Spese generali del 15%				14,173
	Utile dell'Impresa del 10%				10,866
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**119,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**119,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,269
				Costo macchine	0,339
				Costo manodopera alla produzione	56,926

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,658
				Costo materiali fm	35,008
				Costo noli e trasporti	0,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,151
B.04.70.0015.020	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,189
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 22*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,660
X.12.01.0090.120	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	8,00	2,70	21,600
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,208*2*2*5,00 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,40	7,441
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido	m³	0,077	104,03	7,958
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	8,21	0,091
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	1,96	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	31,72	0,353
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	31,72	2,891
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	29,44	2,683
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*5,00	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2	h	0,12	31,72	3,660
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,075*5	h	0,06	29,44	1,698
	Spese generali del 15%				14,321
	Utile dell'Impresa del 10%				10,979
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,277
Costo macchine	0,340
Costo manodopera alla produzione	57,353
Costo materiali fc	0,658
Costo materiali fm	35,513
Costo noli e trasporti	0,824
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,477

B.04.70.0015.025	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**6**		
X.28.01.0040.010	13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,186
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,00*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,650
X.12.01.0090.130	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	8,00	3,21	25,680
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,208*2*2*6,00 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,40	7,441
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,085	104,03	8,807
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	8,21	0,102
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	31,72	0,393
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	31,72	2,931
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere) Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	29,44	2,720
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*6	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2	h	0,13	31,72	4,050
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,083*6	h	0,06	29,44	1,880
	Spese generali del 15%				15,162
	Utile dell'Impresa del 10%				11,625
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**127,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**127,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,297
Costo macchine	0,354
Costo manodopera alla produzione	58,160
Costo materiali fc	0,648
Costo materiali fm	40,196
Costo noli e trasporti	0,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,967

B.04.70.0015.030	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	318,40	0,186
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0187	m²	0,02	31,36	0,586
Z.34.01.0050.020	26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 26*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,650
X.12.01.0090.130	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	8,00	3,21	25,680
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*6 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,40	8,581
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
X.12.01.0002.060	83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,085	104,03	8,807
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	8,21	0,102
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	31,72	0,393
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	31,72	2,931
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	29,44	2,720
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	29,44	19,627
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2	h	0,13	31,72	4,050
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,083*6	h	0,06	29,44	1,880
	Spese generali del 15%				15,333
	Utile dell'Impresa del 10%				11,756
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**129,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**129,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,311
				Costo macchine	0,358
				Costo manodopera alla produzione	58,654
				Costo materiali fc	0,648
				Costo materiali fm	40,779
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,244
B.04.70.0025.005	**SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,010	104,03	1,040
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/4	h		1,96	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addettI alla posa - produzione oraria 140,00 m²/cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140*6*2	h	0,01	31,72	0,453
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140*6	h	0,01	29,44	0,210
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,023
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera alla produzione	0,720
				Costo materiali fm	0,840
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,451
B.04.70.0030.005	**SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA**	**m²**	**12**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,583*2	h	0,10	31,72	3,082
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,583	h	0,05	29,44	1,430
	Spese generali del 15%				0,677
	Utile dell'Impresa del 10%				0,519
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,198
B.04.70.0035.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA**	**m²**	**12**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,167*2	h	0,19	31,72	6,170
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,167	h	0,10	29,44	2,863
	Spese generali del 15%				1,355
	Utile dell'Impresa del 10%				1,039
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	9,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,397
B.04.70.0040.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0050.025	maggior costo della lastre del 30%: SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	m²	0,30	17,67	5,301
	Spese generali del 15%				0,795
	Utile dell'Impresa del 10%				0,610
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	0,158
				Costo materiali fm	5,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,409

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0040.010	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO** **classe REI 180'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0050.025	maggior costo della lastre del 50%: SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	17,67	8,835
	Spese generali del 15%				1,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1,016
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,004
				Costo macchine	0,027
				Costo manodopera alla produzione	0,264
				Costo materiali fm	8,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,345
B.04.70.0045.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0097.535	solaio con elementi da intonacare: POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato goffrato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	32,70	32,700
X.12.01.0097.530	a dedurre solaio con elementi per finiture a vista: POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m²	-1,00	25,15	-25,150
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,868
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	7,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,000
B.04.80.0010.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER COPERTURE**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.060	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo girevole in acciaio zincato classe A1 PGH50BP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	251,40	251,400
X.43.01.40.0170.07	6 viti per ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				40,040
	Utile dell'Impresa del 10%				30,697
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**337,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**337,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	16,044
				Costo materiali fc	250,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,770
B.04.80.0015.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.067	DISPOSITIVO ANTICADUTA gancio a muro in acciaio zincato classe A1 PAS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,31	33,310
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/6	h	0,17	2,45	0,408
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				5,746
	Utile dell'Impresa del 10%				4,405
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,159
				Costo manodopera alla produzione	10,623
				Costo materiali fc	33,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,198
B.04.80.0030.003	**DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE**	**m**	**15**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.050	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo strutturale di estremità in acciaio zincato classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,13	158,49	21,132
Z.34.01.0280.055	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo strutturale intermedio in acciaio zincato classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,07	225,48	15,032
X.43.01.40.0170.07	6 viti ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*3	cad.	1,20	0,04	0,048
Z.34.01.0280.075	DISPOSITIVO ANTICADUTA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	90,33	6,022
Z.34.01.0280.077	DISPOSITIVO ANTICADUTA kit serracavo redancia e 4 morsetti inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	14,56	0,971
Z.34.01.0280.081	DISPOSITIVO ANTICADUTA dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	212,86	14,191
Z.34.01.0280.079	DISPOSITIVO ANTICADUTA cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	9,95	9,950
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				10,713
	Utile dell'Impresa del 10%				8,214
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,431
				Costo materiali fc	66,994
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,926
B.04.80.0037.010	**DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI**	**m**	**15**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.053	DISPOSITIVO ANTICADUTA piastra strutturale di estremità in acciaio zincato classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,13	83,92	11,189
Z.34.01.0280.057	DISPOSITIVO ANTICADUTA piastra strutturale intermedia in acciaio zincato classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	101,93	6,795
X.43.01.40.0170.05	4 tasselli ogni piastra: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*3	cad.	0,80	0,09	0,072
Z.34.01.0280.075	DISPOSITIVO ANTICADUTA tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	90,33	6,022
Z.34.01.0280.077	DISPOSITIVO ANTICADUTA kit serracavo redancia e 4 morsetti inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	14,56	0,971
Z.34.01.0280.081	DISPOSITIVO ANTICADUTA dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	212,86	14,191

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0280.079	DISPOSITIVO ANTICADUTA cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	9,95	9,950
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	2,45	0,163
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				8,015
	Utile dell'Impresa del 10%				6,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,063
				Costo manodopera alla produzione	4,427
				Costo materiali fc	48,913
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,160
B.04.80.0040.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE DEFORMABILE DI RINVIO ANTICADUTA PER COPERTURE**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.065	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo deformabile in acciaio zincato classe A1 PDH40BP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,68	71,680
X.43.01.40.0170.07	4 viti ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				13,070
	Utile dell'Impresa del 10%				10,020
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	15,670
				Costo materiali fc	71,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,070

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.80.0050.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.070	DISPOSITIVO ANTICADUTA				
	gancio sottocoppo o sottotegola in acciaio zincato classe A2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,83	26,830
X.43.01.40.0170.07	2 viti per ogni piastra: CHIODERIA				
	viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				5,566
	Utile dell'Impresa del 10%				4,267
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	10,384
				Costo materiali fc	26,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,836
B.06.10.0005.005	**TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE dimensioni 50x25x3 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0040.	sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE				
	tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,53	12,240
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI				
	malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	149,53	4,486
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/288*8	h		8,21	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*8	h		31,72	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				4,047
	Utile dell'Impresa del 10%				3,103

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,078
			Costo macchine	0,107
			Costo manodopera alla produzione	11,516
			Costo materiali fm	15,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,147
B.06.10.0005.010 **TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE dimensioni 50x25x4 cm divisibili**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0040. sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE tavelle divise 4x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,59	12,720
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	149,53	4,486
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*8	h		8,21	0,033
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*8	h		31,72	0,127
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				4,134
Utile dell'Impresa del 10%				3,169
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,076
			Costo macchine	0,114
			Costo manodopera alla produzione	11,643
			Costo materiali fm	15,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,300
B.06.10.0010.005 **TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,93	7,440
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	143,55	4,307
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/128*8	h		8,21	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/128*8	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
	Spese generali del 15%				3,513
	Utile dell'Impresa del 10%				2,694
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,082
				Costo macchine	0,109
				Costo manodopera alla produzione	12,552
				Costo materiali fm	10,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,207
B.06.10.0015.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI				
	tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,87	6,960
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI				
	malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	143,55	4,307
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/104*8	h		8,21	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/104*8	h		31,72	0,122
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,30	h	0,19	31,72	5,985
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,30	h	0,19	29,44	5,555
	Spese generali del 15%				3,509
	Utile dell'Impresa del 10%				2,690
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,079
				Costo macchine	0,108
				Costo manodopera alla produzione	13,016
				Costo materiali fm	10,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,198
B.06.10.0020.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,89	10,680
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	143,55	5,742
Z.37.0220.220	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,95	0,683
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 96 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/96*12	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 96 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/96*12	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,438
	Utile dell'Impresa del 10%				3,402
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,430**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,110
				Costo macchine	0,163
				Costo manodopera alla produzione	14,270
				Costo materiali fm	14,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,844
B.06.10.0025.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate alveolate 8x19x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	1,53	15,300
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	143,55	4,307
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 108 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/108*10	h		8,21	0,038
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 108 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/108*10	h		31,72	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,868
	Utile dell'Impresa del 10%				3,732
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,084
				Costo macchine	0,118
				Costo manodopera alla produzione	13,756
				Costo materiali fm	18,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,605
B.06.10.0030.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate alveolate 12x19x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	1,84	18,400
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	149,53	5,981
Z.37.0220.220	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,95	0,683
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 74 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/74*10	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 74 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/74*10	h	0,01	31,72	0,214
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,635
	Utile dell'Impresa del 10%				4,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,107
				Costo macchine	0,162
				Costo manodopera alla produzione	14,295
				Costo materiali fm	22,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,955
B.06.10.0035.005	**TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.200	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI				
	blocchi conglomerato cellulare espanso 5x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	0,90	5,760
X.12.01.0040.020	consumo 2,5 kg/m²: ADESIVI				
	collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	136,85	3,421
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 22,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/22,50	h		8,21	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 22,50 m²:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/22,50	h		31,72	0,070
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
	Spese generali del 15%				3,114
	Utile dell'Impresa del 10%				2,387
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**26,260**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**26,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,013
	Costo manodopera alla produzione				11,259
	Costo materiali fm				9,414
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,502
B.06.10.0040.005	**TAVOLATO EI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.210	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 8x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,4	cad.	6,40	1,44	9,216
X.12.01.0040.020	consumo 3 kg/m²: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,85	4,106
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,06 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/14,06	h		8,21	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 14,06 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/14,06	h		31,72	0,113
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
Spese generali del 15%				3,743
Utile dell'Impresa del 10%				2,870
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**31,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**31,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,004
Costo macchine				0,023
Costo manodopera alla produzione				11,347
Costo materiali fm				13,424
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,617
B.06.10.0045.005 TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.220 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 10x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	1,80	11,520
X.12.01.0040.020 consumo 3 kg/m²: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,85	4,106
Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/11,25	h		8,21	0,036
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/11,25	h		31,72	0,141
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
Spese generali del 15%				4,094
Utile dell'Impresa del 10%				3,139
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,004
Costo macchine				0,029
Costo manodopera alla produzione				11,401
Costo materiali fm				15,664

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,238
B.06.10.0050.005	**TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.230	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 12x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	2,23	14,272
X.12.01.0040.020	consumo 3 kg/m²: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,85	4,106
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/9,38	h	0,01	8,21	0,044
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/9,38	h	0,01	31,72	0,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,679
	Utile dell'Impresa del 10%				3,587
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,460**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,005
	Costo macchine				0,034
	Costo manodopera alla produzione				12,567
	Costo materiali fm				18,352
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,268
B.06.10.0060.005	**CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA telaio scomparsa 90x210 cm lamiera acciaio zincato spessore finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,60	203,600
X.12.01.0060.070	sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	149,53	7,477

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	31,72	37,017
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	29,44	34,356
	Spese generali del 15%				42,368
	Utile dell'Impresa del 10%				32,482
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,133
				Costo macchine	0,184
				Costo manodopera alla produzione	78,549
				Costo materiali fm	203,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,850
B.06.10.0060.010	**CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0180.04	FERRAMENTA ACCESSORIA telaio scomparsa 120x210 cm lamiera acciaio zincato spessore finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,10	363,100
X.12.01.0060.070	sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	149,53	8,972
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	31,72	37,017
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	29,44	34,356
	Spese generali del 15%				66,517
	Utile dell'Impresa del 10%				50,996
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**561,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**561,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,157
				Costo macchine	0,218
				Costo manodopera alla produzione	79,328
				Costo materiali fm	363,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,555
B.06.20.0005.005	**MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI eseguita interamente a mano**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	26,44	6,346
X.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	19,67	1,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	90,80	6,356
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				5,140
	Utile dell'Impresa del 10%				3,941
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,889
				Costo macchine	0,840
				Costo manodopera alla produzione	21,733
				Costo materiali fm	10,090
				Costo noli e trasporti	0,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,082
B.06.20.0005.010	**MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	26,44	6,346
X.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	19,67	1,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	90,80	6,356
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	11,49	1,436
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
Spese generali del 15%				3,444
Utile dell'Impresa del 10%				2,641
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**29,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**29,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,440
Costo macchine				1,726
Costo manodopera alla produzione				8,992
Costo materiali fm				10,090
Costo noli e trasporti				0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,087
B.06.20.0007.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI eseguita interamente a mano	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,24	m³	0,240	14,02	3,365
X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	m³	0,060	16,06	0,964
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	90,80	6,356
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				4,661
Utile dell'Impresa del 10%				3,573
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,002
Costo macchine				0,914
Costo manodopera alla produzione				21,819
Costo materiali fm				6,440
Costo noli e trasporti				0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,239

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0007.010	**MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI** **eseguita con mezzi meccanici**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	14,02	3,365
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	16,06	0,964
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	90,80	6,356
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	11,49	1,436
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				2,965
	Utile dell'Impresa del 10%				2,273
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,553
Costo macchine	1,800
Costo manodopera alla produzione	9,078
Costo materiali fm	6,440
Costo noli e trasporti	0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,234

B.06.20.0010.005	**TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO** **laterizi normali spessore 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8 + 2 % sfrido	cad.	8,16	0,87	7,099
X.12.01.0002.030	consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido	m³	0,061	90,80	5,557
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
	Spese generali del 15%				3,566
	Utile dell'Impresa del 10%				2,734
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,180
				Costo macchine	0,156
				Costo manodopera alla produzione	11,728
				Costo materiali fm	11,108
				Costo noli e trasporti	0,626
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,304
B.06.20.0010.010	**TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO** **laterizi normali spessore 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12,12 + 2 % sfrido	cad.	12,36	0,89	11,003
X.12.01.0002.030	consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido	m³	0,061	90,80	5,557
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				4,778
	Utile dell'Impresa del 10%				3,663
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,182
				Costo macchine	0,159
				Costo manodopera alla produzione	16,053
				Costo materiali fm	14,762
				Costo noli e trasporti	0,626
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,440
B.06.20.0012.005	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 15+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0075.005	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	7,97	9,166
X.12.01.0002.040	consumo 0,04+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*50 + 2 % sfrido	m³	0,092	102,91	9,447
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,77	h	0,02	1,96	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	29,44	1,178
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,50	h	0,02	31,72	0,477
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,50	h	0,02	29,44	0,442
	Spese generali del 15%				3,974
	Utile dell'Impresa del 10%				3,047
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,305
				Costo macchine	0,233
				Costo manodopera alla produzione	4,745
				Costo materiali fm	20,068
				Costo noli e trasporti	1,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,052
B.06.20.0012.010	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 20+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.010	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	8,23	9,465
X.12.01.0002.040	consumo 0,044+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,094*50 + 2 % sfrido	m³	0,096	102,91	9,867
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	1,96	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	29,44	1,178
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	31,72	0,498
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	29,44	0,462
	Spese generali del 15%				4,088
	Utile dell'Impresa del 10%				3,134
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,480**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,318
Costo macchine	0,223
Costo manodopera alla produzione	4,812
Costo materiali fm	20,692
Costo noli e trasporti	1,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,262

B.06.20.0012.015	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE**				
	spessore complessivo 27+5 cm	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.015	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x27 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	8,75	10,063
X.12.01.0002.040	consumo 0,049+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,099 + 2 % sfrido	m³	0,101	102,91	10,392
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	1,96	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	29,44	1,178
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	31,72	0,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	29,44	0,487
	Spese generali del 15%				4,264
	Utile dell'Impresa del 10%				3,269
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,960**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,334
Costo macchine	0,246
Costo manodopera alla produzione	4,919
Costo materiali fm	21,697
Costo noli e trasporti	1,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,566

B.06.20.0012.020	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 35+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.020	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	9,15	10,523
X.12.01.0002.040	consumo 0,054+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,104 + 2 % sfrido	m³	0,106	102,91	10,917
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	1,96	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	29,44	1,178
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	31,72	0,551
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	29,44	0,511
	Spese generali del 15%				4,420
	Utile dell'Impresa del 10%				3,389
	Per arrotondamento				-0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**37,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**37,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,350
	Costo macchine				0,276
	Costo manodopera alla produzione				5,008
	Costo materiali fm				22,553
	Costo noli e trasporti				1,186
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,839
B.06.20.0012.022	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE**				
	spessore complessivo 40+5 cm	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.022	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE				
	cassero ventilazione a perdere 58x58x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	9,41	10,822
X.12.01.0002.040	consumo 0,057+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,107 + 2 % sfrido	m³	0,109	102,91	11,232
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLEGGI				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	1,96	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	31,72	0,567
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	29,44	0,526
	Spese generali del 15%				4,532
	Utile dell'Impresa del 10%				3,475
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,358
				Costo macchine	0,267
				Costo manodopera alla produzione	5,166
				Costo materiali fm	23,096
				Costo noli e trasporti	1,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,041
B.06.20.0012.025	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 45+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.025	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,07	11,581
X.12.01.0002.040	consumo 0,077+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,127 + 2 % sfrido	m³	0,130	102,91	13,331
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratore 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	1,96	0,062
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	31,72	1,007
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	29,44	0,935
Spese generali del 15%				5,092
Utile dell'Impresa del 10%				3,904
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,422
Costo macchine				0,300
Costo manodopera alla produzione				6,177
Costo materiali fm				25,472
Costo noli e trasporti				1,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,027
B.06.20.0012.027 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE				
spessore complessivo 50+5 cm	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.027 sfrido e pezzi speciali 15%: CASSERI POLIETILENE				
cassero ventilazione a perdere 58x58x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,46	12,029
X.12.01.0002.040 consumo 0,08+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50*0,13 + 2 % sfrido	m³	0,133	102,91	13,646
X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.				
RETI ELETTROSALDATE				
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010 vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	1,96	0,064
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 25' per ogni m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	31,72	1,031
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	29,44	0,957
Spese generali del 15%				5,214
Utile dell'Impresa del 10%				3,997

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,431
			Costo macchine	0,314
			Costo manodopera alla produzione	6,248
			Costo materiali fm	26,165
			Costo noli e trasporti	1,484
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,246
B.06.20.0012.030	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 55+5 cm**	**m²**	**50**	
	FORNITURA MATERIALI			
Z.37.0075.030	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,86	12,489
X.12.01.0002.040	consumo 0,084+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 50*0,134 + 2 % sfrido	m³	0,137	102,91	14,066
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE			
Z.06.40.0130.010	vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)			
	Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	1,96	0,066
	MANODOPERA			
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	31,72	1,063
Z.01.05.0001.002	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	29,44	0,986
	Spese generali del 15%				5,355
	Utile dell'Impresa del 10%				4,106
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,444

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,336
				Costo manodopera alla produzione	6,305
				Costo materiali fm	26,940
				Costo noli e trasporti	1,529
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,493
B.06.20.0012.032	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 60+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.032	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	13,20	15,180
X.12.01.0002.040	consumo 0,086+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,136 + 2 % sfrido	m³	0,139	102,91	14,276
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	2,02	4,484
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratore 10' per ogni m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*7,08	h	0,02	1,96	0,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.002	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,80	h	0,03	29,44	1,001
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,80	h	0,03	29,44	1,001
	Spese generali del 15%				5,781
	Utile dell'Impresa del 10%				4,432
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,361
				Costo manodopera alla produzione	5,258
				Costo materiali fm	29,793
				Costo noli e trasporti	1,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,250

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0013.003	**SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE**	**m²**	**50**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,367
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,643
B.06.20.0016.005	**MASSETTO COMUNE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,08	1,853
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/225	h	0,04	18,68	0,664
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	31,72	2,256
Z.01.05.0001.002	1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	29,44	2,094
	Spese generali del 15%				2,144
	Utile dell'Impresa del 10%				1,644
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,698
				Costo macchine	0,189
				Costo manodopera alla produzione	4,555
				Costo materiali fm	8,801
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,788

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0016.010	**MASSETTO COMUNE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,08	1,853
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	18,68	0,854
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	31,72	2,900
Z.01.05.0001.002	1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	29,44	2,692
	Spese generali del 15%				2,359
	Utile dell'Impresa del 10%				1,808
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,854
				Costo macchine	0,306
				Costo manodopera alla produzione	5,797
				Costo materiali fm	8,801
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,166
B.06.20.0021.001	**MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO 70 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	28,08	1,966
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 250*0,07	kg	17,50	0,55	9,625
X.28.01.0050.010	interasse circa 30-35 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*1,10	m	3,30	0,36	1,188
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 70,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/70	h	0,11	18,68	2,135
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/70	h	0,23	31,72	7,250
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/70	h	0,23	29,44	6,729
	Spese generali del 15%				4,334
	Utile dell'Impresa del 10%				3,323
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,917
				Costo macchine	0,544
				Costo manodopera alla produzione	14,211
				Costo materiali fm	12,273
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,657
B.06.20.0025.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066/6	m³	0,011	28,08	0,309
X.13.01.0010.008	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	18,68	0,111
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	31,72	0,376
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	29,44	0,349
	Spese generali del 15%				0,357
	Utile dell'Impresa del 10%				0,274
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,116
				Costo macchine	0,032
				Costo manodopera alla produzione	0,759
				Costo materiali fm	1,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,627

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0025.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm** **per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066/6	m³	0,011	28,08	0,309
X.13.01.0010.008	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	18,68	0,142
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	31,72	0,483
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	29,44	0,449
	Spese generali del 15%				0,393
	Utile dell'Impresa del 10%				0,301
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,142
				Costo macchine	0,046
				Costo manodopera alla produzione	0,966
				Costo materiali fm	1,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,699
B.06.20.0031.005	**MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm** **UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,08	1,853
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
Z.16.01.0030.010	dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,055	kg	0,06	10,17	0,559
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/225	h	0,04	18,68	0,664
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	31,72	2,256
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	29,44	2,094
	Spese generali del 15%				2,228
	Utile dell'Impresa del 10%				1,708
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,698
				Costo macchine	0,189
				Costo manodopera alla produzione	4,559
				Costo materiali fm	9,357
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,939
B.06.20.0035.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	28,08	0,281
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
Z.16.01.0030.010	dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,009	kg	0,01	10,17	0,092
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	18,68	0,111
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	31,72	0,376
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	29,44	0,349
	Spese generali del 15%				0,367
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,114
				Costo macchine	0,038

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,757
				Costo materiali fm	1,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,653
B.06.20.0041.005	**SOTTOFONDO ALLEGGERITO NON PRATICABILE**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.020	ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA sottofondo pronto in alleggerito densità 600 kg/m³ in sacchi di carta da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,050	153,06	160,713
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 18,00 mc: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/18	h	0,44	18,68	8,302
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 18,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/18	h	0,89	31,72	28,196
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/18	h	0,89	29,44	26,169
	Spese generali del 15%				33,507
	Utile dell'Impresa del 10%				25,689
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**282,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**282,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,845
				Costo macchine	1,583
				Costo manodopera alla produzione	55,435
				Costo materiali fm	159,495
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,200
B.06.20.0043.005	**MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE UNI EN 13813 CA-C12-F4**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.030	ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA massetto pronto alleggerito densità 850 kg/m³ in sacchi di carta da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,050	201,31	211,376
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 16,00 mc: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/16	h	0,50	18,68	9,340
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 16,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/16	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/16	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				42,281

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				32,416
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**356,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**356,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	7,708
			Costo macchine	1,828
			Costo manodopera alla produzione	62,832
			Costo materiali fm	209,475
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,694
B.06.20.0052.005 MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 50 mm UNI EN 13813 NHL-C16-F3	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.010 consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	0,21	21,000
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	18,68	0,598
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	31,72	2,030
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	29,44	1,884
Spese generali del 15%				3,827
Utile dell'Impresa del 10%				2,934
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,496
			Costo macchine	0,131
			Costo manodopera alla produzione	4,157
			Costo materiali fm	21,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,758
B.06.20.0053.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 10 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.010 consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	20,00	0,21	4,200
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	18,68	0,120
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	31,72	0,406
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	29,44	0,377
	Spese generali del 15%				0,765
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,099
				Costo macchine	0,025
				Costo manodopera alla produzione	0,831
				Costo materiali fm	4,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,357
B.06.20.0056.005	**SOTTOFONDO PREMISCELATO ALLEGGERITO 50 mm**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.050	consumo 10 l/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI				
	massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1.000,00	0,21	210,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 21,00 mc: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/21	h	0,38	18,68	7,116
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 21,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/21	h	0,76	31,72	24,168
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti all'assistenza				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/21	h	0,76	31,72	24,168
	Spese generali del 15%				39,818
	Utile dell'Impresa del 10%				30,527
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**335,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**335,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,877
				Costo macchine	1,418
				Costo manodopera alla produzione	25,697
				Costo materiali fm	210,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,348
B.06.20.0066.005	**MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 60 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	33,71	2,056
X.13.01.0010.007	consumo 350 kg/m³: MASSETTI				
	legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 21,40	kg	21,40	1,59	34,026
	NOLEGGI				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(175/8)	h	0,05	18,68	0,854
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(175/8)	h	0,09	31,72	2,900
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(175/8)	h	0,09	29,44	2,692
	Spese generali del 15%				6,379
	Utile dell'Impresa del 10%				4,891
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,843
				Costo macchine	0,297
				Costo manodopera alla produzione	5,846
				Costo materiali fm	35,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,272
B.06.20.0070.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	33,71	0,337
X.13.01.0010.007	consumo 350 kg/m³: MASSETTI legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,60	kg	3,60	1,59	5,724
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	18,68	0,142
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	31,72	0,483
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	29,44	0,449
	Spese generali del 15%				1,070
	Utile dell'Impresa del 10%				0,821
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,140
				Costo macchine	0,048
				Costo manodopera alla produzione	0,974
				Costo materiali fm	5,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,895
B.06.20.0081.005	**RASATURA PER LIVELLAMENTO 5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.030	consumo 1,60x4 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	kg	6,40	1,07	6,848
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(300/8)	h	0,03	31,72	0,846
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(300/8)	h	0,03	29,44	0,785
	Spese generali del 15%				1,272
	Utile dell'Impresa del 10%				0,975
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,648
				Costo materiali fm	6,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,251
B.06.20.0086.005	**MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm** **UNI EN 13813 CT-C30-F6 rivestibile dopo circa 4 giorni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.020	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,17	15,300
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	18,68	0,598
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	31,72	2,030
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	29,44	1,884
	Spese generali del 15%				2,972
	Utile dell'Impresa del 10%				2,278
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,496
				Costo macchine	0,129
				Costo manodopera alla produzione	4,143
				Costo materiali fm	15,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,248
B.06.20.0086.010	**MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm** **UNI EN 13813 CT-C20-F4 rivestibile dopo circa 36 ore**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.025	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,45	40,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	18,68	0,598
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	31,72	2,030
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	29,44	1,884
	Spese generali del 15%				6,752
	Utile dell'Impresa del 10%				5,176
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,496
				Costo macchine	0,129
				Costo manodopera alla produzione	4,143
				Costo materiali fm	40,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,928
B.06.20.0087.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm** **rivestibile dopo circa 4 giorni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.020	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*1	kg	18,00	0,17	3,060
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	18,68	0,120
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	31,72	0,406

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	29,44	0,377
	Spese generali del 15%				0,594
	Utile dell'Impresa del 10%				0,456
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,099
				Costo macchine	0,025
				Costo manodopera alla produzione	0,829
				Costo materiali fm	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,047
B.06.20.0087.010	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm rivestibile dopo circa 36 ore**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.025	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*1	kg	18,00	0,45	8,100
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	18,68	0,120
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	31,72	0,406
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	29,44	0,377
	Spese generali del 15%				1,350
	Utile dell'Impresa del 10%				1,035
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,099
				Costo macchine	0,025
				Costo manodopera alla produzione	0,829
				Costo materiali fm	8,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,387
B.06.20.0091.005	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,20	18,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(275/8)	h	0,03	18,68	0,543
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	31,72	1,846
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	29,44	1,713
	Spese generali del 15%				3,315
	Utile dell'Impresa del 10%				2,542
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,115
				Costo manodopera alla produzione	3,750
				Costo materiali fm	18,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,858
B.06.20.0091.007	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,20	18,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/200	h	0,04	18,68	0,747
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	31,72	2,538
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	29,44	2,355
	Spese generali del 15%				3,546
	Utile dell'Impresa del 10%				2,719
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,617
				Costo macchine	0,139
				Costo manodopera alla produzione	5,084

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	18,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,270
B.06.20.0091.010	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,18	16,200
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(275/8)	h	0,03	18,68	0,543
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	31,72	1,846
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	29,44	1,713
	Spese generali del 15%				3,045
	Utile dell'Impresa del 10%				2,335
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,115
				Costo manodopera alla produzione	3,750
				Costo materiali fm	16,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,378
B.06.20.0091.012	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,18	16,200
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/200	h	0,04	18,68	0,747
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	31,72	2,538
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	29,44	2,355

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,276
Utile dell'Impresa del 10%				2,512
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,617
Costo macchine				0,139
Costo manodopera alla produzione				5,084
Costo materiali fm				16,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,790
B.06.20.0095.005 MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm **UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 19*4	kg	76,00	0,21	15,960
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/250	h	0,03	18,68	0,598
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/250	h	0,06	31,72	2,030
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/250	h	0,06	29,44	1,884
Spese generali del 15%				3,071
Utile dell'Impresa del 10%				2,354
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,495
Costo macchine				0,124
Costo manodopera alla produzione				4,086
Costo materiali fm				15,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,428
B.06.20.0095.010 MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm **UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 19*4	kg	76,00	0,21	15,960
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	18,68	0,854
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	31,72	2,900
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	29,44	2,692
	Spese generali del 15%				3,361
	Utile dell'Impresa del 10%				2,577
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,705
				Costo macchine	0,170
				Costo manodopera alla produzione	5,764
				Costo materiali fm	15,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,934
B.06.20.0100.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm premiscelato a base cementizia - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,20	3,600
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	18,68	0,109
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	31,72	0,369
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	29,44	0,343
	Spese generali del 15%				0,663
	Utile dell'Impresa del 10%				0,508
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,090
				Costo macchine	0,024
				Costo manodopera alla produzione	0,750
				Costo materiali fm	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,169

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0100.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base cementizia - sup. inferiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,20	3,600
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/200	h	0,01	18,68	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	31,72	0,508
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	29,44	0,471
	Spese generali del 15%				0,709
	Utile dell'Impresa del 10%				0,544
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,124
				Costo macchine	0,028
				Costo manodopera alla produzione	1,017
				Costo materiali fm	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,252
B.06.20.0100.015	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base anidrite - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,18	3,240
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	18,68	0,109
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	31,72	0,369
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	29,44	0,343
	Spese generali del 15%				0,609
	Utile dell'Impresa del 10%				0,467
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,140**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,090
				Costo macchine	0,024
				Costo manodopera alla produzione	0,750
				Costo materiali fm	3,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,079
B.06.20.0100.020	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base anidrite - sup. inferiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,18	3,240
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(200/8)/5	h	0,02	31,72	0,508
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(200/8)/5	h	0,02	29,44	0,471
	Spese generali del 15%				0,633
	Utile dell'Impresa del 10%				0,485
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,017
				Costo materiali fm	3,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,121
B.06.20.0100.025	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **radiante - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045	consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	19,00	0,21	3,990
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	18,68	0,109
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	31,72	0,369
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	29,44	0,343
	Spese generali del 15%				0,722

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,553
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,090
Costo macchine				0,024
Costo manodopera alla produzione				0,755
Costo materiali fm				3,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,279
B.06.20.0100.030 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm radiante - sup. inferiore a 500 mq	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	19,00	0,21	3,990
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/5/200	h	0,01	18,68	0,149
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	31,72	0,508
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	29,44	0,471
Spese generali del 15%				0,768
Utile dell'Impresa del 10%				0,589
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,124
Costo macchine				0,028
Costo manodopera alla produzione				1,022
Costo materiali fm				3,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,362
B.06.20.0111.005 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,061	m³	0,061	5,01	0,306
X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/225	h	0,04	18,68	0,664
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	31,72	2,256
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	29,44	2,094
	Spese generali del 15%				1,912
	Utile dell'Impresa del 10%				1,466
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**16,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**16,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,620
	Costo macchine				0,161
	Costo manodopera alla produzione				4,485
	Costo materiali fm				7,454
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,375
B.06.20.0111.010	**MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	5,01	0,306
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	18,68	0,854
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	31,72	2,900
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	29,44	2,692
	Spese generali del 15%				2,127
	Utile dell'Impresa del 10%				1,630
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,930**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,776

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,195
				Costo manodopera alla produzione	5,727
				Costo materiali fm	7,454
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,753
B.06.20.0130.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	5,01	0,050
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	18,68	0,111
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	31,72	0,376
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	29,44	0,349
	Spese generali del 15%				0,319
	Utile dell'Impresa del 10%				0,244
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,103
				Costo macchine	0,021
				Costo manodopera alla produzione	0,747
				Costo materiali fm	1,243
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,566
B.06.20.0130.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	5,01	0,050
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	18,68	0,142

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	31,72	0,483
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	29,44	0,449
	Spese generali del 15%				0,354
	Utile dell'Impresa del 10%				0,272
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,129
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera alla produzione	0,954
				Costo materiali fm	1,243
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,628
B.06.30.0010.005	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 15x15 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.100	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m	2,20	6,22	13,684
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	191,60	2,874
	NOLEGGI				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		8,21	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,337
	Utile dell'Impresa del 10%				3,325
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,057
				Costo manodopera alla produzione	12,753
				Costo materiali fm	16,069
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,665
B.06.30.0010.010	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 15x20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.110	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m	2,20	6,82	15,004
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,019	100kg	0,02	191,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		8,21	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,650
	Utile dell'Impresa del 10%				3,565
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,057
				Costo manodopera alla produzione	12,754
				Costo materiali fm	18,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,219
B.06.30.0010.015	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 20x20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.120	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	8,02	17,644
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,019	100kg	0,02	191,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/16	h	0,01	8,21	0,043
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/16	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,049
	Utile dell'Impresa del 10%				3,871
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,074
				Costo manodopera alla produzione	12,754
				Costo materiali fm	20,794
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,922
B.06.30.0010.017	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 20x30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.122	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	9,29	20,438
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,020	100kg	0,02	191,60	3,832
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/12	h	0,01	8,21	0,057

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/12	h		31,72	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,504
	Utile dell'Impresa del 10%				4,220
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,420**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,016
	Costo macchine				0,100
	Costo manodopera alla produzione				12,928
	Costo materiali fm				23,625
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,729
B.06.30.0010.018	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 25x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.124	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	10,59	23,298
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,022	100kg	0,02	191,60	4,215
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	8,21	0,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	31,72	0,176
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				5,995
Utile dell'Impresa del 10%				4,596
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,018
			Costo macchine	0,111
			Costo manodopera alla produzione	13,159
			Costo materiali fm	26,648
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,593
B.06.30.0010.019 **ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 30x30 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.125 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,20	m	2,20	11,79	25,938
X.12.01.0010.040 CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,026	100kg	0,03	191,60	4,982
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	8,21	0,046
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	31,72	0,176
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				6,506
Utile dell'Impresa del 10%				4,988
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,018
			Costo macchine	0,112
			Costo manodopera alla produzione	13,160
			Costo materiali fm	30,053
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,496

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.30.0015.010	**ELEMENTI CAMINO COLLETTIVO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione esterna 50x24 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.160	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva impermeabile sezione esterna 50x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,20	m	3,20	11,75	37,600
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,024	100kg	0,02	191,60	4,598
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/10	h	0,01	8,21	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				8,854
	Utile dell'Impresa del 10%				6,788
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,670**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,024
Costo macchine	0,150
Costo manodopera alla produzione	17,749
Costo materiali fm	41,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,641

B.06.30.0020.001	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA** **diametro interno canna 14 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.200	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	21,89	39,402
X.16.01.0110.205	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,75	25,125
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	6,19	2,476
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/50+1/9	h	0,13	8,21	1,076
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50+1/9	h	0,13	31,72	4,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				14,681
	Utile dell'Impresa del 10%				11,255
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,165
				Costo macchine	0,899
				Costo manodopera alla produzione	29,655
				Costo materiali fm	66,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,929
B.06.30.0020.002	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 16 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.210	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,86	46,548
X.16.01.0110.215	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,75	25,125
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	6,19	3,095
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9	h	0,14	8,21	1,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9	h	0,14	31,72	4,287
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				15,870
	Utile dell'Impresa del 10%				12,167
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,169
Costo macchine	0,928
Costo manodopera alla produzione	29,805
Costo materiali fm	74,734
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,002

B.06.30.0020.003	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 18 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.216	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	29,86	53,748
X.16.01.0110.218	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,32	33,480
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,19	3,714
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/33+1/9	h	0,14	8,21	1,161
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/33+1/9	h	0,14	31,72	4,486
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				18,333
	Utile dell'Impresa del 10%				14,056
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**154,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**154,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,320
				Costo macchine	0,954
				Costo manodopera alla produzione	30,038
				Costo materiali fm	90,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,378
B.06.30.0020.005	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.220	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	33,85	60,930
X.16.01.0110.225	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,32	33,480
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	6,19	4,333
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25+1/9	h	0,15	8,21	1,241
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/25+1/9	h	0,15	31,72	4,793
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				19,562
	Utile dell'Impresa del 10%				14,997
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**165,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**165,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,189
				Costo macchine	1,031
				Costo manodopera alla produzione	30,398
				Costo materiali fm	98,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,590
B.06.30.0020.010	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.230	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	51,77	93,186
X.16.01.0110.235	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	32,31	48,465
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	6,19	4,952
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	116,94	1,637
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 6,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18,30+1/6	h	0,22	8,21	1,817
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18,30+1/6	h	0,22	31,72	7,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				28,149
	Utile dell'Impresa del 10%				21,581
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,498
				Costo macchine	1,519
				Costo manodopera alla produzione	39,241
				Costo materiali fm	146,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,743
B.06.30.0020.015	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.240	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	83,66	150,588
X.16.01.0110.245	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	40,54	60,810
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	kg	0,90	6,19	5,571
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	116,94	1,754
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 4,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10+1/4	h	0,35	8,21	2,874
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10+1/4	h	0,35	31,72	11,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				39,492

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				30,277
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**333,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**333,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,768
			Costo macchine	2,373
			Costo manodopera alla produzione	43,445
			Costo materiali fm	216,076
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,721
B.06.30.0030.005 **ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 14 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.200 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,80	m	1,80	21,89	39,402
X.16.01.0110.205 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,75	25,125
X.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	14,69	14,690
X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	kg	0,40	6,19	2,476
X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/50+1/9+1/12	h	0,21	8,21	1,761
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/50+1/9+1/12	h	0,21	31,72	6,802
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
Spese generali del 15%				17,383
Utile dell'Impresa del 10%				13,327
Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,467
				Costo macchine	1,437
				Costo manodopera alla produzione	32,553
				Costo materiali fm	81,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,711
B.06.30.0030.010	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 16 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.210	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,86	46,548
X.16.01.0110.215	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,75	25,125
X.16.01.0110.211	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	15,34	15,340
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	6,19	3,095
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12	h	0,22	8,21	1,794
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12	h	0,22	31,72	6,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				18,670
	Utile dell'Impresa del 10%				14,314
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,475
				Costo macchine	1,464
				Costo manodopera alla produzione	32,703
				Costo materiali fm	89,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,935
B.06.30.0030.015	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA**				
	diametro interno canna 18 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.216	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	29,86	53,748
X.16.01.0110.218	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,32	33,480
X.16.01.0110.201	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	14,69	14,690
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,19	3,714
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/33+1/9+1/12	h	0,22	8,21	1,845
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/33+1/9+1/12	h	0,22	31,72	7,129
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				21,036
	Utile dell'Impresa del 10%				16,128
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,266
				Costo macchine	1,494
				Costo manodopera alla produzione	32,936
				Costo materiali fm	105,253
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,161
B.06.30.0030.020	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA**				
	diametro interno canna 20 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.220	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	33,85	60,930
X.16.01.0110.225	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,32	33,480
X.16.01.0110.221	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	coppella LR per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,650
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	6,19	4,333
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25+1/9+1/12	h	0,23	8,21	1,925
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25+1/9+1/12	h	0,23	31,72	7,437
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				22,558
	Utile dell'Impresa del 10%				17,295
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**190,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**190,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,507

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	1,569
				Costo manodopera alla produzione	33,297
				Costo materiali fm	114,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,812
B.06.30.0030.030	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.230	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	51,77	93,186
X.16.01.0110.235	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	32,31	48,465
X.16.01.0110.231	quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	24,51	24,510
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,19	6,190
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	116,94	1,637
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 6,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18,30+1/6+1/12	h	0,30	8,21	2,501
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti operatore addetto ai mezzi operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m operatore addetto all'assistenza quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25+1/6+1/12	h	0,29	31,72	9,199
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				32,440
	Utile dell'Impresa del 10%				24,871
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**273,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**273,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,364
				Costo macchine	2,041
				Costo manodopera alla produzione	41,675
				Costo materiali fm	171,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,332
B.06.30.0030.035	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.240	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	83,66	150,588
X.16.01.0110.245	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	40,54	60,810
X.16.01.0110.241	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	31,06	31,060
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	kg	1,20	6,19	7,428
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	116,94	1,754
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 4,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10+1/4+1/12	h	0,43	8,21	3,558
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10+1/4+1/12	h	0,43	31,72	13,745
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				44,928
	Utile dell'Impresa del 10%				34,445
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**378,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**378,900**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,938
				Costo macchine	2,913
				Costo manodopera alla produzione	46,345
				Costo materiali fm	248,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,377
B.06.30.0050.005	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO COLLETTIVO PER FILTRO FUMO** **dimensioni interne 2x35x35 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.130	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile filtro fumo sezione interna 35x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	m	1,70	57,43	97,631
X.16.01.0110.135	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile deviatore filtro fumo sezione interna 35x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,19	57,190
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*2	kg	2,40	6,19	14,856
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	8,21	1,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				29,870
	Utile dell'Impresa del 10%				22,900
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**251,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**251,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,861
				Costo manodopera alla produzione	29,266
				Costo materiali fm	168,732
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,768
B.06.35.0005.005	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE** **dimensioni interne minime 15x15 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	canna alleggerita sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,42	4,641
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		8,21	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,00	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				2,384
	Utile dell'Impresa del 10%				1,828
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,024
	Costo macchine				0,052
	Costo manodopera alla produzione				10,821
	Costo materiali fm				4,970
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,214
B.06.35.0005.010	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE dimensioni interne minime 20x20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	canna alleggerita sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	5,62	5,901
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		8,21	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/16	h		31,72	0,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				2,608
	Utile dell'Impresa del 10%				2,000
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,029
				Costo macchine	0,057
				Costo manodopera alla produzione	10,906
				Costo materiali fm	6,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,611
B.06.35.0005.015	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE dimensioni interne minime 20x30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.030	quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna alleggerita sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	6,29	6,605
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012	m³	0,012	116,94	1,403
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	8,21	0,684
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				3,229
	Utile dell'Impresa del 10%				2,476
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,230**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,200
				Costo macchine	0,576
				Costo manodopera alla produzione	13,596
				Costo materiali fm	7,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,701
B.06.35.0010.005	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA** **dimensioni esterne 25x40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.050	quantità comprensiva di deviatore : MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	6,29	11,951
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	116,94	1,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	8,21	0,684
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				4,523
	Utile dell'Impresa del 10%				3,468
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,203
				Costo macchine	0,591
				Costo manodopera alla produzione	17,168
				Costo materiali fm	12,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,995
B.06.35.0010.010	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA** **dimensioni esterne 25x50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.060	quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	7,03	13,357
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,013	m³	0,013	116,94	1,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	8,21	1,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				5,019
	Utile dell'Impresa del 10%				3,848
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,172
				Costo macchine	0,880
				Costo manodopera alla produzione	18,814
				Costo materiali fm	13,451
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,871
B.06.35.0010.015	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA** **dimensioni esterne 30x50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.070	quantità comprensiva di deviatore: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 30x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	8,23	15,637
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	116,94	1,637
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	8,21	1,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				5,378
	Utile dell'Impresa del 10%				4,123
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,174
				Costo macchine	0,893
				Costo manodopera alla produzione	18,858
				Costo materiali fm	15,801
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,504
B.06.40.0010.005	**RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA area interna camino fino a 400 cm²**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010.	rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x60x120 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	20,00	0,57	11,400
X.16.01.1005.0010.	bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,50	5,000
X.16.01.1005.0030.	pilastrini: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	25,00	0,93	23,250
X.12.01.0002.060	piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	104,03	2,601
X.16.01.0910.040	manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	20,00	0,73	14,600
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	149,53	37,383
X.12.01.0060.060	intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	143,55	17,226
X.13.01.0030.020	stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	11,78	1,767
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	8,21	1,371
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	31,72	285,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	29,44	264,960
	Spese generali del 15%				100,550
	Utile dell'Impresa del 10%				77,089
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**848,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**848,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,193
				Costo macchine	2,299
				Costo manodopera alla produzione	572,560
				Costo materiali fm	93,565
				Costo noli e trasporti	0,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,665
B.06.40.0010.010	**RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA area interna camino oltre a 401 cm²**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010.	bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,57	17,100
X.16.01.1005.0010.	pilastrini: LATERIZI - MATTONI mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,50	15,000
X.16.01.1005.0030.	rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x120x120 cm: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	50,00	0,93	46,500
X.12.01.0002.060	piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	m³	0,060	104,03	6,242
X.16.01.0910.040	manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	35,00	0,73	25,550
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	149,53	74,765
X.12.01.0060.060	intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	143,55	35,888
X.13.01.0030.020	stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	100kg	0,30	11,78	3,534
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	8,21	1,371
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	31,72	348,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	29,44	323,840
	Spese generali del 15%				135,601
	Utile dell'Impresa del 10%				103,961
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.143,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.143,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,271
				Costo macchine	3,534
				Costo manodopera alla produzione	711,988
				Costo materiali fm	184,683
				Costo noli e trasporti	0,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	239,593
B.06.40.0035.005	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI				
	comignolo sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,69	11,690
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		8,21	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		31,72	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,978
Utile dell'Impresa del 10%				2,283
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,012
Costo macchine				0,033
Costo manodopera alla produzione				8,023
Costo materiali fm				11,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,258
B.06.40.0035.010 COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x25 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,69	11,690
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/12	h		8,21	0,034
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/12	h		31,72	0,132
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
Spese generali del 15%				2,978
Utile dell'Impresa del 10%				2,283
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,012
Costo macchine				0,033
Costo manodopera alla produzione				8,023
Costo materiali fm				11,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,258
B.06.40.0035.015 COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x30 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0120.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,83	11,830
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,011
	Utile dell'Impresa del 10%				2,309
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,042
				Costo manodopera alla produzione	8,150
				Costo materiali fm	11,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,325
B.06.40.0035.020	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,89	12,890
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/12	h		8,21	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/12	h		31,72	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,158
	Utile dell'Impresa del 10%				2,421
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,033
				Costo manodopera alla produzione	8,023
				Costo materiali fm	12,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,578
B.06.40.0035.025	**COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.050	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,69	11,690
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		8,21	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		31,72	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				2,978
	Utile dell'Impresa del 10%				2,283
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,033
				Costo manodopera alla produzione	8,023
				Costo materiali fm	11,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,258
B.06.40.0035.030	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.060	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,50	12,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,112
	Utile dell'Impresa del 10%				2,386
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,042
				Costo manodopera alla produzione	7,966
				Costo materiali fm	12,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,495
B.06.40.0035.035	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.070	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,83	17,830
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,911
	Utile dell'Impresa del 10%				2,999
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,042
				Costo manodopera alla produzione	8,150
				Costo materiali fm	17,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,915
B.06.40.0035.040	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 25x25 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.080	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,03	13,030
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,191
	Utile dell'Impresa del 10%				2,447
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,042
				Costo manodopera alla produzione	8,150
				Costo materiali fm	12,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,635
B.06.40.0035.050	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 30x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.100	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,43	21,430
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	8,21	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				4,451
	Utile dell'Impresa del 10%				3,413
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,042
				Costo manodopera alla produzione	8,150
				Costo materiali fm	21,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,865

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.40.0035.055	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **cinque elementi prefabbricati con sezione interna 30x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.110	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 30x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,47	31,470
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	8,21	0,103
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	31,72	0,397
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				6,377
	Utile dell'Impresa del 10%				4,889
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,021
				Costo macchine	0,084
				Costo manodopera alla produzione	11,082
				Costo materiali fm	30,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,265
B.06.40.0035.060	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **cinque elementi prefabbricati con sezione interna 40x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.120	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,07	32,070
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	8,21	0,103

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	31,72	0,397
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				6,467
	Utile dell'Impresa del 10%				4,958
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,021
				Costo macchine	0,084
				Costo manodopera alla produzione	11,082
				Costo materiali fm	31,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,425
B.06.50.0005.005	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE diametro esterno 80 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	1,88	2,193
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,282
	Utile dell'Impresa del 10%				0,983
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,006
				Costo manodopera alla produzione	4,082
				Costo materiali fc	2,564
				Costo materiali fm	1,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,266
B.06.50.0005.010	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 100 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	2,35	2,742
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*3	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				1,277
	Utile dell'Impresa del 10%				0,979
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera in cantiere	0,006
				Costo manodopera alla produzione	5,396
				Costo materiali fc	3,112
				Costo materiali fm	1,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,259
B.06.50.0005.020	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	3,51	4,095
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,283
	Utile dell'Impresa del 10%				0,984
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera in cantiere				0,006
	Costo manodopera alla produzione				4,086
	Costo materiali fc				4,465
	Costo materiali fm				1,885
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,263
B.06.50.0005.025	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 140 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	4,76	5,553
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,152
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,560**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera in cantiere	0,006
				Costo manodopera alla produzione	4,096
				Costo materiali fc	5,912
				Costo materiali fm	1,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,655
B.06.50.0015.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 100 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	5,24	6,113
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,586
	Utile dell'Impresa del 10%				1,216
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,088
				Costo materiali fc	6,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,805
B.06.50.0015.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 125 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	7,15	8,342
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,920
	Utile dell'Impresa del 10%				1,472
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,086
				Costo materiali fc	8,712
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,395
B.06.50.0015.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 160 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE				
	colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	9,33	10,885
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,302
	Utile dell'Impresa del 10%				1,765
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	4,102
				Costo materiali fc	11,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,063
B.06.50.0015.025	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 200 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.030	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE				
	colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	14,16	16,520

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,47	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,54	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				3,147
	Utile dell'Impresa del 10%				2,413
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	4,119
				Costo materiali fc	16,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,558
B.06.50.0020.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,01	1,804
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,043
	Utile dell'Impresa del 10%				3,100
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**34,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**34,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				2,594
	Costo macchine				3,110
	Costo manodopera alla produzione				7,582
	Costo materiali fc				8,859
	Costo materiali fm				0,866
	Costo noli e trasporti				0,102
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,146
B.06.50.0020.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,01	1,904
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,716
	Utile dell'Impresa del 10%				3,616
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,619
				Costo macchine	3,134
				Costo manodopera alla produzione	7,640
				Costo materiali fc	13,229
				Costo materiali fm	0,876
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,331
B.06.50.0020.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,01	1,954
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				5,921
	Utile dell'Impresa del 10%				4,539
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,631
				Costo macchine	3,142
				Costo manodopera alla produzione	7,668
				Costo materiali fc	21,192
				Costo materiali fm	0,880
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,458
B.06.50.0021.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,01	1,804
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				3,721
	Utile dell'Impresa del 10%				2,853
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,594
				Costo macchine	3,110
				Costo manodopera alla produzione	7,579
				Costo materiali fc	6,714
				Costo materiali fm	0,866
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,571
B.06.50.0021.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,01	1,804
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,261
	Utile dell'Impresa del 10%				3,267
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,594
				Costo macchine	3,110
				Costo manodopera alla produzione	7,582
				Costo materiali fc	10,314
				Costo materiali fm	0,866
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,531
B.06.50.0021.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4				
	colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,01	1,904

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				5,033
	Utile dell'Impresa del 10%				3,859
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,450**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	2,619
Costo macchine	3,134
Costo manodopera alla produzione	7,640
Costo materiali fc	15,344
Costo materiali fm	0,876
Costo noli e trasporti	0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,896

B.06.50.0021.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,01	1,954
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				6,434
	Utile dell'Impresa del 10%				4,933
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,631
				Costo macchine	3,142
				Costo manodopera alla produzione	7,668
				Costo materiali fc	24,612
				Costo materiali fm	0,880
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,368
B.06.50.0022.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8				
	colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	7,88	11,820
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,01	1,804
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,527
	Utile dell'Impresa del 10%				3,471
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,594
				Costo macchine	3,110
				Costo manodopera alla produzione	7,585
				Costo materiali fc	12,069
				Costo materiali fm	0,866
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,001
B.06.50.0022.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	12,04	18,060
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,01	1,904
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				5,488
	Utile dell'Impresa del 10%				4,207
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,620
				Costo macchine	3,134
				Costo manodopera alla produzione	7,630
				Costo materiali fc	18,374
				Costo materiali fm	0,876
				Costo noli e trasporti	0,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,696
B.06.50.0022.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	18,77	28,155
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,01	1,954
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	90,80	0,908
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	44,45	4,939
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				7,071
	Utile dell'Impresa del 10%				5,421
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,630**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	2,631
Costo macchine	3,142
Costo manodopera alla produzione	7,678
Costo materiali fc	28,842
Costo materiali fm	0,880
Costo noli e trasporti	0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,493

B.06.50.0025.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI**				
	diametro esterno 160 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				
	colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI				
	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,06	3,854
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
	Spese generali del 15%				6,450
	Utile dell'Impresa del 10%				4,945
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	3,807
Costo macchine	4,315
Costo manodopera alla produzione	5,912
Costo materiali fc	8,859
Costo materiali fm	9,936
Costo noli e trasporti	1,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,399

B.06.50.0025.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI**				
	diametro esterno 200 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				
	colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI				
	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,06	4,015
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				7,089
	Utile dell'Impresa del 10%				5,435
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,849
				Costo macchine	4,349
				Costo manodopera alla produzione	9,648
				Costo materiali fc	13,229
				Costo materiali fm	9,945
				Costo noli e trasporti	1,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,528
B.06.50.0025.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI**				
	diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI				
	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,06	4,015
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				8,287
	Utile dell'Impresa del 10%				6,353
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,890**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	3,850
Costo macchine	4,352
Costo manodopera alla produzione	9,665
Costo materiali fc	21,192
Costo materiali fm	9,945
Costo noli e trasporti	1,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,645

B.06.50.0026.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI**				
	diametro esterno 125 mm	**m**	**1**		

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.025	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,55	0,138
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12+0,010	m³	0,130	90,80	11,804
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23	m³	0,230	16,06	3,694
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				5,919
	Utile dell'Impresa del 10%				4,538
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,920**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	3,737
Costo macchine	4,217
Costo manodopera alla produzione	9,477
Costo materiali fc	6,672
Costo materiali fm	9,233
Costo noli e trasporti	1,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,459

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.50.0026.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/10	h	0,10	29,44	2,944
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,06	3,854
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				7,067
	Utile dell'Impresa del 10%				5,418
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,807

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	4,315
				Costo manodopera alla produzione	12,536
				Costo materiali fc	10,314
				Costo materiali fm	9,936
				Costo noli e trasporti	1,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,485
B.06.50.0026.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,06	3,854
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				7,382
	Utile dell'Impresa del 10%				5,660
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,260**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	3,807
			Costo macchine	4,315
			Costo manodopera alla produzione	9,602
			Costo materiali fc	15,344
			Costo materiali fm	9,936
			Costo noli e trasporti	1,432
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,044
B.06.50.0026.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**	
	FORNITURA MATERIALI			
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,06	4,015
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE			
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)			
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA			
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				8,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,747
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,850
Costo macchine				4,352
Costo manodopera alla produzione				9,665
Costo materiali fc				24,612
Costo materiali fm				9,945
Costo noli e trasporti				1,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,545
B.06.50.0027.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,06	3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
Spese generali del 15%				6,626
Utile dell'Impresa del 10%				5,080
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**55,880**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**55,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,807
Costo macchine				4,315
Costo manodopera alla produzione				9,592
Costo materiali fc				10,314
Costo materiali fm				9,936
Costo noli e trasporti				1,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,709
B.06.50.0027.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	12,04	18,060
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,06	3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 10,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				7,837
	Utile dell'Impresa del 10%				6,008
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,808
				Costo macchine	4,315
				Costo manodopera alla produzione	9,608
				Costo materiali fc	18,374
				Costo materiali fm	9,936
				Costo noli e trasporti	1,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,844
B.06.50.0027.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	18,77	28,155
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	90,80	12,712
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,06	4,015
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	44,45	5,556
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				9,437
	Utile dell'Impresa del 10%				7,235
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**79,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**79,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				3,850
	Costo macchine				4,352
	Costo manodopera alla produzione				9,675
	Costo materiali fc				28,842
	Costo materiali fm				9,945
	Costo noli e trasporti				1,432
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,670
B.06.50.0030.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	90,80	17,252
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				6,682
	Utile dell'Impresa del 10%				5,123
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,111
				Costo macchine	3,773
				Costo manodopera alla produzione	9,321
				Costo materiali fc	8,859
				Costo materiali fm	13,206
				Costo noli e trasporti	1,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,804
B.06.50.0030.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI**				
	diametro esterno 200 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				
	colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	90,80	18,160
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				7,476
	Utile dell'Impresa del 10%				5,732
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,139
				Costo macchine	3,797
				Costo manodopera alla produzione	9,391
				Costo materiali fc	13,229
				Costo materiali fm	13,902
				Costo noli e trasporti	2,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,211
B.06.50.0030.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	90,80	19,068
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
Spese generali del 15%				8,810
Utile dell'Impresa del 10%				6,754
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,169
Costo macchine				3,820
Costo manodopera alla produzione				9,469
Costo materiali fc				21,192
Costo materiali fm				14,596
Costo noli e trasporti				2,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,560
B.06.50.0031.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI **diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.025 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,55	0,138
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	90,80	17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
Spese generali del 15%				6,354
Utile dell'Impresa del 10%				4,871
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**53,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**53,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,111
Costo macchine				3,773
Costo manodopera alla produzione				9,310
Costo materiali fc				6,672
Costo materiali fm				13,206
Costo noli e trasporti				1,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,221
B.06.50.0031.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	90,80	17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,900
Utile dell'Impresa del 10%				5,290
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,111
Costo macchine				3,773
Costo manodopera alla produzione				9,321
Costo materiali fc				10,314
Costo materiali fm				13,206
Costo noli e trasporti				1,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,189
B.06.50.0031.015 **TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	90,80	18,160
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
Spese generali del 15%				7,793
Utile dell'Impresa del 10%				5,975

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	3,139
			Costo macchine	3,797
			Costo manodopera alla produzione	9,391
			Costo materiali fc	15,344
			Costo materiali fm	13,902
			Costo noli e trasporti	2,045
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,766
B.06.50.0031.020 **TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	90,80	19,068
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
Spese generali del 15%				9,323
Utile dell'Impresa del 10%				7,147
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,169
				Costo macchine	3,820
				Costo manodopera alla produzione	9,469
				Costo materiali fc	24,612
				Costo materiali fm	14,596
				Costo noli e trasporti	2,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,470
B.06.50.0032.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	7,88	11,820
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m^3	0,190	90,80	17,252
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				7,166
	Utile dell'Impresa del 10%				5,494
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,111

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	3,773
				Costo manodopera alla produzione	9,325
				Costo materiali fc	12,069
				Costo materiali fm	13,206
				Costo noli e trasporti	1,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,659
B.06.50.0032.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	90,80	18,160
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				7,777
	Utile dell'Impresa del 10%				5,963
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,590**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	3,139
Costo macchine	3,797
Costo manodopera alla produzione	9,391
Costo materiali fc	15,344
Costo materiali fm	13,902
Costo noli e trasporti	2,045

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,741
B.06.50.0032.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI**				
	diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	90,80	19,068
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	44,45	5,927
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				9,323
	Utile dell'Impresa del 10%				7,147
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,620**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**78,620**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	3,169
Costo macchine	3,820
Costo manodopera alla produzione	9,469
Costo materiali fc	24,612
Costo materiali fm	14,596
Costo noli e trasporti	2,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,470

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.50.0035.005	**SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 160 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0430.100	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,05	38,050
X.16.01.0430.005	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE derivazione 45° colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,38	16,380
X.16.01.0430.010	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE tappo ispezione colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,69	10,690
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	kg	0,02	10,44	0,209
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,72	0,720
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20*0,80*0,25	m³	0,240	90,80	21,792
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				22,366
	Utile dell'Impresa del 10%				17,147
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,693
Costo macchine	0,514
Costo manodopera alla produzione	63,486
Costo materiali fc	65,252
Costo materiali fm	16,681
Costo noli e trasporti	2,454
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,494

B.06.50.0035.010	**SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 200 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0430.105	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,10	66,100
X.16.01.0430.050	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE derivazione 45° colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,06	29,060
X.16.01.0430.055	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE				
	tappo ispezione colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,83	11,830
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,47	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	10,44	0,209
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,98	0,980
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*0,80*0,25	m³	0,240	90,80	21,792
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,72	31,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,44	29,440
	Spese generali del 15%				28,685
	Utile dell'Impresa del 10%				21,992
	Per arrotondamento				-0,013
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**241,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**241,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,693
Costo macchine	0,514
Costo manodopera alla produzione	63,400
Costo materiali fc	107,342
Costo materiali fm	16,681
Costo noli e trasporti	2,454
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,664

B.06.50.0060.005	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE				
	diametro esterno 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,21	2,321
X.10.01.0010.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,41	m³	0,410	26,44	10,840
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	44,45	1,482
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				2,661
	Utile dell'Impresa del 10%				2,040
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,440**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,440**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,578
	Costo macchine				1,784
	Costo manodopera alla produzione				3,334
	Costo materiali fc				2,289
	Costo materiali fm				7,694
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,702
B.06.50.0060.010	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.020	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,76	2,898
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,42	m³	0,420	26,44	11,105
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/30	h	0,03	44,45	1,482
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				2,787
	Utile dell'Impresa del 10%				2,137

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,601
			Costo macchine	1,807
			Costo manodopera alla produzione	3,365
			Costo materiali fc	2,867
			Costo materiali fm	7,881
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,920
B.06.50.0060.015 **TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.030 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,36	4,578
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,45	m³	0,450	26,44	11,898
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/25	h	0,04	44,45	1,778
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	29,44	1,178
Spese generali del 15%				3,296
Utile dell'Impresa del 10%				2,527
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,798
			Costo macchine	2,044
			Costo manodopera alla produzione	3,866
			Costo materiali fc	4,547
			Costo materiali fm	8,444
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,820
B.06.50.0060.020 **TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.040 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,65	8,033
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,48	m³	0,480	26,44	12,691
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/25	h	0,04	44,45	1,778
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				3,933
	Utile dell'Impresa del 10%				3,015
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,867
				Costo macchine	2,113
				Costo manodopera alla produzione	3,990
				Costo materiali fc	7,970
				Costo materiali fm	9,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,952
B.06.55.0010.003	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 50 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.003	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	0,93	0,977
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,418

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,874
				Costo materiali fc	0,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,741
B.06.55.0010.005	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 63 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.005	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,18	1,239
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,458
	Utile dell'Impresa del 10%				0,351
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,874
				Costo materiali fc	1,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,809
B.06.55.0010.010	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 75 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,39	1,460
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,491
	Utile dell'Impresa del 10%				0,376
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,140**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,874
				Costo materiali fc	1,397
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,868
B.06.55.0010.015	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 90 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.015	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,96	2,058
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,581
	Utile dell'Impresa del 10%				0,445
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,874
				Costo materiali fc	1,995
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,030
B.06.55.0010.020	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.020	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,42	2,541
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	29,44	1,308
	Spese generali del 15%				0,683
	Utile dell'Impresa del 10%				0,524
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,075
				Costo materiali fc	2,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,206

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.55.0010.025	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.025	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	3,02	3,171
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	29,44	1,308
	Spese generali del 15%				0,778
	Utile dell'Impresa del 10%				0,596
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,075
				Costo materiali fc	3,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,376
B.06.55.0010.035	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.035	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,75	4,988
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,088
	Utile dell'Impresa del 10%				0,834
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,327
				Costo materiali fc	4,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,927
B.06.55.0010.040	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.040	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,29	7,655
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,488
	Utile dell'Impresa del 10%				1,141
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,327
				Costo materiali fc	7,592
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,630
B.06.55.0015.020	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.021	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 110 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	3,07	3,531
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	29,44	1,308
	Spese generali del 15%				0,832
	Utile dell'Impresa del 10%				0,638
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,016
				Costo materiali fc	3,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,466
B.06.55.0015.025	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.026	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 125 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	3,95	4,543

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	29,44	1,308
	Spese generali del 15%				0,983
	Utile dell'Impresa del 10%				0,754
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,016
				Costo materiali fc	4,531
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,734
B.06.55.0015.035	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.036	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	5,75	6,613
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,332
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,270
				Costo materiali fc	6,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,352
B.06.55.0015.040	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.041	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 200 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	9,11	10,477
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,911
	Utile dell'Impresa del 10%				1,465
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,274
				Costo materiali fc	10,454
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,378
B.06.60.0005.005	**CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA**	**m³**	**4,096**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.020	casseforme per elevazioni e soletta: CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO				
	rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40*1,60+4,80*1,20+1,20*1,20	m²	4,26	55,48	236,223
X.43.01.05.0010.02	soletta Ø 12 mm maglia 150x150 mm: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30,30	kg	7,40	1,50	11,096
X.43.01.05.0020.00	fondazione ed elevazioni rete Ø 8 mm maglia 150x150 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,50+53,90	kg	16,46	1,22	20,075
X.16.01.0210.005	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI				
	gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,98	12,10	11,816
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	magrone: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80*1,80*0,10	m³	0,079	81,28	6,429
X.12.01.0002.060	pozzetto dimensioni interne 1.20x1.20x1.20 m - spessori 0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60^3-1,20^3	m³	0,578	104,03	60,142
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria vuoto per pieno 2,50 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50*1,60^3	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50*1,60^3	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				55,537

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				42,578
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**468,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**468,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,781
Costo macchine				1,523
Costo manodopera alla produzione				271,459
Costo materiali fc				2,001
Costo materiali fm				85,433
Costo noli e trasporti				6,995
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,548
B.06.60.0010.005 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 30x30x30 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.010 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,31	7,310
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60*0,60*0,15	m³	0,054	81,28	4,389
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				5,765
Utile dell'Impresa del 10%				4,420
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,748
Costo macchine				2,233
Costo manodopera alla produzione				29,768
Costo materiali fm				4,133
Costo noli e trasporti				0,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,187
B.06.60.0010.010 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0050.020	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,68	9,680
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70*0,70*0,15	m³	0,074	81,28	5,974
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				8,274
	Utile dell'Impresa del 10%				6,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,024
				Costo macchine	6,543
				Costo manodopera alla produzione	28,940
				Costo materiali fm	5,922
				Costo noli e trasporti	0,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,620
B.06.60.0010.015	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI** **dimensioni interne 50x50x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.030	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,17	16,170
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80*0,80*0,15	m³	0,096	81,28	7,803
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				9,522
	Utile dell'Impresa del 10%				7,300
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,107
				Costo macchine	6,636
				Costo manodopera alla produzione	42,540
				Costo materiali fm	8,108
				Costo noli e trasporti	1,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,821
B.06.60.0010.020	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI** **dimensioni interne 60x60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.040	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,40	32,400
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90*0,90*0,15	m³	0,122	81,28	9,876
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				12,267
	Utile dell'Impresa del 10%				9,405
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,450**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,217
				Costo macchine	6,986
				Costo manodopera alla produzione	56,039
				Costo materiali fm	11,884
				Costo noli e trasporti	1,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,668
B.06.60.0010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.050	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,12	69,120
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20*1,20*0,20	m³	0,288	81,28	23,409
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				22,287
	Utile dell'Impresa del 10%				17,086
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	7,576
				Costo macchine	9,628
				Costo manodopera alla produzione	94,178
				Costo materiali fm	32,794
				Costo noli e trasporti	4,321
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,423
B.06.60.0010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.060	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,60	114,600
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,40*1,40*0,20	m³	0,392	81,28	31,862
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				30,377
	Utile dell'Impresa del 10%				23,289
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	8,433
Costo macchine	10,307
Costo manodopera alla produzione	111,900
Costo materiali fm	63,861
Costo noli e trasporti	7,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,690

B.06.60.0010.035	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.070	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 120x120x120 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,400	243,400
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60*1,60*0,25	m³	0,640	81,28	52,019
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				52,720
	Utile dell'Impresa del 10%				40,419
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**444,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**444,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	10,448
				Costo macchine	11,767
				Costo manodopera alla produzione	179,724
				Costo materiali fm	132,885
				Costo noli e trasporti	16,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,133
B.06.60.0010.040	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.080	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 150x150x150 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	548,86	548,860
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00*2,00*0,25	m³	1,000	81,28	81,280
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				102,928
	Utile dell'Impresa del 10%				78,912
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**868,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**868,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	12,328
				Costo macchine	13,241

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	435,932
				Costo materiali fm	198,957
				Costo noli e trasporti	24,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,812
B.06.60.0015.005	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 30x30x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.010	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	cad.	1,20	5,09	6,108
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				4,179
	Utile dell'Impresa del 10%				3,204
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,597
				Costo macchine	2,129
				Costo manodopera alla produzione	18,066
				Costo materiali fm	6,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,387
B.06.60.0015.010	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 40x40x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.020	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	cad.	1,10	6,28	6,908
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				4,335
	Utile dell'Impresa del 10%				3,323
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,606
				Costo macchine	2,139
				Costo manodopera alla produzione	18,233
				Costo materiali fm	6,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,663
B.06.60.0015.015	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 40x40x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.025	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	cad.	1,10	7,68	8,448
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	116,94	0,351
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				5,330
Utile dell'Impresa del 10%				4,086
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,606
Costo macchine				2,139
Costo manodopera alla produzione				23,329
Costo materiali fm				8,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,417
B.06.60.0015.020 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x20 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.030 PROLUNGHE PREFABBRICATE				
prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,85	8,850
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,004	m³	0,004	116,94	0,468
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				5,408
Utile dell'Impresa del 10%				4,146
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**45,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**45,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,609
Costo macchine				2,148
Costo manodopera alla produzione				23,438
Costo materiali fm				8,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,558

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.60.0015.025	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 50x50x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.035	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,41	12,410
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,004	m³	0,004	116,94	0,468
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				7,858
	Utile dell'Impresa del 10%				6,024
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,817
				Costo macchine	6,416
				Costo manodopera alla produzione	28,735
				Costo materiali fm	12,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,886
B.06.60.0015.030	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 60x60x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.040	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,74	14,740
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,007	m³	0,007	116,94	0,819
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,08	44,76	3,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				6,344
	Utile dell'Impresa del 10%				4,864
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,662
	Costo macchine				2,447
	Costo manodopera alla produzione				26,364
	Costo materiali fm				11,760
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,207
B.06.60.0015.035	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.045	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,91	24,910
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,007	m³	0,007	116,94	0,819
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				9,785
	Utile dell'Impresa del 10%				7,502
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,520**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,870
				Costo macchine	6,715
				Costo manodopera alla produzione	31,661
				Costo materiali fm	21,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,285
B.06.60.0015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.050	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,92	40,920
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,026	m³	0,026	116,94	3,040
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				12,520
	Utile dell'Impresa del 10%				9,599
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,921
				Costo macchine	6,744
				Costo manodopera alla produzione	32,444
				Costo materiali fm	39,271
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,124
B.06.60.0015.045	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.055	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,01	52,010
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,026	m³	0,026	116,94	3,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				16,665
	Utile dell'Impresa del 10%				12,776
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,516
				Costo macchine	8,864
				Costo manodopera alla produzione	45,271
				Costo materiali fm	50,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,402
B.06.60.0015.050	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 100x100x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.060	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,11	67,110
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³	0,031	116,94	3,625
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
Spese generali del 15%				19,017
Utile dell'Impresa del 10%				14,580
Per arrotondamento				0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,529
			Costo macchine	8,913
			Costo manodopera alla produzione	45,470
			Costo materiali fm	65,811
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,617
B.06.60.0015.055 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x100 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.065 PROLUNGHE PREFABBRICATE				
prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,00	107,000
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,031	m³	0,031	116,94	3,625
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
Spese generali del 15%				25,001
Utile dell'Impresa del 10%				19,167
Per arrotondamento				-0,041
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,529
			Costo macchine	8,913
			Costo manodopera alla produzione	45,470
			Costo materiali fm	105,701
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,127

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.60.0015.060	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x40 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.070	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 120x120x40 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,27	86,270
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,068	m³	0,068	116,94	7,952
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				22,541
	Utile dell'Impresa del 10%				17,281
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,628
				Costo macchine	9,027
				Costo manodopera alla produzione	47,001
				Costo materiali fm	87,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,830
B.06.60.0015.065	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x50 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.075	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 120x120x50 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,95	159,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,068	m³	0,068	116,94	7,952
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				33,593
	Utile dell'Impresa del 10%				25,754
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**283,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**283,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				6,628
	Costo macchine				9,027
	Costo manodopera alla produzione				47,001
	Costo materiali fm				161,243
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,350
B.06.60.0015.070	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.080	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 120x120x120 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,07	250,070
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,068	m³	0,068	116,94	7,952
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				47,111
	Utile dell'Impresa del 10%				36,118

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**397,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**397,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,628
			Costo macchine	9,027
			Costo manodopera alla produzione	47,001
			Costo materiali fm	251,363
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,230
B.06.60.0015.075 **PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x50 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.085 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x50 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,97	151,970
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,097	m³	0,097	116,94	11,343
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
Spese generali del 15%				32,904
Utile dell'Impresa del 10%				25,227
Per arrotondamento				0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,704
			Costo macchine	9,114
			Costo manodopera alla produzione	48,195
			Costo materiali fm	155,294
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,139
B.06.60.0015.080 **PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x75 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.090 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x75 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,47	225,470

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,097	m³	0,097	116,94	11,343
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				43,929
	Utile dell'Impresa del 10%				33,679
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,704
				Costo macchine	9,114
				Costo manodopera alla produzione	48,195
				Costo materiali fm	228,794
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,639
B.06.60.0015.085	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.095	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x150 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,47	354,470
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,097	m³	0,097	116,94	11,343
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				63,279
	Utile dell'Impresa del 10%				48,514
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**533,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**533,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,704
				Costo macchine	9,114
				Costo manodopera alla produzione	48,195
				Costo materiali fm	357,794
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,839
B.06.60.0017.005	**ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA dimensioni interne 62,5x10 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.003	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	anello prefabbricato Ø 62,5x10 cm raggiungi quota (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,51	23,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				9,480
	Utile dell'Impresa del 10%				7,268
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,939
				Costo macchine	6,550
				Costo manodopera alla produzione	17,654

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	26,662
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,703
B.06.60.0017.010	**ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA dimensioni interne 62,5x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.005	PROLUNGHE PREFABBRICATE anello prefabbricato Ø 62,5x20 cm raggiungi quota (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,15	24,150
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				9,661
	Utile dell'Impresa del 10%				7,407
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,934
				Costo macchine	6,603
				Costo manodopera alla produzione	17,959
				Costo materiali fm	26,962
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,093
B.06.60.0020.005	**ANELLI PREFABBRICATI dimensioni interne 120x80x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,47	99,470
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,09	m³	0,090	116,94	10,525
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				24,735
	Utile dell'Impresa del 10%				18,964
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,685
				Costo macchine	9,094
				Costo manodopera alla produzione	32,047
				Costo materiali fm	102,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,697
B.06.60.0020.010	**ANELLI PREFABBRICATI** **dimensioni interne 160x100x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE				
	anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,49	118,490
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	116,94	14,033
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				28,286

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				21,686
Per arrotondamento				-0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**238,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,763
			Costo macchine	9,185
			Costo manodopera alla produzione	49,142
			Costo materiali fm	123,425
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,929
B.06.60.0020.020 ANELLI PREFABBRICATI **dimensioni interne 120x100x40 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,67	199,670
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	m³	0,100	116,94	11,694
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,44	14,720
Spese generali del 15%				40,112
Utile dell'Impresa del 10%				30,752
Per arrotondamento				0,024
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**338,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**338,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	6,712
			Costo macchine	9,126
			Costo manodopera alla produzione	48,317
			Costo materiali fm	203,204
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,888
B.06.60.0023.005 GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,10	12,100
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	esecuzione coppia fori: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	2,45	0,409
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				4,084
	Utile dell'Impresa del 10%				3,131
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,159
				Costo manodopera alla produzione	7,665
				Costo materiali fm	12,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,171
B.06.60.0025.005	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI diametro interno 100x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 100x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,37	43,370
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				13,384
	Utile dell'Impresa del 10%				10,261
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	6,448
				Costo macchine	8,818
				Costo manodopera alla produzione	34,007
				Costo materiali fm	39,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,646
B.06.60.0025.010	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI** **diametro interno 125x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 125x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,87	68,870
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				17,209
	Utile dell'Impresa del 10%				13,193
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,448
				Costo macchine	8,818
				Costo manodopera alla produzione	34,007
				Costo materiali fm	65,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,376
B.06.60.0025.015	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI** **diametro interno 150x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 150x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,47	99,470
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				21,799
	Utile dell'Impresa del 10%				16,712
	Per arrotondamento				-0,035
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**183,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**183,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				6,448
	Costo macchine				8,818
	Costo manodopera alla produzione				34,007
	Costo materiali fm				96,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,476
B.06.60.0025.020	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI diametro interno 200x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 200x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,47	165,470
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	operatore addetto ai sollevamenti - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	44,76	14,905
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	31,72	10,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				31,699
	Utile dell'Impresa del 10%				24,302
	Per arrotondamento				-0,025
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**267,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**267,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				6,448

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	8,818
				Costo manodopera alla produzione	34,007
				Costo materiali fm	162,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,976
B.06.60.0030.003	**PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.003	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE				
	plinti prefabbricati dimensioni 30x45x25 cm palo 4,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,64	19,640
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,65*0,50*0,20	m³	0,065	81,28	5,283
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				8,900
	Utile dell'Impresa del 10%				6,823
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,069
				Costo macchine	6,837
				Costo manodopera alla produzione	32,393
				Costo materiali fm	6,218
				Costo noli e trasporti	0,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,767
B.06.60.0030.005	**PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.005	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE				
	plinti prefabbricati dimensioni 50x65x50 cm palo 6,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,87	35,870
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70*0,85*0,20	m³	0,119	81,28	9,672

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				11,993
	Utile dell'Impresa del 10%				9,195
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**101,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**101,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	5,210
Costo macchine	6,983
Costo manodopera alla produzione	42,999
Costo materiali fm	11,732
Costo noli e trasporti	1,513
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,148

B.06.60.0030.010	**PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE plinti prefabbricati dimensioni 60x105x75 cm palo 8,40 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,07	118,070
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25*0,80*0,25	m³	0,250	81,28	20,320
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				26,684
	Utile dell'Impresa del 10%				20,458
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,444
				Costo macchine	7,895
				Costo manodopera alla produzione	98,252
				Costo materiali fm	55,200
				Costo noli e trasporti	6,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,104
B.06.60.0055.005	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250** **dimensioni esterne circa 170x160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 170x155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	51,70	54,285
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*0,25	m^3	0,088	90,80	7,945
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	44,76	7,475
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				13,544
	Utile dell'Impresa del 10%				10,384
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,462
				Costo macchine	4,463
				Costo manodopera alla produzione	21,203

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	60,262
				Costo noli e trasporti	0,895
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,928
B.06.60.0055.010	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250** **dimensioni esterne circa 230x260 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.025	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 224x255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	70,77	74,309
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*0,25	m³	0,100	90,80	9,080
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	44,76	7,475
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				16,718
	Utile dell'Impresa del 10%				12,817
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,500
				Costo macchine	4,488
				Costo manodopera alla produzione	21,392
				Costo materiali fm	81,028
				Costo noli e trasporti	1,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,549
B.06.60.0055.015	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250** **dimensioni esterne circa 280x310 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.035	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 275x310 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	100,76	105,798
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45*0,25	m³	0,113	90,80	10,215
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	44,76	7,475
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	31,72	5,297
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				21,611
	Utile dell'Impresa del 10%				16,569
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	3,538
Costo macchine	4,516
Costo manodopera alla produzione	21,532
Costo materiali fm	113,314
Costo noli e trasporti	1,151
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,225

B.06.65.0010.015	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.015	CHIUSURE POZZETTI				
	chiusura monoblocco 80x80x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,49	89,490
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				18,585
	Utile dell'Impresa del 10%				14,249
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,813
				Costo macchine	6,449
				Costo manodopera alla produzione	15,901
				Costo materiali fm	88,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,800
B.06.65.0010.025	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.025	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 100x100x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,47	132,470
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				25,032
	Utile dell'Impresa del 10%				19,191
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	129,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,220
B.06.65.0010.028	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con**				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ispezione Ø 62.5 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.035	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 120x120x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,07	157,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				28,722
	Utile dell'Impresa del 10%				22,020
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	153,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,720
B.06.65.0010.033	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 120x100x20 cm con ispezione 60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura monoblocco 120x100x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,03	146,030
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				27,066
	Utile dell'Impresa del 10%				20,751
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	142,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,860
B.06.65.0010.035	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 120x80x20 cm con ispezione 60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI				
	chiusura monoblocco 120x80x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,67	127,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				24,312
	Utile dell'Impresa del 10%				18,639
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	124,200

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,920
B.06.65.0010.037	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 160x100x20 cm con ispezione 60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.017	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura monoblocco 160x100x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,45	167,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				30,279
	Utile dell'Impresa del 10%				23,214
	Per arrotondamento				0,047
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**255,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**255,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				4,853
	Costo macchine				6,698
	Costo manodopera alla produzione				18,348
	Costo materiali fm				163,980
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,540
B.06.65.0010.042	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.045	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 150x150x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,87	263,870
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				45,506
	Utile dell'Impresa del 10%				34,888
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**383,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**383,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	31,374
				Costo materiali fm	260,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,424
B.06.65.0010.047	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 100x13 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 100x13 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,27	62,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				14,502
	Utile dell'Impresa del 10%				11,118
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	58,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,620
B.06.65.0010.057	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 125x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 125x15 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,50	120,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*0,25	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				24,426
	Utile dell'Impresa del 10%				18,727
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	34,208
				Costo materiali fm	117,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,160
B.06.65.0010.067	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 150x16 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,50	189,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				33,587
	Utile dell'Impresa del 10%				25,750
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**283,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**283,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	18,348
				Costo materiali fm	186,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,290
B.06.65.0010.077	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO**				
	chiusura superiore diametro 200x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.050	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI				
	chiusura rinforzata diametro 200x15 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,50	261,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	44,76	11,190
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
	Spese generali del 15%				44,472
	Utile dell'Impresa del 10%				34,095
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**375,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**375,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,853
				Costo macchine	6,698
				Costo manodopera alla produzione	10,988
				Costo materiali fm	258,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,520
B.06.65.0015.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "B125-C250"**				
	chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg	**kg**	**24,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26/2	kg	0,53	1,78	0,944
X.16.01.0360.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23/2	kg	0,47	1,77	0,831
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,02	0,57	0,582
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	116,94	0,105
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,07	0,423
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	29,44	0,401
	Spese generali del 15%				0,493
	Utile dell'Impresa del 10%				0,378
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,891
				Costo materiali fm	2,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,874
B.06.65.0015.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "B125-C250"**				
	chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg	**kg**	**73**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 56/2	kg	0,38	1,76	0,675

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0360.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 57 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57/2	kg	0,39	1,80	0,703
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,49	0,57	0,281
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,050
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,073
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,217
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,202
	Spese generali del 15%				0,334
	Utile dell'Impresa del 10%				0,256
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,011
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	0,506
				Costo materiali fm	1,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,593
B.06.65.0017.010	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "C250"**	**kg**	**37**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0360.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	caditoia telaio quadrato peso 37 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37	kg	1,00	1,77	1,770
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	0,68	0,57	0,385
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	116,94	0,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,72	0,286
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	29,44	0,265
	Spese generali del 15%				0,416
	Utile dell'Impresa del 10%				0,319
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,585
				Costo materiali fm	2,173
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,733
B.06.65.0019.010	**CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125	kg	1,00	1,92	1,920
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,31	0,57	0,178
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³		116,94	0,032
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,015
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h		31,72	0,127
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h		29,44	0,118
	Spese generali del 15%				0,365
	Utile dell'Impresa del 10%				0,280
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,007
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	0,298
				Costo materiali fm	2,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,649
B.06.65.0021.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**80**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400				
	chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	kg	1,00	1,92	1,920
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,45	0,57	0,257
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,045
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,184
	Spese generali del 15%				0,404
	Utile dell'Impresa del 10%				0,310
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	0,462
				Costo materiali fm	2,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,716
B.06.65.0023.010	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**62**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0370.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400				
	caditoia telaio quadrato peso 62 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62	kg	1,00	1,99	1,990
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 55x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	cad.	0,48	0,57	0,276
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,027	m³		116,94	0,051
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,085
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,72	0,171
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	29,44	0,158
	Spese generali del 15%				0,414
	Utile dell'Impresa del 10%				0,318
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,013
				Costo macchine	0,018
				Costo manodopera alla produzione	0,437
				Costo materiali fm	2,276
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,728
B.06.65.0030.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE** **chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg**	**kg**	**22,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0300.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 27 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19/2	kg	0,42	4,02	1,697
X.16.01.0310.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26/2	kg	0,58	4,00	2,311
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25	cad.	1,11	0,57	0,633
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	116,94	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1 operaio per trasporto e posa 10'+30' per ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,72	0,470
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	29,44	0,436
	Spese generali del 15%				0,849
	Utile dell'Impresa del 10%				0,651
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,967
				Costo materiali fm	4,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,499
B.06.65.0030.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE** **chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg**	**kg**	**69,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0300.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,00/2	kg	0,44	3,50	1,536
X.16.01.0310.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 73,00/2	kg	0,53	3,50	1,838
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 85x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47	cad.	0,68	0,57	0,385
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,041	m³	0,001	116,94	0,069
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,028
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,076
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,228
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,212
	Spese generali del 15%				0,656
	Utile dell'Impresa del 10%				0,503
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera alla produzione	0,553
				Costo materiali fm	3,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,158
B.06.65.0035.005	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE**	**kg**	**34**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	kg	1,03	3,93	4,046
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 55x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 30	cad.	0,88	0,57	0,503
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,027	m³	0,001	116,94	0,093
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,72	0,311
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,01	29,44	0,289
	Spese generali del 15%				0,786
	Utile dell'Impresa del 10%				0,603
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,652
				Costo materiali fm	4,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,388

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.65.0050.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "C250"**	**kg**	**65**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino da riempimento telaio quadrato peso 65 kg vuoto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	kg	1,00	4,02	4,020
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,55	0,57	0,316
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,056
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,081
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,244
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,226
	Spese generali del 15%				0,746
	Utile dell'Impresa del 10%				0,572
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,018
				Costo manodopera alla produzione	0,576
				Costo materiali fm	4,348
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,317
B.06.65.0070.005	**CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "C250"**	**kg**	**59**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.025	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio circolare peso 59,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 59	kg	1,00	3,68	3,680
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,66	0,57	0,377

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³	0,001	116,94	0,067
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,090
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,249
	Spese generali del 15%				0,715
	Utile dell'Impresa del 10%				0,548
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,013
				Costo macchine	0,022
				Costo manodopera alla produzione	0,648
				Costo materiali fm	4,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,265
B.06.65.0100.005	**CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**85**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400				
	chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	3,62	3,620
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,46	0,57	0,262
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³		116,94	0,047
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,062
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,187
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,173
	Spese generali del 15%				0,656
	Utile dell'Impresa del 10%				0,503
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**5,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**5,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Costo carburanti				0,010
	Costo macchine				0,014
	Costo manodopera alla produzione				0,449
	Costo materiali fm				3,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,156
B.06.65.0110.005	**CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"** FORNITURA MATERIALI	**kg**	**70,5**		
X.16.01.0320.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 65,4 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 70,50	kg	1,00	2,33	2,330
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 36	cad.	0,51	0,57	0,291
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,051
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,075
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,225
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,209

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,481
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,011
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera alla produzione	0,525
				Costo materiali fm	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,852
B.06.65.0115.005	**CHIUSURE CIRCOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**62**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino da riempimento quadrato 600x600 mm peso vuoto 88 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62	kg	1,00	3,41	3,410
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,63	0,57	0,359
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³	0,001	116,94	0,064
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,085
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,256
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,237
	Spese generali del 15%				0,666
	Utile dell'Impresa del 10%				0,511
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,013
				Costo macchine	0,018
				Costo manodopera alla produzione	0,603
				Costo materiali fm	3,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,178

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.65.0120.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**85**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino divisibile telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	2,55	2,550
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,42	0,57	0,241
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,043
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,062
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,187
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,173
	Spese generali del 15%				0,492
	Utile dell'Impresa del 10%				0,377
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,010
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	0,443
				Costo materiali fm	2,798
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,871
B.06.65.0150.005	**CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**72**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 caditoia circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 72 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 72	kg	1,00	2,55	2,550
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni peni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,50	0,57	0,285
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		116,94	0,050
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,074
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	31,72	0,220
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	29,44	0,204
	Spese generali del 15%				0,512
	Utile dell'Impresa del 10%				0,392
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,011
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	0,512
				Costo materiali fm	2,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,900
B.06.65.0200.005	**GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI**				
	griglia leggera - peso totale fino 50 kg	**kg**	**39**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	griglia per alberi telaio circolare Ø 1000/700 mm peso 39 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	kg	1,00	3,19	3,190
X.16.01.0350.027	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	kg	0,10	3,23	0,331
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,005	5,01	0,026
X.12.01.0002.030	sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,003	90,80	0,233
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,136
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,03	31,72	0,813
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,03	29,44	0,755
	Spese generali del 15%				0,830
	Utile dell'Impresa del 10%				0,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,025
Costo macchine	0,031
Costo manodopera alla produzione	1,726
Costo materiali fm	3,686
Costo noli e trasporti	0,026
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,467

B.06.65.0200.010	**GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI griglia pesante - peso totale oltre 50 kg**	**kg**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.025	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125 griglia per alberi telaio quadrato dimensioni 1200x1200 mm foro Ø 1000 mm peso 67 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 67	kg	1,00	3,19	3,190
X.16.01.0350.027	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125 cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	kg	0,06	3,23	0,193
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	m³	0,006	5,01	0,030
X.12.01.0002.030	sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,16	m³	0,002	90,80	0,217
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h		11,49	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,079
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	31,72	0,473
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	29,44	0,439
	Spese generali del 15%				0,698
	Utile dell'Impresa del 10%				0,535
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,021
				Costo macchine	0,019
				Costo manodopera alla produzione	1,012
				Costo materiali fm	3,539
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,231
B.08.10.0005.005	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.010	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI				
	lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	38,63	38,630
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,006*8,40*2	m³	0,012	104,03	1,248
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	39,93	0,283
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,019
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO				
	opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	28,88	10,314
	Spese generali del 15%				7,826
	Utile dell'Impresa del 10%				6,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,050
				Costo macchine	0,141
				Costo manodopera alla produzione	12,052
				Costo materiali fm	39,298
				Costo noli e trasporti	0,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,845
B.08.10.0005.010	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.010	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	38,63	38,630
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,006*8,40*2	m³	0,012	104,03	1,248
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	39,93	0,283
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,019
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	28,88	10,314
	Spese generali del 15%				7,826
	Utile dell'Impresa del 10%				6,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,050
				Costo macchine	0,141
				Costo manodopera alla produzione	12,052
				Costo materiali fm	39,298
				Costo noli e trasporti	0,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,845
B.08.10.0005.015	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	43,12	43,120
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*8,40*2	m³	0,016	104,03	1,664
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	39,93	0,283
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,019
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	28,88	10,314
	Spese generali del 15%				8,562
	Utile dell'Impresa del 10%				6,564
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,210**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,057
Costo macchine	0,127
Costo manodopera alla produzione	11,981
Costo materiali fm	44,275
Costo noli e trasporti	0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,149

B.08.10.0005.020	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	43,12	43,120
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*8,40*2	m³	0,016	104,03	1,664
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	39,93	0,283
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,019
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	28,88	10,314
	Spese generali del 15%				8,562
	Utile dell'Impresa del 10%				6,564
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,057
				Costo macchine	0,127
				Costo manodopera alla produzione	11,981
				Costo materiali fm	44,275
				Costo noli e trasporti	0,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,149
B.08.10.0005.025	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,12	43,120
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,03	1,664
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	39,93	0,217
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,017
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				8,358
	Utile dell'Impresa del 10%				6,408
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,490**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,055
				Costo macchine	0,120
				Costo manodopera alla produzione	10,636
				Costo materiali fm	44,275
				Costo noli e trasporti	0,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,785
B.08.10.0005.030	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,12	43,120
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,03	1,664
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	39,93	0,217
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,017
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				8,358
	Utile dell'Impresa del 10%				6,408
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,055
				Costo macchine	0,120
				Costo manodopera alla produzione	10,636
				Costo materiali fm	44,275
				Costo noli e trasporti	0,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,785
B.08.10.0005.035	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,12	43,120
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,03	1,664
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	39,93	0,217
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,017
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				8,358
	Utile dell'Impresa del 10%				6,408
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,055
				Costo macchine	0,120
				Costo manodopera alla produzione	10,636
				Costo materiali fm	44,275
				Costo noli e trasporti	0,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,785
B.08.10.0005.040	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*9,60*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	39,93	0,217
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,017
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				9,209
	Utile dell'Impresa del 10%				7,061
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,083
				Costo macchine	0,126
				Costo manodopera alla produzione	10,608
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,293
B.08.10.0005.045	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		39,93	0,171
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,015
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	28,88	8,022
	Spese generali del 15%				9,052
	Utile dell'Impresa del 10%				6,940
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,340**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,082
				Costo macchine	0,117
				Costo manodopera alla produzione	9,568
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,015
B.08.10.0005.050	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		39,93	0,171
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,015
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	28,88	8,022
	Spese generali del 15%				9,052
	Utile dell'Impresa del 10%				6,940
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,082
				Costo macchine	0,117
				Costo manodopera alla produzione	9,568
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,015
B.08.10.0005.055	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		39,93	0,171
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,015
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	28,88	8,022
	Spese generali del 15%				9,052
	Utile dell'Impresa del 10%				6,940
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,340**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,082
Costo macchine	0,117
Costo manodopera alla produzione	9,568
Costo materiali fm	49,897
Costo noli e trasporti	0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,015

B.08.10.0005.060	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		39,93	0,171
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,015
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	28,88	8,022
	Spese generali del 15%				9,052
	Utile dell'Impresa del 10%				6,940
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**76,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**76,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,082
	Costo macchine				0,117
	Costo manodopera alla produzione				9,568
	Costo materiali fm				49,897
	Costo noli e trasporti				0,259
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,015
B.08.10.0005.065	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		39,93	0,139
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,027
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				9,199
	Utile dell'Impresa del 10%				7,053

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,081
				Costo macchine	0,118
				Costo manodopera alla produzione	10,553
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,271
B.08.10.0005.070	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		39,93	0,139
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,027
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				9,199
	Utile dell'Impresa del 10%				7,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,081
				Costo macchine	0,118
				Costo manodopera alla produzione	10,553
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,271
B.08.10.0005.075	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	47,96	47,960
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,03	2,497
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		39,93	0,139
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,027
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				9,199
	Utile dell'Impresa del 10%				7,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,081
				Costo macchine	0,118
				Costo manodopera alla produzione	10,553
				Costo materiali fm	49,897
				Costo noli e trasporti	0,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,271
B.08.10.0005.080	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*12,00*2	m³	0,040	104,03	4,161
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		39,93	0,139
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,027
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	28,88	9,025
	Spese generali del 15%				10,122
	Utile dell'Impresa del 10%				7,760
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**85,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**85,370**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,117
Costo macchine	0,155
Costo manodopera alla produzione	10,578
Costo materiali fm	55,831
Costo noli e trasporti	0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,906

B.08.10.0005.085	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,03	4,161
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		39,93	0,115
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,025
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	28,88	8,205
	Spese generali del 15%				9,995
	Utile dell'Impresa del 10%				7,663

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,117
			Costo macchine	0,134
			Costo manodopera alla produzione	9,720
			Costo materiali fm	55,831
			Costo noli e trasporti	0,431
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,673
B.08.10.0005.090 **SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,40	1,680
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,03	4,161
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/13,20	h		39,93	0,115
Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,025
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	28,88	8,205
Spese generali del 15%				9,995
Utile dell'Impresa del 10%				7,663
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,117
			Costo macchine	0,134
			Costo manodopera alla produzione	9,720
			Costo materiali fm	55,831
			Costo noli e trasporti	0,431
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,673
B.08.10.0005.095 **SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,03	4,161
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		39,93	0,115
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,025
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	28,88	8,205
	Spese generali del 15%				9,995
	Utile dell'Impresa del 10%				7,663
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,117
				Costo macchine	0,134
				Costo manodopera alla produzione	9,720
				Costo materiali fm	55,831
				Costo noli e trasporti	0,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,673
B.08.10.0005.100	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	57,81	57,810
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,025*13,20*2	m³	0,050	104,03	5,202
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		39,93	0,115
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,025
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	28,88	8,205
	Spese generali del 15%				10,955
	Utile dell'Impresa del 10%				8,399
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,140
				Costo macchine	0,153
				Costo manodopera alla produzione	9,725
				Costo materiali fm	62,101
				Costo noli e trasporti	0,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,372
B.08.10.0005.105	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*14,40*2	m³	0,040	104,03	4,161
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		39,93	0,096
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,023
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	28,88	7,521
Spese generali del 15%				9,890
Utile dell'Impresa del 10%				7,582
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**83,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**83,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,114
Costo macchine				0,140
Costo manodopera alla produzione				9,037
Costo materiali fm				55,831
Costo noli e trasporti				0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,488
B.08.10.0005.110 **SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,40	1,680
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 14,40	m²	1,00	52,45	52,450
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02*14,40*2	m³	0,040	104,03	4,161
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/14,40	h		39,93	0,096
Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,023
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	28,88	7,521
Spese generali del 15%				9,890
Utile dell'Impresa del 10%				7,582
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**83,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**83,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,114
Costo macchine				0,140
Costo manodopera alla produzione				9,037
Costo materiali fm				55,831
Costo noli e trasporti				0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,488

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.08.10.0005.115	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	57,81	57,810
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025*14,40*2	m³	0,050	104,03	5,202
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		39,93	0,096
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,023
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	28,88	7,521
	Spese generali del 15%				10,850
	Utile dell'Impresa del 10%				8,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,137
				Costo macchine	0,137
				Costo manodopera alla produzione	9,042
				Costo materiali fm	62,101
				Costo noli e trasporti	0,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,187
B.08.10.0005.120	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,40	1,680
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	57,81	57,810
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025*14,40*2	m³	0,050	104,03	5,202
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		39,93	0,096
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	1,96	0,023
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	28,88	7,521
	Spese generali del 15%				10,850
	Utile dell'Impresa del 10%				8,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,137
				Costo macchine	0,137
				Costo manodopera alla produzione	9,042
				Costo materiali fm	62,101
				Costo noli e trasporti	0,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,187
B.08.10.0020.005	**CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI**	**m²**	**6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,22	4,856
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,040	104,03	4,161
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	1,96	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*6*2	h	0,06	31,72	1,813
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*6	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,755
	Utile dell'Impresa del 10%				1,345
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,128
				Costo macchine	0,130
				Costo manodopera alla produzione	4,167
				Costo materiali fm	6,663
				Costo noli e trasporti	0,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,167
B.08.10.0030.005	**SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,010	104,03	1,040
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/4	h		1,96	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*6*2	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*6	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,250
	Utile dell'Impresa del 10%				0,192
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,023
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera alla produzione	0,676
				Costo materiali fm	0,840
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,444
B.15.10.0005.005	**INTONACO CIVILE PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	149,53	2,692
X.13.01.0030.010	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0300	100kg	0,03	26,49	0,795
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	3,03	0,673
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				2,663
	Utile dell'Impresa del 10%				2,041
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,106
				Costo macchine	0,252
				Costo manodopera alla produzione	14,689
				Costo materiali fm	2,636
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,709
B.15.10.0010.005	**INTONACO GREZZO PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	149,53	2,692
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,03	0,505
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				2,009
	Utile dell'Impresa del 10%				1,540
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,091
				Costo macchine	0,203
				Costo manodopera alla produzione	11,201
				Costo materiali fm	1,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,549
B.15.10.0015.005	**INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	116,94	1,286
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	149,53	3,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,03	0,866
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				3,437
	Utile dell'Impresa del 10%				2,635
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,162
				Costo macchine	0,347
				Costo manodopera alla produzione	19,283
				Costo materiali fm	3,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,074
B.15.10.0020.005	**SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	149,53	1,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	3,03	0,289
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	31,72	3,021
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	29,44	2,804
	Spese generali del 15%				1,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,892
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,053
				Costo macchine	0,118
				Costo manodopera alla produzione	6,425
				Costo materiali fm	1,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,061
B.15.10.0025.005	**INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,033	m³	0,033	149,53	4,934
X.13.01.0030.010	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	26,49	0,795
Z.16.01.0030.007	dosaggio 1.00 kg per ogni m³ - spessore 30 mm: SACCAMI fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	kg	0,03	8,83	0,265
X.28.01.0050.010	reimpieghi previsti 5: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50/5	m	0,30	0,36	0,108
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	3,27	0,327
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	3,03	4,040
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	31,72	42,293
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	29,44	39,253
	Spese generali del 15%				13,802
	Utile dell'Impresa del 10%				10,582
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**116,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**116,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	1,289
				Costo manodopera alla produzione	85,017
				Costo materiali fc	0,323
				Costo materiali fm	4,547
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,385
B.15.10.0030.005	**INTONACO CIVILE PER INTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	143,55	2,584
X.13.01.0030.020	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0300	100kg	0,03	11,78	0,353
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,03	0,866
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				3,203
	Utile dell'Impresa del 10%				2,455
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,126
	Costo macchine				0,311
	Costo manodopera alla produzione				18,681
	Costo materiali fm				2,154
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,660
B.15.10.0035.005	**INTONACO GREZZO PER INTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	143,55	3,158
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 5,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	3,03	0,551
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,235
Utile dell'Impresa del 10%				1,714
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,057
Costo macchine				0,221
Costo manodopera alla produzione				12,312
Costo materiali fm				2,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,948
B.15.10.0040.005 INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,011	m³	0,011	149,53	1,645
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,022	m³	0,022	143,55	3,158
X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,03	0,866
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
Spese generali del 15%				3,482
Utile dell'Impresa del 10%				2,670
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**29,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**29,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,163
Costo macchine				0,349
Costo manodopera alla produzione				19,279
Costo materiali fm				3,324
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,154
B.15.10.0045.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	143,55	1,579
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	3,03	0,289
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	31,72	3,021
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	29,44	2,804
	Spese generali del 15%				1,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,893
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,054
				Costo macchine	0,115
				Costo manodopera alla produzione	6,428
				Costo materiali fm	1,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,054
B.15.10.0050.005	**RINZAFFO AGGRAPPANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	116,94	1,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	3,03	0,168
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	31,72	1,762
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	29,44	1,636
	Spese generali del 15%				0,728
	Utile dell'Impresa del 10%				0,558
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,079

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	3,936
				Costo materiali fm	0,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,288
B.15.10.0055.005	**SBRICCIO PER INTONACI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,013	m³	0,013	116,94	1,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	3,03	0,202
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				0,870
	Utile dell'Impresa del 10%				0,667
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,053
				Costo macchine	0,098
				Costo manodopera alla produzione	4,715
				Costo materiali fm	0,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,540
B.15.10.0060.005	**SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0030.005	dosaggio 600 g/m³ - spessore 20 mm: SACCAMI				
	fibre polipropilene monofilamento per intonaci 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*0,60	kg	0,01	8,82	0,106
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,40-1/5,50	h		31,72	0,107
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,40-1/5,50	h		29,44	0,099
	Spese generali del 15%				0,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,036
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	0,105
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,088
B.15.10.0065.005	**SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0030.007	dosaggio 900 g/m³ - spessore 50 mm: SACCAMI fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05*0,9	kg	0,05	8,83	0,397
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,15 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,35-1/5,50	h	0,01	31,72	0,162
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,35-1/5,50	h	0,01	29,44	0,150
	Spese generali del 15%				0,106
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,315
				Costo materiali fm	0,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,191
B.15.20.0005.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti esterne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.030	consumo 26,6 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido	100kg	0,28	11,12	3,153
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	3,03	0,379
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00027	t		260,00	0,070
	Spese generali del 15%				1,687

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,293
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,034
				Costo macchine	0,111
				Costo manodopera alla produzione	7,871
				Costo materiali fc	0,070
				Costo materiali fm	3,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,983
B.15.20.0005.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti interne - spessore minimo 15 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.030	consumo 20 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20 + 5 % sfrido	100kg	0,21	11,12	2,335
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,03	0,505
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002	t		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				1,963
	Utile dell'Impresa del 10%				1,505
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,046
				Costo macchine	0,149
				Costo manodopera alla produzione	10,479
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	2,314
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,464
B.15.20.0007.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti esterne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.070	consumo 27 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
	intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido	100kg	0,28	21,61	6,126
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	3,03	0,379
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00027	t		260,00	0,070
	Spese generali del 15%				2,133
	Utile dell'Impresa del 10%				1,635
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,990**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,035
Costo macchine	0,120
Costo manodopera alla produzione	7,926
Costo materiali fc	0,070
Costo materiali fm	6,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,770

B.15.20.0007.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti interne - spessore minimo 15 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.070	consumo 20,30 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
	intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,203 + 5 % sfrido	100kg	0,21	21,61	4,606
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,03	0,505
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002	t		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				2,304
	Utile dell'Impresa del 10%				1,766
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,047
				Costo macchine	0,154
				Costo manodopera alla produzione	10,520
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	4,536
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,073
B.15.20.0010.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE GESSO UNI EN 13279-1 B2-50-2**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1020.020	consumo 11,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI GESSO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12 + 5 % sfrido	100kg	0,13	13,22	1,666
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,03	0,505
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.12 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00012	t		260,00	0,031
	Spese generali del 15%				1,859
	Utile dell'Impresa del 10%				1,426
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,046
				Costo macchine	0,149
				Costo manodopera alla produzione	10,458
				Costo materiali fc	0,031
				Costo materiali fm	1,666

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,284
B.15.20.0015.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti esterne - spessore minimo 30 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060	consumo 37,5 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37,50 + 5 % sfrido	l	39,38	0,24	9,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	3,03	0,758
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 39,38/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0015	t		260,00	0,390
	Spese generali del 15%				3,883
	Utile dell'Impresa del 10%				2,977
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,070
				Costo macchine	0,228
				Costo manodopera alla produzione	15,735
				Costo materiali fc	0,390
				Costo materiali fm	9,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,862
B.15.20.0015.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti interne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060	consumo 25 l/m² per spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25 + 5 % sfrido	l	26,25	0,24	6,300
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,03	0,866
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 26,25/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0010	t		260,00	0,260
	Spese generali del 15%				3,735
	Utile dell'Impresa del 10%				2,864
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**31,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**31,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,080
	Costo macchine				0,258
	Costo manodopera alla produzione				17,959
	Costo materiali fc				0,260
	Costo materiali fm				6,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,600
B.15.20.0017.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL 5** **UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti esterne - spessore minimo 30 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065	consumo 39 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
	intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39 + 5 % sfrido	l	40,95	0,31	12,695
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	3,03	0,758
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 40,95/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0015	t		260,00	0,390
	Spese generali del 15%				4,370
	Utile dell'Impresa del 10%				3,350
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,071
			Costo macchine	0,234
			Costo manodopera alla produzione	15,787
			Costo materiali fc	0,390
			Costo materiali fm	12,695
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,717
B.15.20.0017.010 **INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL 5 UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti interne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065 consumo 26 kg/m² per spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 26 + 5 % sfrido	l	27,30	0,31	8,463
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010 produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,03	0,866
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
ONERI				
Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 27,30/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0010	t		260,00	0,260
Spese generali del 15%				4,059
Utile dell'Impresa del 10%				3,112
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,080
			Costo macchine	0,261
			Costo manodopera alla produzione	17,993
			Costo materiali fc	0,260
			Costo materiali fm	8,463
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,167
B.15.20.0020.005 **SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060 consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50 + 5 % sfrido	l	13,13	0,24	3,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	3,03	0,252
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 13,13/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0005	t		260,00	0,130
	Spese generali del 15%				1,294
	Utile dell'Impresa del 10%				0,992
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,910**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,023
Costo macchine	0,076
Costo manodopera alla produzione	5,236
Costo materiali fc	0,130
Costo materiali fm	3,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,282

B.15.20.0022.005	**SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL UNI EN 998-1 T1-CSI-W1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065	consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50	l	12,50	0,31	3,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	3,03	0,252
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.13 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00013	t		260,00	0,034
	Spese generali del 15%				1,389
	Utile dell'Impresa del 10%				1,065
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,023
				Costo macchine	0,078
				Costo manodopera alla produzione	5,259
				Costo materiali fc	0,034
				Costo materiali fm	3,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,453
B.15.20.0025.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.020	consumo 3,50 kg/m² con spessore 2-3 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,035 + 2 % sfrido	100kg	0,04	11,78	0,421
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni cassone metallico da 54 sacchi da 24,70 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassone metallico da 54 sacchi da 24,70 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	29,44	1,227
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.035 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000035	t		260,00	0,009
	Spese generali del 15%				0,448
	Utile dell'Impresa del 10%				0,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,553
				Costo materiali fc	0,009
				Costo materiali fm	0,411
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,796
B.15.20.0030.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI UNI EN 998-1 GP-CSII-W1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.010	consumo 4 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
	intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04 + 2 % sfrido	100kg	0,04	26,49	1,081
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x30 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(48*0,30)	h		8,21	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48x30 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(48*0,30)	h		31,72	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	29,44	0,981
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00004	t		260,00	0,010
	Spese generali del 15%				0,490
	Utile dell'Impresa del 10%				0,376
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,022
				Costo manodopera alla produzione	2,152
				Costo materiali fc	0,010
				Costo materiali fm	1,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,862
B.15.20.0032.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.080	consumo 3,50 kg/m² con spessore 1,7 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	intonaco fino di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03 + 2 % sfrido	100kg	0,03	35,61	1,090
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg ciascuno: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(42*25)	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg ciascuno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(42*25)	h		31,72	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/27,50	h	0,04	31,72	1,153
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/27,50	h	0,04	29,44	1,071
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00003	t		260,00	0,008
	Spese generali del 15%				0,499
	Utile dell'Impresa del 10%				0,382
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,235
				Costo materiali fc	0,008
				Costo materiali fm	1,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,886
B.15.20.0035.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1020.010	consumo 1,80 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI PREMISCELATI GESSO allisciatura in sacchi di carta da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,018 + 2 % sfrido	100kg	0,02	79,49	1,459
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128x5 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(128*5)	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128x5 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(128*5)	h		31,72	0,002

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	29,44	1,227
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.018 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000018	t		260,00	0,005
	Spese generali del 15%				0,602
	Utile dell'Impresa del 10%				0,462
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,560
				Costo materiali fc	0,005
				Costo materiali fm	1,451
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,064
B.15.20.0040.005	**RASATURA PREMISCELATA CEMENTIZIA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.040	consumo 4,50 kg/m² con spessore 3 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO rasatura in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,045 + 2 % sfrido	100kg	0,05	50,47	2,317
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42x30 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(42*0,30)	h		8,21	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42x30 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(42*0,30)	h		31,72	0,126
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.045 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000045	t		260,00	0,012
	Spese generali del 15%				0,813

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,623
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,004
Costo macchine				0,025
Costo manodopera alla produzione				3,184
Costo materiali fc				0,012
Costo materiali fm				2,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,434
B.15.20.0045.005 RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.050 consumo 4 kg/m² con spessore 6-8 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO aggrappante in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04 + 5 % sfrido	100kg	0,04	18,90	0,794
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010 produzione oraria 24,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/24	h	0,04	3,03	0,126
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24	h	0,04	29,44	1,227
ONERI				
Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,00004	t		260,00	0,010
Spese generali del 15%				0,522
Utile dell'Impresa del 10%				0,400
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,011
Costo macchine				0,036
Costo manodopera alla produzione				2,615
Costo materiali fc				0,010
Costo materiali fm				0,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,921
B.15.50.0005.005 TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO	**m²**	**67**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 136,68	m²	2,04	4,35	8,874

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47,84	m	0,71	2,18	1,557
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 136,68	m	2,04	2,44	4,978
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 82,01	m	1,22	0,47	0,575
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,00	0,293
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 116,18	m	1,73	0,10	0,173
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 34,34	kg	0,51	1,49	0,764
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²/cm	4,08	1,11	4,529
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,540	m³	0,008	260,00	2,096
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h		31,72	0,047
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,43 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46,90	h	0,70	31,72	22,204
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h		8,21	0,012
	Spese generali del 15%				6,952
	Utile dell'Impresa del 10%				5,330
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,012
				Costo manodopera alla produzione	22,344
				Costo materiali fc	2,241
				Costo materiali fm	21,725
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,283
B.15.50.0010.005	**TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO**	**m²**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²	4,08	4,35	17,748
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47,84	m	0,71	2,18	1,557
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 136,68	m	2,04	2,44	4,978
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 82,01	m	1,22	0,47	0,575
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,80	100pz.	0,13	1,00	0,131
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,27	0,372
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 116,18	m	1,73	0,10	0,173
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 34,17	kg	0,51	1,49	0,760
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²/cm	4,08	1,11	4,529
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,540	m³	0,008	260,00	2,096
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62,53	h	0,93	31,72	29,604
Z.01.05.0001.001	operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h		31,72	0,047
	Spese generali del 15%				9,424
	Utile dell'Impresa del 10%				7,225
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	29,782
				Costo materiali fc	2,241
				Costo materiali fm	30,762
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,653
B.15.50.0012.005	**TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO**	**m²**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 281,4	m²	4,20	4,35	18,270
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U100/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,25	m	0,74	2,52	1,852
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C100/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 140,70	m	2,10	3,10	6,510
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 84,42	m	1,26	0,47	0,592
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,80	100pz.	0,13	1,00	0,131
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,27	0,372
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 119,6	m	1,79	0,10	0,179
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 56,28	kg	0,84	1,49	1,252
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 562,80	m²/cm	8,40	1,11	9,324
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	m³	0,008	260,00	2,096
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h		8,21	0,020
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa resa 1,07 m2/ora : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62,53	h	0,93	31,72	29,604
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h		31,72	0,076
	Spese generali del 15%				10,578
	Utile dell'Impresa del 10%				8,110
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,025
				Costo manodopera alla produzione	29,841
				Costo materiali fc	2,241
				Costo materiali fm	38,377
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,687
B.15.50.0015.005	**RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**24**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,20	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,64	m	0,74	2,18	1,602
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50,40	m	2,10	2,44	5,124
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 38,78	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30,24	m	1,26	0,47	0,592

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,51	100pz.	0,15	1,00	0,146
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,42	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	kg	0,26	1,49	0,391
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,80	m²/cm	4,20	1,11	4,662
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,03	m	0,13	1,11	0,140
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,50	31,72	15,860
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				5,233
	Utile dell'Impresa del 10%				4,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,007
				Costo macchine	0,044
				Costo manodopera alla produzione	16,131
				Costo materiali fc	1,445
				Costo materiali fm	17,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,245
B.15.50.0020.005	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto WC sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,53	64,530
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				11,973
	Utile dell'Impresa del 10%				9,179
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	15,437
				Costo materiali fm	64,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,150
B.15.50.0020.010	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI** **bidet**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto bidet sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,66	54,660
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				9,728
	Utile dell'Impresa del 10%				7,458
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	10,341
				Costo materiali fm	54,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,186
B.15.50.0020.015	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI** **lavabo singolo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto lavabo singolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,80	58,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				10,349
	Utile dell'Impresa del 10%				7,934
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	10,341
				Costo materiali fm	58,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,286
B.15.50.0020.020	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico universale con tavola OSB**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto universale con tavola OSB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,22	37,220
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				6,730
	Utile dell'Impresa del 10%				5,160
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,743
				Costo materiali fm	37,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,895
B.15.50.0022.005	**SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto mensola per radiatori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,02	14,040
X.28.01.0040.015	traversa irrigidimento sezione 70x120x600 mm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,005	m³	0,005	375,60	1,878
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				5,446
	Utile dell'Impresa del 10%				4,175
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	20,425
				Costo materiali fm	15,874

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,626
B.15.50.0025.005	**INTONACO A SECCO PER INTERNI**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35,70	kg	3,57	0,74	2,642
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,93	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,63	kg	0,26	1,49	0,392
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	m	0,30	1,11	0,333
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,016	h		8,21	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,35	31,72	11,102
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h		31,72	0,051
	Spese generali del 15%				3,073
	Utile dell'Impresa del 10%				2,356
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,010
	Costo manodopera alla produzione				11,187
	Costo materiali fc				1,300
	Costo materiali fm				8,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,429
B.15.50.0030.005	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m²	1,00	6,95	6,950
	Spese generali del 15%				0,390
	Utile dell'Impresa del 10%				0,299
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	2,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,690
B.15.50.0030.007	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre con barriera al vapore in alluminio spessore 12.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard + BV spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,69	10,690
	Spese generali del 15%				0,951
	Utile dell'Impresa del 10%				0,729
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	6,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,680
B.15.50.0030.020	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	5,42	5,420
	Spese generali del 15%				0,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
B.15.50.0030.025	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,77	6,770
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,278
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,014
				Costo materiali fm	2,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
B.15.50.0030.030	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI** **lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	7,84	7,840
	Spese generali del 15%				0,524
	Utile dell'Impresa del 10%				0,401
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	0,023
				Costo materiali fm	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
B.15.50.0030.050	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI** **lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	10,98	10,980
	Spese generali del 15%				0,995
	Utile dell'Impresa del 10%				0,763
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	0,018
				Costo materiali fm	6,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,760
B.15.50.0030.055	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI** **lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,13	20,130
	Spese generali del 15%				2,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,815
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,960**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	0,026
				Costo materiali fm	15,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,180
B.15.50.0030.070	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,49	18,490
	Spese generali del 15%				2,121
	Utile dell'Impresa del 10%				1,626
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	0,023
				Costo materiali fm	14,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,750
B.15.50.0035.003	**INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+20 mm**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	23,89	25,085
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 196,35	kg	3,57	0,74	2,642
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,49	0,391
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		8,21	0,012

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19,25	h	0,35	31,72	11,102
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		31,72	0,046
	Spese generali del 15%				6,139
	Utile dell'Impresa del 10%				4,711
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	11,187
				Costo materiali fc	1,300
				Costo materiali fm	28,475
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,851
B.15.50.0035.005	**INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+30 mm**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	31,21	32,771
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 196,36	kg	3,57	0,74	2,642
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,49	0,391
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		31,72	0,046
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19,50	h	0,35	31,72	11,246
Spese generali del 15%				7,320
Utile dell'Impresa del 10%				5,612
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**61,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**61,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,009
Costo manodopera alla produzione				11,338
Costo materiali fc				1,300
Costo materiali fm				36,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,930
B.15.50.0035.010 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+40 mm	**m²**	**55**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 57,75	m²	1,05	38,69	40,625
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 196,35	kg	3,57	0,74	2,642
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,49	0,391
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303
Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,08	h		8,21	0,012
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19,75	h	0,36	31,72	11,390
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h		31,72	0,046
Spese generali del 15%				8,520
Utile dell'Impresa del 10%				6,532
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**71,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**71,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,012
				Costo manodopera alla produzione	11,491
				Costo materiali fc	1,300
				Costo materiali fm	44,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,053
B.15.50.0045.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 172,21	cad.	3,13	0,09	0,282
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,38	0,422
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,49	0,626
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		31,72	0,046
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33	h	0,60	31,72	19,032
	Spese generali del 15%				5,082
	Utile dell'Impresa del 10%				3,896
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	19,117
				Costo materiali fc	1,582
				Costo materiali fm	13,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,980
B.15.50.0046.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO REI 120**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	6,77	7,109
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 50	m	0,91	0,10	0,091
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,49	0,626
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		31,72	0,046
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34	h	0,62	31,72	19,609
	Spese generali del 15%				5,539
	Utile dell'Impresa del 10%				4,246
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	19,728
				Costo materiali fc	1,400
				Costo materiali fm	15,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,783
B.15.50.0048.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 90**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 173,25	m²	3,15	6,77	21,326
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,27	0,180
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,48	0,209
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,49	0,626
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,33	m³	0,006	260,00	1,560
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h		8,21	0,015
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h		31,72	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 52,25	h	0,95	31,72	30,134
	Spese generali del 15%				9,350
	Utile dell'Impresa del 10%				7,169
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,016

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	30,313
				Costo materiali fc	1,660
				Costo materiali fm	30,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,513
B.15.50.0049.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 120**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 231	m²	4,20	6,77	28,434
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,48	cad.	2,52	0,40	1,007
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,27	0,180
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,48	0,209
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	2,00	0,283
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,49	0,626
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,44	m³	0,008	260,00	2,080
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h		8,21	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h		31,72	0,069
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 58,67	h	1,07	31,72	33,837
	Spese generali del 15%				11,094
	Utile dell'Impresa del 10%				8,505
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,022
				Costo manodopera alla produzione	34,051
				Costo materiali fc	2,180
				Costo materiali fm	37,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,597
B.15.50.0050.010	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm** **struttura nascosta**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI pannelli preverniciati spessore 12,5 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,50	m²	1,05	38,21	40,121
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	1,85	3,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,38	0,532
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,09	0,126
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo distanziatore controsoffitto modulare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	2,48	3,472
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				9,144
	Utile dell'Impresa del 10%				7,010
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	12,344
				Costo materiali fc	0,386
				Costo materiali fm	48,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,151
B.15.50.0052.005	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 10 mm**				
	struttura in vista	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI				
	pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	22,97	24,119
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,38	0,266
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,299
	Utile dell'Impresa del 10%				4,829
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	12,326
				Costo materiali fc	0,323
				Costo materiali fm	27,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,122
B.15.50.0052.010	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 10 mm** **struttura ad incasso**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	24,80	26,040
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,38	0,266
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,588
	Utile dell'Impresa del 10%				5,050
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	12,326
				Costo materiali fc	0,323
				Costo materiali fm	29,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,642
B.15.50.0055.005	**VELETTE IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	altezza della veletta 0.60 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,05	m	3,68	2,18	8,012
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,38	m	3,06	2,44	7,475
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,2	cad.	1,20	0,09	0,108
X.13.01.1010.0030.	incidenza 24 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	100pz.	0,09	1,00	0,090
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,82	m	1,47	0,10	0,147
X.13.01.1010.0030.	incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,08	kg	0,35	1,49	0,517
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	1,75	1,11	1,943
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³		260,00	0,043
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	8,21	0,082
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,75	31,72	23,790
	Spese generali del 15%				7,064
	Utile dell'Impresa del 10%				5,415
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,011
				Costo macchine	0,065
				Costo manodopera alla produzione	24,204
				Costo materiali fc	0,151
				Costo materiali fm	22,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,478
B.15.50.0060.005	**CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	cassonetto sezione "U" dimensioni 0.50x1.00 m con sviluppo 5,00 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,30	m	1,93	1,64	3,165
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,42	1,27	0,533
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,80 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*5*1,80	cad.	0,90	0,38	0,342
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	cad.	0,90	0,09	0,081
X.13.01.1010.0030.	incidenza 3,60 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	0,40	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	1,05	1,11	1,166
X.13.01.1010.0030.	incidenza 17 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 17*10/100	100pz.	0,17	1,00	0,170
X.13.01.1010.0030.	incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,35	kg	0,35	1,49	0,522
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40*10	m	1,40	0,10	0,140
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,80 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,80*10	h	0,56	31,72	17,622
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,80*10	h	0,56	29,44	16,356
	Spese generali del 15%				6,724
	Utile dell'Impresa del 10%				5,155
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	34,023
				Costo materiali fc	0,081
				Costo materiali fm	10,708
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,876
B.15.50.0100.005	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 300x300 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,40	39,400
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				12,066
	Utile dell'Impresa del 10%				9,251
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,760**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	39,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,317
B.15.50.0100.010	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 400x400 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				12,450
	Utile dell'Impresa del 10%				9,545
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	42,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,997
B.15.50.0100.015	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 500x500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 500x500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,70	44,700
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100pz.	0,16	1,00	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				12,867
	Utile dell'Impresa del 10%				9,865
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	44,856
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,737
B.15.50.0100.020	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 600x600 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,35	47,350
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100pz.	0,16	1,00	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				13,265
	Utile dell'Impresa del 10%				10,170
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	47,506
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,437
B.15.50.0100.040	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **protezione antincendio REI 120' - dimensioni 200x200 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 200x200 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,22	347,220
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				58,239
	Utile dell'Impresa del 10%				44,650
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**491,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**491,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	347,337
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,887
B.15.50.0100.045	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 300x300 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 300x300 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	402,65	402,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				66,554
	Utile dell'Impresa del 10%				51,025
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**561,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**561,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	402,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,577
B.15.50.0100.050	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 400x400 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	517,65	517,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				83,804
	Utile dell'Impresa del 10%				64,250
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**706,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**706,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	665,557
B.15.50.0100.055	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 500x500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	517,65	517,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,49	0,149
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				80,860
	Utile dell'Impresa del 10%				61,993
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**701,550**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**701,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	40,923
				Costo materiali fm	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	660,357
B.18.10.0015.005	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.010	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	22,05	24,035
X.12.01.0040.010	consumo 4,00 kg/m²+5% sfrido: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,82	3,444
X.12.01.0010.060	consumo 0,08 kg/m² considerando fuga da 1 mm+5% sfrido: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	31,72	9,516
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	29,44	8,832
	Spese generali del 15%				7,063
	Utile dell'Impresa del 10%				5,415
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,039

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	18,520
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	27,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,481
B.18.10.0020.005	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino 30x30 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.020	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,5	m²	1,09	24,08	26,247
X.12.01.0040.010	consumo 4,50 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,82	3,444
X.12.01.0010.060	consumo 0,20 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,25	kg	0,11	3,34	0,351
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	31,72	9,516
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	29,44	8,832
	Spese generali del 15%				7,406
	Utile dell'Impresa del 10%				5,678
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,039

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,023
				Costo manodopera alla produzione	18,570
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	29,954
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,080
B.18.10.0020.006	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-60x60 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.022	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	32,08	34,967
X.12.01.0040.010	consumo 4,20 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,82	3,444
X.12.01.0010.060	consumo 80 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	31,72	9,516
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	29,44	8,832
	Spese generali del 15%				8,703
	Utile dell'Impresa del 10%				6,672
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,039
				Costo macchine	0,023
				Costo manodopera alla produzione	18,570
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	38,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,378
B.18.10.0020.007	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - grandi dimensioni 60x120 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.025	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 60x120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	38,00	41,420
X.12.01.0040.010	consumo 4,20 kg/m² : ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,82	3,444
X.12.01.0010.060	consumo 40 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	kg	0,04	3,34	0,140
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	31,72	9,516
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	29,44	8,832
	Spese generali del 15%				9,650
	Utile dell'Impresa del 10%				7,398
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,380**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,041
				Costo macchine	0,018
				Costo manodopera alla produzione	18,609
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	44,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,047
B.18.10.0021.005	**SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES PER POSA CON ALTRE GEOMETRIE**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				0,459
	Utile dell'Impresa del 10%				0,352
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,813
B.18.10.0022.005	**SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES PER POSA A GIUNTO APERTO**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.060	consumo 480 g/m² cosiderata media 6 mm: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,20	kg	0,50	3,34	1,683
Z.25.25.0030.010	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 5,25	100pz.	0,11	0,54	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,03	29,44	0,736
	Spese generali del 15%				0,490
	Utile dell'Impresa del 10%				0,376
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,531

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	1,735
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,871
B.18.10.0023.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.060	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X30 mm finitura gres porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	57,30	65,895
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				12,960
	Utile dell'Impresa del 10%				9,936
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera alla produzione	10,389
				Costo materiali fm	75,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,899
B.18.10.0024.005	**PAVIMENTO INCOMBUSTIBILE SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.070	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600X30 mm finitura gres porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	70,78	81,397
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				15,285
Utile dell'Impresa del 10%				11,719
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**128,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**128,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,003
Costo macchine				0,020
Costo manodopera alla produzione				10,389
Costo materiali fm				91,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,997
B.18.10.0035.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.110 sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA				
battiscopa smaltato becco civetta 8x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m	1,05	9,01	9,461
X.12.01.0040.005 consumo 0,40 kg/m: ADESIVI				
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,59	0,236
X.12.01.0010.060 consumo 20 g/m: CEMENTI				
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,003	m³	0,003	260,00	0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,000137	h		8,21	0,001
Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,00366	h		14,58	0,053
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,000137	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,00366	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	29,44	2,444
Spese generali del 15%				2,369
Utile dell'Impresa del 10%				1,816
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,038
Costo macchine				0,016
Costo manodopera alla produzione				5,202
Costo materiali fc				0,780
Costo materiali fm				9,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,185
B.18.10.0040.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale e bordo superiore a becco di civetta	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.120 sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA				
battiscopa becco civetta colorato in massa naturale 8x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m	1,05	7,82	8,211
X.12.01.0040.005 consumo 0,40 kg/m: ADESIVI				
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,59	0,236
X.12.01.0010.060 consumo 0,02 kg/m: CEMENTI				
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,003	m^3	0,003	260,00	0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,000137	h		8,21	0,001
Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m^3: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,00366	h		14,58	0,053
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,000137	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,00366	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	29,44	2,444
	Spese generali del 15%				2,182
	Utile dell'Impresa del 10%				1,673
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,038
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	5,202
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	8,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,855
B.18.10.0040.010	**BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale e bordo inferiore sguscio**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.125	sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA battiscopa con guscia colorato in massa naturale 10x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m	1,05	14,01	14,711
X.12.01.0040.005	consumo 0,40 kg/m: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,59	0,236
X.12.01.0010.060	consumo 0,02 kg/m: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x7,50 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,000137	h		8,21	0,001
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00366	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,000137	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00366	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	31,72	2,633
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	29,44	2,444
	Spese generali del 15%				3,157
	Utile dell'Impresa del 10%				2,420
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,038
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	5,208
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	15,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,575
B.18.10.0110.005	**PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA** **spessore 10 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,103	m³	0,103	104,03	10,715
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,25	kg	2,25	1,22	2,745
Z.16.01.0020.010	consumo 4 kg/m²: FARINE				
	spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,63	2,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	18,68	3,736
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,792
	Utile dell'Impresa del 10%				3,674
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,332
				Costo macchine	0,881
				Costo manodopera alla produzione	13,517

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	13,039
				Costo noli e trasporti	1,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,499
B.18.10.0110.010	**PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA** **spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,155	m³	0,155	104,03	16,125
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,25	kg	2,25	1,22	2,745
Z.16.01.0020.010	consumo 4 kg/m²: FARINE spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,63	2,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	18,68	4,151
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				5,870
	Utile dell'Impresa del 10%				4,500
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,794
				Costo macchine	1,047
				Costo manodopera alla produzione	15,145
				Costo materiali fm	17,406
				Costo noli e trasporti	1,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,405
B.18.10.0210.005	**PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	consumo 250 kg/m³: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	17,83	2,675
X.16.01.0140.060	sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI piastre colorate pressate 40x40x4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	14,58	15,309

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				5,641
	Utile dell'Impresa del 10%				4,325
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,421
				Costo macchine	0,451
				Costo manodopera alla produzione	15,661
				Costo materiali fm	19,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,963
B.18.10.0220.005	**PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,08	1,432
X.16.01.0140.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI formelle autobloccanti colorate 24x12x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	9,08	9,534
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,50	h	0,15	31,72	4,880
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,50	h	0,15	29,44	4,529
	Spese generali del 15%				3,056
	Utile dell'Impresa del 10%				2,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,121
				Costo macchine	0,143

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,786
				Costo materiali fm	10,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,395
B.18.10.0230.005	**PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	consumo 250 kg/m³: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,50*0,061	100kg	0,15	17,83	2,719
X.16.01.0140.050	sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m²	1,05	11,12	11,676
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				5,103
	Utile dell'Impresa del 10%				3,912
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,493
				Costo macchine	0,473
				Costo manodopera alla produzione	15,702
				Costo materiali fm	16,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,012
B.18.10.0235.005	**PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0140.050	sfrido 3%, scorta 2%, piedini e livellatori - consumo 8 pezzi/m²: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,30	m²	1,30	11,12	14,456
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				3,698
	Utile dell'Impresa del 10%				2,835
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,096
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera alla produzione	10,459
				Costo materiali fm	13,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,530
B.18.10.0240.005	**PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE** **piastre grigliate piane**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,08	1,432
X.16.01.0140.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI grigliato piano 50x33x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	10,85	11,393
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,943
	Utile dell'Impresa del 10%				2,256
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,122
				Costo macchine	0,149
				Costo manodopera alla produzione	7,252
				Costo materiali fm	12,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,200
B.18.10.0240.010	**PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE** **piastre grigliate bugnate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,08	1,432
X.16.01.0140.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	grigliato bugnato 50x50x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	11,15	11,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,990
	Utile dell'Impresa del 10%				2,293
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,122
				Costo macchine	0,149
				Costo manodopera alla produzione	7,252
				Costo materiali fm	12,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,285
B.18.10.0245.005	**PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,08	1,432
Z.37.0060.310	RETI POLIETILENE				
	grigliato carrabile polietilene stampato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	10,46	10,983
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	31,72	1,762
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	29,44	1,636
	Spese generali del 15%				2,372
	Utile dell'Impresa del 10%				1,819
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,118
				Costo macchine	0,122
				Costo manodopera alla produzione	3,587
				Costo materiali fm	11,983
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,187

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.10.0247.005	**SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE**	**m²**	**12,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0060.320	RETI POLIETILENE delimitatori diam. 110 mm grigliato carrabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	m²	2,56	0,28	0,717
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,01	29,44	0,236
	Spese generali del 15%				0,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,110
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,274
				Costo materiali fm	0,666
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,248
B.18.10.0250.007	**CORDONI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,28	5,690
X.16.01.0010.020	CORDONATE cordonate prefabbricate 8x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,89	8,285
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 36 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/36	h	0,03	9,69	0,290
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/36	h	0,03	31,72	0,951
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,135
	Utile dell'Impresa del 10%				3,170

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,284
				Costo macchine	0,175
				Costo manodopera alla produzione	18,529
				Costo materiali fm	6,557
				Costo noli e trasporti	1,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,306
B.18.10.0250.010	**CORDONI PREFABBRICATI** **sezione 10-12x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
X.16.01.0010.030	CORDONATE cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,00	8,400
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 21 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/21	h	0,03	9,69	0,306
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/21	h	0,03	31,72	1,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,302
	Utile dell'Impresa del 10%				3,298
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,319
				Costo macchine	0,224
				Costo manodopera alla produzione	18,800
				Costo materiali fm	7,270
				Costo noli e trasporti	2,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,604

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.10.0250.015	**CORDONI PREFABBRICATI** **sezione 12-15x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
X.16.01.0010.040	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,96	9,408
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 18 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	9,69	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	31,72	1,024
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,457
	Utile dell'Impresa del 10%				3,417
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,590**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,346
Costo macchine	0,229
Costo manodopera alla produzione	18,873
Costo materiali fm	7,975
Costo noli e trasporti	2,198
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,878

B.18.10.0250.020	**CORDONI PREFABBRICATI** **sezione 12-15x30 cm forate**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
X.16.01.0010.050	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	10,41	10,931
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 18 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	9,69	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	31,72	1,024
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,685
	Utile dell'Impresa del 10%				3,592
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,394
				Costo macchine	0,254
				Costo manodopera alla produzione	19,019
				Costo materiali fm	9,188
				Costo noli e trasporti	2,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,276
B.18.20.0001.005	**PAVIMENTO COMUNE PVC OMOGENEO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.015	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,38	12,999
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,188
Utile dell'Impresa del 10%				3,211
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**35,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**35,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,259
Costo materiali fm				15,665
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,399
B.18.20.0005.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO A QUADROTTI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC ASF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,84	25,032
Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				5,993
Utile dell'Impresa del 10%				4,595
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**50,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**50,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,259
Costo materiali fm				27,698
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,586
B.18.20.0010.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC DIF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,32	31,836
Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				7,014
	Utile dell'Impresa del 10%				5,377
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,259
				Costo materiali fm	34,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,392
B.18.20.0015.005	**PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.025	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC ECF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	42,02	44,121
Z.25.01.0150.020	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo conduttivo in secchi da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	6,45	3,225
Z.25.01.0150.040	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI piattina rame sezione 12x0.10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,40	0,980
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				9,837
	Utile dell'Impresa del 10%				7,541
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**82,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**82,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	15,317
				Costo materiali fm	50,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,383

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0020.005	**PAVIMENTO COMUNE PVC ETEROGENEO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC eterogeneo spessore 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,82	23,961
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,832
	Utile dell'Impresa del 10%				4,472
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,259
				Costo materiali fm	26,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,307
B.18.20.0025.005	**PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.030	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC ASF eterogeneo spessore 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	28,82	30,261
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,53	1,961
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,777

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,196
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**57,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**57,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,259
Costo materiali fm				32,927
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,977
B.18.20.0035.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 3,4 mm A TELI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.040 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC eterogeneo spessore 3,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	27,91	29,306
Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,35	kg	0,35	2,43	0,851
Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,53	0,292
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
Spese generali del 15%				5,790
Utile dell'Impresa del 10%				4,439
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,830**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				8,166
Costo materiali fm				30,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,227
B.18.20.0040.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 5 mm A TELI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.050 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC non omogeneo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,12	30,576
Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,35	kg	0,35	2,43	0,851
Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,53	0,292

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				5,981
	Utile dell'Impresa del 10%				4,585
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	8,176
				Costo materiali fm	31,694
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,567
B.18.20.0045.005	**PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.060	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC non omogeneo spessore 6,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	39,63	41,612
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	2,43	0,851
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,53	0,292
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				7,636
	Utile dell'Impresa del 10%				5,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	8,182
				Costo materiali fm	42,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,491
B.18.20.0050.005	**PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento teli gomma non omogenea spessore 3 mm (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	27,57	28,949
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				6,005
	Utile dell'Impresa del 10%				4,604
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	8,167
				Costo materiali fm	31,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,609
B.18.20.0055.005	**PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.015	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma non omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,10	30,555
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,857
	Utile dell'Impresa del 10%				5,257
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,253
				Costo materiali fm	33,456
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,115
B.18.20.0060.005	**PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pavimento teli gomma omogenea spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,69	23,825
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				5,236
	Utile dell'Impresa del 10%				4,014
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	8,167
				Costo materiali fm	26,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,253
B.18.20.0062.005	**PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.022	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA				
	pavimento teli gomma omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	28,14	29,547
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				6,094
	Utile dell'Impresa del 10%				4,672
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	8,167
				Costo materiali fm	32,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,771

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0065.005	**PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.025	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,89	25,085
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,037
	Utile dell'Impresa del 10%				4,628
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,253
				Costo materiali fm	27,986
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,665
B.18.20.0066.005	**PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.027	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,56	31,038
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,930
	Utile dell'Impresa del 10%				5,313
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,253
				Costo materiali fm	33,939

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,242
B.18.20.0067.005	**PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI DA 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.035	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea DIF spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	35,26	37,023
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				7,827
	Utile dell'Impresa del 10%				6,001
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**66,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**66,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				12,253
	Costo materiali fm				39,914
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,827
B.18.20.0080.005	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA pavimento a teli**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione dei teli circa 1.90-2,00x25,00 m: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	1,15	0,633
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,520**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera alla produzione				1,361
	Costo materiali fm				0,633
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,528

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0080.010	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA**				
	pavimento a quadrotti	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione quadrotti circa 60x60 cm: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	1,15	3,910
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,198
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,091
				Costo materiali fm	3,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,122
B.18.20.0085.005	**PAVIMENTO GOMMA A BOLLI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.060	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA				
	pavimento quadrotti gomma omogenea a bolli 2.7 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,27	26,534
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				6,254
	Utile dell'Impresa del 10%				4,795
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,241
				Costo materiali fm	29,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,046

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0090.005	**PAVIMENTO LINOLEUM A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento teli linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	21,27	22,334
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	1,86	0,744
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				4,685
	Utile dell'Impresa del 10%				3,592
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	8,162
				Costo materiali fm	23,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,278
B.18.20.0095.005	**PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.015	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento quadrotti linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	24,49	25,715
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	1,86	0,744
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,804
	Utile dell'Impresa del 10%				4,450
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	12,258
				Costo materiali fm	26,423

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,259
B.18.20.0100.005	**PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento teli linoleum sughero omogenei 4,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,73	32,267
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	1,86	0,744
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				6,175
	Utile dell'Impresa del 10%				4,734
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	8,176
				Costo materiali fm	32,986
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,905
B.18.20.0110.005	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM** **pavimento a teli**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione dei teli: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	1,15	0,633
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,361
				Costo materiali fm	0,633
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,528

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0110.010	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM** **pavimento a quadrotti**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione dei quadrotti circa 50x50 cm: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,10	m	4,10	1,15	4,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,319
	Utile dell'Impresa del 10%				1,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,093
				Costo materiali fm	4,715
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,327
B.18.20.0115.005	**PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI teli tessili non tessuti peso felpa 750 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,12	12,726
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,57	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				3,179
	Utile dell'Impresa del 10%				2,437
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	8,186
				Costo materiali fm	12,996
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,616

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0120.005	**PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI pavimento teli tessili tessuti peso filato 750 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	18,06	18,963
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,57	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	31,72	4,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,44	3,925
	Spese generali del 15%				4,115
	Utile dell'Impresa del 10%				3,155
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	8,208
				Costo materiali fm	19,212
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,269
B.18.20.0122.005	**PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ASTATICO E GALLEGGIANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.005	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento laminato listoni incastro spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	13,35	14,018
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,58	2,709
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,44	3,680
	Spese generali del 15%				3,656
	Utile dell'Impresa del 10%				2,803
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	7,676
				Costo materiali fm	16,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,458
B.18.20.0125.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO MOSAICO 8 mm INCOLLATO**				
	rovere standard	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.010	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette a mosaico in rovere standard 8x120/ 160x120/160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,27	23,384
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				6,264
	Utile dell'Impresa del 10%				4,802
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	14,820
				Costo materiali fm	26,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,071
B.18.20.0127.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 14/20 mm INCOLLATO**				
	rovere standard	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.015	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette industriale in rovere standard 14/20x10/ 25x200/300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,27	26,534
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				7,144
	Utile dell'Impresa del 10%				5,477
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	17,539
				Costo materiali fm	30,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,622
B.18.20.0130.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **rovere standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.110	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm rovere standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,27	26,534
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				7,144
	Utile dell'Impresa del 10%				5,477
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	17,539
				Costo materiali fm	30,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,622
B.18.20.0130.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **rovere nodino**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.115	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm rovere nodino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	21,07	22,124
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				6,483
	Utile dell'Impresa del 10%				4,970
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	17,539
				Costo materiali fm	25,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,452
B.18.20.0130.015	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **afrormosia prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.120	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm afrormosia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	39,07	41,024
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				9,318
	Utile dell'Impresa del 10%				7,144
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	17,539
				Costo materiali fm	44,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,462
B.18.20.0130.020	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **doussiè standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.130	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,67	32,204
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,995
Utile dell'Impresa del 10%				6,129
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**67,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**67,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,005
Costo manodopera alla produzione				17,539
Costo materiali fm				35,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,122
B.18.20.0130.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO **iroko standard**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.140 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,47	24,644
Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
Spese generali del 15%				6,861
Utile dell'Impresa del 10%				5,260
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**57,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**57,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,005
Costo manodopera alla produzione				17,539
Costo materiali fm				28,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,122
B.18.20.0130.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO **teak standard**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.150 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm teak (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	37,87	39,764
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	31,72	9,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	29,44	8,411
	Spese generali del 15%				9,129
	Utile dell'Impresa del 10%				6,999
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,990**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,005
Costo manodopera alla produzione	17,539
Costo materiali fm	43,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,132

B.18.20.0132.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **rovere standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.160	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm rovere standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	52,27	54,884
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				11,069
	Utile dell'Impresa del 10%				8,486
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	58,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,556
B.18.20.0132.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **rovere nodino**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.165	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm rovere nodino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	40,87	42,914
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				9,274
	Utile dell'Impresa del 10%				7,110
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	46,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,386

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0132.015	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **afrormosia standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.170	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm afrormosia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	55,27	58,034
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				11,542
	Utile dell'Impresa del 10%				8,849
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	61,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,396
B.18.20.0132.020	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **doussiè standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.180	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	49,87	52,364
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				10,691
	Utile dell'Impresa del 10%				8,197
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	55,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,886
B.18.20.0132.025	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO iroko standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.190	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	43,27	45,434
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				9,652
	Utile dell'Impresa del 10%				7,400
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	48,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,056
B.18.20.0132.030	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **teak standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.200	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm teak (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	72,07	75,674
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				14,188
	Utile dell'Impresa del 10%				10,877
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**119,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**119,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,355
				Costo materiali fm	79,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,016
B.18.20.0133.005	**PAVIMENTO LEGNO BAMBOO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 15 mm INCOLLATO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.205	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 15 mm bamboo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	37,83	39,722
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	1,96	1,372
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				8,795
	Utile dell'Impresa del 10%				6,743
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**74,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**74,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,351
				Costo materiali fm	43,258
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,538
B.18.20.0135.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO** **rovere prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.210	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm rovere I° classe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	86,47	90,794
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				16,285
	Utile dell'Impresa del 10%				12,485
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,300**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,362
				Costo materiali fc	0,228
				Costo materiali fm	92,965
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,732
B.18.20.0135.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO**				
	rovere mix	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.215	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm rovere mix (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	69,67	73,154
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				13,554
	Utile dell'Impresa del 10%				10,391
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	7,432
				Costo materiali fc	0,228
				Costo materiali fm	75,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,942
B.18.20.0135.025	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO**				
	iroko prima scelta	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.240	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	81,07	85,124
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				15,435
	Utile dell'Impresa del 10%				11,833
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	15,362
				Costo materiali fc	0,228
				Costo materiali fm	87,295
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,272
B.18.20.0135.027	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO** **teak prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.240	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	81,07	85,124
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	5,40	0,540
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	8,54	1,708
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Spese generali del 15%				15,435
Utile dell'Impresa del 10%				11,833
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**130,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**130,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,005
Costo manodopera alla produzione				15,362
Costo materiali fc				0,228
Costo materiali fm				87,295
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,272
B.18.20.0138.005 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO **rovere prima scelta**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.310 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm rovere UNI A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	48,05	50,453
Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				9,863
Utile dell'Impresa del 10%				7,562
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**83,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**83,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera alla produzione				12,282
Costo materiali fm				53,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,425
B.18.20.0138.020 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO **doussiè prima scelta**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.330 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	54,05	56,753
Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				10,808
	Utile dell'Impresa del 10%				8,286
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	12,282
				Costo materiali fm	59,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,095
B.18.20.0138.025	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **iroko prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.340	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	51,65	54,233
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				10,430
	Utile dell'Impresa del 10%				7,997
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	12,282
				Costo materiali fm	57,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,425
B.18.20.0138.035	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **faggio evaporato prima scelta**	**m²**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.360	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm faggio evaporato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	46,85	49,193
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				9,674
	Utile dell'Impresa del 10%				7,417
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	12,282
				Costo materiali fm	52,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,095
B.18.20.0138.040	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **acero prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.355	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm acero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	63,65	66,833
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				12,320
	Utile dell'Impresa del 10%				9,446
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	12,282
				Costo materiali fm	69,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,765
B.18.20.0139.005	**PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.361	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm bamboo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	38,15	40,058
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,58	2,709
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				7,944
	Utile dell'Impresa del 10%				6,091
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,019
				Costo manodopera alla produzione	10,377
				Costo materiali fm	42,557
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,039
B.18.20.0140.005	**PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.312	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 12 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	70,84	74,382
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,07	3,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				13,453

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				10,314
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**113,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**113,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera alla produzione	12,271
			Costo materiali fm	77,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,766
B.18.20.0146.005 **PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE** **rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.610 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 15 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	92,44	97,062
Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,58	2,709
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				16,495
Utile dell'Impresa del 10%				12,646
Per arrotondamento				-0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,004
			Costo manodopera alla produzione	10,236
			Costo materiali fm	99,729
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,135
B.18.20.0147.005 **PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 14 mm, MULTILISTE GALLEGGIANTE** **rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.510 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati multilista spessore 14 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	48,04	50,442
Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,58	2,709
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				9,502
	Utile dell'Impresa del 10%				7,285
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	10,236
				Costo materiali fm	53,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,755
B.18.20.0148.005	**SOVRAPPREZZO PER INCOLLAGGIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,05	m²	-1,05	2,58	-2,709
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,07	3,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	a dedurre operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: -1/6	h	-0,17	31,72	-5,287
Z.01.05.0001.002	a dedurre operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: -1/6	h	-0,17	29,44	-4,907
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				0,360
	Utile dell'Impresa del 10%				0,276
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,043
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,641

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0150.005	**RASATURA FINE PER LIVELLAMENTO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.030	consumo 1,60x2,50 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,07	4,280
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/75	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/75	h	0,01	29,44	0,393
	Spese generali del 15%				0,764
	Utile dell'Impresa del 10%				0,586
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,827
				Costo materiali fm	4,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,354
B.18.20.0152.005	**IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.005	consumo 0,25 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI primer consolidante per massetti in taniche da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*0,25	l	0,25	2,01	0,503
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,01	29,44	0,294
	Spese generali del 15%				0,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,128
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,612
				Costo materiali fm	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,296
B.18.20.0155.005	**TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0010.012	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	209,30	4,186

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.40.0170.00	CHIODERIA				
	chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100pz.	0,35	2,00	0,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0060.010	produzione oraria 35,00 m²: PISTOLA CHIODATRICE				
	Pistola spara chiodi (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	1,22	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,000
	Utile dell'Impresa del 10%				0,767
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,008
				Costo manodopera alla produzione	1,788
				Costo materiali fc	0,700
				Costo materiali fm	4,169
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,772
B.18.20.0165.005	**LEVIGATURA E VERNICIATURA**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.150	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	l	0,08	5,40	0,432
Z.25.01.0150.160	consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*2	l	0,18	8,54	1,537
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				1,824
	Utile dell'Impresa del 10%				1,399
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	10,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	1,966
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,227
B.18.20.0167.005	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.160	consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,18	l	-0,18	8,54	-1,537
Z.25.01.0150.165	consumo per tre mani 0,27 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice poliuretanica ignifuga in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	l	0,27	21,47	5,797
	Spese generali del 15%				0,639
	Utile dell'Impresa del 10%				0,490
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	4,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,130
B.18.20.0170.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.062	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	53,04	60,996
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				12,225
	Utile dell'Impresa del 10%				9,373
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera alla produzione	10,389
				Costo materiali fm	71,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,598

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0172.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.025	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	3,55	13,845
Z.25.01.0130.030	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,10	cad.	7,10	0,99	7,029
Z.25.01.0130.062	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	53,04	60,996
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
	Spese generali del 15%				14,033
	Utile dell'Impresa del 10%				10,759
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera alla produzione	11,315
				Costo materiali fm	82,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,748
B.18.20.0175.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.072	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	71,65	82,398
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				15,436
	Utile dell'Impresa del 10%				11,834
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera alla produzione	10,389
				Costo materiali fm	92,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,296
B.18.20.0177.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.025	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	3,55	13,845
Z.25.01.0130.030	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,10	cad.	7,10	0,99	7,029
Z.25.01.0130.072	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	71,65	82,398
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	29,44	5,353
	Spese generali del 15%				17,243
	Utile dell'Impresa del 10%				13,220
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera alla produzione	11,315
				Costo materiali fm	103,615
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,446

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0180.005	**BATTISCOPA LEGNO MDF NOBILITATO MELAMINICO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno MDF nobilitato pellicola melaminica 60x10 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	2,29	2,977
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				0,920
	Utile dell'Impresa del 10%				0,706
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	3,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,625
B.18.20.0185.005	**BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO sezione 60x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.030	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno abete impiallacciato 60x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,28	4,264
Z.25.01.0140.036	PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,16	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,347
	Utile dell'Impresa del 10%				1,033
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,130

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	4,865
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,378
B.18.20.0185.010	**BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO sezione 80x16 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.032	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno abete impiallacciato 80x16 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,60	4,680
Z.25.01.0140.036	PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,16	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,410
	Utile dell'Impresa del 10%				1,081
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,130
				Costo materiali fm	5,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,492
B.18.20.0190.002	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO sezione 60x10 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 60x10 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,04	3,952
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,067
	Utile dell'Impresa del 10%				0,818
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	4,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,890
B.18.20.0190.007	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO** **sezione 70x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 70x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	7,55	9,815
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,946
	Utile dell'Impresa del 10%				1,492
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	9,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,437
B.18.20.0190.012	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO** **sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 80x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	7,89	10,257
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				2,012
	Utile dell'Impresa del 10%				1,543

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	10,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,555
B.18.20.0200.005	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO rovere**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.044	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm rovere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,29	6,135
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,394
	Utile dell'Impresa del 10%				1,069
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	6,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,467
B.18.20.0200.010	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO laccato bianco**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.060	PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm laccato bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	4,32	5,616
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,316
	Utile dell'Impresa del 10%				1,009
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	5,676
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,326
B.18.20.0200.015	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO doussiè**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.042	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,65	6,650
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,471
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	6,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,602
B.18.20.0200.020	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO iroko**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.040	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,29	6,135
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,394
	Utile dell'Impresa del 10%				1,069
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	6,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,467
B.18.20.0200.025	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO teak**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.046	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm teak (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	5,28	7,550
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,606
	Utile dell'Impresa del 10%				1,231
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	7,607
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,842
B.18.20.0200.030	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO ciliegio**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.047	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm ciliegio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	5,43	7,765
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,638
	Utile dell'Impresa del 10%				1,256
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	7,821
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,897
B.18.20.0200.035	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	faggio	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.048	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm faggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,53	6,478
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,445
	Utile dell'Impresa del 10%				1,108
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,103
				Costo materiali fm	6,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,554
B.18.20.0200.040	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	wengè	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.055	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm wengè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	6,03	7,839
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,650
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	7,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,913
B.18.20.0200.045	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	acero	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.050	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm acero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	5,43	7,059
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	5,01	0,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,533
	Utile dell'Impresa del 10%				1,175
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,099
				Costo materiali fm	7,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,713

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.40.0015.005	**RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO - GRES**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.010	Sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	22,05	24,035
X.12.01.0040.005	resa 4 Kg/mq: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,59	2,478
X.12.01.0010.060	resa 80 g/mq: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4,50	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				7,844
	Utile dell'Impresa del 10%				6,014
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,039
				Costo macchine	0,016

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	24,636
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	26,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,857
B.18.40.0020.005	**RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino 30x30 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.020	sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	24,08	26,247
X.12.01.0040.005	resa 4Kg/mq - sfrido 5%: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,59	2,478
X.12.01.0010.060	resa 80 g/mq: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4,5	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				8,176

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,268
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**68,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**68,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,039
Costo macchine				0,023
Costo manodopera alla produzione				24,686
Costo materiali fc				0,780
Costo materiali fm				28,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,445
B.18.40.0020.006 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-60x60 cm	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.022 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 54,50	m²	1,09	32,08	34,967
X.12.01.0040.005 consumo 4,00 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 210	kg	4,20	0,59	2,478
X.12.01.0010.060 consumo 80 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4,5	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,04	h		8,21	0,007
Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,183	h		14,58	0,053
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,04	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,183	h		31,72	0,116
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				9,484
	Utile dell'Impresa del 10%				7,271
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,039
				Costo macchine	0,023
				Costo manodopera alla produzione	24,686
				Costo materiali fc	0,780
				Costo materiali fm	37,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,755
B.18.40.0025.005	**SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.060	maggiore utilizzo sigillante: CEMENTI				
	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,20	kg	0,50	3,34	1,683
Z.25.25.0030.010	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI				
	Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 5,25	100pz.	0,11	0,54	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,66	h	0,03	31,72	1,053
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,66	h	0,03	29,44	0,977
	Spese generali del 15%				0,566
	Utile dell'Impresa del 10%				0,434
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,032
				Costo materiali fm	1,735
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,001
B.18.50.0005.005	**RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.005	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				
	rivestimento teli PVC omogeneo calandrato spessore 1,3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	15,49	16,265
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	m	3,10	0,53	1,643
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				4,834
	Utile dell'Impresa del 10%				3,706
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**40,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**40,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				13,610
	Costo materiali fm				18,623
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,542
B.18.50.0007.005	**RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.006	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				
	rivestimento teli PVC eterogeneo calandrato spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	19,21	20,171
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	2,43	0,729
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	m	3,10	0,53	1,643
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				5,420
	Utile dell'Impresa del 10%				4,155
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				13,610
	Costo materiali fm				22,529
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,576

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.50.0010.005	**RIVESTIMENTO AGUGLIATO TESSILE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.110	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI rivestimento teli tessili non tessuti peso 350 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	5,61	5,891
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,57	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				2,969
	Utile dell'Impresa del 10%				2,277
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	13,623
				Costo materiali fm	6,161
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,244
B.18.50.0030.005	**RIVESTIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.005	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA rivestimento teli gomma omogenea calandrato spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	26,46	27,783
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	4,88	2,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				6,645
	Utile dell'Impresa del 10%				5,095
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	13,604
				Costo materiali fm	30,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,738
B.18.80.0003.005	**CONTROSOFFITTO LEGGERO IN FIBRA MINERALE struttura in vista**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.100	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 13 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	3,36	3,528
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				2,811
	Utile dell'Impresa del 10%				2,155
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,271
				Costo materiali fc	0,063
				Costo materiali fm	6,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,962
B.18.80.0005.005	**CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE struttura in vista**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.110	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	4,12	4,326
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				2,930
	Utile dell'Impresa del 10%				2,247
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,279
				Costo materiali fc	0,063
				Costo materiali fm	7,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,174
B.18.80.0005.010	**CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE struttura ad incasso**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.120	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	6,26	6,573
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				3,267
Utile dell'Impresa del 10%				2,505
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,824
Costo materiali fc				0,063
Costo materiali fm				8,893
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,777
B.18.80.0007.005 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE **struttura in vista**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.130 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	11,60	12,180
Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				4,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,150
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,650**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,274
Costo materiali fc				0,063
Costo materiali fm				15,046

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		7,260
B.18.80.0007.010	**CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE**				
	struttura ad incasso	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.135	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,92	13,566
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,316
	Utile dell'Impresa del 10%				3,309
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,274
				Costo materiali fc	0,063
				Costo materiali fm	16,432
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		7,624
B.18.80.0007.015	**CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE**				
	struttura nascosta	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.140	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	18,80	19,740
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,243
	Utile dell'Impresa del 10%				4,019
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	12,274
				Costo materiali fc	0,063
				Costo materiali fm	22,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,260
B.18.80.0025.005	**CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE spessore 22 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.210	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco spessore 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	10,52	11,046
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				3,938
Utile dell'Impresa del 10%				3,019
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**33,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**33,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				12,274
Costo materiali fc				0,063
Costo materiali fm				13,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,954
B.18.80.0025.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE spessore 40 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.220 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	14,44	15,162
Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,55	m	2,55	0,60	1,530
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,90	m	0,90	0,88	0,792
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
Spese generali del 15%				4,506
Utile dell'Impresa del 10%				3,454
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**38,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**38,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera alla produzione				12,308
Costo materiali fc				0,063
Costo materiali fm				17,667

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,962
B.18.80.0027.005	**CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI** **spessore 40 mm - assorbimento acustico Classe B**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.250	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	15,94	16,737
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60	m	2,60	0,60	1,560
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,720
	Utile dell'Impresa del 10%				3,619
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,004
	Costo manodopera alla produzione				12,300
	Costo materiali fc				0,063
	Costo materiali fm				19,102
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,343
B.18.80.0027.010	**CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI** **spessore 50 mm - assorbimento acustico Classe A**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.260	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	19,25	20,213
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	0,37	0,222
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	0,09	0,054
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	31,72	3,965
	Spese generali del 15%				4,508
	Utile dell'Impresa del 10%				3,456
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	4,038
				Costo materiali fc	0,054
				Costo materiali fm	21,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,965
B.18.80.0030.010	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO** **struttura in vista - spessore pannelli minimo 16 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.020	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO				
	pannelli modulari spessore 15 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	16,15	16,958
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	0,60	0,510
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	0,88	0,616
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,997
	Utile dell'Impresa del 10%				3,831
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,140**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,003
Costo manodopera alla produzione	12,314
Costo materiali fc	0,323
Costo materiali fm	20,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,830

B.18.80.0030.015	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura ad incasso - spessore pannelli minimo 22 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.030	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO pannelli modulari spessore 19 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 52,50	m²	1,05	17,35	18,218
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 42,50	m	0,85	0,60	0,510
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	m	0,70	0,88	0,616
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,186
	Utile dell'Impresa del 10%				3,976
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**43,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**43,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,003
	Costo manodopera alla produzione				12,314
	Costo materiali fc				0,323
	Costo materiali fm				21,956
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,160
B.18.80.0030.020	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura nascosta ispezionabile - spessore pannelli 22 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.040	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO pannelli modulari spessore 28 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,50	m²	1,05	20,62	21,651
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	0,88	0,616
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,37	0,518
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,09	0,126
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	1,85	2,590
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	31,72	6,344

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				5,852
	Utile dell'Impresa del 10%				4,487
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	12,302
				Costo materiali fc	0,386
				Costo materiali fm	26,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,338
B.18.80.0035.005	**CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.010	CONTROSOFFITTI - METALLICI doghe aperte alluminio 85 mm preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	10,50	1,51	15,855
Z.25.01.0050.020	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,99	1,393
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				5,154
	Utile dell'Impresa del 10%				3,951
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,008
				Costo manodopera alla produzione	15,393
				Costo materiali fc	0,090
				Costo materiali fm	18,842

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		9,102
B.18.80.0040.005	**CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI FORATE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.020	CONTROSOFFITTI - METALLICI doghe con scuretto alluminio 100 mm forate preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	10,50	2,49	26,145
Z.25.01.0050.020	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,99	1,393
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				6,697
	Utile dell'Impresa del 10%				5,135
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	15,430
				Costo materiali fc	0,090
				Costo materiali fm	29,132
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		11,832
B.18.80.0045.005	**CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.030	CONTROSOFFITTI - METALLICI listelli alluminio 30x35 mm preverniciati RAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	21,00	1,60	33,600
Z.25.01.0050.020	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,99	1,393
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				7,815
	Utile dell'Impresa del 10%				5,992
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,032
				Costo manodopera alla produzione	15,639
				Costo materiali fc	0,090
				Costo materiali fm	36,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,807
B.18.80.0050.005	**CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.040	CONTROSOFFITTI - METALLICI lamelle alluminio 91 mm preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	10,50	1,88	19,740
Z.25.01.0050.030	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per lamelle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	2,07	1,656
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,99	1,393
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				5,781

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,432
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,007
			Costo macchine	0,022
			Costo manodopera alla produzione	15,536
			Costo materiali fc	0,090
			Costo materiali fm	22,918
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,211
B.18.80.0055.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.050 CONTROSOFFITTI - METALLICI grigliato assemblato alluminio 120x120x40 mm preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m²	1,05	31,33	32,897
Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,99	1,393
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Spese generali del 15%				7,791
Utile dell'Impresa del 10%				5,973
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo macchine	0,002
			Costo manodopera alla produzione	15,322
			Costo materiali fc	0,063
			Costo materiali fm	36,529
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,768
B.18.80.0057.005 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura in vista	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				5,754
	Utile dell'Impresa del 10%				4,412
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,002
	Costo manodopera alla produzione				10,226
	Costo materiali fc				0,063
	Costo materiali fm				28,045
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,168
B.18.80.0057.010	**CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura ad incasso**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060	CONTROSOFFITTI - METALLICI pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				5,754
	Utile dell'Impresa del 10%				4,412
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,002
	Costo manodopera alla produzione				10,226
	Costo materiali fc				0,063
	Costo materiali fm				28,045
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,168
B.18.80.0057.015	**CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura nascosta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060	CONTROSOFFITTI - METALLICI				
	pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.015	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo portante T 27x30 mm acciaio zincato monorditura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.080	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	pendino completo per monorditura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	cad.	1,40	1,02	1,428
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	cad.	1,40	0,09	0,126
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,88	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				5,786
	Utile dell'Impresa del 10%				4,436
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	10,218
				Costo materiali fc	0,126
				Costo materiali fm	28,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,226
B.18.80.0080.005	**SOVRAPPREZZO PER MATERASSINI ISOLANTI IN LANA MINERALE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.007	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,70	m²/cm	4,70	0,39	1,833
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				0,734
	Utile dell'Impresa del 10%				0,563
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	3,062
				Costo materiali fm	1,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,299
B.18.80.0085.005	**SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.010	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	0,59	0,649
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,464
	Utile dell'Impresa del 10%				0,356
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,448
				Costo materiali fm	0,649
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,824
B.18.80.0085.010	**SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO peso 500 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.020	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	0,85	0,935
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,507
	Utile dell'Impresa del 10%				0,389
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,448
				Costo materiali fm	0,935
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,898
B.18.80.0090.005	**SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO IMBUSTATA**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.067	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE feltro arrotolato lana minerale imbustato PE nero densità 10 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,25	m²/cm	5,25	0,48	2,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				0,745
	Utile dell'Impresa del 10%				0,571
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	2,501
				Costo materiali fm	2,468

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,313
B.21.10.0010.005	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Granito rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,04	29,040
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				28,601
	Utile dell'Impresa del 10%				21,927
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**241,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**241,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	9,015
Costo materiali fm	102,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,527

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.007	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Granito rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	30,84	30,840
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				36,851
	Utile dell'Impresa del 10%				28,252
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**310,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**310,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	9,015
Costo materiali fm	157,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,127

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.009	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	28,04	28,040
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				34,751
	Utile dell'Impresa del 10%				26,642
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**293,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**293,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	9,015
Costo materiali fm	143,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,427

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.010	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,04	27,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				26,722
	Utile dell'Impresa del 10%				20,487
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**225,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**225,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	7,490
Costo materiali fm	91,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,252

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.015	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,04	27,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				27,622
	Utile dell'Impresa del 10%				21,177
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**232,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**232,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	7,490
Costo materiali fm	97,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,752

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.020	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	25,04	25,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				26,272
	Utile dell'Impresa del 10%				20,142
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**221,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**221,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	7,490
Costo materiali fm	88,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,452

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0010.025	**BANCALI IN PIETRA 30 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	24,54	24,540
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	31,72	39,650
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	29,44	36,800
	Spese generali del 15%				25,897
	Utile dell'Impresa del 10%				19,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**218,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**218,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	78,827
Costo materiali fc	7,490
Costo materiali fm	86,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,752

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0020.005	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm**				
	Granito rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	29,04	29,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				34,129
	Utile dell'Impresa del 10%				26,166
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**287,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**287,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,135
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,697
				Costo materiali fm	102,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,272
B.21.10.0020.007	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm**				
	Granito rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	30,84	30,840
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				42,379
	Utile dell'Impresa del 10%				32,491
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**357,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**357,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	124,697
Costo materiali fm	157,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,872

B.21.10.0020.009	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	28,04	28,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				40,279
	Utile dell'Impresa del 10%				30,881
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**339,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**339,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,135
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,697
				Costo materiali fm	143,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,172
B.21.10.0020.010	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,04	27,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				32,479
	Utile dell'Impresa del 10%				24,901
	Per arrotondamento				-0,008
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**273,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**273,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	124,697
Costo materiali fm	91,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,372

B.21.10.0020.015	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,04	27,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				33,379
	Utile dell'Impresa del 10%				25,591
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**281,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**281,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,135
Costo macchine	0,176
Costo manodopera alla produzione	124,697
Costo materiali fm	97,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,972

B.21.10.0020.020	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	25,04	25,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				32,029
	Utile dell'Impresa del 10%				24,556
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**270,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**270,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,135
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,697
				Costo materiali fm	88,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,572
B.21.10.0020.025	**CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	24,54	24,540
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
Spese generali del 15%				31,654
Utile dell'Impresa del 10%				24,268
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**267,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**267,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,135
Costo macchine				0,176
Costo manodopera alla produzione				124,697
Costo materiali fm				86,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,972
B.21.10.0025.005 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm **Granito rosa sardo**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,00	m²	3,00	29,04	87,120
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,050	m³	0,050	116,94	5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
Spese generali del 15%				42,859
Utile dell'Impresa del 10%				32,858
Per arrotondamento				-0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**361,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**361,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,875
				Costo materiali fm	160,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,676
B.21.10.0025.007	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm** **Granito rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	30,84	92,520
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,44	117,760
	Spese generali del 15%				60,481
	Utile dell'Impresa del 10%				46,369
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**510,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**510,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	183,755
				Costo materiali fm	219,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,896

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0025.009	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	28,04	84,120
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				48,685
	Utile dell'Impresa del 10%				37,325
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**410,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**410,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,875
				Costo materiali fm	199,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,976
B.21.10.0025.010	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	61,09	61,090

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0070.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	27,04	81,120
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				40,609
	Utile dell'Impresa del 10%				31,133
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**342,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**342,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,875
				Costo materiali fm	145,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,776
B.21.10.0025.015	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	27,04	81,120
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				41,509
	Utile dell'Impresa del 10%				31,823
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**350,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**350,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,875
				Costo materiali fm	151,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,376
B.21.10.0025.020	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	3,00	25,04	75,120
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,050	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				39,559
	Utile dell'Impresa del 10%				30,328
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**333,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**333,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,176
				Costo manodopera alla produzione	124,875
				Costo materiali fm	138,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,876
B.21.10.0025.025	**CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	24,54	73,620
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	116,94	5,847
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	31,72	63,440
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	29,44	58,880
	Spese generali del 15%				39,034
	Utile dell'Impresa del 10%				29,926
	Per arrotondamento				0,016
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**329,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**329,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,139
	Costo macchine				0,176
	Costo manodopera alla produzione				124,875
	Costo materiali fm				135,002
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				68,976
B.21.10.0030.005	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm**				
	Pietra bianca o rosa della Lessinia	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.260	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	masselli levigati Pietra rosa della Lessinia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	929,00	929,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	29,44	181,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	29,44	659,456
	Spese generali del 15%				476,204
	Utile dell'Impresa del 10%				365,090
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.016,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.016,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	8,857
				Costo macchine	22,577
				Costo manodopera alla produzione	1.338,485
				Costo materiali fc	810,000
				Costo materiali fm	995,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	841,309
B.21.10.0030.007	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Granito rosa di Predazzo**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.212	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: GRANITI - SEMILAVORATI masselli levigati Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.049,00	1.049,000
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	10,50	945,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	29,44	181,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8	h	25,60	29,44	753,664
	Spese generali del 15%				528,585
	Utile dell'Impresa del 10%				405,248
	Per arrotondamento				0,268
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.458,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.458,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	8,857

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	22,577
				Costo manodopera alla produzione	1.432,693
				Costo materiali fc	945,000
				Costo materiali fm	1.115,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	934,101
B.21.10.0030.009	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.215	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: GRANITI - SEMILAVORATI masselli levigati Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m³	1,000	954,00	954,000
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	10,50	945,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	29,44	181,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8	h	25,60	29,44	753,664
	Spese generali del 15%				514,335
	Utile dell'Impresa del 10%				394,323
	Per arrotondamento				0,443
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.338,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.338,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	8,857
				Costo macchine	22,577
				Costo manodopera alla produzione	1.432,693
				Costo materiali fc	945,000
				Costo materiali fm	1.020,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	909,101

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0030.010	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Trani bronzetto**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.220	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.958,00	1.958,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	29,44	90,585
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	29,44	659,456
	Spese generali del 15%				616,966
	Utile dell'Impresa del 10%				473,007
	Per arrotondamento				-0,080
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5.203,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5.203,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	8,857
Costo macchine	22,577
Costo manodopera alla produzione	1.247,901
Costo materiali fc	810,000
Costo materiali fm	2.023,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.089,893

B.21.10.0030.015	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Rosso di Trento**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.683,00	1.683,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	29,44	181,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	29,44	659,456
	Spese generali del 15%				589,304
	Utile dell'Impresa del 10%				451,800
	Per arrotondamento				0,205
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.970,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.970,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	8,857
Costo macchine	22,577
Costo manodopera alla produzione	1.338,485
Costo materiali fc	810,000
Costo materiali fm	1.748,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.041,309

B.21.10.0030.020	**CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Verdello di Trento**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.633,00	1.633,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	116,94	116,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 0.13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	8,21	25,262
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	31,72	97,600
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	29,44	181,169
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	31,72	355,264
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	29,44	659,456
	Spese generali del 15%				581,804
	Utile dell'Impresa del 10%				446,050
	Per arrotondamento				0,455
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.907,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.907,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	8,857
Costo macchine	22,577
Costo manodopera alla produzione	1.338,485
Costo materiali fc	810,000
Costo materiali fm	1.698,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.028,309

B.21.10.0040.005	**POSA MANUFATTI IN PIETRA MASSELLO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	dimensione considerata 2.20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,023	m³	0,023	116,94	2,690
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5,60 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5,60	h	0,01	8,21	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5,60 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/5,60	h	0,01	31,72	0,283
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/5,60	h	0,02	29,44	0,526
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4	h	0,50	29,44	14,720
	Spese generali del 15%				3,933
	Utile dell'Impresa del 10%				3,016
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,070
				Costo macchine	0,127
				Costo manodopera alla produzione	24,400
				Costo materiali fm	1,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,948
B.21.20.0005.002	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.015	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	68,10	68,100
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				13,830
	Utile dell'Impresa del 10%				10,603
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**116,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**116,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	20,509
				Costo materiali fm	71,645

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,402
B.21.20.0005.003	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.012	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	74,87	74,870
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				14,845
	Utile dell'Impresa del 10%				11,381
	Per arrotondamento				0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**125,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,003
	Costo macchine				0,014
	Costo manodopera alla produzione				20,509
	Costo materiali fm				78,445
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,232
B.21.20.0005.005	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.010	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	44,57	44,570
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				10,300
	Utile dell'Impresa del 10%				7,897
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**86,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**86,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	20,509
				Costo materiali fm	48,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,202
B.21.20.0005.010	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.010	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Botticino classico 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,57	37,570
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				9,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,092
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,003
			Costo macchine	0,014
			Costo manodopera alla produzione	20,509
			Costo materiali fm	41,145
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,342
B.21.20.0005.015 **PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
Trani bronzetto	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.020 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	43,07	43,070
X.12.01.0040.015 ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				10,075
Utile dell'Impresa del 10%				7,724
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,003
			Costo macchine	0,014
			Costo manodopera alla produzione	20,509
			Costo materiali fm	46,645
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,802
B.21.20.0005.020 **PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
Rosso di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.030 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	40,07	40,070

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
	Spese generali del 15%				9,625
	Utile dell'Impresa del 10%				7,379
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	20,509
				Costo materiali fm	43,645
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,002
B.21.20.0005.025	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.040	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,07	37,070
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,81	3,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		31,72	0,053
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				9,175
	Utile dell'Impresa del 10%				7,034
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,014
				Costo manodopera alla produzione	20,509
				Costo materiali fm	40,645
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,212
B.21.20.0010.003	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,04	28,040
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				33,659
	Utile dell'Impresa del 10%				25,805
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**283,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**283,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fc	34,000
				Costo materiali fm	145,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,509
B.21.20.0010.005	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,04	29,040
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				27,509
	Utile dell'Impresa del 10%				21,090
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**232,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**232,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fc	34,000
				Costo materiali fm	104,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,609
B.21.20.0010.007	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,84	30,840
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/15	h	0,01	8,21	0,045
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				35,761
	Utile dell'Impresa del 10%				27,417
	Per arrotondamento				0,013
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**301,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**301,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,190
	Costo macchine				0,258
	Costo manodopera alla produzione				43,981
	Costo materiali fc				34,000
	Costo materiali fm				159,959
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,191
B.21.20.0010.010	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,04	27,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²z:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				25,109
	Utile dell'Impresa del 10%				19,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**211,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**211,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fc	29,000
				Costo materiali fm	93,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,409
B.21.20.0010.015	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,04	27,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				26,009
	Utile dell'Impresa del 10%				19,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**219,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**219,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fc	29,000
				Costo materiali fm	99,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,909
B.21.20.0010.020	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,04	25,040
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				24,659
	Utile dell'Impresa del 10%				18,905
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**208,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**208,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fc	29,000
				Costo materiali fm	90,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,609
B.21.20.0010.025	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,54	24,540
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				24,285
	Utile dell'Impresa del 10%				18,618
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**204,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**204,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,883
				Costo materiali fc	29,000
				Costo materiali fm	88,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,901
B.21.20.0015.003	**ALZATE IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				30,093
	Utile dell'Impresa del 10%				23,071
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera alla produzione	39,243
				Costo materiali fc	47,825
				Costo materiali fm	113,401
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,183
B.21.20.0015.005	**ALZATE IN PIETRA** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				23,793

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				18,241
Per arrotondamento				0,049
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**200,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**200,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,056
			Costo macchine	0,075
			Costo manodopera alla produzione	39,243
			Costo materiali fc	47,825
			Costo materiali fm	71,401
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,083
B.21.20.0015.007 **ALZATE IN PIETRA**				
Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 25 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
Spese generali del 15%				31,773
Utile dell'Impresa del 10%				24,359
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**268,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**268,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera alla produzione	39,184
				Costo materiali fc	47,825
				Costo materiali fm	124,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,179
B.21.20.0015.010	**ALZATE IN PIETRA**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				21,239
	Utile dell'Impresa del 10%				16,283
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**179,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**179,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera alla produzione	39,243
				Costo materiali fc	39,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	62,401
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,508
B.21.20.0015.015	**ALZATE IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				22,139
	Utile dell'Impresa del 10%				16,973
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**186,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**186,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera alla produzione	39,243
				Costo materiali fc	39,800
				Costo materiali fm	68,401
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,108
B.21.20.0015.020	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				21,089
	Utile dell'Impresa del 10%				16,168
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**177,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**177,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,056
Costo macchine	0,075
Costo manodopera alla produzione	39,243
Costo materiali fc	39,800
Costo materiali fm	61,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,208

B.21.20.0015.025	**ALZATE IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				20,789
	Utile dell'Impresa del 10%				15,938
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**175,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**175,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,056
Costo macchine	0,075
Costo manodopera alla produzione	39,243
Costo materiali fc	39,800
Costo materiali fm	59,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,708

B.21.20.0020.003	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.030	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,41	12,410
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,517
	Utile dell'Impresa del 10%				1,930
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	12,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,449
B.21.20.0020.005	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.010	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,51	6,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,632
	Utile dell'Impresa del 10%				1,251
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	6,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,879
B.21.20.0020.007	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.020	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,65	13,650
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,703
	Utile dell'Impresa del 10%				2,072
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,800**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	13,927
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,779
B.21.20.0020.010	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Botticino classico	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.010	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,136
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	5,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,619
B.21.20.0020.015	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.020	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,557
	Utile dell'Impresa del 10%				1,194
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	6,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,749
B.21.20.0020.020	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.030	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,557
	Utile dell'Impresa del 10%				1,194
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera alla produzione	4,083
				Costo materiali fm	6,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,749
B.21.20.0020.025	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.040	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,82	0,287
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		29,44	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,136

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	4,083
			Costo materiali fm	5,787
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,619
B.21.20.0025.003 ZOCCOLINO IN PIETRA				
Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI				
lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,18	m²	0,18	112,09	20,176
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
Spese generali del 15%				3,830
Utile dell'Impresa del 10%				2,936
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,005
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera alla produzione	5,196
			Costo materiali fm	20,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,769
B.21.20.0025.005 ZOCCOLINO IN PIETRA				
Rosa sardo	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	70,09	12,616
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,696
	Utile dell'Impresa del 10%				2,067
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,730**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,005
Costo macchine	0,003
Costo manodopera alla produzione	5,196
Costo materiali fm	12,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,759

B.21.20.0025.007	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	123,29	22,192
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				4,132
	Utile dell'Impresa del 10%				3,168
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	22,316
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,303
B.21.20.0025.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Botticino classico**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	61,09	10,996
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,453
	Utile dell'Impresa del 10%				1,880
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	11,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,329
B.21.20.0025.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	67,09	12,076
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,615
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,050**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	12,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,619
B.21.20.0025.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	60,09	10,816
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,426
	Utile dell'Impresa del 10%				1,860
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	10,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,289
B.21.20.0025.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	58,09	10,456
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		29,44	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,372
	Utile dell'Impresa del 10%				1,818
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,005
Costo macchine	0,003
Costo manodopera alla produzione	5,196
Costo materiali fm	10,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,189

B.21.20.0030.003	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Tonalite dell'Adamello	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	112,09	6,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	0,05/500 - 1/9				
	FORNITURA MATERIALI				
	MANODOPERA				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m operatore addetto all'assistenza dimensione considerata 0,13x1,50 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,047
	Utile dell'Impresa del 10%				1,569
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,838
				Costo materiali fm	6,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,616
B.21.20.0030.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa sardo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	70,09	4,205
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				1,669
	Utile dell'Impresa del 10%				1,279
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,838
				Costo materiali fm	4,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,946
B.21.20.0030.007	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	123,29	7,397
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
Spese generali del 15%				2,147
Utile dell'Impresa del 10%				1,646
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,002
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				6,838
Costo materiali fm				7,462
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,794
B.21.20.0030.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI				
Botticino classico	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	m²	0,06	61,09	3,665
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
Spese generali del 15%				1,550
Utile dell'Impresa del 10%				1,188
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,002
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				3,314

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	3,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,739
B.21.20.0030.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Trani bronzetto**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	67,09	4,025
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				1,642
	Utile dell'Impresa del 10%				1,259
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,838
				Costo materiali fm	4,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,906
B.21.20.0030.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosso di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	60,09	3,605
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				1,579
	Utile dell'Impresa del 10%				1,210
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,838
				Costo materiali fm	3,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,786
B.21.20.0030.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Verdello di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	58,09	3,485
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				1,561
	Utile dell'Impresa del 10%				1,197
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,838
				Costo materiali fm	3,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,756
B.21.20.0035.003	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				25,280
	Utile dell'Impresa del 10%				19,381
	Per arrotondamento				0,009
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**213,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**213,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,186
	Costo macchine				0,232
	Costo manodopera alla produzione				50,133
	Costo materiali fm				117,959
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,670
B.21.20.0035.005	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				18,980
	Utile dell'Impresa del 10%				14,551
	Per arrotondamento				0,039

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**160,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**160,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,232
				Costo manodopera alla produzione	50,133
				Costo materiali fm	75,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,570
B.21.20.0035.007	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				26,960
	Utile dell'Impresa del 10%				20,669
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**227,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**227,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,232
				Costo manodopera alla produzione	50,133
				Costo materiali fm	129,159

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,670
B.21.20.0035.010	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				17,629
	Utile dell'Impresa del 10%				13,516
	Per arrotondamento				0,029
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**148,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**148,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,186
	Costo macchine				0,232
	Costo manodopera alla produzione				50,070
	Costo materiali fm				66,959
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,174
B.21.20.0035.015	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				18,530
	Utile dell'Impresa del 10%				14,206
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,186
Costo macchine	0,232
Costo manodopera alla produzione	50,133
Costo materiali fm	72,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,770

B.21.20.0035.020	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				17,480
	Utile dell'Impresa del 10%				13,401
	Per arrotondamento				-0,011
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**147,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**147,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,186
	Costo macchine				0,232
	Costo manodopera alla produzione				50,133
	Costo materiali fm				65,959
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,870
B.21.20.0035.025	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
	Spese generali del 15%				17,443
	Utile dell'Impresa del 10%				13,373
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,232
				Costo manodopera alla produzione	27,487
				Costo materiali fm	63,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,816
B.21.20.0040.003	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,04	28,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				28,559
	Utile dell'Impresa del 10%				21,895
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**240,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**240,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fm	145,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,409
B.21.20.0040.005	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,04	29,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenzaz: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		29,44	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				22,394
	Utile dell'Impresa del 10%				17,169
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**188,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**188,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	73,323
				Costo materiali fm	104,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,607
B.21.20.0040.007	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,84	30,840
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
Spese generali del 15%				30,659
Utile dell'Impresa del 10%				23,505
Per arrotondamento				0,045
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**258,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**258,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,187
Costo macchine				0,241
Costo manodopera alla produzione				43,981
Costo materiali fm				159,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,209
B.21.20.0040.010 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm				
Botticino classico	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,04	27,040
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012 CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
Spese generali del 15%				20,759
Utile dell'Impresa del 10%				15,915
Per arrotondamento				0,035

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**175,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**175,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fm	93,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,709
B.21.20.0040.015	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,04	27,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				21,659
	Utile dell'Impresa del 10%				16,605
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**182,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**182,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fm	99,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,309
B.21.20.0040.020	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,04	25,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				20,309
	Utile dell'Impresa del 10%				15,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**171,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**171,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,241
				Costo manodopera alla produzione	43,981
				Costo materiali fm	90,959

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,909
B.21.20.0040.025	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,54	24,540
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				19,934
	Utile dell'Impresa del 10%				15,283
	Per arrotondamento				-0,008
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**168,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**168,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,187
	Costo macchine				0,241
	Costo manodopera alla produzione				43,981
	Costo materiali fm				88,459
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,209

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0305.005	**PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO** **lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.032	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	95,38	100,149
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	31,72	11,748
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	29,44	10,904
	Spese generali del 15%				21,261
	Utile dell'Impresa del 10%				16,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**179,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**179,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,423
Costo macchine	0,458
Costo manodopera alla produzione	23,274
Costo materiali fc	11,700
Costo materiali fm	104,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,561

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0305.010	**PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO** **lastre a lunghezza e larghezza fissa**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.037	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	114,48	120,204
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	31,72	11,748
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	29,44	10,904
	Spese generali del 15%				24,269
	Utile dell'Impresa del 10%				18,606
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**204,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**204,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,423
Costo macchine	0,458
Costo manodopera alla produzione	23,274
Costo materiali fc	11,700
Costo materiali fm	124,931

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,906
B.21.20.0310.005	**PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.027	dimensione considerata 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E BANCALI				
	pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	84,53	253,590
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	mcm	3,30	1,25	4,125
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	8,21	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	29,44	0,147
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				52,694
	Utile dell'Impresa del 10%				40,399
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**444,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**444,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,192
				Costo macchine	0,257
				Costo manodopera alla produzione	44,172
				Costo materiali fc	47,325

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	259,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,108
B.21.20.0315.005	**ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.027	dimensione considerata 0,13x1,00 m: PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,70	m	6,70	16,87	113,029
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,70	11,700
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,60	m	7,60	6,00	45,600
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				31,898
	Utile dell'Impresa del 10%				24,455
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**269,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**269,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,055
Costo macchine	0,070
Costo manodopera alla produzione	39,303
Costo materiali fc	58,925
Costo materiali fm	114,296

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,344
B.21.20.0320.005	**BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.052	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre fiammato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	7,82	7,820
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,08	m²	0,08	11,70	0,936
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,319
	Utile dell'Impresa del 10%				1,778
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,560**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				4,124
	Costo materiali fc				3,436
	Costo materiali fm				7,880
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,102
B.21.20.0325.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0120.022	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,58	12,580
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00*0,16	m²	0,16	11,70	1,872
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 180,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/180	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 180,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/180	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/180	h		29,44	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,565
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,210**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,005
Costo macchine	0,003
Costo manodopera alla produzione	5,216
Costo materiali fc	4,372
Costo materiali fm	12,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,909

B.21.20.0330.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI** **nastro**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.100	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a nastro fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,12	13,120
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50*0,08	m²	0,04	11,70	0,468
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				3,320
	Utile dell'Impresa del 10%				2,545
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,002
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	6,836
Costo materiali fc	2,093
Costo materiali fm	13,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,868

B.21.20.0330.010	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI** **gradoni**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.101	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a gradone fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,61	17,610
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*0,20	m²	0,07	11,70	0,819
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,046
	Utile dell'Impresa del 10%				3,102
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,120**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,002
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	6,842
Costo materiali fc	2,444
Costo materiali fm	17,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,147

B.21.20.0330.015	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI** **rampante**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.102	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo rampante fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,23	22,230
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*0,15	m²	0,05	11,70	0,614
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	mcm	0,75	1,25	0,938
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		29,44	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,605
	Utile dell'Impresa del 10%				3,531
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,840**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,002
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	6,842
Costo materiali fc	1,552
Costo materiali fm	22,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,139

B.21.20.0335.005	**SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.027	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,70	m	6,70	16,87	113,029
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,15	m²	0,15	11,70	1,755
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		8,21	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		29,44	0,059
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	31,72	24,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	29,44	22,646
	Spese generali del 15%				25,684
	Utile dell'Impresa del 10%				19,691
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**216,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**216,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,237
				Costo manodopera alla produzione	50,193
				Costo materiali fc	1,755
				Costo materiali fm	118,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,376
B.21.20.0340.005	**SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.027	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E BANCALI				
	pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	84,53	253,590
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		8,21	0,027
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		29,44	0,098
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				47,333
	Utile dell'Impresa del 10%				36,288
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**399,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**399,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,233
				Costo manodopera alla produzione	43,866
				Costo materiali fc	11,700
				Costo materiali fm	259,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,649
B.21.30.0005.005	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **lastre a correre con coste a spacco**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.015	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle tranciate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	37,38	38,128
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	31,72	13,217
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	29,44	12,267
	Spese generali del 15%				10,649
	Utile dell'Impresa del 10%				8,164
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**89,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**89,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,424
	Costo macchine				0,439
	Costo manodopera alla produzione				26,084
	Costo materiali fm				43,001
	Costo noli e trasporti				0,032
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,809
B.21.30.0005.010	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **lastre a correre con coste segate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.020	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	55,53	56,641
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				12,661
	Utile dell'Impresa del 10%				9,707
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,424
				Costo macchine	0,439
				Costo manodopera alla produzione	20,986
				Costo materiali fm	61,514
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,364
B.21.30.0005.015	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **lastre a lunghezza fissa con coste segate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.025	PORFIDI - PAVIMENTI				
	piastrelle segate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	69,33	70,717
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				14,772
Utile dell'Impresa del 10%				11,325
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**124,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**124,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,424
Costo macchine				0,439
Costo manodopera alla produzione				20,986
Costo materiali fm				75,590
Costo noli e trasporti				0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,098
B.21.30.0010.005 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO **lastre normali con diagonale media da 25 cm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.005 PORFIDI - PAVIMENTI lastrame normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m²	1,00	7,91	7,910
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/18	h		31,72	0,088
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	31,72	13,217
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	29,44	12,267
Spese generali del 15%				6,218
Utile dell'Impresa del 10%				4,767
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**52,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**52,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	1,439
				Costo macchine	0,450
				Costo manodopera alla produzione	26,256
				Costo materiali fm	13,268
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,988
B.21.30.0010.010	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO lastre giganti con diagonale media da 40 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.010	PORFIDI - PAVIMENTI lastrame gigante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	15,89	15,890
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	m³	0,005	116,94	0,585
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,50 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/14,50	h		9,69	0,033
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da 14,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/14,50	h		31,72	0,109
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	31,72	11,748
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	29,44	10,904
	Spese generali del 15%				6,941
	Utile dell'Impresa del 10%				5,322
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,430
				Costo macchine	0,443
				Costo manodopera alla produzione	23,359
				Costo materiali fm	20,988
				Costo noli e trasporti	0,033

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,264
B.21.30.0015.005	**PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO pezzatura 6-8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.050	PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,47	29,470
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100kg	0,10	17,83	1,783
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	28,08	3,370
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 11,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/11	h	0,01	9,69	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 11,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/11	h		31,72	0,144
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,25	h	0,31	31,72	9,760
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,25	h	0,31	29,44	9,058
	Spese generali del 15%				8,049
	Utile dell'Impresa del 10%				6,171
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**67,880**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**67,880**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,279
	Costo macchine				0,304
	Costo manodopera alla produzione				19,434
	Costo materiali fm				33,412
	Costo noli e trasporti				0,073
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,222
B.21.30.0015.010	**PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO pezzatura 8-10 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.055	PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,33	37,330
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100kg	0,10	17,83	1,783
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	28,08	3,931
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 9,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	9,69	0,054
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	31,72	0,176
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				9,549
	Utile dell'Impresa del 10%				7,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,326
				Costo macchine	0,360
				Costo manodopera alla produzione	21,335
				Costo materiali fm	41,579
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,870
B.21.30.0017.005	**SOVRAPPREZZO RESINATURA PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.003	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 4-8 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,75	2,393
X.10.01.0010.002	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	21,75	0,218
X.13.01.0040.005	consumo 0,60 l/m²: SIGILLANTI sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	18,29	10,974
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,10	100kg	-0,10	17,83	-1,783
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,12	m³	-0,120	28,08	-3,370
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50-1/3,125	h	0,08	31,72	2,538
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50-1/3,125	h	0,08	29,44	2,355
	Spese generali del 15%				1,999
	Utile dell'Impresa del 10%				1,532
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,980
				Costo materiali fm	8,348
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,535
B.21.30.0020.005	**SOVRAPPREZZO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.050	PORFIDI - PAVIMENTI cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m²	0,03	29,47	0,884
Z.22.01.0090.055	PORFIDI - PAVIMENTI cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m²	0,03	37,33	1,120
	Spese generali del 15%				0,301
	Utile dell'Impresa del 10%				0,231
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,010
				Costo materiali fm	1,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,536
B.21.30.0025.005	**PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.070	PORFIDI - PAVIMENTI smolleri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,88	23,880
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	100kg	0,24	17,83	4,279
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	28,08	3,370
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 8,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	9,69	0,061
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassa da 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	31,72	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,20	h	0,45	31,72	14,418

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,20	h	0,45	29,44	13,382
	Spese generali del 15%				8,938
	Utile dell'Impresa del 10%				6,853
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,281
				Costo macchine	0,318
				Costo manodopera alla produzione	28,548
				Costo materiali fm	30,176
				Costo noli e trasporti	0,061
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,792
B.21.30.0030.005	**PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.015	PORFIDI - PEDATE E BANCALI pedate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m	3,00	55,68	167,040
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	9,69	0,048
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				32,592
	Utile dell'Impresa del 10%				24,987
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**274,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**274,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,233
				Costo manodopera alla produzione	44,025

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	172,759
				Costo noli e trasporti	0,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,623
B.21.30.0035.005	**ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.015	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,70	m	6,70	13,13	87,971
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,60	m	7,60	6,00	45,600
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	31,72	19,825
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,44	18,400
	Spese generali del 15%				26,133
	Utile dell'Impresa del 10%				20,035
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**220,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**220,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,055
				Costo macchine	0,061
				Costo manodopera alla produzione	39,244
				Costo materiali fc	45,600
				Costo materiali fm	89,238
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,183
B.21.30.0040.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **a correre altezza 8 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.040	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,78	6,780
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 370,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/370	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 370,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/370	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,647
	Utile dell'Impresa del 10%				1,263
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,128
				Costo materiali fm	6,840
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,910
B.21.30.0040.010	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO a correre altezza 18 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.020	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	alzate a correre semilucide (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,98	17,980
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				3,498

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,682
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,005
Costo macchine				0,003
Costo manodopera alla produzione				5,208
Costo materiali fm				18,100
Costo noli e trasporti				0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,178
B.21.30.0040.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO gradini a nastro altezza 8 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.070 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a nastro per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,57	8,570
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 5' per ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
Spese generali del 15%				2,323
Utile dell'Impresa del 10%				1,781
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,002
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				6,836
Costo materiali fm				8,630
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,104
B.21.30.0040.020 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO gradini a gradone altezza 18 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.071 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a gradone per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,43	10,430

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,602
	Utile dell'Impresa del 10%				1,995
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,940**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,002
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	6,842
Costo materiali fm	10,490
Costo noli e trasporti	0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,594

B.21.30.0040.025	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **gradini rampante**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.072	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo rampante per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,81	13,810
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				3,109
	Utile dell'Impresa del 10%				2,384
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				6,842
	Costo materiali fm				13,870
	Costo noli e trasporti				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,494
B.21.30.0045.005	**BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione normale circa 10x8-11 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	81,28	4,064
Z.22.01.0090.060	PORFIDI - PAVIMENTI				
	binderi normali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,68	4,680
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 68,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/68	h		9,69	0,007
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	9,69	0,162
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/68+1/60	h	0,02	31,72	0,552
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				2,966
	Utile dell'Impresa del 10%				2,274
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,141
				Costo macchine	0,103
				Costo manodopera alla produzione	11,120
				Costo materiali fm	7,749
				Costo noli e trasporti	0,653
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,244
B.21.30.0045.010	**BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione gigante circa 12x15-20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,075	m³	0,075	81,28	6,096
Z.22.01.0090.065	PORFIDI - PAVIMENTI				
	binderi giganti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,22	10,220
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	9,69	0,162
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25+1/60	h	0,02	31,72	0,592
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,433
	Utile dell'Impresa del 10%				3,399
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,214
				Costo macchine	0,160
				Costo manodopera alla produzione	13,461
				Costo materiali fm	14,794
				Costo noli e trasporti	0,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,835

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.30.0050.005	**CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO** **larghezza 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto 0.25x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	81,28	4,064
Z.22.01.0090.020	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	55,53	13,883
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				4,048
	Utile dell'Impresa del 10%				3,103
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,139
				Costo macchine	0,107
				Costo manodopera alla produzione	9,079
				Costo materiali fm	17,138
				Costo noli e trasporti	0,492
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,155
B.21.30.0050.010	**CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO** **larghezza 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto 0.40x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
Z.22.01.0090.020	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	55,53	22,212
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				5,693
	Utile dell'Impresa del 10%				4,365
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,223
				Costo macchine	0,173
				Costo manodopera alla produzione	9,285
				Costo materiali fm	27,439
				Costo noli e trasporti	0,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,058
B.21.30.0055.005	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 8x20/25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,28	5,690
Z.22.01.0100.020	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,04	26,040
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/33,50	h		9,69	0,014
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/33,50+1/45	h	0,02	31,72	0,752

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				6,471
	Utile dell'Impresa del 10%				4,961
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,200
				Costo macchine	0,152
				Costo manodopera alla produzione	11,510
				Costo materiali fm	30,359
				Costo noli e trasporti	0,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,431
B.21.30.0055.010	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 12x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
Z.22.01.0100.030	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,09	44,090
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,50	h		9,69	0,028
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,50+1/45	h	0,03	31,72	0,796
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				9,309

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,137
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,229
			Costo macchine	0,170
			Costo manodopera alla produzione	11,656
			Costo materiali fm	48,969
			Costo noli e trasporti	1,019
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,451
B.21.30.0055.015 **CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,28	5,690
Z.22.01.0100.025 PORFIDI - MASSELLI cordoni bocciardati 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,99	30,990
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/33,50	h		9,69	0,014
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/33,50+1/45	h	0,02	31,72	0,752
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				7,213
Utile dell'Impresa del 10%				5,530
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,200
			Costo macchine	0,152
			Costo manodopera alla produzione	11,510
			Costo materiali fm	35,309
			Costo noli e trasporti	0,907

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,741
B.21.30.0055.020	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,28	6,502
Z.22.01.0100.035	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni bocciardati 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,04	48,040
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,50	h		9,69	0,028
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,50+1/45	h	0,03	31,72	0,796
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				9,901
	Utile dell'Impresa del 10%				7,591
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**83,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**83,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,229
	Costo macchine				0,170
	Costo manodopera alla produzione				11,656
	Costo materiali fm				52,919
	Costo noli e trasporti				1,019
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,491
B.21.30.0060.005	**SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	81,28	8,128
Z.22.01.0100.015	PORFIDI - MASSELLI				
	soglie carraie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				9,257
	Utile dell'Impresa del 10%				7,097
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**78,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,298
	Costo macchine				0,230
	Costo manodopera alla produzione				15,391
	Costo materiali fm				44,559
	Costo noli e trasporti				1,212
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,350
B.21.30.0065.005	**PLINTI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	81,28	3,251
Z.22.01.0100.010	PORFIDI - MASSELLI				
	plinti carrai (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,30	152,300
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
	Spese generali del 15%				24,756
	Utile dell'Impresa del 10%				18,979
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,136
Costo macchine	0,085
Costo manodopera alla produzione	10,000
Costo materiali fm	155,339
Costo noli e trasporti	0,806
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,734

B.21.30.0070.003	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	112,09	114,332
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	28,04	28,601
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				27,329
	Utile dell'Impresa del 10%				20,952
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**230,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**230,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,416
				Costo macchine	0,425
				Costo manodopera alla produzione	20,813
				Costo materiali fc	11,730
				Costo materiali fm	147,768
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,306
B.21.30.0070.005	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm**				
	Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.060	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre rullate Pietra rosa della Lessinia 30-40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	40,17	40,973
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
	Spese generali del 15%				10,276
	Utile dell'Impresa del 10%				7,878
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**86,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**86,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,419
				Costo macchine	0,431
				Costo manodopera alla produzione	20,852
				Costo materiali fm	45,768
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,156
B.21.30.0070.007	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	123,29	125,756
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	30,84	31,457
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				29,471
Utile dell'Impresa del 10%				22,595
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**248,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**248,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,416
Costo macchine				0,425
Costo manodopera alla produzione				20,813
Costo materiali fc				11,730
Costo materiali fm				162,048
Costo noli e trasporti				0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,026
B.21.30.0070.010 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm				
Trani bronzetto	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	67,09	68,432
Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	27,04	27,581
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI				
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010 SABBIA				
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 5' per ogni bancale da 15 m²: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE				
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				20,291
Utile dell'Impresa del 10%				15,557
Per arrotondamento				-0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**171,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**171,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,416
Costo macchine				0,425
Costo manodopera alla produzione				20,813
Costo materiali fc				11,730
Costo materiali fm				100,848
Costo noli e trasporti				0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,826
B.21.30.0070.015 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm				
Rosso di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	60,09	61,292
Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	25,04	25,541
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				18,914

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,501
Per arrotondamento				-0,009
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**159,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**159,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,416
			Costo macchine	0,425
			Costo manodopera alla produzione	20,813
			Costo materiali fc	11,730
			Costo materiali fm	91,668
			Costo noli e trasporti	0,032
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,406
B.21.30.0070.020 **PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	58,09	59,252
Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	24,54	25,031
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,08	1,713
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,83	3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	18,68	1,550
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				18,532
Utile dell'Impresa del 10%				14,208

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,016
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,416
			Costo macchine	0,425
			Costo manodopera alla produzione	20,813
			Costo materiali fc	11,730
			Costo materiali fm	89,118
			Costo noli e trasporti	0,032
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,756
B.21.30.0075.003 **PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,04	28,040
Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
Spese generali del 15%				30,270
Utile dell'Impresa del 10%				23,207
Per arrotondamento				0,025
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**255,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**255,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,184
			Costo macchine	0,223
			Costo manodopera alla produzione	43,883

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	11,500
				Costo materiali fm	145,959
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,502
B.21.30.0075.004	**PEDATE IN PIETRA 40 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,84	30,840
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				32,370
	Utile dell'Impresa del 10%				24,817
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**273,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**273,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,223
				Costo manodopera alla produzione	43,883
				Costo materiali fc	11,500
				Costo materiali fm	159,959
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,202
B.21.30.0075.005	**PEDATE IN PIETRA 40 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,04	27,040
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				23,370
	Utile dell'Impresa del 10%				17,917
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**197,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**197,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,184
Costo macchine	0,223
Costo manodopera alla produzione	43,883
Costo materiali fc	11,500
Costo materiali fm	99,959
Costo noli e trasporti	0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,302

B.21.30.0075.010	**PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,04	25,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				22,020
	Utile dell'Impresa del 10%				16,882
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**185,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**185,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,184
Costo macchine	0,223
Costo manodopera alla produzione	43,883
Costo materiali fc	11,500
Costo materiali fm	90,959
Costo noli e trasporti	0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,902

B.21.30.0075.015	**PEDATE IN PIETRA 40 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,54	24,540
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	116,94	8,186
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,83	1,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	31,72	21,147
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	29,44	19,627
	Spese generali del 15%				21,645
	Utile dell'Impresa del 10%				16,594
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**182,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**182,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,184
Costo macchine	0,223
Costo manodopera alla produzione	43,883
Costo materiali fc	11,500
Costo materiali fm	88,459
Costo noli e trasporti	0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,202

B.21.30.0080.001	**ALZATE IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				27,776
	Utile dell'Impresa del 10%				21,295
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**234,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**234,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,054
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera alla produzione	25,423
				Costo materiali fc	46,200
				Costo materiali fm	113,401
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,025
B.21.30.0080.002	**ALZATE IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,55	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				29,456
	Utile dell'Impresa del 10%				22,583
	Per arrotondamento				-0,014

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**248,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**248,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,054
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera alla produzione	25,423
				Costo materiali fc	46,200
				Costo materiali fm	124,601
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,025
B.21.30.0080.005	**ALZATE IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				19,871
	Utile dell'Impresa del 10%				15,235
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**167,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**167,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,054
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera alla produzione	25,423
				Costo materiali fc	38,500
				Costo materiali fm	68,401
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,125

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.30.0080.010	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				18,821
	Utile dell'Impresa del 10%				14,430
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**158,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**158,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,054
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera alla produzione	25,423
				Costo materiali fc	38,500
				Costo materiali fm	61,401
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,225
B.21.30.0080.015	**ALZATE IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	116,94	2,339
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		31,72	0,063
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	31,72	12,688
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,44	11,776
	Spese generali del 15%				18,521
	Utile dell'Impresa del 10%				14,200
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,054
Costo macchine	0,066
Costo manodopera alla produzione	25,423
Costo materiali fc	38,500
Costo materiali fm	59,401
Costo noli e trasporti	0,019
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,725

B.21.30.0085.001	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.030	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,41	12,410
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,509
	Utile dell'Impresa del 10%				1,924
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	4,163
				Costo materiali fm	12,540
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,434
B.21.30.0085.002	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.020	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,65	13,650
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				2,695
	Utile dell'Impresa del 10%				2,066
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	4,163
				Costo materiali fm	13,780

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,764
B.21.30.0085.005	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.020	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,549
	Utile dell'Impresa del 10%				1,188
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	4,163
				Costo materiali fm	6,140
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,734
B.21.30.0085.010	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.030	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963
	Spese generali del 15%				1,549
	Utile dell'Impresa del 10%				1,188
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,005
	Costo macchine				0,003
	Costo manodopera alla produzione				4,163
	Costo materiali fm				6,140
	Costo noli e trasporti				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,734
B.21.30.0085.015	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.040	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	31,72	2,115
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,44	1,963

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	4,163
				Costo materiali fm	5,640
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,604
B.21.30.0090.001	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	112,09	20,176
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				3,828
	Utile dell'Impresa del 10%				2,935
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	20,300
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
B.21.30.0090.002	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	123,29	22,192
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/140	h		9,69	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				4,131
	Utile dell'Impresa del 10%				3,167
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	22,316
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,301
B.21.30.0090.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	67,09	12,076
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,613
	Utile dell'Impresa del 10%				2,003
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	12,200
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,620
B.21.30.0090.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	60,09	10,816
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,424
	Utile dell'Impresa del 10%				1,858
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	10,940
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,280
B.21.30.0090.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	58,09	10,456
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,817
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	5,196
				Costo materiali fm	10,580
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,190
B.21.30.0095.001	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Tonalite dell'Adamello	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.130	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	zoccolino a scivolo 20 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,41	18,410
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				3,799
	Utile dell'Impresa del 10%				2,913
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,845
				Costo materiali fc	18,400
				Costo materiali fm	0,070
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,714
B.21.30.0095.002	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.120	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolino a scivolo 20 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,25	20,250
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				4,075
	Utile dell'Impresa del 10%				3,124
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,845
				Costo materiali fc	20,240
				Costo materiali fm	0,070
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,204
B.21.30.0095.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Trani bronzetto	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.120	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a scivolo 20 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,164
	Utile dell'Impresa del 10%				1,659
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,845
				Costo materiali fm	7,570
				Costo noli e trasporti	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,824
B.21.30.0095.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Rosso di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.130	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a scivolo 20 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,164
	Utile dell'Impresa del 10%				1,659
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,250**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,250**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				6,845
	Costo materiali fm				7,570
	Costo noli e trasporti				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,824
B.21.30.0095.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Verdello di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.140	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a scivolo 20 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	116,94	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	29,44	3,271
	Spese generali del 15%				2,164
	Utile dell'Impresa del 10%				1,659
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,250**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,250**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,001
	Costo manodopera alla produzione				6,845
	Costo materiali fm				7,570
	Costo noli e trasporti				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,824
B.21.30.0100.001	**CORDONI IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.152	GRANITI - MASSELLI cordoni 12 cm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,14	26,140
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	31,72	0,706
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				8,547
	Utile dell'Impresa del 10%				6,553
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,238
				Costo macchine	0,177
				Costo manodopera alla produzione	11,587
				Costo materiali fc	12,225
				Costo materiali fm	31,700
				Costo noli e trasporti	1,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,122
B.21.30.0100.002	**CORDONI IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.150	GRANITI - MASSELLI cordoni 12 cm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,74	28,740
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	31,72	0,706
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				8,937
	Utile dell'Impresa del 10%				6,852
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,238
				Costo macchine	0,177
				Costo manodopera alla produzione	11,587
				Costo materiali fc	12,225
				Costo materiali fm	34,300
				Costo noli e trasporti	1,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,822
B.21.30.0100.005	**CORDONI IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.220	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.958,00	48,950
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
Z.22.02.0020.060	LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	31,72	0,706
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				11,743
Utile dell'Impresa del 10%				9,003
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**99,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**99,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,238
Costo macchine				0,181
Costo manodopera alla produzione				11,561
Costo materiali fc				10,725
Costo materiali fm				54,544
Costo noli e trasporti				1,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,712
B.21.30.0100.010 CORDONI IN PIETRA **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.683,00	42,075
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	31,72	0,706
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				10,712
Utile dell'Impresa del 10%				8,213
Per arrotondamento				-0,038
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**90,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**90,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,238
Costo macchine				0,181
Costo manodopera alla produzione				11,561
Costo materiali fc				10,725
Costo materiali fm				47,669
Costo noli e trasporti				1,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,887
B.21.30.0100.015 CORDONI IN PIETRA				
Verdello di Trento	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.633,00	40,825
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI				
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI				
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	116,94	0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	31,72	0,706
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
Spese generali del 15%				10,524
Utile dell'Impresa del 10%				8,069
Per arrotondamento				0,044

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,238
				Costo macchine	0,181
				Costo manodopera alla produzione	11,561
				Costo materiali fc	10,725
				Costo materiali fm	46,419
				Costo noli e trasporti	1,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,637
B.21.30.0105.001	**CUNETTA IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	112,09	28,023
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	28,04	14,020
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	90,80	4,540
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				8,774
	Utile dell'Impresa del 10%				6,727
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,101
				Costo manodopera alla produzione	9,086
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	45,740
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,504
B.21.30.0105.002	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	112,09	44,836
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	28,04	22,432
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				13,256
	Utile dell'Impresa del 10%				10,163
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,232
				Costo macchine	0,174
				Costo manodopera alla produzione	9,298
				Costo materiali fc	4,600
				Costo materiali fm	73,200

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,430
B.21.30.0105.003	**CUNETTA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	123,29	30,823
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	30,84	15,420
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	90,80	4,540
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				9,404
	Utile dell'Impresa del 10%				7,210
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,101
				Costo manodopera alla produzione	9,086
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	49,940
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,614
B.21.30.0105.004	**CUNETTA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	123,29	49,316
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	30,84	24,672
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				14,264
	Utile dell'Impresa del 10%				10,935
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,232
Costo macchine	0,174
Costo manodopera alla produzione	9,298
Costo materiali fc	4,600
Costo materiali fm	79,920
Costo noli e trasporti	0,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,210

B.21.30.0105.005	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	67,09	16,773
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	27,04	13,520
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	90,80	4,540
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				7,012
	Utile dell'Impresa del 10%				5,376
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,101
				Costo manodopera alla produzione	9,086
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	33,990
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,384
B.21.30.0105.010	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	67,09	26,836
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	27,04	21,632
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				10,436
	Utile dell'Impresa del 10%				8,001
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**88,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**88,010**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,232
Costo macchine	0,174
Costo manodopera alla produzione	9,298
Costo materiali fc	4,600
Costo materiali fm	54,400
Costo noli e trasporti	0,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,440

B.21.30.0105.015	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	60,09	15,023
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	25,04	12,520
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	90,80	4,540
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				6,599
	Utile dell'Impresa del 10%				5,060
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,101
				Costo manodopera alla produzione	9,086
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	31,240
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,664
B.21.30.0105.020	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	60,09	24,036
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	25,04	20,032
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				9,776
	Utile dell'Impresa del 10%				7,495
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,232
				Costo macchine	0,174
				Costo manodopera alla produzione	9,298
				Costo materiali fc	4,600
				Costo materiali fm	50,000
				Costo noli e trasporti	0,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,270
B.21.30.0105.025	**CUNETTA IN PIETRA** **Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	58,09	14,523
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	24,54	12,270
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	90,80	4,540
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,83	0,267
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				6,487
	Utile dell'Impresa del 10%				4,973
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,101
				Costo manodopera alla produzione	9,086
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	30,490
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,464
B.21.30.0105.030	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	58,09	23,236
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	24,54	19,632
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	90,80	7,264
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,83	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		31,72	0,042

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,44	4,206
	Spese generali del 15%				9,596
	Utile dell'Impresa del 10%				7,357
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,232
				Costo macchine	0,174
				Costo manodopera alla produzione	9,298
				Costo materiali fc	4,600
				Costo materiali fm	48,800
				Costo noli e trasporti	0,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,950
B.21.30.0110.001	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.122	GRANITI - MASSELLI soglie carraie Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,32	55,320
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	90,80	9,080
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				12,684
	Utile dell'Impresa del 10%				9,725
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,309
				Costo macchine	0,234
				Costo manodopera alla produzione	15,417
				Costo materiali fc	4,600
				Costo materiali fm	62,710
				Costo noli e trasporti	1,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,438
B.21.30.0110.002	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.120	GRANITI - MASSELLI soglie carraie Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,84	60,840
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	90,80	9,080
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				13,512
	Utile dell'Impresa del 10%				10,359

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,309
			Costo macchine	0,234
			Costo manodopera alla produzione	15,417
			Costo materiali fc	4,600
			Costo materiali fm	68,230
			Costo noli e trasporti	1,265
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,918
B.21.30.0110.005 **SOGLIE CARRAIE IN PIETRA**				
Trani bronzetto	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	67,09	26,836
Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,60	m²	1,60	27,04	43,264
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	m³	0,100	90,80	9,080
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
Spese generali del 15%				14,901
Utile dell'Impresa del 10%				11,424
Per arrotondamento				0,033

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,309
				Costo macchine	0,227
				Costo manodopera alla produzione	15,407
				Costo materiali fc	4,600
				Costo materiali fm	77,510
				Costo noli e trasporti	1,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,358
B.21.30.0110.010	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	60,09	24,036
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	25,04	40,064
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	90,80	9,080
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				14,001
	Utile dell'Impresa del 10%				10,734
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,309
			Costo macchine	0,227
			Costo manodopera alla produzione	15,407
			Costo materiali fc	4,600
			Costo materiali fm	71,510
			Costo noli e trasporti	1,265
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,758
B.21.30.0110.015 **SOGLIE CARRAIE IN PIETRA**				
Verdello di Trento	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	58,09	23,236
Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,60	m²	1,60	24,54	39,264
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	m³	0,100	90,80	9,080
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,008	m³	0,008	116,94	0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	31,72	0,793
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	31,72	7,049
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,44	6,542
Spese generali del 15%				13,761
Utile dell'Impresa del 10%				10,550
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,309
			Costo macchine	0,227
			Costo manodopera alla produzione	15,407
			Costo materiali fc	4,600
			Costo materiali fm	69,910
			Costo noli e trasporti	1,265
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,358
B.21.30.0115.002 **PLINTI CARRAI IN PIETRA**				
Tonalite dell'Adamello	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.112 GRANITI - MASSELLI				
plinti carrai Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,10	92,100
Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI				
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m³	0,040	90,80	3,632
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
Spese generali del 15%				17,528
Utile dell'Impresa del 10%				13,438
Per arrotondamento				-0,018
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,141
			Costo macchine	0,097
			Costo manodopera alla produzione	17,339
			Costo materiali fc	2,875

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	95,480
				Costo noli e trasporti	0,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,948
B.21.30.0115.004	**PLINTI CARRAI IN PIETRA**				
	Granito rosa di Predazzo	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.110	GRANITI - MASSELLI				
	plinti carrai Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,30	101,300
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	90,80	3,632
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				18,908
	Utile dell'Impresa del 10%				14,496
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,141
				Costo macchine	0,097
				Costo manodopera alla produzione	17,339
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	104,680
				Costo noli e trasporti	0,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,448
B.21.30.0115.005	**PLINTI CARRAI IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0070.220	dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.958,00	101,816
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	90,80	3,632
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione 5' per ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				18,985
	Utile dell'Impresa del 10%				14,555
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,144
Costo macchine	0,099
Costo manodopera alla produzione	17,479
Costo materiali fc	2,875
Costo materiali fm	105,075
Costo noli e trasporti	0,827
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,532

B.21.30.0115.010	**PLINTI CARRAI IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230	dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.683,00	87,516

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m³	0,040	90,80	3,632
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				16,840
	Utile dell'Impresa del 10%				12,911
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,144
Costo macchine	0,099
Costo manodopera alla produzione	17,479
Costo materiali fc	2,875
Costo materiali fm	90,775
Costo noli e trasporti	0,827
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,732

B.21.30.0115.015	**PLINTI CARRAI IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240	dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.633,00	84,916
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	90,80	3,632
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	116,94	1,169
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	31,72	1,368
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	31,72	7,930
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,44	7,360
	Spese generali del 15%				16,450
	Utile dell'Impresa del 10%				12,612
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,099
				Costo manodopera alla produzione	17,479
				Costo materiali fc	2,875
				Costo materiali fm	88,175
				Costo noli e trasporti	0,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,032
B.24.10.0005.005	**PRIMER BITUMINOSO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.040	consumo 420 g/m²: BITUMINOSI - MEMBRANE				
	primer bituminoso al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,42	1,57	0,659
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x20 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/960*4,20	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/960*4,20	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,252
	Utile dell'Impresa del 10%				0,193
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,021
				Costo materiali fm	0,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,450
B.24.10.0020.005	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 300 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.010	BITUMINOSI - FELTRI				
	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	0,59	0,708
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1880*12	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 94x20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1880*12	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,259
	Utile dell'Impresa del 10%				0,199
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,021
				Costo materiali fm	0,708
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,461
B.24.10.0020.010	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.020	BITUMINOSI - FELTRI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	0,85	1,020
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1600*12	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1600*12	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,306
	Utile dell'Impresa del 10%				0,235
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,021
				Costo materiali fm	1,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,539
B.24.10.0020.012	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 700 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.025	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 700 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	1,17	1,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1120*12	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 56x20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1120*12	h		31,72	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	29,44	0,491
Spese generali del 15%				0,364
Utile dell'Impresa del 10%				0,279
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,023
Costo materiali fm				1,404
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,644
B.24.10.0025.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE **peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
Spese generali del 15%				0,162
Utile dell'Impresa del 10%				0,125
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,207
Costo materiali fm				0,878
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,287
B.24.10.0025.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE **peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.010 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,11	1,299
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
	Spese generali del 15%				0,226
	Utile dell'Impresa del 10%				0,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	1,299
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,396
B.24.10.0025.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE**				
	peso 400 g/m²	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI				
	feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
	Spese generali del 15%				0,282
	Utile dell'Impresa del 10%				0,216
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,380**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	1,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,502
B.24.10.0030.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	29,44	0,147
	Spese generali del 15%				0,178
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,309
				Costo materiali fm	0,878
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,315
B.24.10.0035.005	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
	Spese generali del 15%				0,162
	Utile dell'Impresa del 10%				0,125
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	0,878
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,287
B.24.10.0035.010	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO**				
	peso 300 g/m²	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.010	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI				
	feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,11	1,299
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
	Spese generali del 15%				0,226
	Utile dell'Impresa del 10%				0,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	1,299
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,396

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.10.0035.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO** **peso 400 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m² operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m² operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m² operatore addetto all'assistenza: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		29,44	0,098
	Spese generali del 15%				0,282
	Utile dell'Impresa del 10%				0,216
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,207
				Costo materiali fm	1,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,502
B.24.10.0040.005	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI** **peso 400 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		31,72	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,410
				Costo materiali fm	1,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,549
B.24.10.0040.010	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI** **peso 500 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.030	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,90	2,223
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,395
	Utile dell'Impresa del 10%				0,303
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,410
				Costo materiali fm	2,211
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,696

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.10.0040.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI** **peso 800 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.040	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 800 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	2,90	3,393
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,571
	Utile dell'Impresa del 10%				0,438
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,410
				Costo materiali fm	3,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,006
B.24.20.0005.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.00	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,07	11,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,44	1,619
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	26,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,122
	Utile dell'Impresa del 10%				1,627
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	3,074
				Costo materiali fm	11,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,746
B.24.20.0005.010	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	13,92	13,920
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,44	1,619
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,055	h	0,06	26,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,549
	Utile dell'Impresa del 10%				1,954
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,074
				Costo materiali fm	13,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,506
B.24.20.0005.015	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,78	16,780
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,44	1,619
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,055	h	0,06	26,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,978
	Utile dell'Impresa del 10%				2,283
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,074
				Costo materiali fm	16,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,266
B.24.20.0007.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO** **spessore 3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.00	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,07	11,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	29,44	3,974
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	26,46	3,572
	Spese generali del 15%				2,792
	Utile dell'Impresa del 10%				2,141
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,546
				Costo materiali fm	11,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,934
B.24.20.0007.010	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO**				
	spessore 4 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO				
	sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	13,92	13,920
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	29,44	3,974
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	26,46	3,572
	Spese generali del 15%				3,220
	Utile dell'Impresa del 10%				2,469
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,546
				Costo materiali fm	13,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,694
B.24.20.0007.015	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO**				
	spessore 5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO				
	sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,78	16,780
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	29,44	3,974
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	26,46	3,572

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,649
	Utile dell'Impresa del 10%				2,798
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,546
				Costo materiali fm	16,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,444
B.24.20.0010.005	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI** **spessore 3+3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.00	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI sp 3+3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,67	22,670
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				4,147
	Utile dell'Impresa del 10%				3,179
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	22,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,325
B.24.20.0010.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI** **spessore 4+4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,71	28,710
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				5,053
	Utile dell'Impresa del 10%				3,874
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	28,710

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,925
B.24.20.0010.015	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI** **spessore 5+5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,75	34,750
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				5,959
	Utile dell'Impresa del 10%				4,568
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	34,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,525
B.24.20.0012.005	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE** **spessore 4 +4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0012.00	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	36,57	36,570
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				6,232
	Utile dell'Impresa del 10%				4,778
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	36,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,015
B.24.20.0012.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE** **spessore 5+5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0012.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,27	44,270
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				7,387
	Utile dell'Impresa del 10%				5,663
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	44,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,055
B.24.20.0015.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI** **spessore 4+4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0015.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,44	29,440
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				5,162
	Utile dell'Impresa del 10%				3,958
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	29,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,125
B.24.20.0015.015	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI** **spessore 5+5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0015.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,57	35,570
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	29,44	2,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	26,46	2,355
	Spese generali del 15%				6,082
	Utile dell'Impresa del 10%				4,663

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,975
				Costo materiali fm	35,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,745
B.24.20.0020.007	**MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE**				
	spessore 3 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0020.00	MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE				
	sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,88	11,880
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,44	1,619
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	26,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,243
	Utile dell'Impresa del 10%				1,720
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,074
				Costo materiali fm	11,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,966
B.24.20.0030.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE**				
	spessore 4 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0030.00	MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE				
	sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,62	22,620
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	29,44	2,208
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	26,46	1,985
	Spese generali del 15%				4,022
	Utile dell'Impresa del 10%				3,084
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,193
				Costo materiali fm	22,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,107

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.30.0005.005	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI**				
	spessore 2 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0005.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,10	17,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	29,44	1,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	26,46	1,402
	Spese generali del 15%				3,009
	Utile dell'Impresa del 10%				2,307
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,962
				Costo materiali fm	17,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,318
B.24.30.0005.007	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI**				
	spessore 2,4 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0005.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,05	20,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	29,44	1,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	26,46	1,402
	Spese generali del 15%				3,452
	Utile dell'Impresa del 10%				2,646
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,962
				Costo materiali fm	20,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,098
B.24.30.0007.005	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI**				
	spessore 2 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0007.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI				
	sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,35	20,350
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	29,44	3,916

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	26,46	3,519
	Spese generali del 15%				4,168
	Utile dell'Impresa del 10%				3,195
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,435
				Costo materiali fm	20,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,365
B.24.30.0007.007	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI** **spessore 2,4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0007.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,30	23,300
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	29,44	3,916
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	26,46	3,519
	Spese generali del 15%				4,610
	Utile dell'Impresa del 10%				3,535
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,435
				Costo materiali fm	23,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,145
B.24.30.0010.003	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 1,5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0010.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,39	12,390
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	29,44	1,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	26,46	1,402
	Spese generali del 15%				2,303
	Utile dell'Impresa del 10%				1,766
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,962

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	12,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,068
B.24.30.0010.005	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI**				
	spessore 2 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0010.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	15,84	15,840
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	29,44	1,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	26,46	1,402
	Spese generali del 15%				2,820
	Utile dell'Impresa del 10%				2,162
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,962
				Costo materiali fm	15,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,978
B.24.30.0012.003	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI**				
	spessore 1,5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0012.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI				
	sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	15,64	15,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	29,44	3,916
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	26,46	3,519
	Spese generali del 15%				3,461
	Utile dell'Impresa del 10%				2,654
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,435
				Costo materiali fm	15,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,115
B.24.30.0012.005	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI**				
	spessore 2 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0012.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI				
	sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,09	19,090
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	29,44	3,916
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	26,46	3,519
	Spese generali del 15%				3,979
	Utile dell'Impresa del 10%				3,050
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,435
				Costo materiali fm	19,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,025
B.24.30.0015.010	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.01	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,23	22,230
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,44	4,710
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	26,46	4,234
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,585
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	8,944
				Costo materiali fm	22,228
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,266
B.24.30.0015.015	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.01	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,09	25,090
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,44	4,710
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	26,46	4,234
	Utile dell'Impresa del 10%				3,403
	Spese generali del 15%				5,616
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,050**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	8,944
				Costo materiali fm	25,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,016
B.24.30.0015.020	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.02	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,00	27,000
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,44	4,710
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	26,46	4,234
	Spese generali del 15%				5,392
	Utile dell'Impresa del 10%				4,134
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	8,944
				Costo materiali fm	27,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,526
B.24.30.0025.010	**MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0025.01	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,47	24,470
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,44	2,944
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	26,46	2,646
	Spese generali del 15%				4,509
	Utile dell'Impresa del 10%				3,457
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,590
				Costo materiali fm	24,473
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,970
B.24.30.0025.015	**MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0025.01	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,50	27,500
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,44	2,944

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	26,46	2,646
	Spese generali del 15%				4,964
	Utile dell'Impresa del 10%				3,805
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,590
				Costo materiali fm	27,495
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,770
B.24.30.0030.010	**MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0030.01	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,58	18,580
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	29,44	2,650
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	26,46	2,381
	Spese generali del 15%				3,542
	Utile dell'Impresa del 10%				2,715
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,031
				Costo materiali fm	18,572
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,259
B.24.30.0030.015	**MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0030.01	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,79	20,790
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	29,44	2,650
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	26,46	2,381
	Spese generali del 15%				3,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,031
				Costo materiali fm	20,782

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,839
B.24.30.0040.005	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC** **profilo con sviluppo 75 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.020	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	3,44	3,612
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,028
	Utile dell'Impresa del 10%				0,788
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera alla produzione				3,098
	Costo materiali fc				0,180
	Costo materiali fm				3,570
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,821
B.24.30.0040.010	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC** **profilo con sviluppo 165 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.022	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	6,05	6,353
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,439
	Utile dell'Impresa del 10%				1,103
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,098
				Costo materiali fc	0,180
				Costo materiali fm	6,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,539
B.24.30.0060.010	**ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC**	**m**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0050.060	strisce copertura profilo zincato: TELI VINILICI telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,25	m²	0,25	8,79	2,198
Z.37.0250.010	PROFILI ACCESSORI profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 31,50	m	1,05	2,63	2,762
X.43.01.40.0170.05	incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/0,30	cad.	3,33	0,09	0,300
Z.37.0250.030	incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate: PROFILI ACCESSORI cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,40	m	0,40	0,41	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				1,004
	Utile dell'Impresa del 10%				0,770
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,485
				Costo materiali fc	0,300
				Costo materiali fm	5,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770
B.24.40.0020.010	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0005.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,84	19,840
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,44	4,710
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	26,46	4,234

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,318
	Utile dell'Impresa del 10%				3,310
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	8,944
				Costo materiali fm	19,838
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,626
B.24.40.0020.015	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE** **spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0005.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,27	22,270
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,44	4,710
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,16	h	0,16	26,46	4,234
	Spese generali del 15%				4,682
	Utile dell'Impresa del 10%				3,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	8,944
				Costo materiali fm	22,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,276
B.24.40.0035.010	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0007.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,88	18,880
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	29,44	2,650
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	26,46	2,381
	Spese generali del 15%				3,587
	Utile dell'Impresa del 10%				2,750
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,031
				Costo materiali fm	18,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,339

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.40.0035.015	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0007.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO spessore 1.8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,14	21,140
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	29,44	2,650
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	26,46	2,381
	Spese generali del 15%				3,926
	Utile dell'Impresa del 10%				3,010
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,031
				Costo materiali fm	21,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,939
B.24.40.0050.005	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE** **profilo con sviluppo 75 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.025	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	3,65	3,833
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,061
	Utile dell'Impresa del 10%				0,813
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,098
				Costo materiali fc	0,180
				Costo materiali fm	3,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,880
B.24.40.0050.010	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE** **profilo con sviluppo 165 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.027	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	5,86	6,153
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,409
	Utile dell'Impresa del 10%				1,080
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,098
				Costo materiali fc	0,180
				Costo materiali fm	6,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,490
B.24.40.0060.010	**ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE**	**m**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0080.070	strisce copertura profilo zincato: TELI POLIOLEFINE				
	telo poliolefine armato spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,25	m²	0,25	10,69	2,673
Z.37.0250.010	PROFILI ACCESSORI				
	profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 31,50	m	1,05	2,63	2,762
X.43.01.40.0170.05	incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/0,30	cad.	3,33	0,09	0,300
Z.37.0250.035	incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate: PROFILI ACCESSORI				
	cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,40	m	0,40	0,52	0,208
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				1,258
	Utile dell'Impresa del 10%				0,965
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,610**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,485
				Costo materiali fc	0,300
				Costo materiali fm	5,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,220
B.24.45.0010.005	**MEMBRANA EPDM INCOLLATA**				
	spessore 1.2 mm	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.010	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM membrana EPDM spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	10,82	11,722
Z.37.0260.045	consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*0,22	kg	0,22	12,24	2,693
Z.37.0260.040	consumo 20 g/m - larghezza telo 3,50 m: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,60*0,02	kg	0,01	53,86	0,334
Z.37.0260.050	consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 3,50 m: COLLE E BANDE ADESIVE sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/7,50*18,60	cad.	0,04	15,83	0,654
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 420 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/420*65	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 420 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/420*65	h		31,72	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				2,991
	Utile dell'Impresa del 10%				2,293
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,564
				Costo materiali fm	15,362
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,282

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.45.0010.010	**MEMBRANA EPDM INCOLLATA** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.020	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM membrana EPDM spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	13,82	14,972
Z.37.0260.045	consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*0,22	kg	0,22	12,24	2,693
Z.37.0260.040	consumo 20 g/m - larghezza telo 4,20 m: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,30*0,02	kg		53,86	0,257
Z.37.0260.050	consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 4,20 m: COLLE E BANDE ADESIVE sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/7,50*14,30	cad.	0,03	15,83	0,503
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*65	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*65	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				3,444
	Utile dell'Impresa del 10%				2,640
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,562
				Costo materiali fm	18,384
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,081
B.24.45.0020.005	**MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA** **spessore 2,5 mm**	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.050	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM membrana EPDM autoadesiva spessore 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	17,65	19,121
Z.37.0260.055	consumo 200 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE primer caucciù sintetico al solvente per EPDM in latte da 12,50 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 60*0,20	kg	0,20	6,85	1,370
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*65	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*65	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				3,755
	Utile dell'Impresa del 10%				2,879
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,559
				Costo materiali fm	20,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,639
B.24.50.0010.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA TRASPIRAZIONE**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.020	SCHERMI POLIPROPILENE schermo sottotegola alta traspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,30	m²	1,15	1,85	2,129
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		31,72	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	29,44	0,196

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,381
	Utile dell'Impresa del 10%				0,292
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,407
				Costo materiali fm	2,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,675
B.24.50.0015.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN POLIPROPILENE ARMATO**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.010	SCHERMI POLIPROPILENE freno vapore armato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,3	m²	1,15	1,27	1,461
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		31,72	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/450*75	h		31,72	0,070
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,259
	Utile dell'Impresa del 10%				0,199
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,266
				Costo materiali fm	1,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,463
B.24.50.0020.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.010	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE schermo bituminoso traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11,50	m²	1,15	1,44	1,656
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 900 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/900*11,50	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 900 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/900*11,50	h		31,72	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,402
	Utile dell'Impresa del 10%				0,308
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,022
				Costo materiali fm	1,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,711
B.24.60.0005.005	**FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO**	**m²**	**260**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.010	TELI POLIETILENE telo polietilene 185 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 286	m²	1,10	0,62	0,682
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni rotolo da 4680 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4680*286	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4680 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4680*286	h		31,72	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 520 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/520*286	h		31,72	0,067
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/520*286	h		29,44	0,062
	Spese generali del 15%				0,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,093
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,129
				Costo materiali fm	0,682
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,219

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.60.0010.003	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE** **spessore 0.2 mm**	**m²**	**40**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.015	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 2/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46	m²	1,15	0,59	0,679
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,26	0,57	0,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5600 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5600*46	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5600 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/5600*46	h		31,72	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	29,44	0,147
	Spese generali del 15%				0,170
	Utile dell'Impresa del 10%				0,130
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,307
				Costo materiali fm	0,829
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,304
B.24.60.0010.005	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE** **spessore 0.3 mm**	**m²**	**40**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.020	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 3/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46	m²	1,15	0,91	1,047
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,26	0,57	0,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/2800*46	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/2800*46	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	31,72	0,159
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*46	h	0,01	29,44	0,169
	Spese generali del 15%				0,229
	Utile dell'Impresa del 10%				0,175
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,329
				Costo materiali fm	1,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,404
B.24.60.0010.010	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE**				
	spessore 0.4 mm	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.025	TELI POLIETILENE				
	telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23	m²	1,15	1,17	1,346
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE				
	nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,53	0,57	0,299
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/2800*23	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/2800*23	h		31,72	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*20	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*20	h	0,01	29,44	0,196
	Spese generali del 15%				0,308
	Utile dell'Impresa del 10%				0,236
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,410
				Costo materiali fm	1,645
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,547

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.60.0015.005	**BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0090.020	SCHERMI POLIETILENE barriera vapore armata termoriflettente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,3	m²	1,15	1,55	1,784
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300*75	h		29,44	0,098
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 55	m	0,73	0,57	0,418
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,30	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		31,72	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100*75	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100*75	h	0,01	29,44	0,294
	Spese generali del 15%				0,437
	Utile dell'Impresa del 10%				0,335
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,712
				Costo materiali fm	2,202
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,769
B.24.60.0020.005	**MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 3 mm**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.070	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPP+Al armata spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11,50	m²	1,15	4,81	5,532
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/300*11,50	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/300*11,50	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,014
	Utile dell'Impresa del 10%				0,778
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,229
				Costo materiali fm	5,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,797
B.24.60.0020.010	**MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 4 mm**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.072	BITUMINOSI - MEMBRANE				
	membrana BPP+Al armata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11	m²	1,10	6,20	6,820
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*11,50	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*11,50	h		31,72	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,208
	Utile dell'Impresa del 10%				0,926
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,238

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	6,798
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,137
B.24.70.0005.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA ORIZZONTALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.010	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	11,92	13,112
Z.37.0120.100	consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18	cad.	3,27	0,14	0,458
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				3,168
	Utile dell'Impresa del 10%				2,429
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,486
				Costo materiali fm	18,617
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,594
B.24.70.0010.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE ORIZZONTALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.020	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	13,81	15,191
Z.37.0120.100	consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 18	cad.	3,27	0,14	0,458
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				3,479
	Utile dell'Impresa del 10%				2,668
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,486
				Costo materiali fm	20,696
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,144
B.24.70.0050.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA VERTICALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.010	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	11,92	13,112
Z.37.0120.100	consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	6,55	0,14	0,916
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 5' per ogni rotolo da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				3,787
	Utile dell'Impresa del 10%				2,903
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fm	19,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,686
B.24.70.0055.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE VERTICALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.020	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE				
	telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	13,81	15,191
Z.37.0120.100	consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE				
	rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	6,55	0,14	0,916
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE				
	gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				4,099
	Utile dell'Impresa del 10%				3,142

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fm	21,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,247
B.24.70.0090.005	**SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI FRAZIONAMENTO**	**m**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.120	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE profilo scatolare autosigillante per giunti frazionamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	21,46	21,460
X.43.01.05.0010.00	2 tondini lunghi 4.20 m diam. 12-14 mm: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,042*4,20*2	kg	2,19	1,11	2,429
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	10' per ogni giunto 4 m: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,04	2,45	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,04	31,72	1,324
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				4,180
	Utile dell'Impresa del 10%				3,204
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,021
				Costo macchine	0,071
				Costo manodopera alla produzione	4,712
				Costo materiali fm	22,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,422
B.24.70.0100.005	**SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO**	**m**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.130	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE cordolo bentonitico idroespandente completo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20	m	1,04	9,73	10,119
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5	h	0,04	29,44	1,178
	Spese generali del 15%				1,885
	Utile dell'Impresa del 10%				1,445
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,452
				Costo materiali fm	10,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,334
B.24.80.0005.003	**STUOIA IN GOMMA E SUGHERO** **spessore 3 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.110	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli gomma sughero spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,20	6,01	7,212
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 400 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/400*6	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 400 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/400*6	h		31,72	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	31,72	0,453
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	29,44	0,421
	Spese generali del 15%				1,214
	Utile dell'Impresa del 10%				0,931
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,879
				Costo materiali fm	7,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,149
B.24.80.0005.004	**STUOIA IN GOMMA E SUGHERO** **spessore 5 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.120	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rotoli gomma sughero spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,20	9,98	11,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 240 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*6	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*6	h		31,72	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	31,72	0,453
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	29,44	0,421
	Spese generali del 15%				1,929
	Utile dell'Impresa del 10%				1,479
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,889
				Costo materiali fm	11,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,410
B.24.80.0010.007	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA**				
	spessore 5 mm - attenuazione 25 dB	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.010	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	3,33	3,650
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*5,70	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*5,70	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,834
	Utile dell'Impresa del 10%				0,639
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,033
				Costo materiali fm	4,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
B.24.80.0010.012	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 7 mm - attenuazione 26 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.020	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 7 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	4,47	4,900
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,022
	Utile dell'Impresa del 10%				0,783
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,048
				Costo materiali fm	5,741

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,807
B.24.80.0010.020	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA** **spessore 10 mm - attenuazione 27 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.040	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	5,35	5,864
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,166
	Utile dell'Impresa del 10%				0,894
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo macchine				0,003
	Costo manodopera alla produzione				1,057
	Costo materiali fm				6,695
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,062
B.24.80.0012.005	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'** **spessore 5 mm - attenuazione 29 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.050	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	5,23	5,733
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 140 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140*5,70	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140*5,70	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,879
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,052
				Costo materiali fm	6,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,027
B.24.80.0012.010	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'**				
	spessore 8 mm - attenuazione 30 dB	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.060	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	6,06	6,643
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	29,44	0,491
Spese generali del 15%				1,208
Utile dell'Impresa del 10%				0,926
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**10,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**10,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,003
Costo manodopera alla produzione				1,057
Costo materiali fm				7,473
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,134
B.24.80.0015.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm - attenuazione 19 dB	**m²**	**6**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.010 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,60	m²	1,10	1,97	2,167
Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,59	0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/150*6,60	h		8,21	0,003
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/150*6,60	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	29,44	0,491
Spese generali del 15%				0,611
Utile dell'Impresa del 10%				0,469
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,002
Costo manodopera alla produzione				1,044
Costo materiali fm				3,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,083
B.24.80.0015.010 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm - attenuazione 25 dB	**m²**	**6**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.020 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rotoli polietilene espanso spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m²	1,17	3,35	3,908
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m² : ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		31,72	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,875
	Utile dell'Impresa del 10%				0,671
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,004
	Costo manodopera alla produzione				1,069
	Costo materiali fm				4,725
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,549
B.24.80.0015.015	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 10 mm - attenuazione 28 dB**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.030	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	6,95	7,645
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*6	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		31,72	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*6	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*6	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,466
	Utile dell'Impresa del 10%				1,124
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,269
				Costo materiali fm	8,465
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,590
B.24.80.0017.005	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "EUROCLASSE Bfl-s1" spessore 3 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.060	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	rotoli polietilene espanso Euroclasse Bfl-S1 spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,50	m²	1,10	2,44	2,684
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*5,50	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*5,50	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*5	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*5	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,721
	Utile dell'Impresa del 10%				0,552
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,257
				Costo materiali fm	3,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,276
B.24.80.0020.005	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA' spessore 15 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0200.010	ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	4,50	4,950
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 86,40 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/86,40*6,60	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 86,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/86,40*6,60	h		31,72	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,030
	Utile dell'Impresa del 10%				0,790
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,041
				Costo materiali fm	5,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,820
B.24.80.0020.010	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA' spessore 20 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0200.015	ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	5,84	6,424
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/72*6,60	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/72*6,60	h		31,72	0,024
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,252
	Utile dell'Impresa del 10%				0,960
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,047
				Costo materiali fm	7,299
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,211
B.24.80.0025.003	**STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.120	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	feltro fibra poliestere e membrana bituminosa peso 4,20 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,50	m²	1,10	4,26	4,686
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 184 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/184*5,50	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 184 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/184*5,50	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				0,989
	Utile dell'Impresa del 10%				0,758
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,030
				Costo materiali fm	5,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,748
B.24.80.0035.005	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 3 mm - attenuazione 18 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.310	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	rotoli di gomma riciclata spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	4,37	4,824
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/275*6,90	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 275 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/275*6,90	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,774
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera alla produzione	1,027

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	5,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,783
B.24.80.0035.010	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 4 mm - attenuazione 19 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.320	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	5,78	6,381
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 187,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/187,50*6,90	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 187,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/187,50*6,90	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,243
	Utile dell'Impresa del 10%				0,953
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,030
				Costo materiali fm	7,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,193
B.24.80.0035.015	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 5 mm - attenuazione 20 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.330	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	7,22	7,971
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,90	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,90	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,136
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,044
				Costo materiali fm	8,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,619
B.24.80.0035.020	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'** **spessore 6 mm - attenuazione 20 dB**	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.340	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	8,15	8,998
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*6,90	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*6,90	h		31,72	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,01	31,72	0,423
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,01	29,44	0,393
	Spese generali del 15%				1,606
	Utile dell'Impresa del 10%				1,231
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	0,830
				Costo materiali fm	9,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,836
B.24.80.0035.025	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'** **spessore 8 mm - attenuazione 21 dB**	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.350	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	10,73	11,846
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/110*6,90	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 110 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/110*6,90	h		31,72	0,016
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*6,25	h	0,02	31,72	0,577
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*6,25	h	0,02	29,44	0,535
	Spese generali del 15%				2,078
	Utile dell'Impresa del 10%				1,593
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,129
				Costo materiali fm	12,699
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,667

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.80.0035.030	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 10 mm - attenuazione 22 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.360	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	13,39	14,783
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,59	0,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 82,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/82,50*6,90	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 82,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/82,50*6,90	h		31,72	0,021
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*5	h	0,01	31,72	0,461
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*5	h	0,01	29,44	0,428
	Spese generali del 15%				2,486
	Utile dell'Impresa del 10%				1,906
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	0,931
				Costo materiali fm	15,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,387
B.24.90.0001.001	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	0,98	2,058
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,515
	Utile dell'Impresa del 10%				0,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,380
				Costo materiali fm	2,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,910
B.24.90.0001.005	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,887
	Utile dell'Impresa del 10%				0,680
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,391
				Costo materiali fm	4,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,563
B.24.90.0001.010	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	0,98	4,116
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,825
	Utile dell'Impresa del 10%				0,633
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	4,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,457
B.24.90.0001.015	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	0,98	5,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,981
	Utile dell'Impresa del 10%				0,752
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,270**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,005
Costo manodopera alla produzione	1,413
Costo materiali fm	5,093
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,731

B.24.90.0001.020	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	0,98	6,174
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,136
	Utile dell'Impresa del 10%				0,871
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,580**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,423
				Costo materiali fm	6,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,005
B.24.90.0001.025	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	0,98	8,232
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,492
				Costo materiali fm	8,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,559
B.24.90.0001.030	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	0,98	10,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,758
	Utile dell'Impresa del 10%				1,348
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,467
				Costo materiali fm	10,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,101
B.24.90.0003.001	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,44	3,024
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,660
	Utile dell'Impresa del 10%				0,506
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,380
				Costo materiali fm	3,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,164
B.24.90.0003.005	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,887
	Utile dell'Impresa del 10%				0,680
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,391
				Costo materiali fm	4,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,563
B.24.90.0003.010	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,44	6,048
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,115
	Utile dell'Impresa del 10%				0,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	6,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,975
B.24.90.0003.015	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,44	7,560
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,343
	Utile dell'Impresa del 10%				1,030
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,413
				Costo materiali fm	7,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,376
B.24.90.0003.020	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,44	9,072
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,571
	Utile dell'Impresa del 10%				1,204
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,423
				Costo materiali fm	9,009
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,777
B.24.90.0003.025	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,44	12,096
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,027
	Utile dell'Impresa del 10%				1,554
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,492
				Costo materiali fm	12,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,585
B.24.90.0003.030	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,44	15,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,903

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,002
			Costo macchine	0,010
			Costo manodopera alla produzione	1,467
			Costo materiali fm	15,015
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,381
B.24.90.0004.001 **POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
spessore 20 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
Spese generali del 15%				0,697
Utile dell'Impresa del 10%				0,535
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo macchine	0,002
			Costo manodopera alla produzione	1,380
			Costo materiali fm	3,255
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,231
B.24.90.0004.005 **POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
spessore 30 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,944
	Utile dell'Impresa del 10%				0,724
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,391
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,666
B.24.90.0004.010	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,101
B.24.90.0004.015	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,438
	Utile dell'Impresa del 10%				1,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,413
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,536
B.24.90.0004.020	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,684
	Utile dell'Impresa del 10%				1,291
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,005
Costo manodopera alla produzione	1,423
Costo materiali fm	9,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,970

B.24.90.0004.025	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,178
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,492
				Costo materiali fm	13,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,846
B.24.90.0004.030	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,671
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,467
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,721
B.24.90.0005.001	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,535
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,380
				Costo materiali fm	3,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,231
B.24.90.0005.005	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,944
	Utile dell'Impresa del 10%				0,724
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,391
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,666
B.24.90.0005.010	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,101
B.24.90.0005.015	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,438
	Utile dell'Impresa del 10%				1,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,413
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,536
B.24.90.0005.020	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
Spese generali del 15%				1,684
Utile dell'Impresa del 10%				1,291
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,005
Costo manodopera alla produzione				1,423
Costo materiali fm				9,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,970
B.24.90.0005.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO				
spessore 80 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
Spese generali del 15%				2,178
Utile dell'Impresa del 10%				1,670
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,003
Costo macchine				0,009
Costo manodopera alla produzione				1,492
Costo materiali fm				13,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,846
B.24.90.0005.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO				
spessore 100 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,671
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,467
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,721
B.24.90.0015.001	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,535
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,380
				Costo materiali fm	3,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,231
B.24.90.0015.005	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,944
	Utile dell'Impresa del 10%				0,724
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,391
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,666
B.24.90.0015.010	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,101
B.24.90.0015.015	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,438
	Utile dell'Impresa del 10%				1,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,413
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,536
B.24.90.0015.020	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,684
	Utile dell'Impresa del 10%				1,291
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,423
				Costo materiali fm	9,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,970
B.24.90.0015.025	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,178
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,370**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,003
Costo macchine	0,009
Costo manodopera alla produzione	1,492
Costo materiali fm	13,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,846

B.24.90.0015.030	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,671
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,467
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,721
B.24.90.0017.010	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,402
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,101

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0017.015	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,438
	Utile dell'Impresa del 10%				1,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,413
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,536
B.24.90.0017.020	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		31,72	0,033

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,684
	Utile dell'Impresa del 10%				1,291
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,423
				Costo materiali fm	9,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,970
B.24.90.0017.025	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 80 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,178
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,492

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	13,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,846
B.24.90.0017.030	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	31,72	0,705
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				2,671
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,467
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,721
B.24.90.0031.001	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	0,98	2,058
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,573
	Utile dell'Impresa del 10%				0,439
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,768
				Costo materiali fm	2,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,011
B.24.90.0031.005	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,946
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,779
				Costo materiali fm	4,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,676
B.24.90.0031.010	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	0,98	4,116
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,884
	Utile dell'Impresa del 10%				0,678
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,790
				Costo materiali fm	4,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,560
B.24.90.0031.015	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	0,98	5,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,039
	Utile dell'Impresa del 10%				0,797
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	5,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,833
B.24.90.0031.020	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	0,98	6,174
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,916
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,811
				Costo materiali fm	6,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,108
B.24.90.0031.025	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	0,98	8,232
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,506
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,880
				Costo materiali fm	8,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,662
B.24.90.0031.030	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	0,98	10,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,816
	Utile dell'Impresa del 10%				1,392
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,855
				Costo materiali fm	10,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,213
B.24.90.0033.001	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,44	3,024
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,718
	Utile dell'Impresa del 10%				0,550
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,050**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,768
				Costo materiali fm	3,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,265
B.24.90.0033.005	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,946
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,779
				Costo materiali fm	4,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,676
B.24.90.0033.010	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,44	6,048
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,900
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,004
	Costo manodopera alla produzione				1,790
	Costo materiali fm				6,006
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,078
B.24.90.0033.015	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,44	7,560
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,401
	Utile dell'Impresa del 10%				1,074
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**11,820**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	7,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,477
B.24.90.0033.020	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,44	9,072
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,629
	Utile dell'Impresa del 10%				1,249
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,811
				Costo materiali fm	9,009
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,879
B.24.90.0033.025	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,44	12,096
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,086
	Utile dell'Impresa del 10%				1,599
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,880
				Costo materiali fm	12,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,688
B.24.90.0033.030	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,44	15,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				2,365
	Utile dell'Impresa del 10%				1,813
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fm	15,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,176
B.24.90.0034.001	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,768
				Costo materiali fm	3,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.24.90.0034.005	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,002
	Utile dell'Impresa del 10%				0,768
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,779
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,767
B.24.90.0034.010	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,790
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,203
B.24.90.0034.015	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,496
	Utile dell'Impresa del 10%				1,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,648
B.24.90.0034.020	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,743
	Utile dell'Impresa del 10%				1,336
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,811
				Costo materiali fm	9,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,083
B.24.90.0034.025	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,003
			Costo macchine	0,009
			Costo manodopera alla produzione	1,880
			Costo materiali fm	13,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,949
B.24.90.0034.030 **POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
Spese generali del 15%				2,730
Utile dell'Impresa del 10%				2,093
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,002
			Costo macchine	0,010
			Costo manodopera alla produzione	1,855
			Costo materiali fm	16,275
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,824
B.24.90.0035.001 **POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,768
				Costo materiali fm	3,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.24.90.0035.005	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,768
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,779
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,767
B.24.90.0035.010	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,790
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,203
B.24.90.0035.015	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,496
	Utile dell'Impresa del 10%				1,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,648
B.24.90.0035.020	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,571
	Utile dell'Impresa del 10%				1,204
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,287
				Costo materiali fm	9,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,777
B.24.90.0035.025	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,880
				Costo materiali fm	13,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,949
B.24.90.0035.030	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,730
	Utile dell'Impresa del 10%				2,093
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,855
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,824
B.24.90.0045.001	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,768
				Costo materiali fm	3,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.24.90.0045.005	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		31,72	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,002
	Utile dell'Impresa del 10%				0,768
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,779
				Costo materiali fm	4,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,767
B.24.90.0045.010	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,790
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,203
B.24.90.0045.015	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,496
	Utile dell'Impresa del 10%				1,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,648
B.24.90.0045.020	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,743
	Utile dell'Impresa del 10%				1,336
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,811
				Costo materiali fm	9,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,083
B.24.90.0045.025	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	1,880
				Costo materiali fm	13,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,949
B.24.90.0045.030	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	31,72	0,906

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,730
	Utile dell'Impresa del 10%				2,093
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,855
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,824
B.24.90.0047.010	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		8,21	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		31,72	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,20	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,208
	Utile dell'Impresa del 10%				0,926
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	1,518
				Costo materiali fm	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,134
B.24.90.0047.015	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		31,72	0,028
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,496
	Utile dell'Impresa del 10%				1,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera alla produzione	1,801
				Costo materiali fm	8,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,648
B.24.90.0047.020	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 60 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		31,72	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	31,72	0,906

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				1,743
	Utile dell'Impresa del 10%				1,336
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,005
	Costo manodopera alla produzione				1,811
	Costo materiali fm				9,765
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,083
B.24.90.0047.025	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 80 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		31,72	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,003
	Costo macchine				0,009
	Costo manodopera alla produzione				1,880
	Costo materiali fm				13,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,949
B.24.90.0047.030	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 100 mm**	**m²**	**7,2**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		8,21	0,014
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		31,72	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				2,730
	Utile dell'Impresa del 10%				2,093
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera alla produzione	1,855
				Costo materiali fm	16,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,824
B.24.90.0065.005	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 20 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*2	m²/cm	2,10	1,08	2,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		31,72	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,524
	Utile dell'Impresa del 10%				0,402
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,225
				Costo materiali fm	2,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,925
B.24.90.0065.010	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 30 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*3	m²/cm	3,15	1,08	3,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,226
				Costo materiali fm	3,404
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,230
B.24.90.0065.015	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*4	m²/cm	4,20	1,08	4,539
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		31,72	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,865
	Utile dell'Impresa del 10%				0,663
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,232
				Costo materiali fm	4,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,531
B.24.90.0065.020	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 50 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*5	m²/cm	5,25	1,08	5,674
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,036
	Utile dell'Impresa del 10%				0,794
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,234
				Costo materiali fm	5,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,826
B.24.90.0065.025	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*6	m²/cm	6,30	1,08	6,808
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		31,72	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,925
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,236
				Costo materiali fm	6,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,130
B.24.90.0065.030	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 80 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*8	m²/cm	8,41	1,08	9,078
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,547
	Utile dell'Impresa del 10%				1,186
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,232
				Costo materiali fm	9,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,738
B.24.90.0065.035	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*10	m²/cm	10,51	1,08	11,347
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				1,888
	Utile dell'Impresa del 10%				1,447
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	1,246

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	11,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,335
B.24.90.0070.005	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 20 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*2	m²/cm	2,10	1,08	2,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		31,72	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,040
				Costo materiali fm	2,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,141
B.24.90.0070.010	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 30 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*3	m²/cm	3,15	1,08	3,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				0,817
	Utile dell'Impresa del 10%				0,626
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,041
				Costo materiali fm	3,404
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,444
B.24.90.0070.015	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 40 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*4	m²/cm	4,20	1,08	4,539
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		31,72	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				0,987
	Utile dell'Impresa del 10%				0,757
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,047
				Costo materiali fm	4,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,746
B.24.90.0070.020	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 50 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*5	m²/cm	5,25	1,08	5,674
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				1,158
	Utile dell'Impresa del 10%				0,888
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,049
				Costo materiali fm	5,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,051
B.24.90.0070.025	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*6	m²/cm	6,30	1,08	6,808
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		31,72	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				1,328
	Utile dell'Impresa del 10%				1,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,051
				Costo materiali fm	6,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,344
B.24.90.0070.030	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 80 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*8	m²/cm	8,41	1,08	9,078
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		31,72	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				1,669
	Utile dell'Impresa del 10%				1,280
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,047
				Costo materiali fm	9,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,953
B.24.90.0070.035	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 100 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*10	m²/cm	10,51	1,08	11,347
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	29,44	0,981
	Spese generali del 15%				2,010
	Utile dell'Impresa del 10%				1,541
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	2,061
				Costo materiali fm	11,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,550
B.24.90.0085.005	**SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.320	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli battentati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88	m²/cm	1,05	1,67	1,755
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -7,88	m²/cm	-1,05	1,08	-1,135
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - maggior costo produzione oraria per ogni cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50	h		31,72	0,013
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza maggior costo per ogni cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50	h		29,44	0,012
	Spese generali del 15%				0,097
	Utile dell'Impresa del 10%				0,074
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,025
				Costo materiali fm	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,175

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0105.005	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,31	5,502
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 43,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/43,80*7,56	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 43,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/43,80*7,56	h		31,72	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,215
	Utile dell'Impresa del 10%				0,931
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,008
				Costo manodopera alla produzione	2,662
				Costo materiali fm	5,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,141
B.24.90.0105.010	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,31	6,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 34,56 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/34,56*7,56	h		8,21	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 34,56 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/34,56*7,56	h		31,72	0,048

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,423
	Utile dell'Impresa del 10%				1,091
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera alla produzione	2,642
				Costo materiali fm	6,773
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,513
B.24.90.0105.015	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 60 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,31	8,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 28,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/28,80*7,56	h		8,21	0,015
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 28,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/28,80*7,56	h		31,72	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,631
	Utile dell'Impresa del 10%				1,251
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,011
				Costo manodopera alla produzione	2,661

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	8,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,885
B.24.90.0105.020	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA**				
	spessore 80 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,31	11,004
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 21,60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/21,60*7,56	h		8,21	0,020
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 21,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/21,60*7,56	h		31,72	0,077
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				2,124
	Utile dell'Impresa del 10%				1,628
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera alla produzione	3,207
				Costo materiali fm	10,836
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,751
B.24.90.0105.025	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA**				
	spessore 100 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,31	13,755
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,28 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,28*7,56	h		8,21	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17,28 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,28*7,56	h		31,72	0,096
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				2,540
	Utile dell'Impresa del 10%				1,948
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,019
				Costo manodopera alla produzione	3,243
				Costo materiali fm	13,545
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,486
B.24.90.0110.005	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**13**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,65*5	m²/cm	5,25	0,46	2,415
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		31,72	0,005
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*13	h	0,02	29,44	0,654
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*13	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,560
	Utile dell'Impresa del 10%				0,429
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,662
				Costo materiali fm	2,415
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,991
B.24.90.0110.010	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,60*6	m²/cm	6,30	0,46	2,898
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*12	h	0,02	29,44	0,654
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*12	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,632
	Utile dell'Impresa del 10%				0,485
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,664
				Costo materiali fm	2,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,117
B.24.90.0110.015	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**9**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,45*8	m²/cm	8,40	0,46	3,864
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*9	h	0,02	29,44	0,654
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*9	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,777
	Utile dell'Impresa del 10%				0,596
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,665
				Costo materiali fm	3,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,370
B.24.90.0110.020	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*10	m²/cm	10,50	0,46	4,830
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		31,72	0,007
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7	h	0,02	29,44	0,654
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				0,922
	Utile dell'Impresa del 10%				0,707
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,667
				Costo materiali fm	4,830

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,633
B.24.90.0110.025	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 120 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*12	m²/cm	12,60	0,46	5,796
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		31,72	0,010
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*7	h	0,03	29,44	0,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*7	h	0,03	29,44	0,736
	Spese generali del 15%				1,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,837
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	0,761
				Costo materiali fm	5,796
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,929
B.24.90.0110.030	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 140 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30*14	m²/cm	14,70	0,46	6,762
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/45*6	h	0,02	29,44	0,654
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/45*6	h	0,02	29,44	0,654
	Spese generali del 15%				1,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,930
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	0,675
				Costo materiali fm	6,762
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,146
B.24.90.0115.010	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 50 mm**	**m²**	**13**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 13,65*5	m²/cm	5,25	0,46	2,415
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		31,72	0,005
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/24*13	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/24*13	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,731
	Utile dell'Impresa del 10%				0,561
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,235
				Costo materiali fm	2,415
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,295

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0115.015	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 60 mm**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,60*6	m²/cm	6,30	0,46	2,898
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		8,21	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*12	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*12	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,804
	Utile dell'Impresa del 10%				0,616
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,237
				Costo materiali fm	2,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,421
B.24.90.0115.017	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 80 mm**	**m²**	**9**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,45*8	m²/cm	8,40	0,46	3,864
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*9	h	0,04	29,44	1,227
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*9	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,949
	Utile dell'Impresa del 10%				0,727
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,238
				Costo materiali fm	3,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,674
B.24.90.0115.020	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 100 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*10	m²/cm	10,50	0,46	4,830
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		31,72	0,007
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	29,44	1,472
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,895
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,485
				Costo materiali fm	4,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,057

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0115.025	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 120 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*12	m²/cm	12,60	0,46	5,796
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		31,72	0,010
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	29,44	1,472
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,313
	Utile dell'Impresa del 10%				1,007
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,497
				Costo materiali fm	5,796
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,318
B.24.90.0115.030	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 140 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30*14	m²/cm	14,70	0,46	6,762
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*6	h	0,05	29,44	1,472
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*6	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,458
	Utile dell'Impresa del 10%				1,118
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,493
				Costo materiali fm	6,762
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,579
B.24.90.0120.005	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*4	m²/cm	4,20	0,69	2,900
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 261 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/261*9,14	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/261*9,14	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,818
	Utile dell'Impresa del 10%				0,627
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,555
				Costo materiali fm	2,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,442
B.24.90.0120.010	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**8,7**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*5	m²/cm	5,25	0,69	3,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 208,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/208,80*9,14	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 208,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/208,80*9,14	h		31,72	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,927
	Utile dell'Impresa del 10%				0,711
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,564
				Costo materiali fm	3,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,636
B.24.90.0120.015	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*6	m²/cm	6,30	0,69	4,349
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 174 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/174*9,14	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 174 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/174*9,14	h		31,72	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	31,72	1,322

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,036
	Utile dell'Impresa del 10%				0,795
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	2,568
				Costo materiali fm	4,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,830
B.24.90.0120.020	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 80 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*8	m²/cm	8,40	0,69	5,799
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 139,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/139,20*9,14	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 139,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/139,20*9,14	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,254
	Utile dell'Impresa del 10%				0,962
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	2,574
				Costo materiali fm	5,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,217
B.24.90.0120.025	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE spessore 100 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*10	m²/cm	10,51	0,69	7,249
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104,40 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/104,40*9,14	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/104,40*9,14	h		31,72	0,016
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,549
	Utile dell'Impresa del 10%				1,188
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	3,089
				Costo materiali fm	7,249
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,733
B.24.90.0120.030	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 120 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*12	m²/cm	12,61	0,69	8,699
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 87 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/87*9,14	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 87 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/87*9,14	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	29,44	1,472
	Spese generali del 15%				1,767
	Utile dell'Impresa del 10%				1,355
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera alla produzione	3,095
				Costo materiali fm	8,699
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,119
B.24.90.0125.010	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	0,81	3,402
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 138,24 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/138,24*7,56	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 138,24 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/138,24*7,56	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				0,709
	Utile dell'Impresa del 10%				0,544
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera alla produzione	2,572
				Costo materiali fm	3,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,254
B.24.90.0125.015	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	0,81	4,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/115,20*7,56	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/115,20*7,56	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
	Spese generali del 15%				1,023
	Utile dell'Impresa del 10%				0,784
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	2,578
				Costo materiali fm	4,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,810
B.24.90.0125.020	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE**				
	spessore 60 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	0,81	5,103
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 92,16 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/92,16*7,56	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 92,16 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/92,16*7,56	h		31,72	0,018
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	31,72	1,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	29,44	1,227
Spese generali del 15%				1,151
Utile dell'Impresa del 10%				0,883
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,710**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,003
Costo manodopera alla produzione				2,584
Costo materiali fm				5,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,035
B.27.10.0030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 24	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0030.00 LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
CARPENTERIA IN LEGNO				
ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE				
classe di resistenza GL 24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.382,57	1.382,570
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,42	h	2,42	8,21	19,868
MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,42	h	2,42	28,95	70,059
Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,42	h	2,42	26,68	64,566
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,42	h	2,42	31,72	76,762
Spese generali del 15%				242,074
Utile dell'Impresa del 10%				185,590
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**2.041,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**2.041,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				41,448
Costo macchine				48,886
Costo manodopera in cantiere				120,564
Costo manodopera alla produzione				129,417
Costo materiali fm				1.259,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				427,665
B.27.10.0030.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 28	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0030.01 LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
CARPENTERIA IN LEGNO				
ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	classe di resistenza GL 28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.401,47	1.401,470
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	8,21	19,868
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	28,95	70,059
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	26,68	64,566
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	31,72	76,762
	Spese generali del 15%				244,909
	Utile dell'Impresa del 10%				187,763
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2.065,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2.065,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	41,448
				Costo macchine	48,886
				Costo manodopera in cantiere	120,564
				Costo manodopera alla produzione	129,417
				Costo materiali fm	1.278,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	432,675
B.27.10.0035.005	**FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE**	**m**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	sfrido 2% - diametro 18 mm peso 1.998 kg/m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,00 + 2 % sfrido	kg	2,04	1,11	2,264
X.13.01.0045.010	cava dimensioni 20x20 mm - consumo 0.26 kg/m: ANCORANTI CHIMICI adesivo epossidico bicomponente strutturale in fusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,26*50	kg	0,26	10,55	2,743
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60*50	h	0,02	8,21	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	taglio e lavorazione delle barre in acciaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		31,72	0,106
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla fresatura e pulizia tavole - produzione oraria 120,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/120*50	h	0,01	31,72	0,264
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a colatura adesivo e posa barre - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/60*50	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla piallatura finale - produzione oraria 120,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*50	h	0,01	31,72	0,264
	Spese generali del 15%				1,025
	Utile dell'Impresa del 10%				0,786
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,037
				Costo macchine	0,139
				Costo manodopera alla produzione	2,169
				Costo materiali fm	4,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,848
B.27.15.0005.005	**TAVOLATO IN LEGNO**				
	Tavolato in legno	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0005.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO				
	TAVOLATO IN LEGNO... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	8,50	8,500
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0375	h	0,04	28,95	1,086
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0375	h	0,04	26,68	1,001
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				1,628
	Utile dell'Impresa del 10%				1,248
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,095
				Costo manodopera in cantiere	1,869
				Costo manodopera alla produzione	0,407
				Costo materiali fm	8,203
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,877
B.27.15.0010.005	**LISTONI IN LEGNO**				
	sezione 7x6 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.00	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	LISTONI IN LEGNO				
	sezione 7x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,40	2,400
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	8,21	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	31,72	0,190
	Spese generali del 15%				0,638
	Utile dell'Impresa del 10%				0,489
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,045
				Costo manodopera in cantiere	1,444
				Costo manodopera alla produzione	0,221
				Costo materiali fm	2,357
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,127
B.27.15.0010.007	**LISTONI IN LEGNO**				
	sezione 8x6 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.00	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	LISTONI IN LEGNO				
	sezione 8x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,720
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	8,21	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	31,72	0,190
	Spese generali del 15%				0,686
	Utile dell'Impresa del 10%				0,526
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,045
				Costo manodopera in cantiere	1,444
				Costo manodopera alla produzione	0,221
				Costo materiali fm	2,676
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,217
B.27.15.0010.010	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 9x6 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 9x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,04	3,040
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	8,21	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	31,72	0,190
	Spese generali del 15%				0,734
	Utile dell'Impresa del 10%				0,563
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,045
				Costo manodopera in cantiere	1,444
				Costo manodopera alla produzione	0,221
				Costo materiali fm	2,996
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,297

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.27.15.0010.015	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 10x8 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 10x8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,43	4,430
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,006	h	0,01	8,21	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,006	h	0,01	31,72	0,190
	Spese generali del 15%				0,942
	Utile dell'Impresa del 10%				0,723
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,045
				Costo manodopera in cantiere	1,444
				Costo manodopera alla produzione	0,221
				Costo materiali fm	4,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,667
B.27.15.0010.020	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 14x12 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.02	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 14x12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,11	9,110
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,006	h	0,01	8,21	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	31,72	0,190
Spese generali del 15%				1,644
Utile dell'Impresa del 10%				1,261
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,014
Costo macchine				0,045
Costo manodopera in cantiere				1,444
Costo manodopera alla produzione				0,221
Costo materiali fm				9,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,907
B.27.15.0015.005 LISTELLI IN LEGNO **sezione 6x2 cm**	**m**	**1**		
MATERIALE F.C.				
X.28.01.27.0015.00 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTELLI IN LEGNO sezione 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,003	h		8,21	0,025
MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,003	h		31,72	0,095
Spese generali del 15%				0,361
Utile dell'Impresa del 10%				0,277
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,005
Costo macchine				0,020
Costo manodopera in cantiere				1,444
Costo manodopera alla produzione				0,104
Costo materiali fm				0,659
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,636
B.27.15.0015.010 LISTELLI IN LEGNO **sezione 5x3 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0015.01 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LISTELLI IN LEGNO				
	sezione 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,83	0,830
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,003	h		8,21	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	28,95	0,840
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,68	0,774
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,003	h		31,72	0,095
	Spese generali del 15%				0,385
	Utile dell'Impresa del 10%				0,295
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,020
				Costo manodopera in cantiere	1,444
				Costo manodopera alla produzione	0,104
				Costo materiali fm	0,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,676
B.27.15.0020.010	**PERLINE IN LEGNO DI ABETE** **spessore 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,40	17,400
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				3,101
	Utile dell'Impresa del 10%				2,377
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,095
				Costo manodopera in cantiere	2,691
				Costo manodopera alla produzione	0,407
				Costo materiali fm	17,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,480
B.27.15.0020.015	**PERLINE IN LEGNO DI ABETE** **spessore 24 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,49	20,490
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				3,564
	Utile dell'Impresa del 10%				2,732
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,095
				Costo manodopera in cantiere	2,691
				Costo manodopera alla produzione	0,407
				Costo materiali fm	20,188

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,300
B.27.15.0020.020	**PERLINE IN LEGNO DI ABETE** **spessore 32 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.02	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,66	26,660
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				4,490
	Utile dell'Impresa del 10%				3,442
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**37,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**37,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,056
	Costo macchine				0,095
	Costo manodopera in cantiere				2,691
	Costo manodopera alla produzione				0,407
	Costo materiali fm				26,363
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,930
B.27.15.0022.010	**PERLINE IN LEGNO DI LARICE** **spessore 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI LARICE spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,55	31,550
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
	Spese generali del 15%				5,223
	Utile dell'Impresa del 10%				4,004
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,056
				Costo macchine	0,095
				Costo manodopera in cantiere	2,691
				Costo manodopera alla produzione	0,407
				Costo materiali fm	31,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,230
B.27.15.0022.015	**PERLINE IN LEGNO DI LARICE** **spessore 24 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI LARICE spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,19	37,190
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
Spese generali del 15%				6,069
Utile dell'Impresa del 10%				4,653
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**51,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**51,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,056
Costo macchine				0,095
Costo manodopera in cantiere				2,691
Costo manodopera alla produzione				0,407
Costo materiali fm				36,889
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,720
B.27.15.0022.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE				
spessore 32 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.02 LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
CARPENTERIA IN LEGNO				
PERLINE IN LEGNO DI LARICE				
spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	48,48	48,480
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio)				
(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore				
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq				
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	8,21	0,055
MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,054	h	0,05	28,95	1,563
Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,68	1,441
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	31,72	0,211
Spese generali del 15%				7,763
Utile dell'Impresa del 10%				5,951
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**65,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**65,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,056
Costo macchine				0,095
Costo manodopera in cantiere				2,691
Costo manodopera alla produzione				0,407
Costo materiali fm				48,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,710

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.27.15.0030.005	**TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE** **spessore 10 mm**	**m²**	**4,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,95	m²	1,05	10,01	10,542
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,06	1,18	0,075
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 470 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/470*4,70	h		8,21	0,001
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*4,70	h	0,01	2,07	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 470 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/470*4,70	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90*4,70	h	0,01	31,72	0,352
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90*4,70	h	0,01	29,44	0,327
	Spese generali del 15%				1,698
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,320**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,004
Costo manodopera alla produzione	0,703
Costo materiali fc	0,073
Costo materiali fm	10,532
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,999

B.27.15.0030.010	**TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE** **spessore 15 mm**	**m²**	**4,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,95	m²	1,05	14,31	15,071
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,06	1,18	0,075
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 282 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/282*4,70	h		8,21	0,001
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*4,70	h	0,01	2,07	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 282 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/282*4,70	h		31,72	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		31,72	0,075
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		29,44	0,070
	Spese generali del 15%				2,298
	Utile dell'Impresa del 10%				1,762
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**19,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**19,380**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,004
Costo manodopera alla produzione	0,168
Costo materiali fc	0,073
Costo materiali fm	15,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,061

B.27.15.0035.005	**TAVOLATO MULTISTRATO MARINO**				
	spessore 15 mm	**m²**	**2,9**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.048	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	FOGLI				
	fogli multistrato marino fenolico spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	1,03	11,84	12,248
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,07	1,18	0,081
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(50*2,90)	h		8,21	0,001
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*2,90	h	0,01	2,07	0,021

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*2,90	h		31,72	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				2,007
	Utile dell'Impresa del 10%				1,539
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	1,049
				Costo materiali fc	0,079
				Costo materiali fm	12,228
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,548
B.27.15.0035.010	**TAVOLATO MULTISTRATO MARINO** **spessore 18 mm**	**m²**	**2,9**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.050	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato marino fenolico spessore 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	1,03	14,03	14,514
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,07	1,18	0,081
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90	h		8,21	0,004
Z.06.50.0080.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*2,90	h	0,01	2,23	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				2,348
	Utile dell'Impresa del 10%				1,800
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,063
				Costo materiali fc	0,079
				Costo materiali fm	14,487
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,144
B.27.15.0040.005	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3 spessore 18 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.060	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	FOGLI				
	fogli stratificati OSB3 spessore 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,28	m²	1,05	10,33	10,842
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*3,125	h		8,21	0,003
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*3,125	h	0,01	2,07	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*3,125	h		31,72	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				1,796
	Utile dell'Impresa del 10%				1,377
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	1,060
				Costo materiali fc	0,073
				Costo materiali fm	10,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,176
B.27.15.0040.010	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3** **spessore 22 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.062	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli stratificati OSB3 spessore 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,28	m²	1,05	12,63	13,256
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 115,65 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125	h		8,21	0,004
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/5*3,125	h	0,01	2,07	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,65 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125	h		31,72	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				2,158
	Utile dell'Impresa del 10%				1,655
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	1,064
				Costo materiali fc	0,073
				Costo materiali fm	13,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,809
B.27.15.0040.015	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3** **spessore 25 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.065	LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	FOGLI				
	fogli stratificati OSB3 spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,28	m²	1,05	13,84	14,526
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		8,21	0,004
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		2,07	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		31,72	0,016
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	29,44	0,491
	Spese generali del 15%				2,346
	Utile dell'Impresa del 10%				1,799
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera alla produzione	1,071
				Costo materiali fc	0,073
				Costo materiali fm	14,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,147
B.27.50.0005.005	**TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,35	m	2,86	0,36	1,029
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0910.010	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA tegole marsigliesi 14 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14+3	cad.	17,00	0,95	16,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192*17	h		8,21	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192*17	h		31,72	0,140
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,35+1/60/0,70	h	0,07	31,72	2,266
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6+1/60/0,35+1/60/0,70	h	0,24	29,44	7,010
	Spese generali del 15%				4,852
	Utile dell'Impresa del 10%				3,720
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,920**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,004
Costo macchine	0,028
Costo manodopera alla produzione	14,708
Costo materiali fc	0,011
Costo materiali fm	17,253
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,576

B.27.50.0010.005	**TEGOLE ONDA DI CEMENTO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,30	m	3,33	0,36	1,200
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0920.010	quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - MANTI DI COPERTURA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tegole ondulate granigliate 11 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11+3	cad.	14,00	1,29	18,060
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 102 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/102*14	h	0,01	8,21	0,056
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 102 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/102*14	h	0,01	31,72	0,218
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,30+1/60/0,70	h	0,08	31,72	2,517
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	31,72	4,531
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7+1/60/0,30+1/60/0,70	h	0,22	29,44	6,542
	Spese generali del 15%				5,033
	Utile dell'Impresa del 10%				3,858
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,007
				Costo macchine	0,043
				Costo manodopera alla produzione	14,016
				Costo materiali fc	0,011
				Costo materiali fm	19,254
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,890
B.27.50.0015.005	**COPPI COMUNI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,15	m	6,67	0,36	2,400
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0910.040	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32+4	cad.	36,00	0,73	26,280
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/220*36	h	0,01	8,21	0,067
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*36	h	0,01	31,72	0,238
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,15	h	0,11	31,72	3,524
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	31,72	5,767
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50+1/60/0,15	h	0,29	29,44	8,624
	Spese generali del 15%				7,037
	Utile dell'Impresa del 10%				5,395
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,340**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,015
Costo macchine	0,094
Costo manodopera alla produzione	18,389
Costo materiali fc	0,011
Costo materiali fm	27,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,428

B.27.50.0020.005	**COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,38	m	2,63	0,36	0,947
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0910.020	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA coppi M/F 28 pezzi/m² e 14 ganci (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 28+4	cad.	32,00	0,71	22,720
	NOLEGGI				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*32	h	0,01	8,21	0,055
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*32	h	0,01	31,72	0,211
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,70+1/60/0,38	h	0,07	31,72	2,146
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,00	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5+1/60/0,70+1/60/0,38	h	0,27	29,44	7,880
	Spese generali del 15%				6,109
	Utile dell'Impresa del 10%				4,684
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,007
				Costo macchine	0,041
				Costo manodopera alla produzione	16,586
				Costo materiali fc	0,011
				Costo materiali fm	23,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,791
B.27.50.0025.005	**TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.110	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE tegole bituminose granigliate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	8,44	9,284
X.43.01.40.0170.03	CHIODERIA viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	28,00	0,04	1,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 158,60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/158,60	h		8,21	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 158,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/158,60	h		31,72	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	5,133
				Costo materiali fc	1,120
				Costo materiali fm	9,262
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,107
B.27.50.0030.005	**TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.120	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE tegole bituminose laminate rame 8.5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	44,23	48,653
X.43.01.40.0170.03	CHIODERIA viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	11,00	0,04	0,440
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 194.90 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/194,90	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 194,90 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/194,90	h		31,72	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	31,72	2,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,44	2,453
	Spese generali del 15%				8,130
	Utile dell'Impresa del 10%				6,233
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**68,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**68,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	5,119
				Costo materiali fc	0,440
				Costo materiali fm	48,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,361
B.27.50.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	sezione listone 50x80 mm - incidenza colmo 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05*0,08*0,20	m³	0,001	318,40	0,255
X.28.01.0050.050	un pezzo ogni 700 mm circa - incidenza colmo 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE portalistelli universale zincato 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40*0,20	cad.	0,28	0,85	0,238
X.28.01.0050.055	incidenza colmi 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE sottocolmo universale 370 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	m	0,20	7,04	1,408
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20*0,20	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20*0,20	h	0,01	29,44	0,294
	Spese generali del 15%				0,377
	Utile dell'Impresa del 10%				0,289
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,626
				Costo materiali fm	1,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,668
B.30.10.0010.005	**MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0005.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2300,00	kg	5,75	1,81	10,408
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	29,65	3,488
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	28,35	3,335
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	27,58	3,245
	Spese generali del 15%				3,620
	Utile dell'Impresa del 10%				2,776
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**30,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**30,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,003
	Costo manodopera in cantiere				8,714
	Costo manodopera alla produzione				0,025
	Costo materiali fm				14,044
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,394
B.30.10.0010.010	**MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0005.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2300,00	kg	5,75	1,81	10,408
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	29,65	3,953
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	28,35	3,780
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	27,58	3,677
	Spese generali del 15%				3,822

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,930
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera in cantiere	9,874
			Costo manodopera alla produzione	0,025
			Costo materiali fm	14,044
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,752
B.30.10.0010.015 **MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **tetti ad alta pendenza - oltre al 45%**	**m²**	**400**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0005.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2300,00	kg	5,75	1,81	10,408
Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	29,65	6,589
Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	28,35	6,300
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	27,58	6,129
Spese generali del 15%				4,963
Utile dell'Impresa del 10%				3,805
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera in cantiere	16,448
			Costo manodopera alla produzione	0,025
			Costo materiali fm	14,044
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,764

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0012.005	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0011.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 910,00	kg	2,28	9,00	20,475
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	29,65	3,488
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	28,35	3,335
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	27,58	3,245
	Spese generali del 15%				5,130
	Utile dell'Impresa del 10%				3,933
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,270**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,003
Costo manodopera in cantiere	8,714
Costo manodopera alla produzione	0,025
Costo materiali fm	24,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,066

B.30.10.0012.010	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0011.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 910,00	kg	2,28	9,00	20,475
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 10' per ogni bobina da 190 m²: GRU ELEVATRICE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	29,65	3,953
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	28,35	3,780
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	27,58	3,677
	Spese generali del 15%				5,332
	Utile dell'Impresa del 10%				4,088
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera in cantiere	9,874
				Costo manodopera alla produzione	0,025
				Costo materiali fm	24,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,425
B.30.10.0012.015	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti ad alta pendenza - oltre al 45%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0011.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 910,00	kg	2,28	9,00	20,475
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	29,65	6,589
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	28,35	6,300
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	27,58	6,129
	Spese generali del 15%				6,473
	Utile dell'Impresa del 10%				4,963
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**54,590**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**54,590**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,003
	Costo manodopera in cantiere				16,448
	Costo manodopera alla produzione				0,025
	Costo materiali fm				24,088
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,438
B.30.10.0015.005	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0010.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN RAME spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2590,00	kg	6,48	7,54	48,822
Z.49.01.0090.025	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	65,18	5,703
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	29,65	3,488
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	28,35	3,335
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	27,58	3,245
	Spese generali del 15%				9,692

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,430
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera in cantiere	8,715
			Costo manodopera alla produzione	0,026
			Costo materiali fm	54,521
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,127
B.30.10.0015.010 **MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME** **tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%**	**m²**	**400**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0010.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN RAME spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2590,00	kg	6,48	7,54	48,822
Z.49.01.0090.025 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	65,18	5,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	29,65	3,953
Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	28,35	3,780
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	27,58	3,677
Spese generali del 15%				9,893
Utile dell'Impresa del 10%				7,585
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,003
			Costo manodopera in cantiere	9,875
			Costo manodopera alla produzione	0,026
			Costo materiali fm	54,521
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,475

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0015.015	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME** **tetti ad alta pendenza - oltre al 45%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0010.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN RAME spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2590,00	kg	6,48	7,54	48,822
Z.49.01.0090.025	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	65,18	5,703
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	29,65	6,589
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	28,35	6,300
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	27,58	6,129
	Spese generali del 15%				11,034
	Utile dell'Impresa del 10%				8,460
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera in cantiere	16,449
				Costo manodopera alla produzione	0,026
				Costo materiali fm	54,521
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,497
B.30.10.0017.005	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO** **tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	29,65	3,488
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	28,35	3,335
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	27,58	3,245
	Spese generali del 15%				12,698
	Utile dell'Impresa del 10%				9,735
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	0,026
				Costo materiali fm	74,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,433
B.30.10.0017.010	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO** **tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 10' per ogni bobina da 170 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	29,65	3,953
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	28,35	3,780
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	27,58	3,677
	Spese generali del 15%				12,900
	Utile dell'Impresa del 10%				9,890
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,003
				Costo manodopera in cantiere	9,875
				Costo manodopera alla produzione	0,026
				Costo materiali fm	74,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,792
B.30.10.0017.015	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO**				
	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO				
	spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE				
	graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		8,21	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		31,72	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	29,65	6,589
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	28,35	6,300
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	27,58	6,129
Spese generali del 15%				14,041
Utile dell'Impresa del 10%				10,765
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**118,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**118,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,003
Costo manodopera in cantiere				16,449
Costo manodopera alla produzione				0,026
Costo materiali fm				74,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,805
B.30.10.0020.005 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO **copertura a due falde**	**m²**	**400**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0015.005 sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2630,00	kg	6,58	2,17	14,268
Z.49.01.0090.055 due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/200*400	h		8,21	0,002
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/200*400	h		31,72	0,008
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	29,65	0,988
Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	28,35	0,945
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	27,58	0,919
Spese generali del 15%				2,711
Utile dell'Impresa del 10%				2,078
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**22,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**22,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo macchine				0,001
Costo manodopera in cantiere				2,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,018
				Costo materiali fm	15,142
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,790
B.30.10.0020.010	**MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0015.005	sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2630,00	kg	6,58	2,17	14,268
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		31,72	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	29,65	1,483
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	28,35	1,418
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	27,58	1,379
	Spese generali del 15%				2,925
	Utile dell'Impresa del 10%				2,242
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera in cantiere	3,713
				Costo manodopera alla produzione	0,018
				Costo materiali fm	15,142
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,162
B.30.10.0025.005	**MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO copertura a due falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0020.010	sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1340,00	kg	3,35	7,74	25,929
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		31,72	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	29,65	0,988
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	28,35	0,945
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	27,58	0,919
	Spese generali del 15%				4,460
	Utile dell'Impresa del 10%				3,419
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera in cantiere	2,471
				Costo manodopera alla produzione	0,013
				Costo materiali fm	26,836
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,879
B.30.10.0025.010	**MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **copertura a quattro falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0020.010	sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1340,00	kg	3,35	7,74	25,929
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		8,21	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		31,72	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	29,65	1,483
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	28,35	1,418
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	27,58	1,379
	Spese generali del 15%				4,674
	Utile dell'Impresa del 10%				3,583
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera in cantiere	3,704
				Costo manodopera alla produzione	0,013
				Costo materiali fm	26,836
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,251
B.30.10.0040.005	**CAPPUCCINE PER SFIATO**				
	lamiera di acciaio zincato preverniciato	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	17,80	10,680
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	29,65	23,720
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	27,58	22,064
	Spese generali del 15%				8,589
	Utile dell'Impresa del 10%				6,585
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	41,151
				Costo manodopera alla produzione	0,014
				Costo materiali fm	11,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,170
B.30.10.0040.010	**CAPPUCCINE PER SFIATO** **laminato di rame**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	60,25	36,150
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	29,65	23,720
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	27,58	22,064
	Spese generali del 15%				12,432
	Utile dell'Impresa del 10%				9,531
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera in cantiere	41,372
				Costo manodopera alla produzione	0,014
				Costo materiali fm	36,841
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,962
B.30.10.0040.015	**CAPPUCCINE PER SFIATO** **laminato di zinco-titanio prepatinato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	55,11	33,066
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	29,65	23,720
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	27,58	22,064
	Spese generali del 15%				11,947
	Utile dell'Impresa del 10%				9,159
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera in cantiere	41,151
				Costo manodopera alla produzione	0,014
				Costo materiali fm	33,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,104
B.30.10.0040.020	**CAPPUCCINE PER SFIATO** **laminato di alluminio preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	23,54	14,124
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	29,65	23,720
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	27,58	22,064
	Spese generali del 15%				9,106
	Utile dell'Impresa del 10%				6,981
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	0,002
				Costo manodopera in cantiere	41,151
				Costo manodopera alla produzione	0,014
				Costo materiali fm	14,889
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,086
B.30.10.0045.005	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12,5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.005	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	5,31	5,576
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	29,65	2,965
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,58	2,758
	Spese generali del 15%				1,766
	Utile dell'Impresa del 10%				1,354
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	5,160
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	5,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,116
B.30.10.0045.010	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.010	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	6,05	6,353
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				2,097
	Utile dell'Impresa del 10%				1,608
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,445
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	6,759
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,708
B.30.10.0045.015	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,86	9,303
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,65	4,236
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	27,58	3,940
	Spese generali del 15%				2,693
	Utile dell'Impresa del 10%				2,065
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,364
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	9,709
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,756
B.30.10.0045.020	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.020	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	10,60	11,130
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				3,172
	Utile dell'Impresa del 10%				2,432
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	8,587
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	11,536
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,606
B.30.10.0045.025	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.025	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	13,30	13,965
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,65	5,930
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	27,58	5,516
	Spese generali del 15%				3,883
	Utile dell'Impresa del 10%				2,977
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	10,302
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	14,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,864
B.30.10.0045.030	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,80	18,690
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,65	7,413

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,58	6,895
	Spese generali del 15%				5,021
	Utile dell'Impresa del 10%				3,849
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	12,874
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	19,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,867
B.30.10.0045.035	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.035	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	26,49	27,815
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,65	11,860
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	27,58	11,032
	Spese generali del 15%				7,677
	Utile dell'Impresa del 10%				5,886
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo manodopera alla produzione	0,043

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	28,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,568
B.30.10.0045.040	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.005	LATTONERIA IN RAME sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,96	18,858
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/10	h	0,10	29,65	2,965
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,58	2,758
	Spese generali del 15%				3,758
	Utile dell'Impresa del 10%				2,881
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	5,160
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	19,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,644
B.30.10.0045.045	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.010	LATTONERIA IN RAME sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	18,29	19,205
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				4,025
	Utile dell'Impresa del 10%				3,086
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,445
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	19,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,116
B.30.10.0045.050	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.015	LATTONERIA IN RAME sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	29,80	31,290
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,65	4,236
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	27,58	3,940

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,991
Utile dell'Impresa del 10%				4,593
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**50,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**50,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera in cantiere				7,364
Costo manodopera alla produzione				0,043
Costo materiali fm				31,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,589
B.30.10.0045.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,88	37,674
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
Spese generali del 15%				7,153
Utile dell'Impresa del 10%				5,022
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**59,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**59,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera in cantiere				8,587
Costo manodopera alla produzione				0,043
Costo materiali fm				38,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,172
B.30.10.0045.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0030.025	LATTONERIA IN RAME sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	44,76	46,998
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,65	5,930
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	27,58	5,516
	Spese generali del 15%				8,838
	Utile dell'Impresa del 10%				6,776
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,001
	Costo macchine				0,004
	Costo manodopera in cantiere				10,302
	Costo manodopera alla produzione				0,043
	Costo materiali fm				47,404
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,611
B.30.10.0045.065	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	60,25	63,263
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,65	7,413
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,58	6,895
	Spese generali del 15%				11,707
	Utile dell'Impresa del 10%				8,975
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	13,259
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	63,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,684
B.30.10.0045.070	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.035	LATTONERIA IN RAME				
	sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	89,47	93,944
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,65	11,860
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	27,58	11,032
	Spese generali del 15%				17,597
	Utile dell'Impresa del 10%				13,491
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	94,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,089
B.30.10.0045.075	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.005	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,56	7,938
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	29,65	2,965
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,58	2,758
	Spese generali del 15%				2,120
	Utile dell'Impresa del 10%				1,626
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	5,160
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	8,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,744
B.30.10.0045.080	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.010	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	13,78	14,469
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				3,315
	Utile dell'Impresa del 10%				2,541
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,445
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	14,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,852
B.30.10.0045.085	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.015	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,41	18,281
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,65	4,236
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	27,58	3,940
	Spese generali del 15%				4,040
	Utile dell'Impresa del 10%				3,097
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	7,364
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	18,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,138
B.30.10.0045.087	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.017	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	21,15	22,208
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				4,833
	Utile dell'Impresa del 10%				3,706
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	8,587
				Costo manodopera alla produzione	0,043

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	22,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,538
B.30.10.0045.090	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.020	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	25,86	27,153
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,65	5,930
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	27,58	5,516
	Spese generali del 15%				5,861
	Utile dell'Impresa del 10%				4,494
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	10,302
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	27,559
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,356
B.30.10.0045.095	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.025	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	34,76	36,498
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,65	7,413
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,58	2,758
	Spese generali del 15%				7,072
	Utile dell'Impresa del 10%				5,422
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	10,189
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	36,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,496
B.30.10.0045.100	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.030	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	51,83	54,422
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,65	11,860
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	27,58	11,032

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				11,668
Utile dell'Impresa del 10%				8,946
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,004
			Costo manodopera in cantiere	20,586
			Costo manodopera alla produzione	0,043
			Costo materiali fm	54,828
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,611
B.30.10.0045.105 **LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,07	7,424
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/10	h	0,10	29,65	2,965
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,58	2,758
Spese generali del 15%				2,043
Utile dell'Impresa del 10%				1,567
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,004
			Costo manodopera in cantiere	5,160
			Costo manodopera alla produzione	0,043
			Costo materiali fm	7,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,608

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0045.110	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.010	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,92	9,366
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				2,549
	Utile dell'Impresa del 10%				1,954
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,445
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	9,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,505
B.30.10.0045.115	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	11,70	12,285
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	29,65	4,236
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	27,58	3,940
	Spese generali del 15%				3,140
	Utile dell'Impresa del 10%				2,408
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	7,364
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	12,691
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,544
B.30.10.0045.120	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	14,10	14,805
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,723
Utile dell'Impresa del 10%				2,854
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera in cantiere				8,587
Costo manodopera alla produzione				0,043
Costo materiali fm				15,211
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,581
B.30.10.0045.125 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,62	18,501
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	29,65	5,930
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	27,58	5,516
Spese generali del 15%				4,563
Utile dell'Impresa del 10%				3,499
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,001
Costo macchine				0,004
Costo manodopera in cantiere				10,302
Costo manodopera alla produzione				0,043
Costo materiali fm				18,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,058

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0045.130	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,54	24,717
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	29,65	7,413
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	27,58	6,895
	Spese generali del 15%				5,925
	Utile dell'Impresa del 10%				4,543
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	12,874
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	25,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,470
B.30.10.0045.135	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.035	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,18	36,939
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	29,65	11,860
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	27,58	11,032
	Spese generali del 15%				9,046
	Utile dell'Impresa del 10%				6,935
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo manodopera alla produzione	0,043
				Costo materiali fm	37,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,984
B.30.10.0047.005	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.005	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,07	7,424
Z.49.01.0025.005	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	5,31	1,859
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,65	3,953

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	27,58	3,677
	Spese generali del 15%				2,608
	Utile dell'Impresa del 10%				2,000
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,881
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	9,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,612
B.30.10.0047.010	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.010	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,92	9,366
Z.49.01.0025.010	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	6,05	2,118
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				3,225
	Utile dell'Impresa del 10%				2,472
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	8,593
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	11,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,702
B.30.10.0047.015	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	11,70	12,285
Z.49.01.0025.015	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	8,86	3,101
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	29,65	5,648
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	27,58	5,253
	Spese generali del 15%				4,014
	Utile dell'Impresa del 10%				3,078
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	9,819
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	15,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,088
B.30.10.0047.020	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	14,10	14,805
Z.49.01.0025.020	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	10,60	3,710
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,65	6,589
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	27,58	6,129
	Spese generali del 15%				4,756
	Utile dell'Impresa del 10%				3,646
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	11,451
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	18,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,402
B.30.10.0047.025	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.025	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,62	18,501
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,30	4,655
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	29,65	7,907
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	27,58	7,355
	Spese generali del 15%				5,834
	Utile dell'Impresa del 10%				4,473
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	13,735
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	23,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,307
B.30.10.0047.030	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,54	24,717
Z.49.01.0025.030	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	17,80	6,230
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,65	9,883
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,00	h	0,33	27,58	9,193
	Spese generali del 15%				7,575
	Utile dell'Impresa del 10%				5,807
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	17,165
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	31,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,382
B.30.10.0047.035	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.035	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,18	36,939
Z.49.01.0025.035	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	26,49	9,272
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	29,65	15,813
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	27,58	14,709
	Spese generali del 15%				11,581
	Utile dell'Impresa del 10%				8,879
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	27,449
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	46,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,462
B.30.10.0047.040	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.005	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 12.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	16,48	17,304
Z.49.01.0025.005	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	5,31	1,859
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	29,65	3,953
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	27,58	3,677
	Spese generali del 15%				4,090
	Utile dell'Impresa del 10%				3,136
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	6,881
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	19,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,222
B.30.10.0047.045	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.010	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	20,59	21,620

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0025.010	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	6,05	2,118
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				5,063
	Utile dell'Impresa del 10%				3,882
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,004
Costo manodopera in cantiere	8,593
Costo manodopera alla produzione	0,050
Costo materiali fm	24,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,948

B.30.10.0047.050	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.015	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	27,49	28,865
Z.49.01.0025.015	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	8,86	3,101
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	29,65	5,648
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	27,58	5,253
	Spese generali del 15%				6,501
	Utile dell'Impresa del 10%				4,984
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	9,819
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	32,358
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,488
B.30.10.0047.055	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.020	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	32,92	34,566
Z.49.01.0025.020	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	10,60	3,710
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	29,65	6,589

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	27,58	6,129
	Spese generali del 15%				7,720
	Utile dell'Impresa del 10%				5,919
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	11,451
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	38,668
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,641
B.30.10.0047.060	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.025	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	41,14	43,197
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,30	4,655
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	29,65	7,907
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	27,58	7,355
	Spese generali del 15%				9,538
	Utile dell'Impresa del 10%				7,313
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	13,735
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	48,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,851
B.30.10.0047.065	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO** **zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	55,11	57,866
Z.49.01.0025.030	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	17,80	6,230
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	29,65	9,883
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	27,58	9,193
	Spese generali del 15%				12,547
	Utile dell'Impresa del 10%				9,619
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	17,165
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	64,488
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,163
B.30.10.0047.070	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO** **zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.035	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	82,24	86,352
Z.49.01.0025.035	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	26,49	9,272
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	29,65	15,813
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	27,58	14,709
	Spese generali del 15%				18,993
	Utile dell'Impresa del 10%				14,561
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,180**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,001
Costo macchine	0,004
Costo manodopera in cantiere	27,449
Costo manodopera alla produzione	0,050
Costo materiali fm	96,016
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,559

B.30.10.0050.005	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m	1,40	8,86	12,404
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		31,72	0,028
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				7,351
	Utile dell'Impresa del 10%				5,636
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera in cantiere	32,166
				Costo manodopera alla produzione	0,030
				Costo materiali fm	13,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,986
B.30.10.0050.010	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.020	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	10,60	19,080
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		31,72	0,036
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				8,354
	Utile dell'Impresa del 10%				6,404
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera in cantiere	32,173
				Costo manodopera alla produzione	0,038
				Costo materiali fm	19,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,760
B.30.10.0050.015	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE**				
	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.015	LATTONERIA IN RAME sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m	1,40	29,80	41,720
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		31,72	0,028
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				11,770
	Utile dell'Impresa del 10%				9,024
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera in cantiere	32,166
				Costo manodopera alla produzione	0,030
				Costo materiali fm	42,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,792
B.30.10.0050.020	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE**				
	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.020	LATTONERIA IN RAME				
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	35,88	64,584
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		8,21	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		31,72	0,036
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				15,201
	Utile dell'Impresa del 10%				11,654
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera in cantiere	32,173
				Costo manodopera alla produzione	0,038
				Costo materiali fm	65,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,858
B.30.10.0050.025	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE**				
	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.015	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX				
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m	1,40	17,41	24,374

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	11,15	1,115
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				9,260
	Utile dell'Impresa del 10%				7,099
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,008
				Costo manodopera in cantiere	32,166
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	25,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,357
B.30.10.0050.030	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.020	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,86	46,548
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	11,15	1,115
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				12,586
	Utile dell'Impresa del 10%				9,649
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	32,173
				Costo manodopera alla produzione	0,058
				Costo materiali fm	48,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,233
B.30.10.0050.035	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m	1,40	11,70	16,380
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				7,946
	Utile dell'Impresa del 10%				6,092
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,008
				Costo manodopera in cantiere	32,166
				Costo manodopera alla produzione	0,050
				Costo materiali fm	17,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,040
B.30.10.0050.040	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	14,10	25,380
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		8,21	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		31,72	0,020
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	29,65	18,531
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	27,58	17,238
	Spese generali del 15%				9,296
	Utile dell'Impresa del 10%				7,127
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,009

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	32,173
				Costo manodopera alla produzione	0,058
				Costo materiali fm	26,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,420
B.30.10.0055.005	**LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0014.005	NASTRO IN PIOMBO spessore 12/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12,50	kg	12,50	4,67	58,375
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (circa 20x60 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/20*5	h	0,01	8,21	0,103
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (circa 20x60 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/20*5	h	0,01	31,72	0,397
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,65	29,650
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,58	27,580
	Spese generali del 15%				17,483
	Utile dell'Impresa del 10%				13,404
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,014
				Costo macchine	0,080
				Costo manodopera in cantiere	51,434
				Costo manodopera alla produzione	0,416
				Costo materiali fm	58,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,885
B.30.10.0060.005	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **lamiera di acciaio zincato preverniciato**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,80	18,690
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,30	4,655
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	209,30	2,093
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	29,65	14,825
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	27,58	13,790
	Spese generali del 15%				8,205
	Utile dell'Impresa del 10%				6,291
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	25,734
				Costo manodopera alla produzione	0,033
				Costo materiali fc	0,228
				Costo materiali fm	25,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,500
B.30.10.0060.010	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **laminato di rame**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	60,25	63,263
Z.49.01.0030.025	sottostruttura: LATTONERIA IN RAME sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	44,76	15,666
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	209,30	2,093
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,65	14,825
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	27,58	13,790
	Spese generali del 15%				16,543
	Utile dell'Impresa del 10%				12,683
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	26,119
				Costo manodopera alla produzione	0,033
				Costo materiali fc	0,228
				Costo materiali fm	80,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,226
B.30.10.0060.015	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **laminato di zinco-titanio prepatinato**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	55,11	57,866
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,30	4,655
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	209,30	2,093
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,65	14,825
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	27,58	13,790
	Spese generali del 15%				14,081
	Utile dell'Impresa del 10%				10,796

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,004
			Costo manodopera in cantiere	25,734
			Costo manodopera alla produzione	0,033
			Costo materiali fc	0,228
			Costo materiali fm	64,961
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,874
B.30.10.0060.020	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **laminato di alluminio preverniciato**	**m**	**1**	
	FORNITURA MATERIALI			
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,54	24,717
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,30	4,655
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	209,30	2,093
	MANODOPERA			
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,65	14,825
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	27,58	13,790
	Spese generali del 15%				9,109
	Utile dell'Impresa del 10%				6,984
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo macchine	0,004
			Costo manodopera in cantiere	25,734
			Costo manodopera alla produzione	0,033
			Costo materiali fc	0,228
			Costo materiali fm	31,812

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,093
B.30.10.0065.005	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI** **lamiera di acciaio zincato preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	17,80	44,500
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		8,21	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		31,72	0,050
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,65	41,510
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,35	39,690
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	27,58	38,612
	Spese generali del 15%				25,046
	Utile dell'Impresa del 10%				19,202
	Per arrotondamento				-0,019
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**211,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**211,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,002
	Costo macchine				0,010
	Costo manodopera in cantiere				103,592
	Costo manodopera alla produzione				0,060
	Costo materiali fm				46,981
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,229
B.30.10.0065.010	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI** **laminato di rame**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	60,25	150,625

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		8,21	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		31,72	0,050
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,65	41,510
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,35	39,690
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	27,58	38,612
	Spese generali del 15%				40,987
	Utile dell'Impresa del 10%				31,423
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera in cantiere	104,508
				Costo manodopera alla produzione	0,060
				Costo materiali fm	152,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,456
B.30.10.0065.020	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI** **laminato di alluminio preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	23,54	58,850
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		8,21	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		31,72	0,050
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,65	41,510
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,35	39,690
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	27,58	38,612
	Spese generali del 15%				27,198
	Utile dell'Impresa del 10%				20,852
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,010
				Costo manodopera in cantiere	103,592
				Costo manodopera alla produzione	0,060
				Costo materiali fm	61,331
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,079
B.30.10.0070.005	**STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE**	**m²**	**37,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.025	sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41,00	m²	1,09	8,64	9,446
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,00	m	0,72	0,57	0,410
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		31,72	
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75*37,50	h	0,01	29,65	0,395
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75*37,50	h	0,01	27,58	0,368
	Spese generali del 15%				1,593
	Utile dell'Impresa del 10%				1,221
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,685
				Costo manodopera alla produzione	0,008
				Costo materiali fm	9,845
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,811
B.30.10.0075.005	**MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE**	**m²**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.025	sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE				
	stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 33	m²	1,10	8,64	9,504
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 6x30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		8,21	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 6x30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		31,72	
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		29,65	0,011
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		27,58	0,010
	Spese generali del 15%				1,429
	Utile dell'Impresa del 10%				1,095
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,019
				Costo manodopera alla produzione	0,008
				Costo materiali fm	9,493
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,525
B.30.15.0010.005	**RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.005	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	piastre acciaio zincato paraneve a rete 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	32,53	24,398
Z.49.01.0045.020	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO				
	rete acciaio zincato paraneve 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	18,43	18,430
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		8,21	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		31,72	0,026
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	29,65	1,647
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	27,58	1,532
	Spese generali del 15%				6,906
	Utile dell'Impresa del 10%				5,295
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,005
				Costo manodopera in cantiere	2,897
				Costo manodopera alla produzione	0,026
				Costo materiali fm	42,753
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,200
B.30.15.0020.005	**PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO un tubo diametro 3/4"**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.010	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO				
	piastre acciaio zincato paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	4,36	3,270
Z.49.01.0045.025	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO				
	tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	4,66	4,660
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	8,21	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,65	1,977
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	27,58	1,839
	Spese generali del 15%				1,862
	Utile dell'Impresa del 10%				1,427
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,018
				Costo macchine	0,108
				Costo manodopera in cantiere	3,468
				Costo manodopera alla produzione	0,555
				Costo materiali fm	7,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,288
B.30.15.0020.010	**PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO due tubi diametro 3/4"**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.015	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO piastre acciaio paraneve tubolare 2x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	7,12	5,340
Z.49.01.0045.025	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m	2,00	4,66	9,320
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60*2	h	0,03	8,21	0,274
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	29,65	2,471
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	27,58	2,298
	Spese generali del 15%				3,114
	Utile dell'Impresa del 10%				2,387

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,035
			Costo macchine	0,216
			Costo manodopera in cantiere	4,349
			Costo manodopera alla produzione	1,110
			Costo materiali fm	14,525
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,500
B.30.15.0025.005 **PARANEVE TUBOLARE IN RAME**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0050.010 1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN RAME piastre rame paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	17,24	12,930
Z.49.01.0050.020 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME tubo rame paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,49	22,490
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	8,21	0,137
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		31,72	
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	29,65	1,977
Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	27,58	1,839
Spese generali del 15%				5,906
Utile dell'Impresa del 10%				4,528
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,018
			Costo macchine	0,108
			Costo manodopera in cantiere	3,468
			Costo manodopera alla produzione	31,746
			Costo materiali fm	35,345
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,437
B.30.15.0030.005 **PARANEVE SAGOMATI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO**	**m**	**4**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	m	1,00	8,86	8,860
Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	100pz.	0,30	11,15	3,345
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,03	4,50	0,113
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*4	h	0,03	29,65	0,988
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*4	h	0,03	27,58	0,919
	Spese generali del 15%				2,134
	Utile dell'Impresa del 10%				1,636
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,001
				Costo macchine	0,004
				Costo manodopera in cantiere	1,747
				Costo manodopera alla produzione	0,021
				Costo materiali fm	12,262
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,775
B.30.15.0045.005	**PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0053.010	1 piastra ogni nervatura: PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO				
	piastre alluminio paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	cad.	1,50	7,61	11,415
Z.49.01.0053.020	PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO				
	tubo alluminio paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	7,92	7,920
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	8,21	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,72	0,529
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	29,65	1,647
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	27,58	1,532

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,477
Utile dell'Impresa del 10%				2,666
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,018
Costo macchine				0,108
Costo manodopera in cantiere				2,913
Costo manodopera alla produzione				0,555
Costo materiali fm				19,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,140
B.30.15.0050.005 NASI PARANEVE **acciaio zincato preverniciato per tegole**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.030 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per tegole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,24	1,240
MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	29,65	0,329
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	27,58	0,306
Spese generali del 15%				0,281
Utile dell'Impresa del 10%				0,216
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,586
Costo materiali fm				1,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,495
B.30.15.0050.010 NASI PARANEVE **acciaio zincato preverniciato per coppi**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.035 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per coppi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,70	0,700
MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	29,65	0,329
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	27,58	0,306
Spese generali del 15%				0,200
Utile dell'Impresa del 10%				0,154
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,586
				Costo materiali fm	0,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,355
B.30.15.0050.015	**NASI PARANEVE**				
	rame per tegole	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0050.025	PARANEVE E ACCESSORI IN RAME				
	nasi paraneve rame per tegole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,65	4,650
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	29,65	0,329
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	27,58	0,306
	Spese generali del 15%				0,793
	Utile dell'Impresa del 10%				0,608
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,586
				Costo materiali fm	4,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,405
B.30.15.0050.020	**NASI PARANEVE**				
	rame per coppi	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0050.030	PARANEVE E ACCESSORI IN RAME				
	nasi paraneve rame per coppi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,16	5,160
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	28,35	0,315
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	29,44	0,327
	Spese generali del 15%				0,870
	Utile dell'Impresa del 10%				0,667
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,329
				Costo manodopera alla produzione	0,327
				Costo materiali fm	5,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,538

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.20.0005.005	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80 mm**	**m**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0055.005	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m	1,20	5,78	6,936
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	3,78	1,260
Z.49.01.0090.080	MATERIALE COMPLEMENTARE distanziatori per collari acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	0,96	0,320
Z.49.01.0090.060	MATERIALE COMPLEMENTARE bocchetta in acciaio zincato di raccordo fra pluviale e canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,08	1,77	0,147
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	29,65	4,225
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	27,58	3,930
	Spese generali del 15%				2,533
	Utile dell'Impresa del 10%				1,942
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,360**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,002
Costo macchine	0,009
Costo manodopera in cantiere	7,374
Costo manodopera alla produzione	0,048
Costo materiali fc	0,467
Costo materiali fm	8,165
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,473

B.30.20.0005.010	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm**	**m**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0055.010	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m	1,20	7,14	8,568
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	3,78	1,260
Z.49.01.0090.080	MATERIALE COMPLEMENTARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	distanziatori per collari acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	0,96	0,320
Z.49.01.0090.060	MATERIALE COMPLEMENTARE bocchetta in acciaio zincato di raccordo fra pluviale e canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,08	1,77	0,147
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	29,65	4,225
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	27,58	3,930
	Spese generali del 15%				2,778
	Utile dell'Impresa del 10%				2,130
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,430**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	7,374
				Costo manodopera alla produzione	0,395
				Costo materiali fc	0,467
				Costo materiali fm	9,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,911
B.30.20.0005.020	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione quadrata 80x80 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0055.020	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione quadrata 80x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	7,15	8,580
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				2,654
	Utile dell'Impresa del 10%				2,035
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,380**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	10,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,687
B.30.20.0005.025	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione quadrata 100x100 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0055.025	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione quadrata 100x100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	8,04	9,648
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				2,814
	Utile dell'Impresa del 10%				2,158
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	11,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,969
B.30.20.0010.010	**TUBI IN RAME diametro 100 mm**	**m**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0060.010	TUBI IN RAME diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m	1,20	30,36	36,432
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	4,94	1,647
Z.49.01.0090.085	MATERIALE COMPLEMENTARE distanziatori per collari rame (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,33	0,96	0,320
Z.49.01.0090.065	MATERIALE COMPLEMENTARE bocchetta in rame di raccordo fra pluviale e canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,08	2,78	0,232
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	29,65	4,225
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,71	h	0,14	27,58	3,930
	Spese generali del 15%				7,033
	Utile dell'Impresa del 10%				5,392
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	7,374
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fc	0,552
				Costo materiali fm	38,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,426
B.30.20.0012.005	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0062.005	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	22,96	27,552
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.037	MATERIALE COMPLEMENTARE collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,11	1,555
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				5,450
	Utile dell'Impresa del 10%				4,178
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,433
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	29,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,630
B.30.20.0012.010	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0062.010	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	26,00	31,200
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.037	MATERIALE COMPLEMENTARE collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,11	1,555
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				5,997
	Utile dell'Impresa del 10%				4,598
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	32,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,592
B.30.20.0012.015	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0062.015	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO diametro 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	34,12	40,944
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.037	MATERIALE COMPLEMENTARE collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,11	1,555
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				7,458
	Utile dell'Impresa del 10%				5,718
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	42,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,178
B.30.20.0015.005	**TUBI IN ACCIAIO INOX** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0065.005	TUBI IN ACCIAIO INOX diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	15,00	18,000
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	2,89	1,445
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				4,023
	Utile dell'Impresa del 10%				3,085
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	19,566
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,108
B.30.20.0015.010	**TUBI IN ACCIAIO INOX** **diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0065.010	TUBI IN ACCIAIO INOX diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m	1,20	18,22	21,864

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	2,89	1,445
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				4,603
	Utile dell'Impresa del 10%				3,529
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	23,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,134
B.30.20.0015.015	**TUBI IN ACCIAIO INOX diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0065.015	TUBI IN ACCIAIO INOX diametro 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20	m	1,20	22,34	26,808
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	2,89	1,445
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				5,345
	Utile dell'Impresa del 10%				4,098
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,002
				Costo macchine	0,009
				Costo manodopera in cantiere	6,475
				Costo manodopera alla produzione	0,048
				Costo materiali fm	28,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,440
B.30.20.0020.005	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0070.005	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,70	24,700
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				6,327
	Utile dell'Impresa del 10%				4,851
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	5,108
				Costo manodopera alla produzione	5,066
				Costo materiali fm	31,968
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,182
B.30.20.0020.010	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0070.010	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,71	32,710
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,44	4,907
	Spese generali del 15%				7,528
	Utile dell'Impresa del 10%				5,772
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	5,108
				Costo manodopera alla produzione	5,066
				Costo materiali fm	39,978
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,302
B.30.20.0020.015	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **sezione circolare diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0070.015	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sezione circolare diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,82	36,820
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.010	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
	Spese generali del 15%				8,150
	Utile dell'Impresa del 10%				6,248
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	5,108
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	44,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,397
B.30.20.0025.005	**TERMINALI IN RAME** **sezione circolare diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.005	TERMINALI IN RAME				
	diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,31	83,310
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezziz: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	zoperatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				15,424
	Utile dell'Impresa del 10%				11,825
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	92,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,252
B.30.20.0025.010	**TERMINALI IN RAME** **sezione circolare diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.010	TERMINALI IN RAME diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,68	104,680
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				18,630
	Utile dell'Impresa del 10%				14,283
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	114,298

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,912
B.30.20.0025.015	**TERMINALI IN RAME** **sezione circolare diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.015	TERMINALI IN RAME diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,20	121,200
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				21,108
	Utile dell'Impresa del 10%				16,183
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**178,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**178,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,005
	Costo macchine				0,030
	Costo manodopera in cantiere				8,736
	Costo manodopera alla produzione				0,159
	Costo materiali fm				130,818
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,292
B.30.20.0030.005	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 80x1500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.005	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,73	67,730
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				12,491
	Utile dell'Impresa del 10%				9,576
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	73,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,068
B.30.20.0030.010	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 100x1500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.010	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,29	76,290
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				13,775
	Utile dell'Impresa del 10%				10,561
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	81,932
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,338
B.30.20.0030.012	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 100x2000 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.012	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 100x2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,80	95,800
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
	Spese generali del 15%				16,701
	Utile dell'Impresa del 10%				12,804
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	101,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,508
B.30.20.0030.015	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 120x1500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.015	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,84	84,840
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.030	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	27,58	4,597
Z.01.30.0010.010	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	29,65	4,942
	Spese generali del 15%				15,057
	Utile dell'Impresa del 10%				11,544
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,030
				Costo manodopera in cantiere	8,736
				Costo manodopera alla produzione	0,159
				Costo materiali fm	90,482
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,598
B.30.20.0035.005	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.005	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm circolare diametro 80				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,14	8,140
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				1,489
	Utile dell'Impresa del 10%				1,142
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	8,140
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,634
B.30.20.0035.010	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.010	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm circolare diametro 100 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,84	9,840
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				1,744
	Utile dell'Impresa del 10%				1,337
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	9,840
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,084
B.30.20.0035.015	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro**				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	120 mm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.015	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm circolare diametro 120 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,71	12,710
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				2,174
	Utile dell'Impresa del 10%				1,667
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	12,710
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,844

B.30.20.0035.020	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE**				
	rame sp, 6/10 mm, diametro 80 mm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.020	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva rame sp. 6/10 mm circolare diametro 80 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,97	9,970
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				1,763
	Utile dell'Impresa del 10%				1,352
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	9,970
				Costo materiali fm	0,068

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,114
B.30.20.0035.025	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **rame sp, 6/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.025	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva rame sp. 6/10 mm circolare diametro 100 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,02	13,020
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				2,221
	Utile dell'Impresa del 10%				1,703
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	13,020
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,924
B.30.20.0035.030	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **rame sp, 6/10 mm, diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.030	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva rame sp. 6/10 mm circolare diametro 120 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,80	24,800
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				3,988
	Utile dell'Impresa del 10%				3,057
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	24,800
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,044
B.30.20.0035.035	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.035	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva alluminio preverniciato sp. 7/10 mm circolare diametro 80 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				1,891
	Utile dell'Impresa del 10%				1,450
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	10,820
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,344
B.30.20.0035.040	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.040	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva alluminio preverniciato sp 7/10 mm circolare diametro 100 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,17	12,170
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				2,093
	Utile dell'Impresa del 10%				1,605
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	12,170
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,694
B.30.20.0035.045	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.10.0050.045	CURVE PER TUBI PLUVIALI curva alluminio preverniciato sp 7/10 mm circolare diametro 120 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,65	0,890
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,58	0,827
	Spese generali del 15%				3,344
	Utile dell'Impresa del 10%				2,564
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,543
				Costo materiali fc	20,510
				Costo materiali fm	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,904
B.30.30.0010.005	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI** **sezione circolare sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0080.005	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,30	m	1,30	4,75	6,175
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.045	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	3,73	6,341
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				3,534
	Utile dell'Impresa del 10%				2,709
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	12,653
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,242
B.30.30.0010.010	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0080.010	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	5,40	7,020
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.045	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	3,73	6,341
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				3,660
	Utile dell'Impresa del 10%				2,806
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,041
				Costo materiali fm	13,498
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,467
B.30.30.0010.015	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI** **sezione circolare sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0080.015	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	6,53	8,489
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.045	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	3,73	6,341
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				3,875
	Utile dell'Impresa del 10%				2,971
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,041
				Costo materiali fm	14,967
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,848
B.30.30.0010.030	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI** **sezione quadrata sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0080.030	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione quadrata sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	6,30	8,190
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.045	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	3,73	6,341
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				3,836
	Utile dell'Impresa del 10%				2,941
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,041
				Costo materiali fm	14,668
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,777
B.30.30.0010.035	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione quadrata sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0080.035	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione quadrata sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	9,81	12,753
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.045	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	3,73	6,341
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				4,520
	Utile dell'Impresa del 10%				3,466
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,041
				Costo materiali fm	19,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,984
B.30.30.0020.005	**CANALI IN RAME** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0085.005	CANALI IN RAME sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	26,66	34,658
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.050	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	5,11	8,687
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				8,163

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,258
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,003
			Costo macchine	0,015
			Costo manodopera in cantiere	9,337
			Costo manodopera alla produzione	0,093
			Costo materiali fm	43,512
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,423
B.30.30.0020.010 **CANALI IN RAME** **sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0085.010 CANALI IN RAME sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,30	m	1,30	30,29	39,377
Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	5,11	8,687
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
Spese generali del 15%				8,870
Utile dell'Impresa del 10%				6,801
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,810**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	48,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,674
B.30.30.0020.015	**CANALI IN RAME** **sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0085.015	CANALI IN RAME sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	38,00	49,400
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.050	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	5,11	8,687
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				10,374
	Utile dell'Impresa del 10%				7,953
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	58,254
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,331
B.30.30.0020.020	**CANALI IN RAME**				
	sviluppo 50 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0085.020	CANALI IN RAME sezione semicircolare sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	45,32	58,916
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.050	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	5,11	8,687
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				11,801
	Utile dell'Impresa del 10%				9,048
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	67,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,845

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.30.0030.005	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0087.005	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	18,60	24,180
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.052	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	7,95	13,515
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				7,311
	Utile dell'Impresa del 10%				5,605
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	37,832
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,913
B.30.30.0030.010	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0087.010	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	20,31	26,403
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.052	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	7,95	13,515
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				7,644
	Utile dell'Impresa del 10%				5,860
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	40,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,500
B.30.30.0030.015	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0087.015	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	28,33	36,829
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.052	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	7,95	13,515
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				9,208
	Utile dell'Impresa del 10%				7,059
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,650**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,003
Costo macchine	0,015
Costo manodopera in cantiere	9,337
Costo manodopera alla produzione	0,093
Costo materiali fm	50,481
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,264

B.30.30.0040.005	**CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0088.005	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	11,74	15,262
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.053	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	6,63	11,271

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				5,636
	Utile dell'Impresa del 10%				4,321
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	26,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,955
B.30.30.0040.010	**CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0088.010	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	11,82	15,366
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.053	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	6,63	11,271
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				5,652
	Utile dell'Impresa del 10%				4,333
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**47,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**47,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,003
	Costo macchine				0,015
	Costo manodopera in cantiere				9,337
	Costo manodopera alla produzione				0,093
	Costo materiali fm				26,774
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,981
B.30.30.0040.015	**CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0088.015	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	17,41	22,633
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.053	MATERIALE COMPLEMENTARE sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	cad.	1,70	6,63	11,271
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		8,21	0,010

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/40	h		31,72	0,040
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	29,65	3,706
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,35	3,544
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	27,58	3,448
	Spese generali del 15%				6,742
	Utile dell'Impresa del 10%				5,169
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,003
				Costo macchine	0,015
				Costo manodopera in cantiere	9,337
				Costo manodopera alla produzione	0,093
				Costo materiali fm	34,041
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,914
B.30.30.0045.005	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm 28**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0110.005	ANGOLI PER CANALI DI GRONDA angoli acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 mm sv. cm. 28 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,04	23,040
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,33	h	0,33	29,65	9,785
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,33	h	0,33	27,58	9,101
	Spese generali del 15%				6,333
	Utile dell'Impresa del 10%				4,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,969
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	23,040
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,190
B.30.30.0045.010	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 33**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0110.010	ANGOLI PER CANALI DI GRONDA angoli acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 mm sv. cm. 33 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,24	24,240
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,33	h	0,33	29,65	9,785
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,33	h	0,33	27,58	9,101
	Spese generali del 15%				6,513
	Utile dell'Impresa del 10%				4,993
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,969
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	24,240
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,510
B.30.30.0045.040	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 33**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0110.040	ANGOLI PER CANALI DI GRONDA angoli in alluminio preverniciato sp. 7/10 mm sv. cm. 33 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,24	24,240
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,33	h	0,33	29,65	9,785
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,33	h	0,33	27,58	9,101
	Spese generali del 15%				6,513
	Utile dell'Impresa del 10%				4,993
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,969
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	24,240
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,510
B.30.30.0050.005	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 28-33, pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.005	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in acciaio zincato preverniciato 28/80, 28/100, 33/80, 33/100 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,82	16,820
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				3,941
	Utile dell'Impresa del 10%				3,021
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	16,820
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,959
B.30.30.0050.010	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 40, pluviale diam 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.010	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in acciaio zincato preverniciato 40/100 e 40/ 120 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,17	27,170
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				5,493
	Utile dell'Impresa del 10%				4,211
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	27,170
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,709
B.30.30.0050.015	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 28, pluviale diam 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.015	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in rame 28/80 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,40	19,400
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				4,328
	Utile dell'Impresa del 10%				3,318
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	19,400
				Costo materiali fm	0,292

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,649
B.30.30.0050.020	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 33, pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.020	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in rame 33/80 e 33/100 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,26	28,260
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				5,657
	Utile dell'Impresa del 10%				4,337
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				8,228
	Costo manodopera alla produzione				0,001
	Costo materiali fc				28,260
	Costo materiali fm				0,292
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,999
B.30.30.0050.025	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 40, pluviale diam. 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.025	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in rame 40/100 e 40/120 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,10	53,100
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				9,383
	Utile dell'Impresa del 10%				7,193
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**79,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	53,100
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,579
B.30.30.0050.030	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI alluminio preverniciato, canale sv. cm. 28-33. pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.030	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in alluminio preverniciato 28/80 e 33/100 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,70	25,700
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				5,273
	Utile dell'Impresa del 10%				4,042
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	25,700
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,319
B.30.30.0050.035	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI alluminio preverniciato, canale sv. cm. 40. pluviale diam. 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	4,50	0,225
Z.49.10.0120.035	CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA cassette di scarico in alluminio preverniciato 40/100 e 40/120 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,72	32,720
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	29,65	4,744
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,58	4,413
	Spese generali del 15%				6,326
	Utile dell'Impresa del 10%				4,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,228
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fc	32,720
				Costo materiali fm	0,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,179
B.33.10.0012.005	**FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI				
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI				
	rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0010.016	resa 6-8 m²/l: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo livellante universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/7	kg	0,14	2,19	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/20	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/20	h	0,05	29,44	1,472
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				0,612
	Utile dell'Impresa del 10%				0,469
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,059
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	0,498

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		1,085
B.33.10.0015.005	**RASATURA CON STUCCO MURALE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0100.020	consumo per ogni mano di spessore 0.3 mm = 540 g/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA				
	stucco in pasta pronto per interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,50*2	kg	1,08	1,21	1,311
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria per ciascuna mano 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*12*2	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*12*2	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				1,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,854
	Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)		**9,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)		**9,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
			Costo manodopera alla produzione		6,180
			Costo materiali fm		1,246
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		1,973
B.33.10.0017.005	**RASATURA ARMATA**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030					
	: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI				
	rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI				
	rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0100.041	DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA				
	rasante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100*5	cad.	5,00	0,65	3,250
Z.46.01.0100.042	DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA				
	rete armata per rasatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	cad.	1,05	1,21	1,271
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	31,72	3,172
	INDENNITA'				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
Spese generali del 15%				1,790
Utile dell'Impresa del 10%				1,373
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,203
Costo materiali fc				0,520
Costo materiali fm				5,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,165
B.33.10.0020.005 MASCHERAMENTI PER ESTERNI	**m²**	**12**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	cad.	0,03	0,92	0,023
Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino esterno: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,30	0,011
Z.46.01.0120.030 protezione accessori: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,91	0,016
Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,20	m²	0,18	0,46	0,084
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25*12	h	0,04	31,72	1,269
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25*12	h	0,04	29,44	1,178
Spese generali del 15%				0,387
Utile dell'Impresa del 10%				0,297
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				2,452
Costo materiali fm				0,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,679
B.33.10.0022.005 MASCHERAMENTI PER INTERNI	**m²**	**42**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030 protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,75	cad.	0,02	1,91	0,034
Z.46.01.0120.055 protezione serramento: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	1,30	0,009
Z.46.01.0120.035	protezione accessori: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.		1,13	0,003
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,02	1,48	0,035
Z.46.01.0120.047	protezione perimetro: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m²	0,36	0,46	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 120 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*42	h	0,01	31,72	0,264
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*42	h	0,01	29,44	0,245
	Spese generali del 15%				0,113
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	INDENNITA'				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,002	260,00	0,619
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera alla produzione	0,520
				Costo materiali fc	0,619
				Costo materiali fm	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,197
B.33.10.0025.005	**FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.010	consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale per interni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05*12	l	0,05	5,61	0,281
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,176
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,242
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	0,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,406
B.33.10.0026.005	**FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.012	consumo per ogni mano 0,06 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale per interni/esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,060*12	l	0,06	4,89	0,293
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,232
	Utile dell'Impresa del 10%				0,178
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,270**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,242
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	0,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,415
B.33.10.0027.005	**FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.005	consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI igienizzante murale antimuffa per interni/esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05*12	l	0,05	4,82	0,241
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,224
	Utile dell'Impresa del 10%				0,172
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,242
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	0,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,397
B.33.10.0030.005	**FISSATIVO MURALE SOLVENTE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.035	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale silossano al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*12	l	0,15	9,49	1,424
Z.46.01.0100.010	diluizione al 10%: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diluente regolatore viscosità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*0,10*12	l	0,02	7,16	0,107
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,417
	Utile dell'Impresa del 10%				0,320
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,246
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	1,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,736
B.33.10.0035.005	**FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.020	consumo per ogni mano 0,07 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*12	l	0,07	6,57	0,460
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	1,242
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	0,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,458
B.33.10.0040.005	**FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.030	consumo per ogni mano 0,12 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale silossano idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*12	l	0,12	5,15	0,618
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	31,72	0,634
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	29,44	0,589
	Spese generali del 15%				0,280
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,006
Costo macchine				0,001
Costo manodopera alla produzione				1,242
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				0,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,499
B.33.10.0050.005 IDROSABBIATURA DI PIETRE	**m²**	**2,34**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105 protezione serramento: ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50*4	m²/cm	2,56	0,98	2,513
Z.46.01.0120.035 dimensioni finestra 1,00x1,50 m - larghezza contorno 15 cm: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	cad.	0,06	1,13	0,072
X.10.01.0005.005 consumo circa 5 kg/m²: SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,008	m³	0,003	33,71	0,115
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione oraria 3 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	18,68	6,227
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 900 kg: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/900*0,008*1600	h	0,01	14,58	0,089
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/900*0,008*1600	h	0,01	31,72	0,193
Z.01.05.0001.002 operatore addetto ad imballo, disimballo e pulizia ponteggi - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*2,34	h	0,17	29,44	4,907
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	31,72	10,573
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	29,44	9,813
Spese generali del 15%				5,175
Utile dell'Impresa del 10%				3,968
ONERI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,003	16,43	0,056
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	5,191
				Costo macchine	1,139
				Costo manodopera alla produzione	25,525
				Costo materiali fc	0,056
				Costo materiali fm	2,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,142
B.33.10.0055.005	**PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E PIETRE**	**m²**	**2,34**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.035	lati esterni: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	cad.	0,06	1,13	0,072
Z.46.01.0120.055	lati interni: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,11	1,30	0,139
Z.46.01.0010.040	consumo per una mano 0,25 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante consolidante per pietre naturali idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*2*2,34	l	0,50	27,40	13,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a imballo e disimballo - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,34	h	0,17	31,72	5,287
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2,34	h	0,20	31,72	6,344
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2,34	h	0,20	29,44	5,888
	Spese generali del 15%				4,719
	Utile dell'Impresa del 10%				3,618
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*2,34 Per arrotondamento	m³	0,001	260,00	0,312 0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	17,541
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	13,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,341
B.33.10.0065.005	**FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a spruzzo**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0030.005	consumo per ogni mano 0,10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	12,43	2,486
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50*1,40	h	0,22	31,72	7,049
	Spese generali del 15%				1,434
	Utile dell'Impresa del 10%				1,100
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	2,468
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,535
B.33.10.0065.010	**FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0030.005	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*1,40	l	0,16	12,43	1,989
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*1,40	h	0,50	31,72	15,860
	Spese generali del 15%				2,681
	Utile dell'Impresa del 10%				2,056
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	15,894
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	1,974
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,741
B.33.10.0070.005	**RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0100.030	consumo 0,50 m/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m	0,50		
Z.46.01.0100.040	consumo 0,20 pezzi/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA dischi abrasivi con velcro grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,20		
Z.46.01.0100.015	consumo saltuario medio 0,15 l/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA sverniciatore universale inodoro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	l	0,15	0,18	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	31,72	6,344
	Spese generali del 15%				0,956
	Utile dell'Impresa del 10%				0,733
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	6,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,689
B.33.10.0075.005	**ANTIRUGGINE UNIVERSALE** **applicazione a spruzzo**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0020.010	consumo per una mano a spruzzo 0,15 l/m²: FONDI E ANTIRUGGINI fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*1,40*2	l	0,30	14,37	4,311
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,50*1,40	h	0,15	31,72	4,880
	Spese generali del 15%				1,383
	Utile dell'Impresa del 10%				1,060
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	4,921
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	4,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,439
B.33.10.0075.010	**ANTIRUGGINE UNIVERSALE** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0020.010	consumo per ogni mano 0,10 l/m²: FONDI E ANTIRUGGINI fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*1,40*2	l	0,20	14,37	2,874
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		14,58	0,009

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*1,40	h	0,25	31,72	7,930
	Spese generali del 15%				1,625
	Utile dell'Impresa del 10%				1,246
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	7,964
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	2,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,866
B.33.20.0005.005	**IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4 applicazione a rullo e pennello**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0040.010	resa 11 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	3,60	0,792
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
Spese generali del 15%				0,689
Utile dell'Impresa del 10%				0,528
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,587
Costo materiali fc				0,442
Costo materiali fm				0,977
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,219
B.33.20.0005.010 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4 applicazione a spruzzo	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051 protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0040.010 resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100/10*2	l	0,20	3,60	0,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010 produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5,55	h	0,06	9,53	0,529
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,55	h	0,06	31,72	1,760
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,25	h	0,01	31,72	0,397
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,166	m³	0,002	260,00	0,432
Spese generali del 15%				0,544
Utile dell'Impresa del 10%				0,417
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,410

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,119
				Costo manodopera alla produzione	2,158
				Costo materiali fc	0,432
				Costo materiali fm	0,905
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,957
B.33.20.0010.005	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3 applicazione a rullo e pennello**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0040.020	resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	l	0,24	3,60	0,864
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,700
	Utile dell'Impresa del 10%				0,536
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,587
				Costo materiali fc	0,442
				Costo materiali fm	1,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,237
B.33.20.0010.010	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3 applicazione a spruzzo**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione pavimenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0040.020	resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	3,60	0,792
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,001
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	9,53	0,529
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	31,72	1,760
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	31,72	0,397
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,616
	Utile dell'Impresa del 10%				0,472
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,411
				Costo macchine	0,119
				Costo manodopera alla produzione	2,158
				Costo materiali fc	0,442
				Costo materiali fm	0,977
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,094
B.33.20.0015.005	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' - Classe 1**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0040.030	resa 8mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile alta qualità classe 1 (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	7,61	1,674
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	31,72	1,586
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,821
	Utile dell'Impresa del 10%				0,630
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera alla produzione				1,587
	Costo materiali fc				0,442
	Costo materiali fm				1,857
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,447
B.33.20.0020.005	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezioni varie: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.051	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0040.040	resa 7 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile antimuffa classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14	l	0,14	7,86	1,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5	h	0,06	31,72	1,745
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5	h	0,06	31,72	1,745
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
Spese generali del 15%				0,783
Utile dell'Impresa del 10%				0,600
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,746
Costo materiali fc				0,442
Costo materiali fm				1,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,383
B.33.20.0022.005 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100*1,10	m²	1,10	0,46	0,506
Z.46.01.0040.050 resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idrosmalto satinato classe 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100/9	l	0,11	22,00	2,444
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	0,06	31,72	1,903
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,3 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	0,06	31,72	1,903
ONERI				
Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
Spese generali del 15%				1,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,858
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,936
Costo materiali fc				0,520
Costo materiali fm				3,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,978
B.33.20.0023.005 IDROSMALTO MURALE - Classe 2	**m²**	**12**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055 protezione battiscopa: PROTEZIONI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,30	0,022
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,13	0,009
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI				
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,48	0,062
Z.46.01.0040.060	consumo per ogni mano 0,14 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE				
	idrosmalto satinato classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14*2*12	l	0,28	6,99	1,957
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*12	h	0,10	31,72	3,172
	Spese generali del 15%				0,775
	Utile dell'Impresa del 10%				0,594
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	3,192
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	2,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,367
B.33.20.0032.005	**VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE COLORATE - Classe 2**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI				
	rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,30	0,022
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,13	0,009

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,48	0,062
Z.46.01.0040.065	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE velatura opaca idrosolubile classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*12	l	0,16	7,27	1,163
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*12	h	0,17	31,72	5,287
	Spese generali del 15%				0,986
	Utile dell'Impresa del 10%				0,756
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	5,307
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	1,253
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,738
B.33.20.0035.005	**STUCCO MURALE VENEZIANO**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,30	0,022
Z.46.01.0120.035	protezioni vatie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,13	0,009
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,48	0,062
Z.46.01.0040.070	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE stucco artistico veneziano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*3*12	l	0,24	13,76	3,302
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50*12	h	2,00	31,72	63,440
	Spese generali del 15%				10,029
	Utile dell'Impresa del 10%				7,689
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	63,460
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	3,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,714
B.33.20.0040.005	**RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,30	0,022
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,13	0,009
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,48	0,062
Z.46.01.0040.080	consumo per ogni mano 0,20 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE rivestimento minerale marmorino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*3*12	l	0,60	16,61	9,966
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*12	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				4,685
	Utile dell'Impresa del 10%				3,592
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,820**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,006
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	21,227
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	9,997
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,274

B.33.20.0050.005	**SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER ARREDI**	**m²**	**48**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione arredi sospesi: PROTEZIONI				
	rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.		1,30	0,005
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.		1,13	0,005
Z.46.01.0120.045	protezione arredi: PROTEZIONI				
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,06	1,48	0,093
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,01	29,44	0,294
	Spese generali del 15%				0,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione	0,612
Costo materiali fm	0,097

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,186
B.33.25.0005.005	**IDROPITTURA LAVABILE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.045	protezione zoccolino: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.012	resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE pittura lavabile decorativa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/10*2	l	0,20	5,50	1,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	0,08	31,72	2,379
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 13 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	0,08	31,72	2,379
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				0,985
	Utile dell'Impresa del 10%				0,755
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**8,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**8,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera alla produzione				2,380
	Costo materiali fc				0,520
	Costo materiali fm				1,285
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,738
B.33.25.0015.005	**IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,30	0,010
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,91	0,015
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0050.040	consumo per ogni mano 0,50 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura elastomerica di fondo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50*25	l	0,50	8,81	4,405
Z.46.01.0050.045	consumo per ogni mano 0.23 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura elastomerica di finitura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23*25	l	0,23	9,72	2,236
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7*25	h	0,14	31,72	4,531
	Spese generali del 15%				1,695
	Utile dell'Impresa del 10%				1,299
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,006
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	4,560
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	6,726
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,991

B.33.25.0020.005	**IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CONGLOMERATO**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.051	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.051	consumo per ogni mano 200 ml/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura acrilica anticarbonatazione per calcestruzzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*100	l	0,20	15,45	3,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/8/2	h	0,06	31,72	1,983
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/8/2	h	0,06	29,44	1,840
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,876
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,824
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	3,273
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,022
B.33.25.0035.005	**IDROPITTURA A CALCE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.051	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.030	consumo per ogni mano 0.12 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura minerale alla calce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*100*2	l	0,24	6,83	1,639
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*100	h	0,17	31,72	5,287
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,145
	Utile dell'Impresa del 10%				0,878
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,650**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,288
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	1,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
B.33.25.0040.005	**IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,48	0,118
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.115	resa 0,35 kg/mq: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura minerale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*100	kg	0,35	12,18	4,263
Z.46.01.0050.120	resa 0.03 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE fissativo per idropittura minerale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03*100	kg	0,03	10,92	0,328
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (100/7)/2	h	0,07	31,72	2,266
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (100/7)/2	h	0,07	31,72	2,266
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,130
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,274
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	4,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,602
B.33.25.0045.005	**IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0050.080	resa 6,5 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura riempitiva silossanica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/6,5*2	l	0,31	9,20	2,831
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/10	h	0,10	31,72	3,172
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/10	h	0,10	31,72	3,172
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,537
	Utile dell'Impresa del 10%				1,178
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,203
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	3,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,715
B.33.25.0050.005	**IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,30	0,010
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,13	0,009
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2*25	l	0,30	2,09	0,627
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*25	h	0,10	31,72	3,172
	Spese generali del 15%				0,588
	Utile dell'Impresa del 10%				0,451
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	3,196
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	0,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,041
B.33.25.0060.005	**SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,15	l	-0,15	2,09	-0,314
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m² - costo medio superiore tinte medio/forti 2,50 volte superiore: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2,50	l	0,38	2,09	0,784
	Spese generali del 15%				0,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,054
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera alla produzione	0,001
				Costo materiali fm	0,468
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
B.33.25.0070.005	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 1,0 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 180	kg	1,80	2,52	4,536
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6+6	h	0,12	31,72	3,806
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,082
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,837
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	5,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,498
B.33.25.0070.010	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 1,5 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230	kg	2,30	2,52	5,796
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5	h	0,14	31,72	4,282
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,672
Utile dell'Impresa del 10%				1,282
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				4,313
Costo materiali fc				0,520
Costo materiali fm				6,315
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,952
B.33.25.0070.015 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 2,0 mm	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121 PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 300	kg	3,00	2,52	7,560
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,15	31,72	4,758
ONERI				
Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
Spese generali del 15%				2,008
Utile dell'Impresa del 10%				1,540
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**16,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**16,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				4,789
Costo materiali fc				0,520
Costo materiali fm				8,079
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,552
B.33.25.0080.005 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 1,0 mm	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	kg	2,00	3,50	7,000
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6+6	h	0,12	31,72	3,806
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,782
	Utile dell'Impresa del 10%				1,366
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,837
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	7,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,145
B.33.25.0080.010	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 1,5 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230	kg	2,30	3,50	8,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5	h	0,14	31,72	4,282
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				2,010
	Utile dell'Impresa del 10%				1,541
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,950**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,313
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	8,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,547
B.33.25.0080.015	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 2,0 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	3,00	3,50	10,500
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	31,72	4,758
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				2,449
	Utile dell'Impresa del 10%				1,878
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,789
				Costo materiali fc	0,520
				Costo materiali fm	11,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,332
B.33.30.0008.005	**RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO FINO**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,30	0,010
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,91	0,015
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061
Z.46.01.0060.010	consumo per ogni mano 1,30 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico superfino 1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30*25	kg	1,30	2,07	2,691
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*25	h	0,10	31,72	3,172
	Spese generali del 15%				0,898
	Utile dell'Impresa del 10%				0,689
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,006
				Costo macchine	0,001
				Costo manodopera alla produzione	3,195
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	2,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,590
B.33.30.0010.005	**RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,30	0,010
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,91	0,015
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061
Z.46.01.0060.020	consumo per ogni mano 2,00 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico fino 1,2 mm (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00*25	kg	2,00	1,86	3,720
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*25	h	0,10	31,72	3,172
	Spese generali del 15%				1,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,190**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,006
Costo macchine	0,001
Costo manodopera alla produzione	3,195
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	3,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,861

B.33.30.0045.010	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²/cm	6,00	1,44	8,640
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				6,144
	Utile dell'Impresa del 10%				4,710
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,035
				Costo macchine	0,181
				Costo manodopera alla produzione	21,320
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	19,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,856
B.33.30.0045.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²/cm	8,00	1,44	11,520
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				6,576
	Utile dell'Impresa del 10%				5,042
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,035
				Costo macchine	0,185
				Costo manodopera alla produzione	21,340
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	22,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,617
B.33.30.0045.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 250	m²/cm	10,00	1,44	14,400
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²				
	: ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				7,008
	Utile dell'Impresa del 10%				5,373
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,410**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,036
Costo macchine	0,186
Costo manodopera alla produzione	21,361
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	25,107
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,377

B.33.30.0045.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	m²/cm	12,00	1,44	17,280
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				7,440
	Utile dell'Impresa del 10%				5,704
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,060**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,036
Costo macchine	0,189
Costo manodopera alla produzione	21,381
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	27,967
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,147

B.33.30.0045.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 350	m²/cm	14,00	1,44	20,160
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				8,286
	Utile dell'Impresa del 10%				6,353
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,190**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,036
Costo macchine	0,192
Costo manodopera alla produzione	21,402
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	33,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,637

B.33.30.0045.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	m²/cm	16,00	1,44	23,040
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				8,718
	Utile dell'Impresa del 10%				6,684
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,037
				Costo macchine	0,193
				Costo manodopera alla produzione	21,423
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	36,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,397
B.33.30.0045.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 450	m²/cm	18,00	1,44	25,920
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				9,150
	Utile dell'Impresa del 10%				7,015
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,480**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,037
Costo macchine	0,196
Costo manodopera alla produzione	21,442
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	39,307
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,167

B.33.30.0045.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	m²/cm	20,00	1,44	28,800
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,64	5,440
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		14,58	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		31,72	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				9,582
	Utile dell'Impresa del 10%				7,346
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,037
				Costo macchine	0,197
				Costo manodopera alla produzione	21,463
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	42,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,927
B.33.30.0060.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO**				
	pannelli spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,44	9,072
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,6	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,83	0,139
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.20 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*25	kg	0,20	2,93	0,586
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 2,80 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,80*25	kg	2,80	1,81	5,068
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,07	h	0,93	31,72	29,645
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,486
	Utile dell'Impresa del 10%				6,506
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**71,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**71,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,041
				Costo macchine	0,206

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	29,835
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	26,141
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,991
B.33.30.0060.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,44	12,096
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,05 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,05	h	0,95	31,72	30,210
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				9,150
Utile dell'Impresa del 10%				7,015
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**77,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**77,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,041
Costo macchine				0,208
Costo manodopera alla produzione				30,376
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				29,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,168
B.33.30.0060.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 262,5	m²/cm	10,50	1,44	15,120
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,01	h	0,99	31,72	31,406
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,783
	Utile dell'Impresa del 10%				7,501
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**82,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**82,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,042
	Costo macchine				0,209
	Costo manodopera alla produzione				31,639
	Costo materiali fc				0,312
	Costo materiali fm				32,985
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,288
B.33.30.0060.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO**				
	pannelli spessore 120 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,44	18,144
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,98	h	1,02	31,72	32,367
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,381
	Utile dell'Impresa del 10%				7,959
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,550**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,042
Costo macchine	0,214
Costo manodopera alla produzione	32,621
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	35,988
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,343

B.33.30.0060.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367	m²/cm	14,68	1,44	21,139
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,95	h	1,05	31,72	33,389
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,398
	Utile dell'Impresa del 10%				8,738
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**96,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**96,120**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,042
Costo macchine	0,215
Costo manodopera alla produzione	33,664
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	41,722
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,136

B.33.30.0060.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,44	24,192
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²				
	: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,93 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,92	h	1,09	31,72	34,478
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,019
	Utile dell'Impresa del 10%				9,215
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**101,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**101,360**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,043
Costo macchine	0,218
Costo manodopera alla produzione	34,774
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	44,754
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,235

B.33.30.0060.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 180 mm** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**25**		

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,5	m²/cm	18,90	1,44	27,216
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,90	h	1,11	31,72	35,244
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,587
	Utile dell'Impresa del 10%				9,650
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,219
				Costo manodopera alla produzione	35,562
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	47,757
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,233
B.33.30.0060.050	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,44	30,240
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,87 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,87	h	1,15	31,72	36,460
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,223
	Utile dell'Impresa del 10%				10,138
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,044
				Costo macchine	0,222
				Costo manodopera alla produzione	36,799
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	50,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,364
B.33.30.0070.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,85	11,655
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	consumo per rasatura 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*25	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225 g/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,1*25	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,09 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,09	h	0,92	31,72	29,101
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,224
	Utile dell'Impresa del 10%				7,072
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,790**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,024
Costo macchine	0,100
Costo manodopera alla produzione	29,294
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	31,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,299

B.33.30.0070.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,85	15,540
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 Kg/mq : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/mq: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,95	h	0,95	31,72	30,134
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,961
	Utile dell'Impresa del 10%				7,637
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,010**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,024
Costo macchine	0,102
Costo manodopera alla produzione	30,304
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	35,568
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,599

B.33.30.0070.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,5	m²/cm	10,50	1,85	19,425
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,10	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,01	h	0,99	31,72	31,406
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,030	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,735
	Utile dell'Impresa del 10%				8,230
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,530**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,025
Costo macchine	0,103
Costo manodopera alla produzione	31,643
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	39,432

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,963
B.33.30.0070.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,85	23,310
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,98	h	1,02	31,72	32,367
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				11,462
Utile dell'Impresa del 10%				8,788
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**96,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**96,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,025
Costo macchine				0,108
Costo manodopera alla produzione				32,625
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				43,296
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,247
B.33.30.0070.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO pannelli spessore 140 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 367,5	m²/cm	14,70	1,85	27,195
Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,81	5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,95	h	1,05	31,72	33,389
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,612
	Utile dell'Impresa del 10%				9,669
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**106,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**106,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,025
	Costo macchine				0,099
	Costo manodopera alla produzione				33,668
	Costo materiali fc				0,312
	Costo materiali fm				49,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,280
B.33.30.0070.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,85	31,080
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,92	h	1,09	31,72	34,478
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,358
	Utile dell'Impresa del 10%				10,241
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**112,650**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**112,650**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,026
Costo macchine	0,112
Costo manodopera alla produzione	34,778
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	53,784
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,596

B.33.30.0070.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,85	34,965
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,10	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,90	h	1,11	31,72	35,244
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,056
	Utile dell'Impresa del 10%				10,776
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,540**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,026
Costo macchine	0,113
Costo manodopera alla produzione	35,566
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	57,648
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,835

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0070.050	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,85	38,850
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*25	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,64	2,880
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,225*25	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,1*25	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	produzione oraria 0,87 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,87	h	1,15	31,72	36,460
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				14,821
Utile dell'Impresa del 10%				11,363
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**124,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**124,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,027
Costo macchine				0,116
Costo manodopera alla produzione				36,803
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				61,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,185
B.33.30.0100.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 60 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,36	8,568
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	31,72	24,742
ONERI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				6,910
	Utile dell'Impresa del 10%				5,298
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**58,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**58,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,116
	Costo macchine				0,244
	Costo manodopera alla produzione				25,208
	Costo materiali fc				0,312
	Costo materiali fm				20,142
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,210
B.33.30.0100.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,36	11,424
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	31,72	24,742
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				7,339
	Utile dell'Impresa del 10%				5,626
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,116
				Costo macchine	0,248
				Costo manodopera alla produzione	25,245
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	22,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,964
B.33.30.0100.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,36	14,280
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	31,72	24,742
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				7,767
	Utile dell'Impresa del 10%				5,955
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,117
				Costo macchine	0,252
				Costo manodopera alla produzione	25,281
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	25,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,718
B.33.30.0100.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,36	17,136
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,82 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,82	h	0,82	31,72	26,010
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,386
	Utile dell'Impresa del 10%				6,429
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,118
				Costo macchine	0,256
				Costo manodopera alla produzione	26,587
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	28,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,814
B.33.30.0100.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,36	19,992
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,85	h	0,85	31,72	26,962
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,371
	Utile dell'Impresa del 10%				7,184
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,118
				Costo macchine	0,254
				Costo manodopera alla produzione	27,576
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	34,158
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,556
B.33.30.0100.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,36	22,848
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,88 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,88	h	0,88	31,72	27,914
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,942
	Utile dell'Impresa del 10%				7,622
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,840**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,119
Costo macchine	0,236
Costo manodopera alla produzione	28,565
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	36,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,558

B.33.30.0100.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,36	25,704
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,92	h	0,92	31,72	29,182
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,561
	Utile dell'Impresa del 10%				8,097
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,060**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,119
Costo macchine	0,267
Costo manodopera alla produzione	29,870
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	39,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,655

B.33.30.0100.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,36	28,560
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,95	h	0,95	31,72	30,134
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,132
	Utile dell'Impresa del 10%				8,534
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,880**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,120
Costo macchine	0,271
Costo manodopera alla produzione	30,860
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	42,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,666

B.33.30.0110.010	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,36	8,568
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4.50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,80	h	1,25	31,72	39,650
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,367
	Utile dell'Impresa del 10%				7,948
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,430**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,042
Costo macchine	0,210
Costo manodopera alla produzione	39,895
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	28,582
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,315

B.33.30.0110.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,36	11,424
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,78	h	1,28	31,72	40,667
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,948
	Utile dell'Impresa del 10%				8,394
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,330**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,042
Costo macchine	0,215
Costo manodopera alla produzione	40,949
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	31,396
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,342

B.33.30.0110.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,36	14,280

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,76 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,76	h	1,32	31,72	41,737
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,537
	Utile dell'Impresa del 10%				8,845
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,043
				Costo macchine	0,219
				Costo manodopera alla produzione	42,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	34,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,386
B.33.30.0110.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,36	17,136
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,74 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,74	h	1,35	31,72	42,865
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				12,135
Utile dell'Impresa del 10%				9,303
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**102,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**102,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,044
Costo macchine				0,223
Costo manodopera alla produzione				43,221
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				37,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,442
B.33.30.0110.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,36	19,992
Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,72 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,72	h	1,39	31,72	44,056
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,156
	Utile dell'Impresa del 10%				10,086
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**110,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**110,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,044
				Costo macchine	0,229
				Costo manodopera alla produzione	44,449
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	42,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,195
B.33.30.0110.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,36	22,848
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,70	h	1,43	31,72	45,314
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,773
	Utile dell'Impresa del 10%				10,559
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**116,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**116,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,045
Costo macchine	0,211
Costo manodopera alla produzione	45,744
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	45,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,381

B.33.30.0110.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,36	25,704
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasante 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,69 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,69	h	1,45	31,72	45,971
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,300
	Utile dell'Impresa del 10%				10,963
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,045
Costo macchine	0,236
Costo manodopera alla produzione	46,438
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	48,226
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,268

B.33.30.0110.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,36	28,560
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,64	6,144
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	2,52	7,812
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,67 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,67	h	1,49	31,72	47,343
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,934
	Utile dell'Impresa del 10%				11,449
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,046
				Costo macchine	0,240
				Costo manodopera alla produzione	47,848
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	51,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,340
B.33.30.0112.010	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,56	9,828
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,68 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,68	h	0,68	31,72	21,570
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,855
	Utile dell'Impresa del 10%				6,758
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**74,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**74,650**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,083
Costo macchine	0,042
Costo manodopera alla produzione	22,001
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	36,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,612

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0112.015	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,56	13,104
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,73	h	0,73	31,72	23,156
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,585
	Utile dell'Impresa del 10%				7,348
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,083
Costo macchine	0,045
Costo manodopera alla produzione	23,606
Costo materiali fc	0,312

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	39,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,930
B.33.30.0112.020	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,56	16,380
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,75	h	0,75	31,72	23,790
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,171
	Utile dell'Impresa del 10%				7,798
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**85,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**85,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,085
				Costo macchine	0,040

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	24,258
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	43,047
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,970
B.33.30.0112.025	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,56	19,656
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,79	h	0,79	31,72	25,059
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,853
	Utile dell'Impresa del 10%				8,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,085
				Costo macchine	0,048
				Costo manodopera alla produzione	25,546
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	46,302
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,175
B.33.30.0112.030	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,56	22,932
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,82 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,82	h	0,82	31,72	26,010
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,901
	Utile dell'Impresa del 10%				9,124
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,370**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,085
			Costo macchine	0,038
			Costo manodopera alla produzione	26,515
			Costo materiali fc	0,312
			Costo materiali fm	52,317
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,028
B.33.30.0112.035	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**	
	FORNITURA MATERIALI			
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,56	26,208
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,10+5,60 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE			
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)			
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
	MANODOPERA			
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 25*0,85	h	0,85	31,72	26,962
	ONERI			
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)			
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,535
	Utile dell'Impresa del 10%				9,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,085
			Costo macchine	0,050
			Costo manodopera alla produzione	27,486
			Costo materiali fc	0,312
			Costo materiali fm	55,572
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,139
B.33.30.0112.040 **ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,56	29,484
Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,89 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25*0,89	h	0,89	31,72	28,231
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				13,217
Utile dell'Impresa del 10%				10,133
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**111,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**111,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,086
Costo macchine				0,056
Costo manodopera alla produzione				28,774
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				58,827
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,345
B.33.30.0112.045 **ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 475	m²/cm	19,00	1,56	29,640
Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,20	h	0,01	14,58	0,117
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,01	31,72	0,254
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25*0,92	h	0,92	31,72	29,182
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,383
	Utile dell'Impresa del 10%				10,260
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,086
				Costo macchine	0,056
				Costo manodopera alla produzione	29,725
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	58,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,647
B.33.30.0115.015	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,56	9,828
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²				
	: ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,86 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,86	h	1,16	31,72	36,884
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,043
	Utile dell'Impresa del 10%				9,233
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**101,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**101,560**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,009
Costo macchine	0,010
Costo manodopera alla produzione	37,061
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	42,807
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,272

B.33.30.0115.020	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,56	13,104
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,83 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,83	h	1,20	31,72	38,217
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,735
	Utile dell'Impresa del 10%				9,763
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,390**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,009
Costo macchine	0,011
Costo manodopera alla produzione	38,413
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	46,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,493

B.33.30.0115.025	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,56	16,380
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,81 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,81	h	1,23	31,72	39,160
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,362
	Utile dell'Impresa del 10%				10,244
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,011
Costo macchine	0,012
Costo manodopera alla produzione	39,374
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	49,283
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,617

B.33.30.0115.030	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,56	19,656
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,33	1,980
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,21	1,297
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,79	h	1,27	31,72	40,152
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,002
	Utile dell'Impresa del 10%				10,735
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,011
Costo macchine	0,014
Costo manodopera alla produzione	40,385
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	52,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,749

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0115.035	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 140 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,56	22,932
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,77 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,77	h	1,30	31,72	41,195
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				15,069
	Utile dell'Impresa del 10%				11,553

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,014
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**127,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**127,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,011
Costo macchine				0,015
Costo manodopera alla produzione				41,446
Costo materiali fc				0,312
Costo materiali fm				58,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,636
B.33.30.0115.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,56	26,208
Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,75	h	1,33	31,72	42,293
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				15,726
	Utile dell'Impresa del 10%				12,056
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,011
				Costo macchine	0,016
				Costo manodopera alla produzione	42,563
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	61,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,763
B.33.30.0115.045	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 180 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,56	29,484
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,73	h	1,37	31,72	43,452
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				16,391
	Utile dell'Impresa del 10%				12,566
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**138,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**138,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,012
				Costo macchine	0,022
				Costo manodopera alla produzione	43,741
				Costo materiali fc	0,312
				Costo materiali fm	65,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,928
B.33.30.0115.050	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,56	32,760
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,21	1,331
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	7,95	2,290
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,83	0,332

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	2,93	0,659
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,81	5,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		14,58	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		31,72	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,71	h	1,41	31,72	44,676
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				17,066
	Utile dell'Impresa del 10%				13,084
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,012
Costo macchine	0,023
Costo manodopera alla produzione	44,982
Costo materiali fc	0,312
Costo materiali fm	68,352
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,128

B.33.40.0005.005	**SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0070.010	consumo per ogni mano 0.12 l/m²: SMALTI PER LEGNO smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	12,67	2,534
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	31,72	24,400
	Spese generali del 15%				4,142
	Utile dell'Impresa del 10%				3,176
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	24,420
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	3,188
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,327
B.33.40.0010.005	**IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0030.012	consumo per ogni mano 0.10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO velatura idrosolubile colorata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	11,29	2,258
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	31,72	24,400
	Spese generali del 15%				4,101
	Utile dell'Impresa del 10%				3,144
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	24,420
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	2,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,254
B.33.40.0015.005	**SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,13	0,242
Z.46.01.0070.015	consumo per ogni mano 0.13 l/m²: SMALTI PER LEGNO smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13*2*1,40	l	0,26	10,50	2,730
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	31,72	24,400
	Spese generali del 15%				4,146
	Utile dell'Impresa del 10%				3,179
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo manodopera alla produzione	24,424
			Costo materiali fc	0,052
			Costo materiali fm	3,215
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,328
B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0030.010 consumo per ogni mano 0.12 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO impregnante al solvente colorato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,12*2*1,40	l	0,24	12,30	2,952
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	31,72	24,400
Spese generali del 15%				4,204
Utile dell'Impresa del 10%				3,224
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,001
			Costo manodopera alla produzione	24,423
			Costo materiali fc	0,052
			Costo materiali fm	3,605
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,429
B.33.50.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.010	consumo per ogni mano 0.08 l/m²: SMALTI PER METALLI smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*1,40	l	0,16	13,23	2,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00*1,40	h	0,50	31,72	15,860
	Spese generali del 15%				2,846
	Utile dell'Impresa del 10%				2,181
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	16,191
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	2,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,030
B.33.50.0010.005	**SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.015	consumo per ogni mano 0.09 l/m²: SMALTI PER METALLI smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*2*1,40	l	0,18	17,36	3,125
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00*1,40	h	0,50	31,72	15,860
	Spese generali del 15%				2,996
	Utile dell'Impresa del 10%				2,297
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	16,192
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	3,782
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,291
B.33.50.0015.005	**SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,48	0,264
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.030	consumo per ogni mano 0.10 l/m²: SMALTI PER METALLI pittura anticorrosiva ferromicacea al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	15,93	3,186
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	31,72	0,317
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/1,50*1,40	h	0,67	31,72	21,147
	Spese generali del 15%				3,799
	Utile dell'Impresa del 10%				2,912
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,001
				Costo manodopera alla produzione	21,482
				Costo materiali fc	0,052
				Costo materiali fm	3,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,714
B.33.50.0025.005	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI ogni elemento di altezza fino 600 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 2.82 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*2*2,82*1,25	l	0,02	16,67	0,411
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,82	h	0,02	9,53	0,224
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*2,82	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*2.82	h	0,01	31,72	0,179
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,82	h	0,02	31,72	0,745
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*2,82	m³		260,00	0,029
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,175
				Costo macchine	0,050
				Costo manodopera alla produzione	0,927
				Costo materiali fc	0,029
				Costo materiali fm	0,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,437
B.33.50.0025.010	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 4,94 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*4,94*2*1,25	l	0,04	16,67	0,721
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*4,94	h	0,04	9,53	0,392
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*4,94	h	0,04	31,72	1,306
	Spese generali del 15%				0,375
	Utile dell'Impresa del 10%				0,287
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*4,94	m³		260,00	0,051
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,305
				Costo macchine	0,088
				Costo manodopera alla produzione	1,310
				Costo materiali fc	0,051
				Costo materiali fm	0,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,662

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.50.0025.015	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI rendimento termico normalizzato UNI EN 442**	**kW**	**1,228**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,81	1,48	1,205
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25	l	0,55	16,67	9,099
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,52	9,53	4,954
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		14,58	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		31,72	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,52	31,72	16,489
	Spese generali del 15%				4,770
	Utile dell'Impresa del 10%				3,657
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*3,83	m³	0,002	260,00	0,649
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**40,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**40,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,857
				Costo macchine	1,116
				Costo manodopera alla produzione	16,538
				Costo materiali fc	0,649
				Costo materiali fm	10,257
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,425
B.33.50.0025.020	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI superficie radiante**	**m²**	**3,83**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,26	1,48	0,386
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25	l	0,18	16,67	2,917
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,17	9,53	1,588
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		14,58	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		31,72	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,17	31,72	5,287
	Spese generali del 15%				1,530
	Utile dell'Impresa del 10%				1,173
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*3,83	m³	0,001	260,00	0,208
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,110**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,236
Costo macchine	0,358
Costo manodopera alla produzione	5,303
Costo materiali fc	0,208
Costo materiali fm	3,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,706

B.33.50.0030.005	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE**				
	ogni elemento di altezza fino 600 mm	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 4,04 m² e sfrido 30 %: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*4,04*2*1,30	l	0,04	16,67	0,613
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*4,04	h	0,03	9,53	0,321
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04	h		14,58	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04	h		31,72	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*4,04	h	0,03	31,72	1,068
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*4,04	m³		260,00	0,042
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,250
				Costo macchine	0,072
				Costo manodopera alla produzione	1,072
				Costo materiali fc	0,042
				Costo materiali fm	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,548
B.33.50.0030.010	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE** **ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 6,82 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*6,82*2*1,30	l	0,06	16,67	1,035
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6,82	h	0,06	9,53	0,542
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82	h		14,58	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82	h		31,72	0,004

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6,82	h	0,06	31,72	1,803
	Spese generali del 15%				0,519
	Utile dell'Impresa del 10%				0,398
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*6,82	m³		260,00	0,071
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,421
				Costo macchine	0,122
				Costo manodopera alla produzione	1,813
				Costo materiali fc	0,071
				Costo materiali fm	1,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,919
B.33.50.0030.015	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE** **rendimento termico normalizzato UNI EN 442**	**kW**	**2,18**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,46	1,48	0,679
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30	l	0,50	16,67	8,322
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,46	9,53	4,357
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		14,58	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		31,72	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,46	31,72	14,502
	Spese generali del 15%				4,187
	Utile dell'Impresa del 10%				3,210
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*5,98	m³	0,002	260,00	0,571
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**35,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**35,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,391
				Costo macchine	0,981
				Costo manodopera alla produzione	14,579
				Costo materiali fc	0,571
				Costo materiali fm	8,962
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,399
B.33.50.0030.020	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE**				
	superficie radiante	**m²**	**5,98**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,17	1,48	0,247
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30	l	0,18	16,67	3,034
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,17	9,53	1,588
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		14,58	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		31,72	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,17	31,72	5,287
	Spese generali del 15%				1,526
	Utile dell'Impresa del 10%				1,170
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*5,98	m³	0,001	260,00	0,208
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,236

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,358
				Costo manodopera alla produzione	5,302
				Costo materiali fc	0,208
				Costo materiali fm	3,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,697
B.33.60.0030.005	**VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE** **a spruzzo su fondi lisci non assorbenti**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0050.110	consumo per ogni mano 0.16 kg/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16*10	kg	0,16	3,90	0,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0140.010	produzione oraria 35 m²: TRACCIALINEE con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/35*10	h	0,03	4,50	0,129
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*10	h	0,03	31,72	0,906
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*10	h	0,03	29,44	0,841
	Spese generali del 15%				0,375
	Utile dell'Impresa del 10%				0,288
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,029
				Costo macchine	0,057
				Costo manodopera alla produzione	1,800
				Costo materiali fm	0,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,660
B.33.60.0030.010	**VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE** **a spruzzo su fondi corrugati assorbenti**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0050.110	consumo per ogni mano 0.22 kg/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22*10	kg	0,22	3,90	0,858
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0140.010	produzione oraria 30 m²: TRACCIALINEE con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/30*10	h	0,03	4,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*10	h	0,03	31,72	1,057
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*10	h	0,03	29,44	0,981

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,457
	Utile dell'Impresa del 10%				0,350
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,034
				Costo macchine	0,068
				Costo manodopera alla produzione	2,102
				Costo materiali fm	0,843
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,804
B.36.05.0021.420	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	34,62	34,620
	Spese generali del 15%				6,577
	Utile dell'Impresa del 10%				5,043
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,410
				Costo macchine	0,637
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	2,764
				Costo materiali fm	32,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,098
B.36.05.0021.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	58,84	58,840
	Spese generali del 15%				9,911
	Utile dell'Impresa del 10%				7,598
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,360
				Costo macchine	0,326
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,178
				Costo materiali fm	56,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,985
B.36.05.0021.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	69,65	69,650
	Spese generali del 15%				11,616
	Utile dell'Impresa del 10%				8,905
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,960**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,360
				Costo macchine	0,326
				Costo manodopera in cantiere	6,975
				Costo manodopera alla produzione	1,178
				Costo materiali fm	67,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,999
B.36.05.0021.445	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	68,64	68,640
	Spese generali del 15%				11,270
	Utile dell'Impresa del 10%				8,640
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,311
				Costo macchine	0,271
				Costo manodopera in cantiere	5,813
				Costo manodopera alla produzione	0,981
				Costo materiali fm	66,542
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,306
B.36.05.0021.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	79,40	79,400
	Spese generali del 15%				13,051
	Utile dell'Impresa del 10%				10,005
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,311
				Costo macchine	0,271
				Costo manodopera in cantiere	6,808
				Costo manodopera alla produzione	0,981
				Costo materiali fm	77,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,454
B.36.05.0021.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	32,25	32,250
	Spese generali del 15%				6,222
	Utile dell'Impresa del 10%				4,770
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,410
				Costo macchine	0,637
				Costo manodopera in cantiere	6,476

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	2,764
				Costo materiali fm	29,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,468
B.36.05.0021.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	56,47	56,470
	Spese generali del 15%				9,555
	Utile dell'Impresa del 10%				7,326
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,360
				Costo macchine	0,326
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,178
				Costo materiali fm	53,996
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,355
B.36.05.0021.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	67,28	67,280
	Spese generali del 15%				11,260
	Utile dell'Impresa del 10%				8,633
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,360
				Costo macchine	0,326
				Costo manodopera in cantiere	6,975
				Costo manodopera alla produzione	1,178
				Costo materiali fm	64,806
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,369
B.36.05.0021.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	66,27	66,270
	Spese generali del 15%				10,914
	Utile dell'Impresa del 10%				8,368
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,311
				Costo macchine	0,271
				Costo manodopera in cantiere	5,813
				Costo manodopera alla produzione	0,981
				Costo materiali fm	64,169
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,676
B.36.05.0021.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	77,03	77,030
	Spese generali del 15%				12,695
	Utile dell'Impresa del 10%				9,733
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,060**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,311
Costo macchine	0,271
Costo manodopera in cantiere	6,808
Costo manodopera alla produzione	0,981
Costo materiali fm	74,933
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,824

B.36.05.0026.420	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	34,62	39,121
	Spese generali del 15%				7,252
	Utile dell'Impresa del 10%				5,560
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,456
				Costo macchine	0,678
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	2,917
				Costo materiali fm	36,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,348
B.36.05.0026.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	58,84	66,489
	Spese generali del 15%				11,058
	Utile dell'Impresa del 10%				8,478
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,406
				Costo macchine	0,367
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fm	63,698
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,078

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0026.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	69,65	78,705
	Spese generali del 15%				12,974
	Utile dell'Impresa del 10%				9,947
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,406
				Costo macchine	0,367
				Costo manodopera in cantiere	6,975
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fm	75,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,456
B.36.05.0026.445	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,12	m	1,12	68,64	76,877
	Spese generali del 15%				12,505
	Utile dell'Impresa del 10%				9,587
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,421
				Costo macchine	0,304
				Costo manodopera in cantiere	5,813
				Costo manodopera alla produzione	1,099
				Costo materiali fm	74,528
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,537
B.36.05.0026.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,13	m	1,13	79,40	89,722
	Spese generali del 15%				14,599
	Utile dell'Impresa del 10%				11,192
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,351
				Costo macchine	0,306
				Costo manodopera in cantiere	6,808
				Costo manodopera alla produzione	1,109
				Costo materiali fm	87,356
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,244
B.36.05.0026.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	32,25	36,443
	Spese generali del 15%				6,851
	Utile dell'Impresa del 10%				5,252
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,456
				Costo macchine	0,678
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	2,917
				Costo materiali fm	33,646

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		12,637
B.36.05.0026.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	56,47	63,811
	Spese generali del 15%				10,656
	Utile dell'Impresa del 10%				8,170
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,406
				Costo macchine	0,367
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fm	61,015
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		19,366
B.36.05.0026.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	67,28	76,026
	Spese generali del 15%				12,572
	Utile dell'Impresa del 10%				9,639
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,030**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,406
				Costo macchine	0,367
				Costo manodopera in cantiere	6,975
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fm	73,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,755
B.36.05.0026.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,12	m	1,12	66,27	74,222
	Spese generali del 15%				12,107

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				9,282
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,421
				Costo macchine	0,304
				Costo manodopera in cantiere	5,813
				Costo manodopera alla produzione	1,099
				Costo materiali fm	71,871
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,832
B.36.05.0026.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,13	m	1,13	77,03	87,044
	Spese generali del 15%				14,197
	Utile dell'Impresa del 10%				10,884
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,351
				Costo macchine	0,306
				Costo manodopera in cantiere	6,808
				Costo manodopera alla produzione	1,109
				Costo materiali fm	84,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,532
B.36.05.0031.420	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,40	m	1,40	34,62	48,468
	Spese generali del 15%				8,654
	Utile dell'Impresa del 10%				6,635
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,990**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	0,554
Costo macchine	0,766
Costo manodopera in cantiere	6,476
Costo manodopera alla produzione	3,235
Costo materiali fm	45,009
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,958

B.36.05.0031.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm				
	Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,50	m	1,50	58,84	88,260
	Spese generali del 15%				14,324
	Utile dell'Impresa del 10%				10,982
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,539
				Costo macchine	0,488
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,766
				Costo materiali fm	84,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,023
B.36.05.0031.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm				
	Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 5*1,53	m	1,53	69,65	106,565
Spese generali del 15%				17,153
Utile dell'Impresa del 10%				13,151
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,550
			Costo macchine	0,498
			Costo manodopera in cantiere	6,975
			Costo manodopera alla produzione	1,802
			Costo materiali fm	102,786
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,035
B.36.05.0031.445 **SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Manodopera				
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6*1,49	m	1,49	68,64	102,274
Spese generali del 15%				16,315
Utile dell'Impresa del 10%				12,508
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,463
			Costo macchine	0,404
			Costo manodopera in cantiere	5,813
			Costo manodopera alla produzione	1,462
			Costo materiali fm	99,149
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,418

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0031.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,52	m	1,52	79,40	120,688
	Spese generali del 15%				19,244
	Utile dell'Impresa del 10%				14,754
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,472
				Costo macchine	0,413
				Costo manodopera in cantiere	6,808
				Costo manodopera alla produzione	1,492
				Costo materiali fm	117,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,603
B.36.05.0031.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	31,72	1,586
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	8,21	0,411
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,40	m	1,40	32,25	45,150
	Spese generali del 15%				8,157
	Utile dell'Impresa del 10%				6,254
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,554
				Costo macchine	0,766
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	3,235
				Costo materiali fm	41,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,078
B.36.05.0031.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	28,95	3,764
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,68	3,468
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,50	m	1,50	56,47	84,705
	Spese generali del 15%				13,791
	Utile dell'Impresa del 10%				10,573
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,539
				Costo macchine	0,488
				Costo manodopera in cantiere	6,476
				Costo manodopera alla produzione	1,766
				Costo materiali fm	80,995
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,078
B.36.05.0031.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	28,95	4,053
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,68	3,735
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,53	m	1,53	67,28	102,938
	Spese generali del 15%				16,609
	Utile dell'Impresa del 10%				12,734
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**140,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**140,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,550

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,498
				Costo manodopera in cantiere	6,975
				Costo manodopera alla produzione	1,802
				Costo materiali fm	99,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,072
B.36.05.0031.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	28,95	3,378
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,68	3,113
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,49	m	1,49	66,27	98,742
	Spese generali del 15%				15,785
	Utile dell'Impresa del 10%				12,102
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,463
				Costo macchine	0,404
				Costo manodopera in cantiere	5,813
				Costo manodopera alla produzione	1,462
				Costo materiali fm	95,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,480
B.36.05.0031.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	28,95	3,957
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,68	3,646
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,52	m	1,52	77,03	117,086
	Spese generali del 15%				18,703
	Utile dell'Impresa del 10%				14,339
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,472
				Costo macchine	0,413
				Costo manodopera in cantiere	6,808
				Costo manodopera alla produzione	1,492
				Costo materiali fm	113,897
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,643
B.36.19.0005.005	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	28,95	13,028
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,68	12,006
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	31,72	3,172
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	8,21	0,821
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210	cad.	1,00	466,84	466,840
Spese generali del 15%				74,380
Utile dell'Impresa del 10%				57,025
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**627,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**627,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				2,217
Costo macchine				1,435
Costo manodopera in cantiere				22,420
Costo manodopera alla produzione				6,116
Costo materiali fm				115,662
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				476,024
B.36.19.0005.010 PORTE ARTIGIANALI INTERNE **Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210**	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	28,95	13,028
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,68	12,006
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	31,72	3,172
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	8,21	0,821
Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210	cad.	1,00	525,72	525,720
Spese generali del 15%				83,212
Utile dell'Impresa del 10%				63,796
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**701,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**701,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				2,217
Costo macchine				1,435
Costo manodopera in cantiere				22,420
Costo manodopera alla produzione				6,116
Costo materiali fm				163,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				503,004
B.36.19.0005.015 PORTE ARTIGIANALI INTERNE **Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio 70-90x210**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	28,95	13,028
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,68	12,006
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	31,72	3,172
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	8,21	0,821
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio 70-90x210	cad.	1,00	596,09	596,090
	Spese generali del 15%				93,768
	Utile dell'Impresa del 10%				71,889
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**790,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**790,770**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	2,217
Costo macchine	1,435
Costo manodopera in cantiere	22,420
Costo manodopera alla produzione	6,116
Costo materiali fm	177,625
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	577,554

B.36.19.0005.040	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	28,95	10,422
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,68	9,605
	Materiali franco cantiere				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio	cad.	1,00	373,47	373,470
	Spese generali del 15%				59,025
	Utile dell'Impresa del 10%				45,252
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**497,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**497,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,693
				Costo macchine	0,650
				Costo manodopera in cantiere	17,935
				Costo manodopera alla produzione	2,355
				Costo materiali fm	92,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	379,969
B.36.19.0005.041	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	28,95	10,422
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,68	9,605
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto	cad.	1,00	420,58	420,580
	Spese generali del 15%				66,091
	Utile dell'Impresa del 10%				50,670
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**557,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**557,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,693
				Costo macchine	0,650
				Costo manodopera in cantiere	17,935
				Costo manodopera alla produzione	2,355
				Costo materiali fm	130,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	401,555

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.19.0005.042	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	28,95	10,422
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,68	9,605
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio	cad.	1,00	476,87	476,870
	Spese generali del 15%				74,535
	Utile dell'Impresa del 10%				57,143
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**628,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**628,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,693
				Costo macchine	0,650
				Costo manodopera in cantiere	17,935
				Costo manodopera alla produzione	2,355
				Costo materiali fm	142,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	461,203
B.36.19.0005.050	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più	cad.	1,00	3,89	3,890
	Spese generali del 15%				0,584
	Utile dell'Impresa del 10%				0,447
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,005
				Costo macchine	0,006
				Costo manodopera alla produzione	0,022
				Costo materiali fm	1,208
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,664
B.36.19.0005.051	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta	cad.	1,00	73,60	73,600
	Spese generali del 15%				11,040
	Utile dell'Impresa del 10%				8,464
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,200
				Costo macchine	0,115
				Costo manodopera alla produzione	0,412
				Costo materiali fm	22,843
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,337
B.36.19.0005.052	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto	cad.	1,00	63,09	63,090
	Spese generali del 15%				9,464
	Utile dell'Impresa del 10%				7,255
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,171
				Costo macchine	0,098
				Costo manodopera alla produzione	0,353
				Costo materiali fm	19,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,439
B.36.19.0005.053	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso)**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso)	cad.	1,00	199,77	199,770
	Spese generali del 15%				29,966
	Utile dell'Impresa del 10%				22,974
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,804
				Costo macchine	0,310
				Costo manodopera alla produzione	1,119
				Costo materiali fm	62,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,216
B.36.19.0005.054	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE**				
	Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso)	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso)	cad.	1,00	78,86	78,860
	Spese generali del 15%				11,829
	Utile dell'Impresa del 10%				9,069
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,214
				Costo macchine	0,122
				Costo manodopera alla produzione	0,442
				Costo materiali fm	24,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,300
B.36.19.0005.055	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE**				
	Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno	cad.	1,00	31,54	31,540
	Spese generali del 15%				4,731
	Utile dell'Impresa del 10%				3,627
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,085
				Costo macchine	0,049
				Costo manodopera alla produzione	0,177
				Costo materiali fm	9,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,720
B.36.19.0005.060	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-1:2013**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-1:2013	cad.	1,00	215,55	215,550
	Spese generali del 15%				32,333
	Utile dell'Impresa del 10%				24,788
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,868
				Costo macchine	0,333
				Costo manodopera alla produzione	1,207
				Costo materiali fm	66,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,076
B.36.19.0005.061	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-1:2013**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-1:2013	cad.	1,00	299,66	299,660
	Spese generali del 15%				44,949
	Utile dell'Impresa del 10%				34,461
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,206
				Costo macchine	0,464
				Costo manodopera alla produzione	1,678
				Costo materiali fm	93,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	282,325
B.36.20.0005.005	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0005.010	PORTE INTERNE BASE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	153,50	245,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	171,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,451
B.36.20.0005.010	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: -16*0,32	m²	-0,32	158,00	-50,560
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				18,202
	Utile dell'Impresa del 10%				13,955
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**153,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**153,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	107,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,152
B.36.20.0005.015	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0005.020	PORTE INTERNE BASE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,40	m²	2,40	181,00	434,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**434,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**434,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	310,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,017
B.36.20.0005.020	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: -24*0,32	m²	-0,32	190,00	-60,800

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,60	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,60	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				21,466
	Utile dell'Impresa del 10%				16,457
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**181,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**181,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	129,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,891
B.36.20.0010.005	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.010	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	217,50	348,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	252,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,889
B.36.20.0010.010	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				25,786
	Utile dell'Impresa del 10%				19,769
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**217,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**217,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	158,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,592
B.36.20.0010.015	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.020	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	257,90	618,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**619,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**619,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	456,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,726
B.36.20.0010.020	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				30,586
	Utile dell'Impresa del 10%				23,449
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**257,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**257,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	190,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,991
B.36.20.0010.025	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.030	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,40	405,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	298,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,907
B.36.20.0010.030	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				30,052
	Utile dell'Impresa del 10%				23,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,052
B.36.20.0010.035	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.040	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,20	722,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**722,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**722,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,457
B.36.20.0010.040	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				35,716
	Utile dell'Impresa del 10%				27,382
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	224,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,091
B.36.20.0010.045	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.050	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	291,40	466,240
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**466,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**466,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,928
	Costo materiali fc				346,336
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				97,636
B.36.20.0010.050	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				34,555
	Utile dell'Impresa del 10%				26,492
	Per arrotondamento				-0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**291,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**291,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,456
	Costo materiali fc				216,460
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				61,032
B.36.20.0010.055	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.060	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	346,90	832,560
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**832,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**832,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				29,892
	Costo materiali fc				624,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				174,436

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0010.060	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				41,131
	Utile dell'Impresa del 10%				31,534
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**346,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**346,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	260,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,692
B.36.20.0014.005	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO** **laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0014.010	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	217,50	348,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	252,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,889
B.36.20.0014.010	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO** **laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				25,786

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				19,769
Per arrotondamento				0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**217,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**217,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				158,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,592
B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	257,90	618,960
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**619,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**619,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,892
Costo materiali fc				456,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				129,726
B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				30,586
Utile dell'Impresa del 10%				23,449
Per arrotondamento				-0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**257,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**257,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				190,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,991
B.36.20.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,40	405,440
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**405,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**405,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	298,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,907
B.36.20.0015.010	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				30,052
	Utile dell'Impresa del 10%				23,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,052
B.36.20.0015.015	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0015.020	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,20	722,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**722,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**722,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,457
B.36.20.0015.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				35,716
	Utile dell'Impresa del 10%				27,382
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	224,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,091
B.36.20.0020.005	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.010	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	311,40	498,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	371,616
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,335
B.36.20.0020.010	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				36,925
	Utile dell'Impresa del 10%				28,309
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**311,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**311,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	232,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,232
B.36.20.0020.015	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.020	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	370,90	890,160
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**890,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**890,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				29,892
	Costo materiali fc				670,320
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				186,520
B.36.20.0020.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				43,981
	Utile dell'Impresa del 10%				33,719
	Per arrotondamento				-0,008
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**370,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**370,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,456
	Costo materiali fc				279,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,692
B.36.20.0020.025	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.030	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,40	405,440
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**405,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**405,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,928
	Costo materiali fc				298,304
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,907

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0020.030	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				30,052
	Utile dell'Impresa del 10%				23,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,052
B.36.20.0020.035	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.040	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,20	722,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**722,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**722,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,457
B.36.20.0020.040	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				35,716
Utile dell'Impresa del 10%				27,382
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**301,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**301,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				224,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,091
B.36.20.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	349,40	559,040
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**559,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**559,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,928
Costo materiali fc				419,648
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				117,064
B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				41,428
Utile dell'Impresa del 10%				31,762
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**349,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**349,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				262,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,212
B.36.20.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	416,60	999,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**999,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**999,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,892
			Costo materiali fc	756,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,400
B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				49,396
Utile dell'Impresa del 10%				37,870
Per arrotondamento				0,026
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**416,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**416,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	315,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,292
B.36.20.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	287,40	459,840
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**459,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**459,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,928
			Costo materiali fc	341,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,296
B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				34,081
	Utile dell'Impresa del 10%				26,129
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**287,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**287,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	213,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,192
B.36.20.0025.015	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.020	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	342,10	821,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**821,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**821,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	615,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,940
B.36.20.0025.020	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				40,561
	Utile dell'Impresa del 10%				31,097
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**342,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**342,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	256,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,692
B.36.20.0025.025	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.030	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	323,40	517,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	386,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,354
B.36.20.0025.030	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				38,347
	Utile dell'Impresa del 10%				29,399
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**323,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**323,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	241,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,751
B.36.20.0025.035	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.040	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	385,30	924,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**924,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**924,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	697,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,711
B.36.20.0025.040	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				45,691
	Utile dell'Impresa del 10%				35,030
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**385,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**385,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	290,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,692
B.36.20.0025.045	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.050	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	361,40	578,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**578,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**578,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	434,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,083
B.36.20.0025.050	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				42,850
	Utile dell'Impresa del 10%				32,852
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**361,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**361,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	271,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,732
B.36.20.0025.055	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.060	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	431,00	1.034,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.034,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.034,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	784,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,690
B.36.20.0025.060	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				51,106
	Utile dell'Impresa del 10%				39,181
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**431,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**431,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	326,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,292
B.36.20.0025.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo due specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m²	0,20	158,00	31,600
	Spese generali del 15%				4,740
	Utile dell'Impresa del 10%				3,634
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,370
B.36.20.0025.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo quattro specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,51	m²	0,51	158,00	80,580
	Spese generali del 15%				12,087
	Utile dell'Impresa del 10%				9,267
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,350
B.36.20.0025.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo una specchiatura bugnata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m²	0,35	158,00	55,300
	Spese generali del 15%				8,295
	Utile dell'Impresa del 10%				6,360
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,660
B.36.20.0025.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo due specchiature bugnate: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,62	m²	0,62	158,00	97,960
	Spese generali del 15%				14,694
	Utile dell'Impresa del 10%				11,265
	Per arrotondamento				-0,019

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,940
B.36.20.0025.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo quattro specchiature bugnate: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,65	m²	1,65	158,00	260,700
	Spese generali del 15%				39,105
	Utile dell'Impresa del 10%				29,981
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,100
B.36.20.0030.005	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.010	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	381,40	610,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	460,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,782
B.36.20.0030.010	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				45,220
	Utile dell'Impresa del 10%				34,669

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**381,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**381,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	287,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,932
B.36.20.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	455,00	1.092,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.092,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.092,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,892
			Costo materiali fc	829,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	228,774
B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				53,956
Utile dell'Impresa del 10%				41,366
Per arrotondamento				-0,031
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**455,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**455,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	345,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,291
B.36.20.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	323,40	517,440
Per arrotondamento				-0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	386,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,354
B.36.20.0030.030	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				38,347
	Utile dell'Impresa del 10%				29,399
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**323,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**323,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	241,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,751
B.36.20.0030.035	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.040	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	385,30	924,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**924,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**924,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	697,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,711
B.36.20.0030.040	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				45,691
	Utile dell'Impresa del 10%				35,030
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**385,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**385,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	290,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,692
B.36.20.0030.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0030.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0030.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0030.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0030.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0031.005	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0031.010	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	419,30	670,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**670,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**670,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	508,128
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,571
B.36.20.0031.010	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				49,723
	Utile dell'Impresa del 10%				38,121
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**419,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**419,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	317,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,812
B.36.20.0031.015	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0031.020	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	500,70	1.201,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.201,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.201,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	916,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,754
B.36.20.0031.020	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				59,371
	Utile dell'Impresa del 10%				45,518
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**500,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**500,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	381,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,892
B.36.20.0031.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0031.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	quattro specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0031.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0031.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0031.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	quattro specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0035.005	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE**				
	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.010	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE				
	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	231,50	370,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	270,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,578

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0035.010	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				27,445
	Utile dell'Impresa del 10%				21,041
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**231,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**231,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	169,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,532
B.36.20.0035.015	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.020	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	274,80	659,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**659,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**659,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	487,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,124
B.36.20.0035.020	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				32,581
Utile dell'Impresa del 10%				24,979
Per arrotondamento				0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**274,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**274,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				203,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,592
B.36.20.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,40	427,840
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**427,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**427,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,928
Costo materiali fc				316,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,597
B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				31,711
Utile dell'Impresa del 10%				24,312
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**267,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**267,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				197,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,992

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0035.035	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.040	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,00	763,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,896
B.36.20.0035.040	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				37,711
	Utile dell'Impresa del 10%				28,912
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**318,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**318,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	237,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,592
B.36.20.0035.045	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.050	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	305,40	488,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**488,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**488,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	364,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,326

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0035.050	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				36,214
	Utile dell'Impresa del 10%				27,764
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**305,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**305,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	227,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,972
B.36.20.0035.055	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.060	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	363,70	872,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**872,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**872,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	656,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,875
B.36.20.0035.060	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				43,126
	Utile dell'Impresa del 10%				33,063
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**363,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**363,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	273,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,192
B.36.20.0039.005	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0039.010	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	231,50	370,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	270,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,578
B.36.20.0039.010	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				27,445
	Utile dell'Impresa del 10%				21,041
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**231,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**231,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	169,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,532
B.36.20.0039.015	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0039.020	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	274,80	659,520
	Per arrotondamento				-0,020
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**659,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**659,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				29,892
	Costo materiali fc				487,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				138,124
B.36.20.0039.020	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				32,581
	Utile dell'Impresa del 10%				24,979
	Per arrotondamento				0,032
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**274,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**274,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,456
	Costo materiali fc				203,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,592
B.36.20.0040.005	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0040.010	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,40	427,840
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**427,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**427,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,928
	Costo materiali fc				316,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,597

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0040.010	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				31,711
	Utile dell'Impresa del 10%				24,312
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**267,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**267,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	197,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,992
B.36.20.0040.015	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0040.020	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,00	763,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,896
B.36.20.0040.020	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				37,711
	Utile dell'Impresa del 10%				28,912
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**318,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**318,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	237,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,592
B.36.20.0045.005	**PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.010	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	325,40	520,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	389,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,025
B.36.20.0045.010	**PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				38,584
	Utile dell'Impresa del 10%				29,581
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**325,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**325,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	243,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,172
B.36.20.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	387,70	930,480
Per arrotondamento				0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**930,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**930,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,892
			Costo materiali fc	702,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,959
B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				45,976
Utile dell'Impresa del 10%				35,248
Per arrotondamento				-0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**387,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**387,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	292,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,191
B.36.20.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,40	427,840
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**427,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**427,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	316,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,597
B.36.20.0045.030	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				31,711
	Utile dell'Impresa del 10%				24,312
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**267,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**267,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	197,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,992
B.36.20.0045.035	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.040	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,00	763,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,896
B.36.20.0045.040	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				37,711
	Utile dell'Impresa del 10%				28,912
	Per arrotondamento				-0,031
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**318,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**318,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Costo manodopera in cantiere				12,456
	Costo materiali fc				237,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,592
B.36.20.0046.005	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.010	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	301,40	482,240
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**482,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**482,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Costo manodopera in cantiere				19,928
	Costo materiali fc				358,976
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				100,985
B.36.20.0046.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				35,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,401
Per arrotondamento				-0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**301,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**301,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				224,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,132
B.36.20.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	358,90	861,360
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**861,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**861,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,892
Costo materiali fc				647,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				180,478
B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				42,556
Utile dell'Impresa del 10%				32,626
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**358,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**358,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				269,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,192
B.36.20.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	337,40	539,840
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**539,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**539,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,928
			Costo materiali fc	404,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,044
B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				40,006
Utile dell'Impresa del 10%				30,671
Per arrotondamento				0,015
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**337,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**337,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,456
			Costo materiali fc	252,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,692
B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	402,20	965,280
Per arrotondamento				0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**965,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**965,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,892
			Costo materiali fc	729,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,210

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0046.040	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE** **rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				47,686
	Utile dell'Impresa del 10%				36,559
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**402,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**402,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	304,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,292
B.36.20.0046.045	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.050	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	375,40	600,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**600,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**600,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	452,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	125,773
B.36.20.0046.050	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE** **noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				44,509
	Utile dell'Impresa del 10%				34,124
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**375,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**375,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	282,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,672
B.36.20.0046.055	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.060	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	447,80	1.074,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.074,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.074,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	816,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,129
B.36.20.0046.060	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				53,101
	Utile dell'Impresa del 10%				40,711
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**447,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**447,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	340,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,792
B.36.20.0046.105	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0046.110	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0046.115	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0046.120	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0046.125	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0050.005	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0050.010	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	363,40	581,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**581,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**581,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	437,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,753
B.36.20.0050.010	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				43,087
	Utile dell'Impresa del 10%				33,033
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**363,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**363,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	273,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,151
B.36.20.0050.015	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0050.020	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	433,40	1.040,160
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.040,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.040,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	788,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,939
B.36.20.0050.020	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				51,391
	Utile dell'Impresa del 10%				39,400
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**433,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**433,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	328,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,792
B.36.20.0055.005	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.010	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	395,40	632,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	477,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,472
B.36.20.0055.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				46,879
	Utile dell'Impresa del 10%				35,941
	Per arrotondamento				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**395,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**395,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	298,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,872
B.36.20.0055.015	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.020	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	471,90	1.132,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.132,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.132,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	861,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	237,273
B.36.20.0055.020	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				55,951
	Utile dell'Impresa del 10%				42,896
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**471,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**471,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	359,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,892
B.36.20.0055.025	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.030	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	337,40	539,840
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**539,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**539,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	404,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,044
B.36.20.0055.030	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				40,006

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				30,671
Per arrotondamento				0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**337,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**337,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				252,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,692
B.36.20.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	402,20	965,280
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**965,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**965,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,892
Costo materiali fc				729,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				202,210
B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				47,686
Utile dell'Impresa del 10%				36,559
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**402,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**402,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				304,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,292

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0055.105	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0055.110	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0055.115	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0055.120	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0055.125	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0056.005	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0056.010	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	433,30	693,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**693,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**693,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	525,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,260
B.36.20.0056.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
				Spese generali del 15%	51,382
				Utile dell'Impresa del 10%	39,393
				Per arrotondamento	-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**433,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**433,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	328,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,752
B.36.20.0056.015	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0056.020	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	517,50	1.242,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.242,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.242,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	948,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	260,193
B.36.20.0056.020	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				61,366
	Utile dell'Impresa del 10%				47,047
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**517,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**517,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	395,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,391
B.36.20.0056.105	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0056.110	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0056.115	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0056.120	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0056.125	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0060.005	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.010	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	259,40	415,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**415,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**415,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	305,888
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,917
B.36.20.0060.010	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				30,763
	Utile dell'Impresa del 10%				23,585
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**259,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**259,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	191,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,312
B.36.20.0060.015	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.020	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	308,40	740,160
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**740,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**740,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	551,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,102
B.36.20.0060.020	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				36,571
	Utile dell'Impresa del 10%				28,038
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**308,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**308,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	229,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,592
B.36.20.0060.025	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.030	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	295,40	472,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	351,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,976

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0060.030	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				35,029
	Utile dell'Impresa del 10%				26,856
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**295,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**295,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	219,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,872
B.36.20.0060.035	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.040	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	351,70	844,080
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**844,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**844,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	633,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,833
B.36.20.0060.040	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				41,701
	Utile dell'Impresa del 10%				31,971
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**351,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**351,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	264,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,692
B.36.20.0060.045	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.050	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	333,40	533,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**533,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**533,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	399,424
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,704
B.36.20.0060.050	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				39,532
	Utile dell'Impresa del 10%				30,308
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**333,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**333,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	249,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,852
B.36.20.0060.055	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.060	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	397,30	953,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**953,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**953,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	720,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,753
B.36.20.0060.060	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				47,116
	Utile dell'Impresa del 10%				36,122
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**397,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**397,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	300,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,191
B.36.20.0065.005	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.010	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	353,40	565,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**565,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**565,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	424,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,403
B.36.20.0065.010	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				41,902
	Utile dell'Impresa del 10%				32,125
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**353,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**353,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	265,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,052
B.36.20.0065.015	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.020	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	421,40	1.011,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.011,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.011,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	766,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,897
B.36.20.0065.020	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				49,966
	Utile dell'Impresa del 10%				38,307
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**421,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**421,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	319,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,292
B.36.20.0065.025	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.030	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	295,40	472,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	351,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,976
B.36.20.0065.030	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				35,029
	Utile dell'Impresa del 10%				26,856
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**295,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**295,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	219,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,872
B.36.20.0065.035	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.040	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	351,70	844,080
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**844,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**844,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	633,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,833
B.36.20.0065.040	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				41,701
	Utile dell'Impresa del 10%				31,971
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**351,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**351,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	264,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,692
B.36.20.0066.005	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0066.010	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	391,40	626,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**626,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**626,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	472,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,132
B.36.20.0066.010	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				46,405
	Utile dell'Impresa del 10%				35,577
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**391,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**391,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	295,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,032
B.36.20.0066.015	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0066.020	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	467,00	1.120,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.120,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.120,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	852,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,816
B.36.20.0066.020	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				55,381
	Utile dell'Impresa del 10%				42,459
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**467,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**467,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	355,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,792
B.36.20.0070.005	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.010	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	329,40	527,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**527,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**527,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	394,368
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,364
B.36.20.0070.010	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				39,058
	Utile dell'Impresa del 10%				29,945
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**329,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**329,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	246,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,012
B.36.20.0070.015	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.020	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	392,50	942,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**942,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**942,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	711,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,356
B.36.20.0070.020	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				46,546
	Utile dell'Impresa del 10%				35,685
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**392,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**392,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	296,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,191

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0070.025	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.030	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	365,40	584,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**584,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**584,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	439,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,423
B.36.20.0070.030	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				43,324
	Utile dell'Impresa del 10%				33,215
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**365,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**365,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	274,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,572
B.36.20.0070.035	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.040	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	435,80	1.045,920
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.045,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.045,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	793,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,087
B.36.20.0070.040	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
				Spese generali del 15%	51,676
				Utile dell'Impresa del 10%	39,618
				Per arrotondamento	-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**435,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**435,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	330,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,291
B.36.20.0070.045	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.050	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	403,30	645,280
				Per arrotondamento	0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**645,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**645,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	487,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,211
B.36.20.0070.050	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				47,827
	Utile dell'Impresa del 10%				36,667
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**403,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**403,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	304,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,451
B.36.20.0070.055	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.060	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	481,50	1.155,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.155,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.155,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	880,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,067
B.36.20.0070.060	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				57,091
	Utile dell'Impresa del 10%				43,770
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**481,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**481,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	366,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,892
B.36.20.0070.105	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0070.110	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0070.115	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0070.120	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0070.125	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0075.005	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.010	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	423,30	677,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	513,184
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,910
B.36.20.0075.010	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				50,197
	Utile dell'Impresa del 10%				38,484
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**423,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**423,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	320,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,651

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0075.015	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.020	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	505,50	1.213,200
	Per arrotondamento				-0,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.213,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.213,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	925,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	253,951
B.36.20.0075.020	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				59,941
	Utile dell'Impresa del 10%				45,955
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**505,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**505,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	385,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,892
B.36.20.0075.025	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.030	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	365,40	584,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**584,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**584,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	439,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,423
B.36.20.0075.030	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				43,324
	Utile dell'Impresa del 10%				33,215
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**365,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**365,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	274,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,572
B.36.20.0075.035	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.040	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	435,80	1.045,920
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.045,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.045,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,892
				Costo materiali fc	793,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,087
B.36.20.0075.040	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
	Spese generali del 15%				51,676
	Utile dell'Impresa del 10%				39,618
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**435,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**435,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	330,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,291
B.36.20.0075.105	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0075.110	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0075.115	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0075.120	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0075.125	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0076.005	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0076.010	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	461,30	738,080
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**738,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**738,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,928
				Costo materiali fc	561,216
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,639
B.36.20.0076.010	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				54,700
Utile dell'Impresa del 10%				41,937
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**461,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**461,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,456
Costo materiali fc				350,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				96,632
B.36.20.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	551,20	1.322,880
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.322,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.322,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,892
Costo materiali fc				1.012,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				277,130
B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	28,95	7,238
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,68	6,670
Spese generali del 15%				65,356
Utile dell'Impresa del 10%				50,106
Per arrotondamento				0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**551,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**551,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,456
				Costo materiali fc	421,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,492
B.36.20.0076.105	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0076.110	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0076.115	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0076.120	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0076.125	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0080.005	**SOPRALUCE PER PORTE INTERNE** **fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60)**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0080.010	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
oltre perimetro 2.80 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,8	m	2,80	55,96	156,688
Per arrotondamento				0,012
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	123,872
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,839
B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE **oltre perimetro 2.80 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo sopraluce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,28	m²	0,28	158,00	44,240
Spese generali del 15%				6,636
Utile dell'Impresa del 10%				5,088
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	44,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,720
B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo finestrature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,26	m²	0,26	158,00	41,080
Spese generali del 15%				6,162
Utile dell'Impresa del 10%				4,724
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	41,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,890
B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm	**mcm**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo maggiorazione telaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,006	m²	0,01	158,00	0,948
Spese generali del 15%				0,142
Utile dell'Impresa del 10%				0,109
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)	**1,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/mcm)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,948
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,252
B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO **fino a 5.00 m**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	8,72	43,600
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	14,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	19,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,135
B.36.20.0105.010	**FALSI TELAI IN LEGNO** **oltre 5.00 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo falsotelaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,025	m²	0,03	158,00	3,950
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/5	h	0,10	29,44	2,944
	Spese generali del 15%				1,034
	Utile dell'Impresa del 10%				0,793
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,944
				Costo materiali fc	3,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,826
B.36.40.0005.005	**Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	1,25	28,95	36,188
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	1,25	26,68	33,350
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,72	7,930
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	8,21	2,053
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO Portoncino ingresso standard 1x2,2m	cad.	1,00	2.142,19	2.142,190
	Spese generali del 15%				333,257
	Utile dell'Impresa del 10%				255,497
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.810,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.810,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	6,356
				Costo macchine	3,180
				Costo manodopera in cantiere	62,276
				Costo manodopera alla produzione	13,818
				Costo materiali fm	1.540,514

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.174,880
B.36.40.0005.040	**Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm)**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per portoncino a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto al portoncino ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25*0,8	h	1,00	28,95	28,950
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25*0,8	h	1,00	26,68	26,680
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm)	cad.	1,00	1.713,75	1.713,750
	Spese generali del 15%				265,407
	Utile dell'Impresa del 10%				203,479
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.238,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.238,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	4,684
				Costo macchine	1,303
				Costo manodopera in cantiere	49,820
				Costo manodopera alla produzione	4,710
				Costo materiali fm	1.232,411
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	937,787
B.36.40.0005.045	**Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali	cad.	1,00	107,11	107,110
	Spese generali del 15%				16,067
	Utile dell'Impresa del 10%				12,318
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,082
				Costo manodopera alla produzione	0,294
				Costo materiali fm	77,025

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,696
B.36.40.0005.046	**Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali	cad.	1,00	192,80	192,800
	Spese generali del 15%				28,920
	Utile dell'Impresa del 10%				22,172
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**243,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**243,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,331
	Costo macchine				0,147
	Costo manodopera alla produzione				0,530
	Costo materiali fm				138,646
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				103,841
B.36.40.0005.050	**Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTONCINI INGRESSO				
	Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali	cad.	1,00	107,11	107,110
	Spese generali del 15%				16,067
	Utile dell'Impresa del 10%				12,318
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,184
	Costo macchine				0,082
	Costo manodopera alla produzione				0,294
	Costo materiali fm				77,025
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,696
B.36.40.0005.051	**Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTONCINI INGRESSO				
	Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali	cad.	1,00	192,80	192,800
	Spese generali del 15%				28,920
	Utile dell'Impresa del 10%				22,172
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**243,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**243,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,331
	Costo macchine				0,147

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,530
				Costo materiali fm	138,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,841
B.36.40.0005.060	**Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali	cad.	1,00	107,11	107,110
	Spese generali del 15%				16,067
	Utile dell'Impresa del 10%				12,318
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,082
				Costo manodopera alla produzione	0,294
				Costo materiali fm	77,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,696
B.36.40.0005.061	**Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali	cad.	1,00	192,80	192,800
	Spese generali del 15%				28,920
	Utile dell'Impresa del 10%				22,172
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,331
				Costo macchine	0,147
				Costo manodopera alla produzione	0,530
				Costo materiali fm	138,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,841
B.36.40.0005.070	**Sovrapprezzo per singolo foro vetro rettangolare (vetro escluso)**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO Sovrapprezzo per singolo foro vetro rettangolare	cad.	1,00	92,11	92,110
	Spese generali del 15%				13,817
	Utile dell'Impresa del 10%				10,593
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,520**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,157
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera alla produzione	0,253
				Costo materiali fm	66,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,613
B.36.40.0005.071	**Sovrapprezzo per riscontro elettrico**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo per riscontro elettrico	cad.	1,00	115,68	115,680
	Spese generali del 15%				17,352
	Utile dell'Impresa del 10%				13,303
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,316
				Costo macchine	0,089
				Costo manodopera alla produzione	0,318
				Costo materiali fm	83,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,311
B.36.40.0005.072	**Sovrapprezzo motorizzazione della serratura per domotica**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo motorizzazione della serratura domotica	cad.	1,00	411,30	411,300
	Spese generali del 15%				61,695
	Utile dell'Impresa del 10%				47,300
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,123
				Costo macchine	0,313
				Costo manodopera alla produzione	1,130
				Costo materiali fm	295,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,535
B.39.05.0006.005	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.005	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	3,56	3,560
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	32,17	0,259
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	29,43	0,236
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,045
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,07	1,00	0,067
	Spese generali del 15%				0,625
	Utile dell'Impresa del 10%				0,479
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,113
				Costo macchine	0,142
				Costo manodopera in cantiere	0,047
				Costo manodopera alla produzione	1,236
				Costo materiali fc	0,045
				Costo materiali fm	1,507
				Costo noli e trasporti	0,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,044
B.39.05.0006.010	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni bullonate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.010	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	3,83	3,830
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	0,01	29,43	0,315
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	0,01	32,17	0,345
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,045
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,07	1,00	0,067
	Spese generali del 15%				0,690
	Utile dell'Impresa del 10%				0,529
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,113
				Costo macchine	0,142
				Costo manodopera in cantiere	0,062

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera alla produzione	1,637
			Costo materiali fc	0,045
			Costo materiali fm	1,507
			Costo noli e trasporti	0,076
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,159
B.39.05.0006.015 **ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE** **travature e colonne reticolari con unioni bullonate**	**kg**	**252**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 252	kg	1,00	3,84	3,840
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5	h	0,01	32,17	0,447
Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5	h	0,01	29,43	0,409
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,040
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15	a corpo	0,06	1,00	0,060
Spese generali del 15%				0,719
Utile dell'Impresa del 10%				0,551
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,100
			Costo macchine	0,126
			Costo manodopera in cantiere	0,081
			Costo manodopera alla produzione	1,873
			Costo materiali fc	0,040
			Costo materiali fm	1,469
			Costo noli e trasporti	0,068
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,214
B.39.05.0006.020 **ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE** **travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate**	**kg**	**224**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 224	kg	1,00	3,23	3,230
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,55	h	0,01	32,17	0,223
Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,55	h	0,01	29,43	0,204
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	a corpo	0,05	1,00	0,054
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20	a corpo	0,09	1,00	0,089
Spese generali del 15%				0,570
Utile dell'Impresa del 10%				0,437
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,810**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,113
Costo macchine				0,142
Costo manodopera in cantiere				0,040
Costo manodopera alla produzione				0,851
Costo materiali fc				0,054
Costo materiali fm				1,507
Costo noli e trasporti				0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,951
B.39.05.0006.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni saldate	**kg**	**224**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 224	kg	1,00	3,49	3,490
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,85	h	0,01	32,17	0,266
Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,85	h	0,01	29,43	0,243
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	a corpo	0,05	1,00	0,054
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20	a corpo	0,09	1,00	0,089
Spese generali del 15%				0,621
Utile dell'Impresa del 10%				0,476
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**5,240**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**5,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,113
Costo macchine				0,142
Costo manodopera in cantiere				0,048
Costo manodopera alla produzione				1,175
Costo materiali fc				0,054
Costo materiali fm				1,507
Costo noli e trasporti				0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,038
B.39.05.0006.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni saldate	**kg**	**252**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 252	kg	1,00	3,67	3,670
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,01	32,17	0,287
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,01	29,43	0,263
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,040
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,08	1,00	0,079
	Spese generali del 15%				0,651
	Utile dell'Impresa del 10%				0,499
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,100
				Costo macchine	0,126
				Costo manodopera in cantiere	0,052
				Costo manodopera alla produzione	1,448
				Costo materiali fc	0,040
				Costo materiali fm	1,469
				Costo noli e trasporti	0,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,092
B.39.05.0011.005	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.005	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,10	4,100
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	26,71	0,336
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	25,99	0,327
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,742
	Utile dell'Impresa del 10%				0,568
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,160
				Costo macchine	0,148
				Costo manodopera in cantiere	0,073
				Costo manodopera alla produzione	1,623
				Costo materiali fc	0,072

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	1,714
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,248
B.39.05.0011.010	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI** **travature e colonne piene composte con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.010	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,40	4,400
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	26,71	0,384
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	25,99	0,374
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,801
	Utile dell'Impresa del 10%				0,614
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,160
				Costo macchine	0,148
				Costo manodopera in cantiere	0,084
				Costo manodopera alla produzione	1,992
				Costo materiali fc	0,072
				Costo materiali fm	1,714
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,353
B.39.05.0011.015	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI** **travature e colonne reticolari con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.015	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,47	4,470
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,02	26,71	0,432
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,02	25,99	0,421
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,825

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,633
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,160
			Costo macchine	0,148
			Costo manodopera in cantiere	0,094
			Costo manodopera alla produzione	2,140
			Costo materiali fc	0,072
			Costo materiali fm	1,714
			Costo noli e trasporti	0,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,398
B.39.05.0011.020 **ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI** **travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate**	**kg**	**139**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.020 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 139	kg	1,00	4,03	4,030
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	0,01	26,71	0,269
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	0,01	25,99	0,262
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
Spese generali del 15%				0,713
Utile dell'Impresa del 10%				0,547
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,160
			Costo macchine	0,148
			Costo manodopera in cantiere	0,059
			Costo manodopera alla produzione	1,445
			Costo materiali fc	0,086
			Costo materiali fm	1,714
			Costo noli e trasporti	0,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,206
B.39.05.0011.025 **ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI** **travature e colonne piene composte con unioni saldate**	**kg**	**139**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.025 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 139	kg	1,00	4,17	4,170
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,71	0,298
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	25,99	0,290
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,743
	Utile dell'Impresa del 10%				0,569
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,260**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,160
Costo macchine	0,148
Costo manodopera in cantiere	0,065
Costo manodopera alla produzione	1,638
Costo materiali fc	0,086
Costo materiali fm	1,714
Costo noli e trasporti	0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,249

B.39.05.0011.030	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne reticolari con unioni saldate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.030	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,32	4,320
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,01	26,71	0,307
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,01	25,99	0,299
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,768
	Utile dell'Impresa del 10%				0,589
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,480**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,160
Costo macchine	0,148
Costo manodopera in cantiere	0,067
Costo manodopera alla produzione	1,800
Costo materiali fc	0,086
Costo materiali fm	1,714
Costo noli e trasporti	0,130

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,301
B.39.05.0013.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235** **profilati S 275**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0013.005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235 profilati S 275 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	0,04	0,040
	Spese generali del 15%				0,006
	Utile dell'Impresa del 10%				0,005
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,028
B.39.05.0013.010	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235** **profilati S 355**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0013.010	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235 profilati S 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	0,06	0,060
	Spese generali del 15%				0,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,007
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,035
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,040
B.39.05.0015.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO** **pavimenti e gradini in lamiera piana**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	5,12	5,120
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,71	0,213
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	25,99	0,207
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,837
	Utile dell'Impresa del 10%				0,641
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,142

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,133
				Costo manodopera in cantiere	0,046
				Costo manodopera alla produzione	1,100
				Costo materiali fc	0,019
				Costo materiali fm	2,284
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,237
B.39.05.0015.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	6,78	6,780
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,71	0,213
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	25,99	0,207
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				1,086
	Utile dell'Impresa del 10%				0,832
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,144
				Costo macchine	0,136
				Costo manodopera in cantiere	0,046
				Costo manodopera alla produzione	1,173
				Costo materiali fc	0,019
				Costo materiali fm	3,152
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,376
B.39.05.0015.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera piana**	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	5,01	5,010
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	26,71	0,236
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	25,99	0,229
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,837
	Utile dell'Impresa del 10%				0,642
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,132
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,051
				Costo manodopera alla produzione	1,120
				Costo materiali fc	0,047
				Costo materiali fm	2,218
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,234
B.39.05.0015.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera striata o bugnata**	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera striata o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	6,62	6,620
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	26,71	0,236
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	25,99	0,229
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				1,079
	Utile dell'Impresa del 10%				0,827
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,134
				Costo macchine	0,126
				Costo manodopera in cantiere	0,051
				Costo manodopera alla produzione	1,128
				Costo materiali fc	0,047
				Costo materiali fm	3,100
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,363
B.39.05.0020.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc.**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0020.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,72	5,720
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	26,71	0,275
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	25,99	0,268
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,059
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
	Spese generali del 15%				0,961
	Utile dell'Impresa del 10%				0,737
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,132
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,060
				Costo manodopera alla produzione	1,713
				Costo materiali fc	0,059
				Costo materiali fm	2,341
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,454
B.39.05.0020.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO**				
	bocche di lupo, caditoie e simili	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0020.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO				
	bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,41	5,410
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	26,71	0,236
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	25,99	0,229
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,059
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
	Spese generali del 15%				0,903
	Utile dell'Impresa del 10%				0,693
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,132

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,051
				Costo manodopera alla produzione	1,380
				Costo materiali fc	0,059
				Costo materiali fm	2,341
				Costo noli e trasporti	0,117
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,353
B.39.05.0023.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO** **pavimenti, gradini, ecc.**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0023.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 170	kg	1,00	5,91	5,910
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,2	h	0,01	26,71	0,346
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,2	h	0,01	25,99	0,336
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 17	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				1,017
	Utile dell'Impresa del 10%				0,780
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,135
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,075
				Costo manodopera alla produzione	1,929
				Costo materiali fc	0,088
				Costo materiali fm	2,408
				Costo noli e trasporti	0,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,575
B.39.05.0023.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO** **bocche di lupo, caditoie e simili**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0023.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 170	kg	1,00	5,62	5,620
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,01	26,71	0,314
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,01	25,99	0,306

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 17	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				0,964
	Utile dell'Impresa del 10%				0,739
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,135
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,068
				Costo manodopera alla produzione	1,621
				Costo materiali fc	0,088
				Costo materiali fm	2,408
				Costo noli e trasporti	0,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,477
B.39.05.0026.005	**ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO** **manufatti vari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0026.005	costo medio calcolato su manufatti di vario tipo del peso complessivo di 300kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO manufatti vari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,32	1,320
	Spese generali del 15%				0,198
	Utile dell'Impresa del 10%				0,152
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera alla produzione	0,274
				Costo materiali fm	1,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
B.39.05.0026.010	**ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO** **carpenteria pesante**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0026.010	costo medio calcolato su carpenteria pesante del peso complessivo di 750kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,92	0,920
	Spese generali del 15%				0,138
	Utile dell'Impresa del 10%				0,106
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera alla produzione	0,124
				Costo materiali fm	0,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
B.39.05.0028.005	**SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0028.005	costo medio calcolato su manufatti vari del peso complessivo di 100kg: SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,50	0,500
	Spese generali del 15%				0,075

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,058
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,630**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,472
Costo materiali fm				0,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,130
B.39.05.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,05	1,050
Spese generali del 15%				0,158
Utile dell'Impresa del 10%				0,121
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,330**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,760
Costo materiali fm				0,270
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
B.39.05.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,15	1,150
Spese generali del 15%				0,173
Utile dell'Impresa del 10%				0,132
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,460**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,863
Costo materiali fm				0,270
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,310
B.39.05.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,08	1,080
Spese generali del 15%				0,162
Utile dell'Impresa del 10%				0,124
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,370**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,760
Costo materiali fm				0,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
B.39.05.0042.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,18	1,180
	Spese generali del 15%				0,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,863
				Costo materiali fm	0,300
				Costo noli e trasporti	0,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
B.39.05.0044.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C4**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,08	1,080
Z.55.85.0044.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,81	0,810
	Spese generali del 15%				0,284
	Utile dell'Impresa del 10%				0,217
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,273
				Costo materiali fm	0,540
				Costo noli e trasporti	0,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
B.39.05.0044.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C4**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,18	1,180
Z.55.85.0044.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,81	0,810
	Spese generali del 15%				0,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,376
				Costo materiali fm	0,540
				Costo noli e trasporti	0,020

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,530
B.39.05.0050.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni	**kg**	**1**		
Z.55.85.0050.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,87	0,870
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera alla produzione				0,760
	Costo materiali fm				0,120
	Costo noli e trasporti				0,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,230
B.39.05.0050.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0050.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,12	1,120
	Spese generali del 15%				0,168
	Utile dell'Impresa del 10%				0,129
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,420**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera alla produzione				0,863
	Costo materiali fm				0,120
	Costo noli e trasporti				0,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,300
B.39.05.0052.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,04	1,040
	Spese generali del 15%				0,156
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,320**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,320**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera alla produzione				0,760
	Costo materiali fm				0,264
	Costo noli e trasporti				0,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
B.39.05.0052.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,15	1,150
Spese generali del 15%				0,173
Utile dell'Impresa del 10%				0,132
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,460**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				0,863
Costo materiali fm				0,264
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,310
B.39.05.0054.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C4 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,04	1,040
Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,81	0,810
Spese generali del 15%				0,278
Utile dell'Impresa del 10%				0,213
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**2,340**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**2,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,273
Costo materiali fm				0,360
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,490
B.39.05.0054.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C4 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,15	1,150
Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,81	0,810
Spese generali del 15%				0,294
Utile dell'Impresa del 10%				0,225
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**2,480**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**2,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,376
Costo materiali fm				0,360
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,520
B.39.05.0056.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C5 **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,04	1,040
Z.55.85.0056.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,27	1,270
	Spese generali del 15%				0,347
	Utile dell'Impresa del 10%				0,266
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,664
				Costo materiali fm	0,444
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,610
B.39.05.0056.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C5**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,15	1,150
Z.55.85.0056.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,27	1,270
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,278
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,945
				Costo materiali fm	0,444
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
B.39.05.0111.005	**ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0110.005	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOX				
	profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	6,48	6,480
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,01	26,71	0,394
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,01	25,99	0,383
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				1,116
	Utile dell'Impresa del 10%				0,855
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,159
				Costo macchine	0,148
				Costo manodopera in cantiere	0,086
				Costo manodopera alla produzione	1,790
				Costo materiali fc	0,072
				Costo materiali fm	4,965
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,973
B.39.05.0111.010	**ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **Profilati e laminati a caldo con unioni saldate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0110.010	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOX profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	6,32	6,320
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,01	26,71	0,327
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,01	25,99	0,318
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				1,072
	Utile dell'Impresa del 10%				0,822
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,159
				Costo macchine	0,148
				Costo manodopera in cantiere	0,071
				Costo manodopera alla produzione	1,614
				Costo materiali fc	0,072
				Costo materiali fm	4,879
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,896
B.39.05.0115.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE** **Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX pavimenti e gradini in lamiera inox piana o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	5,54	5,540
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,71	0,264
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	25,99	0,257
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	a corpo	0,01	1,00	0,013
	Spese generali del 15%				0,914
	Utile dell'Impresa del 10%				0,701
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,710**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,140
Costo macchine	0,131
Costo manodopera in cantiere	0,057
Costo manodopera alla produzione	1,237
Costo materiali fc	0,019
Costo materiali fm	4,420
Costo noli e trasporti	0,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,618

B.39.05.0115.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE** **Pavimenti e gradini in lamiera forata**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX pavimenti e gradini in lamiera inox forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	6,68	6,680
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,71	0,264
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	25,99	0,257
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				1,086
	Utile dell'Impresa del 10%				0,832
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,160**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,140
Costo macchine	0,131
Costo manodopera in cantiere	0,057
Costo manodopera alla produzione	1,303
Costo materiali fc	0,019
Costo materiali fm	5,498

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,921
B.39.05.0115.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Botole e simili in lamiera piana o bugnata	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX botole e simili in lamiera inox piana o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	5,42	5,420
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	26,71	0,330
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	25,99	0,321
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,927
	Utile dell'Impresa del 10%				0,710
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,130
				Costo macchine	0,121
				Costo manodopera in cantiere	0,072
				Costo manodopera alla produzione	1,318
				Costo materiali fc	0,047
				Costo materiali fm	4,354
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,633
B.39.05.0115.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Botole in lamiera forata	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX botole e simili in lamiera inox forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	6,51	6,510
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	26,71	0,330
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	25,99	0,321
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,090
Utile dell'Impresa del 10%				0,836
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**9,190**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**9,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,130
Costo macchine				0,121
Costo manodopera in cantiere				0,072
Costo manodopera alla produzione				1,318
Costo materiali fc				0,047
Costo materiali fm				5,446
Costo noli e trasporti				0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,923
B.39.05.0211.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN **Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0210.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 139	kg	1,00	3,78	3,780
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,8	h	0,01	26,71	0,346
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,8	h	0,01	25,99	0,337
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
Spese generali del 15%				0,696
Utile dell'Impresa del 10%				0,534
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**5,870**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**5,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,159
Costo macchine				0,148
Costo manodopera in cantiere				0,075
Costo manodopera alla produzione				1,643
Costo materiali fc				0,072
Costo materiali fm				2,343
Costo noli e trasporti				0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,227
B.39.05.0211.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN **Profilati e laminati a caldo con unioni saldate**	**kg**	**139**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0210.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 139	kg	1,00	3,63	3,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,45	h	0,01	26,71	0,279
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,45	h	0,01	25,99	0,271
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,654
	Utile dell'Impresa del 10%				0,501
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,159
				Costo macchine	0,148
				Costo manodopera in cantiere	0,061
				Costo manodopera alla produzione	1,466
				Costo materiali fc	0,072
				Costo materiali fm	2,271
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,150
B.39.05.0215.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN** **Pavimenti e gradini in lamiera piana**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN pavimenti e gradini in lamiera corten piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	2,78	2,780
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,71	0,221
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	25,99	0,215
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,488
	Utile dell'Impresa del 10%				0,374
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,140
				Costo macchine	0,131
				Costo manodopera in cantiere	0,048

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,107
				Costo materiali fc	0,019
				Costo materiali fm	1,725
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,866
B.39.05.0215.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN**				
	Pavimenti e gradini in lamiera forata	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN				
	pavimenti e gradini in lamiera corten forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	3,25	3,250
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,71	0,221
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	25,99	0,215
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,559
	Utile dell'Impresa del 10%				0,428
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,140
				Costo macchine	0,131
				Costo manodopera in cantiere	0,048
				Costo manodopera alla produzione	1,172
				Costo materiali fc	0,019
				Costo materiali fm	2,130
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,986
B.39.05.0215.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN**				
	Botole e simili in lamiera piana	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN				
	botole e simili in lamiera corten piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	2,67	2,670
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	26,71	0,251
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	25,99	0,245
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,491
	Utile dell'Impresa del 10%				0,376
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,130
				Costo macchine	0,121
				Costo manodopera in cantiere	0,055
				Costo manodopera alla produzione	1,139
				Costo materiali fc	0,047
				Costo materiali fm	1,659
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,868
B.39.05.0215.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN**				
	Botole in lamiera forata	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN				
	botole e simili in lamiera corten forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	3,09	3,090
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	26,71	0,251
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	25,99	0,245
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,554
	Utile dell'Impresa del 10%				0,425
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,130
				Costo macchine	0,121
				Costo manodopera in cantiere	0,055
				Costo manodopera alla produzione	1,139
				Costo materiali fc	0,047
				Costo materiali fm	2,078
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,979
B.39.10.0006.006	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE**				
	piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.85.1006.006	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	5,98	5,980
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,03	26,71	0,668
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,03	25,99	0,650
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,885
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,370
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	2,690
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,224
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,379
B.39.10.0006.009	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.009	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,99	4,990
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	26,71	0,445
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	25,99	0,433
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,935
	Utile dell'Impresa del 10%				0,717
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	1,899
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,032
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,993
B.39.10.0006.012	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.012	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,66	4,660
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,71	0,371
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	25,99	0,361
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,862
	Utile dell'Impresa del 10%				0,661
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,125
				Costo macchine	0,116
				Costo manodopera in cantiere	0,081
				Costo manodopera alla produzione	1,635
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,968
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,860
B.39.10.0006.016	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.016	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,67	6,670
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,04	26,71	1,113
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,04	25,99	1,083
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,390
	Utile dell'Impresa del 10%				1,066
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,370
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	4,059
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,224
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,792
B.39.10.0006.019	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.019	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,33	5,330
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	26,71	0,668
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	25,99	0,650
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,052
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	2,585
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,032
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,193
B.39.10.0006.022	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.022	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,88	4,880
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	26,71	0,519
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	25,99	0,505
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,939
	Utile dell'Impresa del 10%				0,720
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,125
				Costo macchine	0,116
				Costo manodopera in cantiere	0,113
				Costo manodopera alla produzione	2,091
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,968
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,998
B.39.10.0006.026	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.026	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,35	7,350
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	26,71	1,336
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	25,99	1,300
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,558
	Utile dell'Impresa del 10%				1,194
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,370
				Costo macchine	0,341

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	5,086
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,224
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,091
B.39.10.0006.029	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.029	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,67	5,670
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	26,71	0,779
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	25,99	0,758
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,136
	Utile dell'Impresa del 10%				0,871
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,169
				Costo manodopera alla produzione	3,098
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	2,032
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,344
B.39.10.0006.032	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.032	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	5,11	5,110
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	26,71	0,594
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	25,99	0,578
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
Spese generali del 15%				0,996
Utile dell'Impresa del 10%				0,763
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**8,400**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**8,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,125
Costo macchine				0,116
Costo manodopera in cantiere				0,129
Costo manodopera alla produzione				2,433
Costo materiali fc				0,133
Costo materiali fm				1,968
Costo noli e trasporti				0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,099
B.39.10.0006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq	**kg**	**30**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	8,03	8,030
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,75	h	0,06	26,71	1,558
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,75	h	0,06	25,99	1,516
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
Spese generali del 15%				1,726
Utile dell'Impresa del 10%				1,323
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**14,550**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**14,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,370
Costo macchine				0,341
Costo manodopera in cantiere				0,339
Costo manodopera alla produzione				6,112
Costo materiali fc				0,133
Costo materiali fm				2,224
Costo noli e trasporti				0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,383
B.39.10.0006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq	**kg**	**60**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	6,01	6,010
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	26,71	0,890
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	25,99	0,866
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,220
	Utile dell'Impresa del 10%				0,935
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,290**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,186
Costo macchine	0,172
Costo manodopera in cantiere	0,194
Costo manodopera alla produzione	3,611
Costo materiali fc	0,133
Costo materiali fm	2,032
Costo noli e trasporti	0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,495

B.39.10.0006.042	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.042	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	5,34	5,340
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,71	0,668
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	25,99	0,650
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				1,052
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,870**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,125
Costo macchine	0,116
Costo manodopera in cantiere	0,145

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	2,778
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,968
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,194
B.39.10.0011.005	**CORRIMANO METALLICI** **lineari piani od inclinati**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1011.005	CORRIMANO METALLICI lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	kg	1,00	8,55	8,550
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,06	26,71	1,669
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,06	25,99	1,624
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				1,861
	Utile dell'Impresa del 10%				1,427
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,461
				Costo macchine	0,426
				Costo manodopera in cantiere	0,363
				Costo manodopera alla produzione	6,181
				Costo materiali fc	0,250
				Costo materiali fm	2,586
				Costo noli e trasporti	0,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,685
B.39.10.0011.010	**CORRIMANO METALLICI** **curvi**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1011.010	CORRIMANO METALLICI curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	kg	1,00	10,60	10,600
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,09	26,71	2,504
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,09	25,99	2,437
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				2,416

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,852
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**20,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**20,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,461
			Costo macchine	0,426
			Costo manodopera in cantiere	0,545
			Costo manodopera alla produzione	9,519
			Costo materiali fc	0,250
			Costo materiali fm	2,586
			Costo noli e trasporti	0,355
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,668
B.39.10.0012.005 **SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER PICCOLI INTERVENTI**	**kg**	**1**		
MAGGIORAZIONE DI PREZZO				
Z.55.85.1012.010 SOVRAPPREZZO X CORRIMANO METALLICI LEGGERI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,46	1,460
Spese generali del 15%				0,219
Utile dell'Impresa del 10%				0,168
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,359
			Costo macchine	0,331
			Costo manodopera alla produzione	1,236
			Costo materiali fm	1,531
			Costo noli e trasporti	0,032
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,091
B.39.10.0016.005 **INFERRIATE METALLICHE lineari**	**kg**	**50**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1016.005 INFERRIATE METALLICHE lineari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50	kg	1,00	6,17	6,170
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,9	h	0,02	26,71	0,481
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,9	h	0,02	25,99	0,468
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	a corpo	0,10	1,00	0,100
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,20	1,00	0,200
Spese generali del 15%				1,113
Utile dell'Impresa del 10%				0,853
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,223

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,206
				Costo manodopera in cantiere	0,105
				Costo manodopera alla produzione	2,851
				Costo materiali fc	0,100
				Costo materiali fm	2,196
				Costo noli e trasporti	0,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,362
B.39.10.0016.010	**INFERRIATE METALLICHE lineari incrociate**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1016.010	INFERRIATE METALLICHE lineari incrociate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60	kg	1,00	6,61	6,610
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	26,71	0,556
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	25,99	0,541
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,08	1,00	0,083
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
	Spese generali del 15%				1,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,915
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,186
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,121
				Costo manodopera alla produzione	3,473
				Costo materiali fc	0,083
				Costo materiali fm	2,203
				Costo noli e trasporti	0,184
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,514
B.39.10.0016.015	**INFERRIATE METALLICHE ornate**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1016.015	INFERRIATE METALLICHE ornate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60	kg	1,00	7,38	7,380
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	26,71	0,668
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	25,99	0,650
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,08	1,00	0,083
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Spese generali del 15%				1,342
Utile dell'Impresa del 10%				1,029
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**11,320**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**11,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,186
Costo macchine				0,172
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				4,332
Costo materiali fc				0,083
Costo materiali fm				2,286
Costo noli e trasporti				0,184
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,773
B.39.10.0026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI	**kg**	**75**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 75	kg	1,00	6,31	6,310
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,03	26,71	0,712
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,03	25,99	0,693
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Spese generali del 15%				1,173
Utile dell'Impresa del 10%				0,900
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**9,890**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**9,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,149
Costo macchine				0,139
Costo manodopera in cantiere				0,155
Costo manodopera alla produzione				2,699
Costo materiali fc				0,053
Costo materiali fm				2,989
Costo noli e trasporti				0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,470
B.39.10.0027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI **ad un battente**	**kg**	**145**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 145	kg	1,00	5,50	5,500
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	26,71	0,553
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	25,99	0,538
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
	Spese generali del 15%				1,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,924
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,154
				Costo macchine	0,143
				Costo manodopera in cantiere	0,120
				Costo manodopera alla produzione	2,084
				Costo materiali fc	1,413
				Costo materiali fm	2,536
				Costo noli e trasporti	0,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,533
B.39.10.0027.015	**CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI**				
	a due battenti	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1027.015	CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	5,87	5,870
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	26,71	0,607
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	25,99	0,591
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,961
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,136

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	0,125
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo manodopera alla produzione	2,169
				Costo materiali fc	1,248
				Costo materiali fm	2,936
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,620
B.39.10.0031.005	**CANCELLI METALLICI SCORREVOLI a pavimento**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1031.005	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	6,08	6,080
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	26,71	0,607
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	25,99	0,591
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,987
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,136
				Costo macchine	0,125
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo manodopera alla produzione	2,243
				Costo materiali fc	1,273
				Costo materiali fm	3,070
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,670
B.39.10.0031.010	**CANCELLI METALLICI SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1031.010	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	5,24	5,240
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	0,02	26,71	0,552
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	0,02	25,99	0,537
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.205	VARIE FC				
	certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,069
	Utile dell'Impresa del 10%				0,820
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,075
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera in cantiere	0,120
				Costo manodopera alla produzione	0,973
				Costo materiali fc	0,734
				Costo materiali fm	2,683
				Costo noli e trasporti	0,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,291
B.39.10.0041.005	**RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO**				
	manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq	**m²**	**2,5**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1041.005	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO				
	manufatti del peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	m²	1,00	62,39	62,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,30	26,71	8,013
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,30	25,99	7,797
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	2,00	1,00	2,000
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	2,00	1,00	2,000
	Spese generali del 15%				12,330
	Utile dell'Impresa del 10%				9,453
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,821
				Costo macchine	1,744
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	21,783
				Costo materiali fc	2,000
				Costo materiali fm	29,192
				Costo noli e trasporti	2,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,778

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0041.010	**RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq**	**kg**	**100**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1041.015	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO manufatti del peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	kg	1,00	4,89	4,890
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,95	h	0,01	26,71	0,254
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,95	h	0,01	25,99	0,247
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,10	1,00	0,100
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,05	1,00	0,050
	Spese generali del 15%				0,831
	Utile dell'Impresa del 10%				0,637
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,010**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,112
Costo macchine	0,104
Costo manodopera in cantiere	0,055
Costo manodopera alla produzione	1,046
Costo materiali fc	0,100
Costo materiali fm	2,308
Costo noli e trasporti	0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,151

B.39.10.0046.005	**PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq**	**m²**	**1,8**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1046.005	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	m²	1,00	55,85	55,850
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,36	26,71	9,645
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,36	25,99	9,385
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	2,22	1,00	2,222
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	2,22	1,00	2,222
	Spese generali del 15%				11,899
	Utile dell'Impresa del 10%				9,122
	Per arrotondamento				-0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,501
				Costo macchine	2,356
				Costo manodopera in cantiere	2,098
				Costo manodopera alla produzione	24,421
				Costo materiali fc	2,222
				Costo materiali fm	24,448
				Costo noli e trasporti	2,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,778
B.39.10.0046.015	**PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq**	**kg**	**61,2**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1046.015	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,2	kg	1,00	5,35	5,350
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,01	26,71	0,284
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,01	25,99	0,276
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,131
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,07	1,00	0,065
	Spese generali del 15%				0,916
	Utile dell'Impresa del 10%				0,702
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,182
				Costo macchine	0,169
				Costo manodopera in cantiere	0,062
				Costo manodopera alla produzione	1,331
				Costo materiali fc	0,131
				Costo materiali fm	2,319
				Costo noli e trasporti	0,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,369
B.39.10.0050.005	**RECINZIONE IN RETE METALLICA** **finitura superficiale mediante zincatura a caldo**	**m²**	**20**		
	POSA IN OPERAI				
Z.55.85.1050.005	RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale mediante zincatura a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m²	1,00	19,27	19,270
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	26,71	3,005
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	25,99	2,924
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,75	1,00	0,750
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,50	1,00	0,500
	Spese generali del 15%				3,967
	Utile dell'Impresa del 10%				3,042
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,111
				Costo macchine	1,025
				Costo manodopera in cantiere	0,654
				Costo manodopera alla produzione	7,134
				Costo materiali fc	0,750
				Costo materiali fm	11,956
				Costo noli e trasporti	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,556
B.39.10.0050.010	**RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica**	**m²**	**20**		
	POSA IN OPERAI				
Z.55.85.1050.010	RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m²	1,00	21,47	21,470
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	26,71	3,005
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	25,99	2,924
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,75	1,00	0,750
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,50	1,00	0,500
	Spese generali del 15%				4,297
	Utile dell'Impresa del 10%				3,295
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,111
				Costo macchine	1,025
				Costo manodopera in cantiere	0,654
				Costo manodopera alla produzione	7,134
				Costo materiali fc	0,750
				Costo materiali fm	14,156
				Costo noli e trasporti	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,136

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0106.006	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	8,80	8,800
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	26,71	0,890
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	25,99	0,866
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,659
	Utile dell'Impresa del 10%				1,272
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**13,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**13,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,368
				Costo macchine	0,339
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	3,430
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,995
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,934
B.39.10.0106.009	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.009	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	7,46	7,460
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	26,71	0,556
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	25,99	0,541
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,359
	Utile dell'Impresa del 10%				1,042
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,170
				Costo manodopera in cantiere	0,121
				Costo manodopera alla produzione	2,262
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,662
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,404
B.39.10.0106.012	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.012	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	7,01	7,010
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	26,71	0,445
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	25,99	0,433
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,250
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,123
				Costo macchine	0,113
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	1,873
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,551
				Costo noli e trasporti	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,207
B.39.10.0106.016	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.016	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	9,60	9,600
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	26,71	1,336
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	25,99	1,300
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,910
	Utile dell'Impresa del 10%				1,465
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**16,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**16,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,368
				Costo macchine	0,339
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	4,799
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	6,118
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,374
B.39.10.0106.019	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.019	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX				
	inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	7,92	7,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	26,71	0,779
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	25,99	0,758
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,494
	Utile dell'Impresa del 10%				1,145
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,170
				Costo manodopera in cantiere	0,169
				Costo manodopera alla produzione	2,948
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,785
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,643

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0106.022	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.022	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	7,36	7,360
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	26,71	0,594
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	25,99	0,578
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,346
	Utile dell'Impresa del 10%				1,032
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,123
				Costo macchine	0,113
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo manodopera alla produzione	2,329
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,674
				Costo noli e trasporti	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,372
B.39.10.0106.026	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.026	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	10,41	10,410
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	26,71	1,558
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	25,99	1,516
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				2,098
	Utile dell'Impresa del 10%				1,608
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**17,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**17,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,368
				Costo macchine	0,339
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	5,826
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	6,240
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,706
B.39.10.0106.029	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/ mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.029	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	8,39	8,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	26,71	0,890
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	25,99	0,866
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,597
	Utile dell'Impresa del 10%				1,224
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**13,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**13,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,184
				Costo macchine	0,170
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	3,462
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,907
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,824
B.39.10.0106.032	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.032	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	7,71	7,710
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,71	0,668
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	25,99	0,650
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,421
	Utile dell'Impresa del 10%				1,089
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,123
				Costo macchine	0,113
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	2,674
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,796
				Costo noli e trasporti	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,507
B.39.10.0106.036	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.036	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	11,09	11,090
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,07	26,71	1,781
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,07	25,99	1,733
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				2,266
	Utile dell'Impresa del 10%				1,737
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**19,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**19,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,368
				Costo macchine	0,339
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	6,852
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	6,240
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,006

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0106.039	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.039	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	8,73	8,730
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,04	26,71	1,002
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,04	25,99	0,975
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,681
	Utile dell'Impresa del 10%				1,289
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,180**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,184
Costo macchine	0,170
Costo manodopera in cantiere	0,218
Costo manodopera alla produzione	3,975
Costo materiali fc	0,167
Costo materiali fm	5,907
Costo noli e trasporti	0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,973

B.39.10.0106.042	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.042	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	7,94	7,940
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,03	26,71	0,742
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,03	25,99	0,722
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,477
	Utile dell'Impresa del 10%				1,133
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,123
				Costo macchine	0,113
				Costo manodopera in cantiere	0,161
				Costo manodopera alla produzione	3,016
				Costo materiali fc	0,167
				Costo materiali fm	5,796
				Costo noli e trasporti	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,611
B.39.10.0107.005	**CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI ANNESSI PEZZI SPECIALI)** **ø 5 mm**	**m**	**50**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1107.005	CAVETTI IN ACCIAIO INOX d. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 50	kg	1,00	8,38	8,380
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,01	26,71	0,267
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,01	25,99	0,260
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	a corpo	0,08	1,00	0,080
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	a corpo	0,08	1,00	0,080
	Spese generali del 15%				1,360
	Utile dell'Impresa del 10%				1,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	22,050
				Costo macchine	20,397
				Costo manodopera in cantiere	0,058
				Costo manodopera alla produzione	0,720
				Costo materiali fc	0,080
				Costo materiali fm	8,050
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,403
B.39.10.0111.005	**CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **lineari piani od inclinati**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1111.005	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	kg	1,00	11,15	11,150
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,06	26,71	1,669
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,06	25,99	1,624

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				2,251
	Utile dell'Impresa del 10%				1,726
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,459
				Costo macchine	0,425
				Costo manodopera in cantiere	0,363
				Costo manodopera alla produzione	6,554
				Costo materiali fc	0,250
				Costo materiali fm	6,240
				Costo noli e trasporti	0,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,974
B.39.10.0111.010	**CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **curvi**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1111.010	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	1,00	13,21	13,210
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	26,71	2,504
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	25,99	2,437
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				2,807
	Utile dell'Impresa del 10%				2,152
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**23,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**23,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,459
				Costo macchine	0,425
				Costo manodopera in cantiere	0,545
				Costo manodopera alla produzione	9,892
				Costo materiali fc	0,250
				Costo materiali fm	6,240
				Costo noli e trasporti	0,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,956
B.39.10.0115.005	**PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **elemento di continuità fisso**	**cad.**	**10**		
	POSA IN OPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.85.1115.005	PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX pezzo speciale fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	kg	1,00	13,37	13,370
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	26,71	0,534
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	25,99	0,520
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo		1,00	
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				2,179
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,370**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	22,050
Costo macchine	20,397
Costo manodopera in cantiere	0,116
Costo manodopera alla produzione	1,028
Costo materiali fm	12,240
Costo noli e trasporti	0,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,846

B.39.10.0115.010	**PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **elemento di continuità snodato** POSA IN OPERA	**cad.**	**10**		
Z.55.85.1115.010	PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX pezzo speciale snodato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	kg	1,00	37,37	37,370
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	26,71	0,534
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	25,99	0,520
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo		1,00	
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				5,779
	Utile dell'Impresa del 10%				4,430
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,730**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	22,050
Costo macchine	20,397
Costo manodopera in cantiere	0,116
Costo manodopera alla produzione	1,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	36,240
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,206
B.39.10.0126.005	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE PEDONALI**	**kg**	**75**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1126.005	CANCELLI IN ACCIAIO INOX A BATTENTE PEDONALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 75	kg	1,00	10,61	10,610
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,71	0,801
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	25,99	0,780
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
	Spese generali del 15%				1,845
	Utile dell'Impresa del 10%				1,414
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,147
				Costo macchine	0,137
				Costo manodopera in cantiere	0,174
				Costo manodopera alla produzione	2,904
				Costo materiali fc	0,053
				Costo materiali fm	8,643
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,263
B.39.10.0127.010	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **ad un battente**	**kg**	**145**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1127.010	CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,00	9,46	9,460
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,02	26,71	0,599
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,02	25,99	0,583
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
Spese generali del 15%				1,813
Utile dell'Impresa del 10%				1,390
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**15,290**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**15,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,152
Costo macchine				0,141
Costo manodopera in cantiere				0,130
Costo manodopera alla produzione				2,227
Costo materiali fc				1,413
Costo materiali fm				7,845
Costo noli e trasporti				0,048
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,200
B.39.10.0127.015 **CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **a due battenti**	**kg**	**165**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 165	kg	1,00	10,71	10,710
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,02	26,71	0,648
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,02	25,99	0,630
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.205 VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
Spese generali del 15%				1,991
Utile dell'Impresa del 10%				1,526
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**16,790**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**16,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,134
Costo macchine				0,123
Costo manodopera in cantiere				0,141
Costo manodopera alla produzione				2,292
Costo materiali fc				1,248
Costo materiali fm				9,135
Costo noli e trasporti				0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,518
B.39.10.0131.005 **CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI** **a pavimento**	**kg**	**165**		
POSA IN OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.85.1131.005	CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	11,29	11,290
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	26,71	0,648
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	25,99	0,630
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**17,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**17,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,134
				Costo macchine	0,123
				Costo manodopera in cantiere	0,141
				Costo manodopera alla produzione	2,367
				Costo materiali fc	1,273
				Costo materiali fm	9,633
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,679
B.39.10.0131.010	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1131.010	CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	10,50	10,500
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5	h	0,02	26,71	0,579
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5	h	0,02	25,99	0,563
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,866
	Utile dell'Impresa del 10%				1,431
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,740**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,073
				Costo macchine	0,067
				Costo manodopera in cantiere	0,126
				Costo manodopera alla produzione	1,001
				Costo materiali fc	0,734
				Costo materiali fm	9,337
				Costo noli e trasporti	0,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,297
B.39.10.0150.005	**SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1150.005	SOVRAPPREZZO INOX PER SPAZZOLATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	0,48	0,480
	Spese generali del 15%				0,072
	Utile dell'Impresa del 10%				0,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,411
				Costo materiali fm	0,040
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
B.39.10.0155.005	**SOVRAPPREZZO PER SATINATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1155.005	SOVRAPPREZZO INOX PER SATINATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	0,48	0,480
	Spese generali del 15%				0,072
	Utile dell'Impresa del 10%				0,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,411
				Costo materiali fm	0,040
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
B.39.10.0170.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1170.005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO INOX AISI316 inox AISI 316 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	1,66	1,660
	Spese generali del 15%				0,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,191
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,684
				Costo materiali fm	0,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0206.006	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	5,46	5,460
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,03	26,71	0,712
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,03	25,99	0,693
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,090
	Utile dell'Impresa del 10%				0,836
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,371
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,155
				Costo manodopera alla produzione	2,893
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,863
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,969
B.39.10.0206.009	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.009	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,39	4,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,02	26,71	0,467
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,02	25,99	0,455
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,852
	Utile dell'Impresa del 10%				0,653
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,180**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,102
				Costo manodopera alla produzione	2,001
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,671
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,546
B.39.10.0206.012	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.012	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,04	4,040
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,71	0,386
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	25,99	0,375
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,774
	Utile dell'Impresa del 10%				0,593
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,126
				Costo macchine	0,116
				Costo manodopera in cantiere	0,084
				Costo manodopera alla produzione	1,701
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,607
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,408
B.39.10.0206.016	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.016	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,20	6,200
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,04	26,71	1,157
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,3	h	0,04	25,99	1,126
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,333
	Utile dell'Impresa del 10%				1,022
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,371
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,252
				Costo manodopera alla produzione	4,262
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,894
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,427
B.39.10.0206.019	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.019	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,79	4,790
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,03	26,71	0,690
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,03	25,99	0,671
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,978
	Utile dell'Impresa del 10%				0,750
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,150
				Costo manodopera alla produzione	2,685
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,702
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,803

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0206.022	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.022	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,32	4,320
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	26,71	0,534
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	25,99	0,520
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,859
	Utile dell'Impresa del 10%				0,659
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,250**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,126
Costo macchine	0,116
Costo manodopera in cantiere	0,116
Costo manodopera alla produzione	2,160
Costo materiali fc	0,133
Costo materiali fm	1,638
Costo noli e trasporti	0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,590

B.39.10.0206.026	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.026	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,94	6,940
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,05	26,71	1,380
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,05	25,99	1,343
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,509
	Utile dell'Impresa del 10%				1,157
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,371
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,300
				Costo manodopera alla produzione	5,289
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,924
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,760
B.39.10.0206.029	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.029	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,19	5,190
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,03	26,71	0,801
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,03	25,99	0,780
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,821
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,187
				Costo macchine	0,172
				Costo manodopera in cantiere	0,174
				Costo manodopera alla produzione	3,198
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,732
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,988
B.39.10.0206.032	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.032	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,61	4,610
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,02	26,71	0,608
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,05	h	0,02	25,99	0,592
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,925
	Utile dell'Impresa del 10%				0,709
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,126
				Costo macchine	0,116
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo manodopera alla produzione	2,502
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,668
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,729
B.39.10.0206.036	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.036	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,62	7,620
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,06	26,71	1,603
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,06	25,99	1,559
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,677
	Utile dell'Impresa del 10%				1,286
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,371
				Costo macchine	0,341
				Costo manodopera in cantiere	0,349
				Costo manodopera alla produzione	6,317
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,924
				Costo noli e trasporti	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,062

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0206.039	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.039	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,53	5,530
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	26,71	0,913
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	25,99	0,888
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,885
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,740**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,187
Costo macchine	0,172
Costo manodopera in cantiere	0,199
Costo manodopera alla produzione	3,711
Costo materiali fc	0,133
Costo materiali fm	1,732
Costo noli e trasporti	0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,137

B.39.10.0206.042	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.042	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,84	4,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,03	26,71	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,03	25,99	0,664
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,981
	Utile dell'Impresa del 10%				0,752
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,126
				Costo macchine	0,116
				Costo manodopera in cantiere	0,148
				Costo manodopera alla produzione	2,844
				Costo materiali fc	0,133
				Costo materiali fm	1,668
				Costo noli e trasporti	0,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,831
B.39.10.0226.005	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI**	**kg**	**75**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1226.005	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 75	kg	1,00	7,31	7,310
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	26,71	0,730
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	25,99	0,710
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
	Spese generali del 15%				1,329
	Utile dell'Impresa del 10%				1,019
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,150
				Costo macchine	0,139
				Costo manodopera in cantiere	0,159
				Costo manodopera alla produzione	2,751
				Costo materiali fc	0,053
				Costo materiali fm	4,277
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,439
B.39.10.0227.010	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **ad un battente**	**kg**	**145**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1227.010	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,00	6,21	6,210
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,05	h	0,02	26,71	0,562
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3,05	h	0,02	25,99	0,547
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
	Spese generali del 15%				1,315
	Utile dell'Impresa del 10%				1,008
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,155
				Costo macchine	0,143
				Costo manodopera in cantiere	0,122
				Costo manodopera alla produzione	2,125
				Costo materiali fc	1,413
				Costo materiali fm	3,536
				Costo noli e trasporti	0,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,418
B.39.10.0227.015	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **a due battenti**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1227.015	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	7,32	7,320
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	26,71	0,615
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	25,99	0,599
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,473
	Utile dell'Impresa del 10%				1,129
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,137
				Costo macchine	0,125
				Costo manodopera in cantiere	0,134
				Costo manodopera alla produzione	2,204
				Costo materiali fc	1,248

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	4,678
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,696
B.39.10.0231.005	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI a pavimento**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1231.005	CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	7,84	7,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	26,71	0,615
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	25,99	0,599
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,554
	Utile dell'Impresa del 10%				1,191
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**13,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**13,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,137
				Costo macchine	0,125
				Costo manodopera in cantiere	0,134
				Costo manodopera alla produzione	2,279
				Costo materiali fc	1,273
				Costo materiali fm	5,115
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,837
B.39.10.0231.010	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1231.010	CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	7,06	7,060
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,3	h	0,02	26,71	0,561
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,3	h	0,02	25,99	0,546
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,345
	Utile dell'Impresa del 10%				1,031
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,076
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera in cantiere	0,122
				Costo manodopera alla produzione	0,985
				Costo materiali fc	0,734
				Costo materiali fm	4,804
				Costo noli e trasporti	0,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,466
B.39.10.0250.005	**SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1250.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER SABBIATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	1,74	1,740
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,263
				Costo materiali fm	1,475
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
B.39.10.0255.005	**SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1255.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON ACIDO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	2,06	2,060
	Spese generali del 15%				0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,263
				Costo materiali fm	1,795
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.39.10.0260.005	**SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1260.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO ELETTROLITICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	2,06	2,060
	Spese generali del 15%				0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,263
				Costo materiali fm	1,795
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.39.10.0265.005	**SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1265.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON OLI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	1,74	1,740
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,263
				Costo materiali fm	1,475
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
B.39.41.0006.020	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0006.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m	1,00	59,29	59,290
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,21	25,99	5,415
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	8,21	0,282
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	31,72	1,090
	Spese generali del 15%				10,746
	Utile dell'Impresa del 10%				8,239
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,552
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	10,875
				Costo materiali fm	56,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,484
B.39.41.0006.025	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.41.0006.020	1,004 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,004	m	1,00	90,63	90,993
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,563
				Costo macchine	0,555
				Costo manodopera in cantiere	1,215
				Costo manodopera alla produzione	10,920
				Costo materiali fm	56,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,556
B.39.41.0006.030	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
X.43.01.20.0510.03	SERRAMENTI IN ALU 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Spese generali del 15%				1,152
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	6,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
B.39.41.0006.040	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,4**		
X.43.01.25.0006.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4,40	m	1,00	77,50	77,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	26,71	6,070
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	25,99	5,907
	Spese generali del 15%				13,422
	Utile dell'Impresa del 10%				10,290
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,573
				Costo macchine	0,370
				Costo manodopera in cantiere	1,320
				Costo manodopera alla produzione	10,674
				Costo materiali fm	74,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,254
B.39.41.0006.050	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0006.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	119,39	119,390
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				19,576
	Utile dell'Impresa del 10%				15,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**165,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**165,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,423
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	117,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,956
B.39.41.0006.060	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0006.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	71,16	71,160

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				12,342
	Utile dell'Impresa del 10%				9,462
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,340
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	69,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,177
B.39.41.0006.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0006.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	117,41	117,410
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	25,99	5,415
	Spese generali del 15%				19,258
	Utile dell'Impresa del 10%				14,765
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,361
				Costo macchine	0,193
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	9,259
				Costo materiali fm	115,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,303
B.39.41.0016.020	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0004.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m	1,00	65,45	65,450
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	25,99	5,415
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	8,21	0,282
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	31,72	1,090
	Spese generali del 15%				11,670
	Utile dell'Impresa del 10%				8,947
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,420**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,450
Costo macchine	0,552
Costo manodopera in cantiere	1,210
Costo manodopera alla produzione	10,875
Costo materiali fm	62,759
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,114

B.39.41.0016.025	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.41.0016.020	1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	98,42	102,357
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**102,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**102,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,583
Costo macchine				0,574
Costo manodopera in cantiere				1,259
Costo manodopera alla produzione				11,310
Costo materiali fm				65,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,961
B.39.41.0016.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,83	8,830
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				6,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,850
B.39.41.0016.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)	**m**	**4,4**		
X.43.01.25.0004.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,40	m	1,00	83,96	83,960
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,23	26,71	6,070
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,23	25,99	5,907
Spese generali del 15%				14,391
Utile dell'Impresa del 10%				11,033
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**121,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**121,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,573
Costo macchine				0,370
Costo manodopera in cantiere				1,320
Costo manodopera alla produzione				10,674
Costo materiali fm				81,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,965
B.39.41.0016.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0004.02 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,40	m	1,00	129,48	129,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				21,090
	Utile dell'Impresa del 10%				16,169
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,423
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	127,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,627
B.39.41.0016.060	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0004.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	77,89	77,890
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				13,351
	Utile dell'Impresa del 10%				10,236
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,340
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	75,786
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,956
B.39.41.0016.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0004.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	129,83	129,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	25,99	5,415
	Spese generali del 15%				21,121
	Utile dell'Impresa del 10%				16,193
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**178,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**178,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,361
				Costo macchine	0,193
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	9,259
				Costo materiali fm	127,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,592
B.39.41.0021.020	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0002.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m	1,00	67,43	67,430
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,21	25,99	5,415
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	8,21	0,282
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	31,72	1,090
	Spese generali del 15%				11,967
	Utile dell'Impresa del 10%				9,175
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,552
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	10,875
				Costo materiali fm	64,739
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,644
B.39.41.0021.025	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.41.0021.020	1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	100,93	104,967
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,583
				Costo macchine	0,574
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	11,310
				Costo materiali fm	67,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,507
B.39.41.0021.030	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.39.41.0006.030	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,83	8,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	6,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
B.39.41.0021.040	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,4**		
X.43.01.25.0002.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,40	m	1,00	85,96	85,960

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	26,71	6,070
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	25,99	5,907
	Spese generali del 15%				14,691
	Utile dell'Impresa del 10%				11,263
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,573
				Costo macchine	0,370
				Costo manodopera in cantiere	1,320
				Costo manodopera alla produzione	10,674
				Costo materiali fm	83,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,495
B.39.41.0021.050	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0002.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Finestra 1 anta DK + 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	132,60	132,600
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				21,558
	Utile dell'Impresa del 10%				16,527
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**181,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**181,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,423
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	130,246
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,456
B.39.41.0021.060	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0002.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	79,98	79,980
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,71	5,634
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	25,99	5,482
	Spese generali del 15%				13,665
	Utile dell'Impresa del 10%				10,476
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,340
				Costo macchine	0,255
				Costo manodopera in cantiere	1,226
				Costo manodopera alla produzione	9,586
				Costo materiali fm	77,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,516
B.39.41.0021.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0002.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	133,55	133,550
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,71	5,565
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	25,99	5,415
	Spese generali del 15%				21,679
	Utile dell'Impresa del 10%				16,621
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,361
				Costo macchine	0,193
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	9,259
				Costo materiali fm	131,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,583
B.39.46.0011.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0016.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,80	m	1,00	73,39	73,390
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,71	5,892
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	25,99	5,733
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	8,21	0,199
Z.01.05.0001.001	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	31,72	0,770
	Spese generali del 15%				12,898
	Utile dell'Impresa del 10%				9,888
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,389
				Costo macchine	0,391
				Costo manodopera in cantiere	1,282
				Costo manodopera alla produzione	10,697
				Costo materiali fm	71,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,136
B.39.46.0011.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0011.020	1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,01	m	1,01	108,77	109,858
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,860**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,544
			Costo macchine	0,395
			Costo manodopera in cantiere	1,294
			Costo manodopera alla produzione	10,804
			Costo materiali fm	71,981
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,369
B.39.46.0011.035 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020 1,15 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	108,77	125,086
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,620
			Costo macchine	0,448
			Costo manodopera in cantiere	1,474
			Costo manodopera alla produzione	12,302
			Costo materiali fm	81,959
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,610
B.39.46.0011.040 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza**	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020 0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*0,7	m	0,70	108,77	76,139
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,377
			Costo macchine	0,273
			Costo manodopera in cantiere	0,897
			Costo manodopera alla produzione	7,488
			Costo materiali fm	49,888
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,196

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.46.0011.050	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0016.06	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	118,00	118,000
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,71	8,838
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	25,99	8,600
	Spese generali del 15%				20,316
	Utile dell'Impresa del 10%				15,575
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,367
				Costo macchine	0,240
				Costo manodopera in cantiere	1,922
				Costo manodopera alla produzione	14,458
				Costo materiali fm	115,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,242
B.39.46.0011.055	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	2,90 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*2,90	m	2,90	108,77	315,433
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**315,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**315,430**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	1,633
				Costo macchine	1,132
				Costo manodopera in cantiere	3,717
				Costo manodopera alla produzione	31,022
				Costo materiali fm	206,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,092
B.39.46.0011.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0016.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,80	m	1,00	199,05	199,050
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,71	8,863
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,92	h	0,33	25,99	8,624
	Spese generali del 15%				32,481
	Utile dell'Impresa del 10%				24,902
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**273,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**273,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,458
				Costo macchine	0,184
				Costo manodopera in cantiere	1,928
				Costo manodopera alla produzione	14,300
				Costo materiali fm	196,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,654
B.39.46.0011.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	3,77 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*3,77	m	3,77	108,77	410,063
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**410,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**410,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	2,123
				Costo macchine	1,471
				Costo manodopera in cantiere	4,832
				Costo manodopera alla produzione	40,329
				Costo materiali fm	268,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,220
B.39.46.0021.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0014.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,80	m	1,00	79,83	79,830
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,71	5,892
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	25,99	5,733
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	8,21	0,199
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	31,72	0,770
	Spese generali del 15%				13,864
	Utile dell'Impresa del 10%				10,629
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,920**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,389
Costo macchine	0,391
Costo manodopera in cantiere	1,282
Costo manodopera alla produzione	10,697
Costo materiali fm	77,709
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,847

B.39.46.0021.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020	1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	116,92	121,597

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,405
			Costo macchine	0,406
			Costo manodopera in cantiere	1,333
			Costo manodopera alla produzione	11,126
			Costo materiali fm	80,817
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,839
B.39.46.0021.035 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020 1,18 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,18	m	1,18	116,92	137,966
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,460
			Costo macchine	0,459
			Costo manodopera in cantiere	1,512
			Costo manodopera alla produzione	12,623
			Costo materiali fm	91,697
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,318
B.39.46.0021.040 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020 0,72 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*0,72	m	0,72	116,92	84,182
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,406
			Costo macchine	0,282

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,923
				Costo manodopera alla produzione	7,701
				Costo materiali fm	55,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,885
B.39.46.0021.050	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0014.06	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	125,18	125,180
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,71	8,838
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	25,99	8,600
	Spese generali del 15%				21,393
	Utile dell'Impresa del 10%				16,401
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**180,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**180,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,367
				Costo macchine	0,240
				Costo manodopera in cantiere	1,922
				Costo manodopera alla produzione	14,458
				Costo materiali fm	123,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,142
B.39.46.0021.055	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0021.020	2,92 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*2,92	m	2,92	116,92	341,406
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**341,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**341,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,573
				Costo macchine	1,139
				Costo manodopera in cantiere	3,742
				Costo manodopera alla produzione	31,235
				Costo materiali fm	226,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,545

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.46.0021.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0014.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,80	m	1,00	210,60	210,600
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,71	8,863
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	25,99	8,624
	Spese generali del 15%				34,213
	Utile dell'Impresa del 10%				26,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**288,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**288,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,458
				Costo macchine	0,184
				Costo manodopera in cantiere	1,928
				Costo manodopera alla produzione	14,300
				Costo materiali fm	208,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,713
B.39.46.0021.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020	3,83 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*3,83	m	3,83	116,92	447,804
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**447,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**447,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	2,064
				Costo macchine	1,494
				Costo manodopera in cantiere	4,909
				Costo manodopera alla produzione	40,970
				Costo materiali fm	297,626
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,142
B.39.46.0041.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0012.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6,80	m	1,00	82,36	82,360
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,71	5,892
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,22	25,99	5,733
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	8,21	0,199
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	31,72	0,770
	Spese generali del 15%				14,243
	Utile dell'Impresa del 10%				10,920
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,120**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,389
Costo macchine	0,391
Costo manodopera in cantiere	1,282
Costo manodopera alla produzione	10,697
Costo materiali fm	80,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,516

B.39.46.0041.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,01	m	1,01	120,12	121,321
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,320**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,544
				Costo macchine	0,395
				Costo manodopera in cantiere	1,294
				Costo manodopera alla produzione	10,804
				Costo materiali fm	81,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,767
B.39.46.0041.035	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0041.020	1,15 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	120,12	138,138
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,620
				Costo macchine	0,448
				Costo manodopera in cantiere	1,474
				Costo manodopera alla produzione	12,302
				Costo materiali fm	92,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,343
B.39.46.0041.040	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0041.020	0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	120,12	84,084
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,377
			Costo macchine	0,273
			Costo manodopera in cantiere	0,897
			Costo manodopera alla produzione	7,488
			Costo materiali fm	56,168
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,855
B.39.46.0041.050 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0012.06 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	127,90	127,900
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,71	8,838
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	25,99	8,600
Spese generali del 15%				21,801
Utile dell'Impresa del 10%				16,714
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,367
			Costo macchine	0,240
			Costo manodopera in cantiere	1,922
			Costo manodopera alla produzione	14,458
			Costo materiali fm	125,783
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,863
B.39.46.0041.055 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0041.020 2,91 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,91	m	2,91	120,12	349,549
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**349,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**349,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,569
			Costo macchine	1,136
			Costo manodopera in cantiere	3,730
			Costo manodopera alla produzione	31,130
			Costo materiali fm	233,497

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,243
B.39.46.0041.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0012.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,80	m	1,00	214,59	214,590
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,71	8,863
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	25,99	8,624
	Spese generali del 15%				34,811
	Utile dell'Impresa del 10%				26,689
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**293,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**293,580**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,458
	Costo macchine				0,184
	Costo manodopera in cantiere				1,928
	Costo manodopera alla produzione				14,300
	Costo materiali fm				212,430
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				61,773
B.39.46.0041.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	3,79 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3,79	m	3,79	120,12	455,255
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**455,260**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**455,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				2,042
	Costo macchine				1,479
	Costo manodopera in cantiere				4,857
	Costo manodopera alla produzione				40,543
	Costo materiali fm				304,107
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				96,699
B.39.65.0010.020	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità fino a 50mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE				
	Montante da 50mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,04	104,040
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,07	h	0,07	45,34	3,174
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	32,17	11,581
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	30,44	10,958
	Spese generali del 15%				19,463
	Utile dell'Impresa del 10%				14,922
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,450
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera in cantiere	2,092
				Costo manodopera alla produzione	18,600
				Costo materiali fm	102,989
				Costo noli e trasporti	3,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,486
B.39.65.0010.025	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 65mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	164,14	175,630
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**175,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**175,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,482
				Costo macchine	0,071
				Costo manodopera in cantiere	2,238
				Costo manodopera alla produzione	19,901
				Costo materiali fm	110,199
				Costo noli e trasporti	3,396
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,898

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.65.0010.030	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 85mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.020	1,17 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,17	m	1,17	164,14	192,044
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**192,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**192,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,299
				Costo macchine	0,079
				Costo manodopera in cantiere	2,447
				Costo manodopera alla produzione	21,762
				Costo materiali fm	120,498
				Costo noli e trasporti	3,713
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,342
B.39.65.0010.035	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 105mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.020	1,26 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,26	m	1,26	164,14	206,816
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**206,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**206,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,568
				Costo macchine	0,085
				Costo manodopera in cantiere	2,635
				Costo manodopera alla produzione	23,436
				Costo materiali fm	129,767

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,999
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,453
B.39.65.0010.040	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 125mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.020	1,36 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,36	m	1,36	164,14	223,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**223,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**223,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,348
				Costo macchine	0,093
				Costo manodopera in cantiere	2,845
				Costo manodopera alla produzione	25,296
				Costo materiali fm	140,065
				Costo noli e trasporti	4,316
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,898
B.39.65.0010.045	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 150mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.020	1,48 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,48	m	1,48	164,14	242,927
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**242,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**242,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,667
				Costo macchine	0,100
				Costo manodopera in cantiere	3,096
				Costo manodopera alla produzione	27,528

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fm	152,425
				Costo noli e trasporti	4,697
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,038
B.39.65.0010.050	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 175mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Montante da 175mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	163,51	163,510
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,094	h	0,09	45,34	4,262
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,53	h	0,53	32,17	17,050
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,53	h	0,53	30,44	16,133
	Spese generali del 15%				30,143
	Utile dell'Impresa del 10%				23,110
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,630
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera in cantiere	3,079
				Costo manodopera alla produzione	27,268
				Costo materiali fm	162,188
				Costo noli e trasporti	4,262
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,354
B.39.65.0010.055	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 200mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.050	1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	254,21	272,005
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**272,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**272,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,674
				Costo macchine	0,071
				Costo manodopera in cantiere	3,295
				Costo manodopera alla produzione	29,177
				Costo materiali fm	173,541
				Costo noli e trasporti	4,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,092
B.39.65.0010.060	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 225mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.050	1,15 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	254,21	292,342
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**292,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**292,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,397
				Costo macchine	0,078
				Costo manodopera in cantiere	3,541
				Costo manodopera alla produzione	31,358
				Costo materiali fm	186,516
				Costo noli e trasporti	4,901
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,352
B.39.65.0010.065	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 250mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.050	1,22 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,22	m	1,22	254,21	310,136
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**310,140**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**310,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,767
				Costo macchine	0,083
				Costo manodopera in cantiere	3,757
				Costo manodopera alla produzione	33,267
				Costo materiali fm	197,870
				Costo noli e trasporti	5,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,092
B.39.65.0010.120	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità fino a 55mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Traverso da 55mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	98,20	98,200
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,04	h	0,04	45,34	1,814
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,17	8,043
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				17,350
	Utile dell'Impresa del 10%				13,302
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,247
				Costo macchine	0,066
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,986
				Costo materiali fm	97,180
				Costo noli e trasporti	1,814
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,749
B.39.65.0010.125	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 70mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,06 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,06	m	1,06	146,32	155,099
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**155,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**155,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,462
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera in cantiere	1,540
				Costo manodopera alla produzione	13,764
				Costo materiali fm	103,010
				Costo noli e trasporti	1,922
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,594
B.39.65.0010.130	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 90mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,15 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	146,32	168,268
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera in cantiere	1,670
				Costo manodopera alla produzione	14,933
				Costo materiali fm	111,757
				Costo noli e trasporti	2,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,363
B.39.65.0010.135	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 110mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,23 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,23	m	1,23	146,32	179,974
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,536
				Costo macchine	0,082
				Costo manodopera in cantiere	1,787
				Costo manodopera alla produzione	15,972
				Costo materiali fm	119,531
				Costo noli e trasporti	2,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,816
B.39.65.0010.140	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 130mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,32 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,32	m	1,32	146,32	193,142
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,575
				Costo macchine	0,087
				Costo manodopera in cantiere	1,917
				Costo manodopera alla produzione	17,141
				Costo materiali fm	128,277
				Costo noli e trasporti	2,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,586
B.39.65.0010.145	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 155mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,43 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,43	m	1,43	146,32	209,238
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**209,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**209,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,354
Costo macchine				0,094
Costo manodopera in cantiere				2,077
Costo manodopera alla produzione				18,569
Costo materiali fm				138,966
Costo noli e trasporti				2,593
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,973
B.39.65.0010.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE **traverso con profondità di 180mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Traverso da 180mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	142,94	142,940
Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,064	h	0,06	45,34	2,902
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,48	h	0,48	32,17	15,442
Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,48	h	0,48	30,44	14,611
Spese generali del 15%				26,384
Utile dell'Impresa del 10%				20,228
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**222,510**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**222,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,598
Costo macchine				0,066
Costo manodopera in cantiere				2,789
Costo manodopera alla produzione				24,713
Costo materiali fm				141,667
Costo noli e trasporti				2,902
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,711
B.39.65.0010.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE **traverso con profondità di 205mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	1,07 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	222,51	238,086
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**238,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**238,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,351
				Costo macchine	0,070
				Costo manodopera in cantiere	2,984
				Costo manodopera alla produzione	26,442
				Costo materiali fm	151,583
				Costo noli e trasporti	3,105
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,982
B.39.65.0010.160	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 230mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	1,14 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	222,51	253,661
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**253,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**253,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,375
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera in cantiere	3,179
				Costo manodopera alla produzione	28,173
				Costo materiali fm	161,502
				Costo noli e trasporti	3,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,247
B.39.65.0010.165	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 255mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	1,21 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,21	m	1,21	222,51	269,237
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**269,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**269,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,723
				Costo macchine	0,080
				Costo manodopera in cantiere	3,374
				Costo manodopera alla produzione	29,903
				Costo materiali fm	171,417
				Costo noli e trasporti	3,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,520
B.39.65.0010.220	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **chiusura intermedia a solaio**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	0,26 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*0,26	m	0,26	222,51	57,853
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,085
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera in cantiere	0,725
				Costo manodopera alla produzione	6,426
				Costo materiali fm	36,833
				Costo noli e trasporti	0,754
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,141
B.39.65.0020.020	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità fino a 50mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.020	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	164,14	188,761
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,294
				Costo macchine	0,078
				Costo manodopera in cantiere	2,405
				Costo manodopera alla produzione	21,390
				Costo materiali fm	118,438
				Costo noli e trasporti	3,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,654
B.39.65.0020.025	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 65mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.025	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 65mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	175,63	201,975
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**201,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**201,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,554
				Costo macchine	0,083
				Costo manodopera in cantiere	2,574
				Costo manodopera alla produzione	22,887
				Costo materiali fm	126,730
				Costo noli e trasporti	3,905
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,438
B.39.65.0020.030	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 85mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.030	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 85mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	192,04	218,926
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**218,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**218,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,600
				Costo macchine	0,090
				Costo manodopera in cantiere	2,790
				Costo manodopera alla produzione	24,809
				Costo materiali fm	137,368
				Costo noli e trasporti	4,233

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,998
B.39.65.0020.035	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 105mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.035	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 105mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	206,82	235,775
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,646
				Costo macchine	0,096
				Costo manodopera in cantiere	3,004
				Costo manodopera alla produzione	26,716
				Costo materiali fm	147,935
				Costo noli e trasporti	4,559
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,537
B.39.65.0020.040	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 125mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.040	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 125mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	223,23	254,482
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,396
				Costo macchine	0,105
				Costo manodopera in cantiere	3,243
				Costo manodopera alla produzione	28,837
				Costo materiali fm	159,676
				Costo noli e trasporti	4,921
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,460
B.39.65.0020.045	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 150mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.045	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 150mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	242,93	274,511
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**274,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**274,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,753
				Costo macchine	0,112
				Costo manodopera in cantiere	3,498
				Costo manodopera alla produzione	31,106
				Costo materiali fm	172,240
				Costo noli e trasporti	5,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,669
B.39.65.0020.050	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 175mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.050	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	254,21	287,257
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**287,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**287,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,712
				Costo macchine	0,076
				Costo manodopera in cantiere	3,480
				Costo manodopera alla produzione	30,813
				Costo materiali fm	183,273
				Costo noli e trasporti	4,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,290
B.39.65.0020.055	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 200mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.055	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 200mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	272,01	307,371
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**307,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**307,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,760
				Costo macchine	0,082
				Costo manodopera in cantiere	3,723
				Costo manodopera alla produzione	32,969
				Costo materiali fm	196,102
				Costo noli e trasporti	5,153
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,506
B.39.65.0020.060	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 225mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.060	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 225mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	292,34	327,421
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**327,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**327,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,811
				Costo macchine	0,087
				Costo manodopera in cantiere	3,966
				Costo manodopera alla produzione	35,120
				Costo materiali fm	208,898
				Costo noli e trasporti	5,489
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,716
B.39.65.0020.065	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 250mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.065	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 250mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	310,14	347,357
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**347,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**347,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,860
				Costo macchine	0,093
				Costo manodopera in cantiere	4,208
				Costo manodopera alla produzione	37,259
				Costo materiali fm	221,614
				Costo noli e trasporti	5,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,902
B.39.65.0020.120	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità fino a 55mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.120	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	146,32	168,268
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	0,075
				Costo manodopera in cantiere	1,670
				Costo manodopera alla produzione	14,933
				Costo materiali fm	111,757
				Costo noli e trasporti	2,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,363
B.39.65.0020.125	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 70mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.125	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 70mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	155,10	176,814
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**176,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**176,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,527
				Costo macchine	0,079
				Costo manodopera in cantiere	1,755
				Costo manodopera alla produzione	15,691
				Costo materiali fm	117,432
				Costo noli e trasporti	2,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,152
B.39.65.0020.130	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 90mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.130	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 90mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	168,27	190,145
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**190,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**190,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,566
				Costo macchine	0,085
				Costo manodopera in cantiere	1,888
				Costo manodopera alla produzione	16,875
				Costo materiali fm	126,284
				Costo noli e trasporti	2,357

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,962
B.39.65.0020.135	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 110mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.135	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 110mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	179,97	203,366
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**203,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**203,370**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				0,605
	Costo macchine				0,092
	Costo manodopera in cantiere				2,019
	Costo manodopera alla produzione				18,047
	Costo materiali fm				135,071
	Costo noli e trasporti				2,521
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,741
B.39.65.0020.140	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 130mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.140	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 130mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	193,14	216,317
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**216,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**216,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,645
				Costo macchine	0,098
				Costo manodopera in cantiere	2,147
				Costo manodopera alla produzione	19,197
				Costo materiali fm	143,671
				Costo noli e trasporti	2,681
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,461
B.39.65.0020.145	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 155mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.145	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 155mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	209,24	234,349
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**234,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**234,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	0,698
				Costo macchine	0,105
				Costo manodopera in cantiere	2,326
				Costo manodopera alla produzione	20,798
				Costo materiali fm	155,643
				Costo noli e trasporti	2,905
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,247
B.39.65.0020.150	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 180mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.150	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	222,51	246,986
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**246,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**246,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,365
				Costo macchine	0,073
				Costo manodopera in cantiere	3,096
				Costo manodopera alla produzione	27,432
				Costo materiali fm	157,250
				Costo noli e trasporti	3,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,849
B.39.65.0020.155	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 205mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.155	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 205mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	238,09	264,280
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**264,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**264,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,709
				Costo macchine	0,078
				Costo manodopera in cantiere	3,312
				Costo manodopera alla produzione	29,351
				Costo materiali fm	168,258
				Costo noli e trasporti	3,446
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,476
B.39.65.0020.160	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 230mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.160	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 230mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	253,66	281,563

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**281,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**281,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,756
				Costo macchine	0,084
				Costo manodopera in cantiere	3,529
				Costo manodopera alla produzione	31,272
				Costo materiali fm	179,266
				Costo noli e trasporti	3,672
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,102
B.39.65.0020.165	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 255mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.165	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 255mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	269,24	298,856
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**298,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**298,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,803
				Costo macchine	0,089
				Costo manodopera in cantiere	3,746
				Costo manodopera alla produzione	33,192
				Costo materiali fm	190,273
				Costo noli e trasporti	3,897
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,737
B.39.65.0020.220	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **chiusura intermedia a solaio** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.220	1,00 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE chiusura intermedia a solaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,00	m	1,00	57,85	57,850
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	0,085
				Costo macchine	0,017
				Costo manodopera in cantiere	0,725
				Costo manodopera alla produzione	6,426
				Costo materiali fm	36,833
				Costo noli e trasporti	0,754
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,144
B.45.05.0410.010	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.031	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	212,00	212,000
	Spese generali del 15%				31,800
	Utile dell'Impresa del 10%				24,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	212,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,180
B.45.05.0410.015	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.032	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,00	285,000
	Spese generali del 15%				42,750
	Utile dell'Impresa del 10%				32,775
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	285,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,530
B.45.05.0410.020	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.033	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,00	472,000
	Spese generali del 15%				70,800
	Utile dell'Impresa del 10%				54,280
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**597,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**597,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	472,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	125,080
B.45.05.0410.025	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.034	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	337,00	337,000
	Spese generali del 15%				50,550
	Utile dell'Impresa del 10%				38,755
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**426,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**426,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	337,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,310
B.45.05.0410.050	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.041	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,00	275,000
	Spese generali del 15%				41,250
	Utile dell'Impresa del 10%				31,625
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	275,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,880
B.45.05.0410.055	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.042	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,00	357,000
	Spese generali del 15%				53,550
	Utile dell'Impresa del 10%				41,055
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**451,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**451,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	357,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.05.0410.060	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.043	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	599,00	599,000
	Spese generali del 15%				89,850
	Utile dell'Impresa del 10%				68,885
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	599,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,740
B.45.05.0410.065	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.044	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				75,000
	Utile dell'Impresa del 10%				57,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	500,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,500
B.45.05.0410.110	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.131	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,00	363,000
	Spese generali del 15%				54,450
	Utile dell'Impresa del 10%				41,745
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**459,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**459,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	363,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,200
B.45.05.0410.115	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.132	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	547,00	547,000
	Spese generali del 15%				82,050
	Utile dell'Impresa del 10%				62,905
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**691,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**691,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	547,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.05.0410.120	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.133	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	949,00	949,000
	Spese generali del 15%				142,350
	Utile dell'Impresa del 10%				109,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.200,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.200,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	949,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,490
B.45.05.0410.125	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.134	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				75,000
	Utile dell'Impresa del 10%				57,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	500,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,500
B.45.05.0410.150	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.141	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	459,00	459,000
	Spese generali del 15%				68,850
	Utile dell'Impresa del 10%				52,785
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**580,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**580,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	459,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,640
B.45.05.0410.155	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.142	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per eseterno - luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,00	653,000
	Spese generali del 15%				97,950
	Utile dell'Impresa del 10%				75,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	653,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,050

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.05.0410.160	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.143	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.132,00	1.132,000
	Spese generali del 15%				169,800
	Utile dell'Impresa del 10%				130,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.431,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.431,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.132,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,980
B.45.05.0410.165	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.144	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,00	653,000
	Spese generali del 15%				97,950
	Utile dell'Impresa del 10%				75,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	653,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,050
B.45.05.0420.010	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **verniciatura RAL fuori standard**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1001.250	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE verniciatura RAL fuori standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,00	12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,180
B.45.05.0420.020	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **verniciatura RAL (tutte) per esterno**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1001.255	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE verniciatura RAL per esterno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,00	14,000
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
B.45.05.0430.010	**SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON PRESTAZIONI AMBIENTALI** **guarnizione termica in battuta su quattro lati con alloggiamento inferiore in AL anodizzato**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.1001.270	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE kit completo per prestazioni ambientali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
	Spese generali del 15%				12,000
	Utile dell'Impresa del 10%				9,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,200
B.48.04.0005.005	**REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0020.005	DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,22	72,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,92	41,880
	Spese generali del 15%				17,115
	Utile dell'Impresa del 10%				13,122
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	33,165
				Costo materiali fc	72,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,200
B.48.04.0010.005	**CHIUDIPORTA A PAVIMENTO** **per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0005.005	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO Porte larghezza max 0.95 peso max 100 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,49	166,490
Z.55.30.0005.015	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,22	9,220
Z.55.30.0005.020	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,50	14,500
Z.55.30.0005.025	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,92	41,880
	Spese generali del 15%				38,646
	Utile dell'Impresa del 10%				29,629
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**325,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**325,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	33,165
				Costo materiali fc	215,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,260
B.48.04.0010.010	**CHIUDIPORTA A PAVIMENTO** **per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0005.010	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO Porte larghezza max 1.40 peso max 300 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,75	371,750

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.30.0005.015	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,22	9,220
Z.55.30.0005.020	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,50	14,500
Z.55.30.0005.025	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	1,75	27,92	48,860
	Spese generali del 15%				70,482
	Utile dell'Impresa del 10%				54,036
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,168
				Costo manodopera alla produzione	38,693
				Costo materiali fc	421,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,520
B.48.04.0020.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0010.005	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,38	100,380
Z.55.30.0010.010	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,22	18,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,92	41,880
	Spese generali del 15%				24,072
	Utile dell'Impresa del 10%				18,455
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	33,165
				Costo materiali fc	118,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,520
B.48.04.0020.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0010.005	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,38	100,380
Z.55.30.0010.010	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,22	18,220
Z.55.30.0010.015	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,44	26,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	1,75	27,92	48,860
	Spese generali del 15%				29,085
	Utile dell'Impresa del 10%				22,299
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,168
				Costo manodopera alla produzione	38,693
				Costo materiali fc	145,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,400
B.48.04.0030.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA** **montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.010	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,72	34,720
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,92	41,880
	Spese generali del 15%				28,898
	Utile dell'Impresa del 10%				22,155
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	33,165
				Costo materiali fc	150,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,050
B.48.04.0030.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA** **montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.010	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,72	34,720
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	1,75	27,92	48,860
	Spese generali del 15%				35,586
	Utile dell'Impresa del 10%				27,283
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**300,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**300,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,168
				Costo manodopera alla produzione	38,693
				Costo materiali fc	188,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,860
B.48.04.0035.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI** **montaggio lato cerniere**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.025	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,93	76,930
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	15,17	30,340
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,75	h	2,75	27,92	76,780
	Spese generali del 15%				57,872
	Utile dell'Impresa del 10%				44,368
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**488,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**488,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,978
				Costo manodopera alla produzione	60,803
				Costo materiali fc	309,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,290
B.48.04.0035.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI montaggio lato opposto cerniere**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.025	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,93	76,930
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	15,17	30,340
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,92	83,760
	Spese generali del 15%				83,807
	Utile dell'Impresa del 10%				64,252
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**706,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**706,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	66,330
				Costo materiali fc	474,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,090
B.48.04.0040.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.011	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,60	83,600
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,92	69,800
	Spese generali del 15%				58,116
	Utile dell'Impresa del 10%				44,556
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**490,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**490,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	55,275
				Costo materiali fc	317,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,660
B.48.04.0040.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.011	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,60	83,600
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,92	83,760
	Spese generali del 15%				65,852
	Utile dell'Impresa del 10%				50,486
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	66,330
				Costo materiali fc	355,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,290
B.48.04.0045.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,75	h	3,50	27,92	97,720
	Spese generali del 15%				87,918
	Utile dell'Impresa del 10%				67,404
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**741,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**741,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	77,385
				Costo materiali fc	488,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.48.04.0045.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI** **montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	133,16	266,320
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	27,92	111,680
	Spese generali del 15%				107,711
	Utile dell'Impresa del 10%				82,578
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**908,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**908,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	88,440
				Costo materiali fc	606,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,330
B.48.04.0045.015	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI** **montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	27,92	111,680
	Spese generali del 15%				114,900
	Utile dell'Impresa del 10%				88,090
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**969,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**969,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	88,440
				Costo materiali fc	654,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.48.04.0045.020	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI** **montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	133,16	266,320
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,5	h	5,00	27,92	139,600
	Spese generali del 15%				136,787
	Utile dell'Impresa del 10%				104,870
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.153,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.153,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	110,550
				Costo materiali fc	772,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	241,690
B.48.04.0050.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO** **montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.012	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,82	105,820
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,92	83,760
	Spese generali del 15%				81,405
	Utile dell'Impresa del 10%				62,411
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**686,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**686,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	66,330
				Costo materiali fc	458,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,800
B.48.04.0050.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO** **montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.012	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,82	105,820
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	27,92	97,720
	Spese generali del 15%				89,141
	Utile dell'Impresa del 10%				68,341
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**751,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**751,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	77,385
				Costo materiali fc	496,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,530
B.48.04.0060.005	**RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA** **montaggio lato chiudiporta**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.035	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,77	77,770
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,92	83,760
	Spese generali del 15%				42,092
	Utile dell'Impresa del 10%				32,270
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**355,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**355,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	66,330
				Costo materiali fc	196,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,390
B.48.04.0060.010	**RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA** **montaggio lato opposto chiudiporta**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.035	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,77	77,770
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,92	111,680
Spese generali del 15%				46,280
Utile dell'Impresa del 10%				35,481
Per arrotondamento				0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**390,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**390,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				88,440
Costo materiali fc				196,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				81,770
B.48.04.0070.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0025.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO completo di placca per porta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,88	138,880
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,92	69,800
Spese generali del 15%				31,302
Utile dell'Impresa del 10%				23,998
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**264,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**264,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,525
Costo manodopera alla produzione				55,275
Costo materiali fc				138,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,320
B.48.06.0010.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE con barra verniciata e placca esterna cieca	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1	h	2,00	27,92	55,840
Spese generali del 15%				20,375
Utile dell'Impresa del 10%				15,621
Per arrotondamento				-0,026
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**171,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**171,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				44,220
Costo materiali fc				79,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,970
B.48.06.0010.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,25	h	0,50	27,92	13,960
	Spese generali del 15%				3,761
	Utile dell'Impresa del 10%				2,883
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,055
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,630
B.48.06.0010.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,33	h	0,66	27,92	18,427
	Spese generali del 15%				4,707
	Utile dell'Impresa del 10%				3,608
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,835
				Costo manodopera alla produzione	14,593
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,323
B.48.06.0010.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per barra alluminio o inox**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.010	MANIGLIONI ANTIPANICO sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				3,333
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
B.48.06.0015.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **con barra verniciata e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	27,92	55,840
	Spese generali del 15%				23,708
	Utile dell'Impresa del 10%				18,176
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	44,220
				Costo materiali fc	102,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,850
B.48.06.0015.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,25	h	0,50	27,92	13,960
	Spese generali del 15%				3,761
	Utile dell'Impresa del 10%				2,883
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,055
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,630
B.48.06.0015.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,33	h	0,66	27,92	18,427
	Spese generali del 15%				4,707
	Utile dell'Impresa del 10%				3,608
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,835
				Costo manodopera alla produzione	14,593
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,323

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.48.06.0015.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per barra alluminio o inox**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.011	MANIGLIONI ANTIPANICO sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,78	27,780
	Spese generali del 15%				4,167
	Utile dell'Impresa del 10%				3,195
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
B.48.06.0020.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,25	h	2,50	27,92	69,800
	Spese generali del 15%				24,969
	Utile dell'Impresa del 10%				19,143
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	55,275
				Costo materiali fc	96,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,140
B.48.06.0020.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	27,92	111,680
	Spese generali del 15%				38,082
	Utile dell'Impresa del 10%				29,196
	Per arrotondamento				0,042

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	88,440
				Costo materiali fc	142,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,320
B.48.06.0020.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	27,92	125,640
	Spese generali del 15%				42,677
	Utile dell'Impresa del 10%				32,719
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**359,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**359,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	99,495
				Costo materiali fc	158,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,390
B.48.06.0020.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*,25	h	0,50	27,92	13,960
	Spese generali del 15%				3,761
	Utile dell'Impresa del 10%				2,883
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,055
				Costo materiali fc	11,110

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,630
B.48.06.0020.035	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.55.30.0030.040	MANIGLIONI ANTIPANICO serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*,5	h	1,00	27,92	27,920
	Spese generali del 15%				8,130
	Utile dell'Impresa del 10%				6,233
	Per arrotondamento				0,037
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,810
	Costo manodopera alla produzione				22,110
	Costo materiali fc				26,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,400
B.48.06.0020.040	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **sovrapprezzo per barra inox**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.010	MANIGLIONI ANTIPANICO sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				3,333
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				-0,008
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				22,220
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,880
B.48.06.0025.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE** **1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1,25	h	2,50	27,92	69,800
	Spese generali del 15%				28,302
	Utile dell'Impresa del 10%				21,698
	Per arrotondamento				0,020
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**238,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	55,275
				Costo materiali fc	118,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,020
B.48.06.0025.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE 2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	27,92	111,680
	Spese generali del 15%				41,415
	Utile dell'Impresa del 10%				31,752
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	88,440
				Costo materiali fc	164,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,200
B.48.06.0025.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	27,92	125,640
	Spese generali del 15%				46,010
	Utile dell'Impresa del 10%				35,274
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**388,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**388,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	99,495
				Costo materiali fc	181,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,270
B.48.06.0025.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,25	h	0,50	27,92	13,960
	Spese generali del 15%				3,761
	Utile dell'Impresa del 10%				2,883
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,055
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,630
B.48.06.0025.035	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.55.30.0030.040	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,5	h	1,00	27,92	27,920
	Spese generali del 15%				8,130
	Utile dell'Impresa del 10%				6,233
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	22,110
				Costo materiali fc	26,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,400
B.48.06.0025.040	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per barra inox	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.011	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,78	27,780
	Spese generali del 15%				4,167

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,195
Per arrotondamento				-0,042
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	27,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
B.48.10.0005.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA **per serramenti fino a 1.20m di larghezza**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.005 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE confezione base per comando a leva (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,10	101,100
Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	27,92	125,640
Spese generali del 15%				40,176
Utile dell'Impresa del 10%				30,802
Per arrotondamento				-0,018
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**338,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**338,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,145
			Costo manodopera alla produzione	99,495
			Costo materiali fc	142,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,960
B.48.10.0005.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA **per ogni forbice in più**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1	h	2,00	27,92	55,840
Spese generali del 15%				16,209
Utile dell'Impresa del 10%				12,427
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	44,220
			Costo materiali fc	52,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,640
B.48.10.0005.015 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA **per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m**	**m**	**1**		
Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,55	7,775
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,5	h	1,00	27,92	27,920
	Spese generali del 15%				5,354
	Utile dell'Impresa del 10%				4,105
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	22,110
				Costo materiali fc	7,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,505
B.48.10.0010.005	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA** **per serramenti fino a 1.20m di larghezza**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.020	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE confezione base per meccanismo verticale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,65	166,650
Z.55.30.0035.010	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.55.30.0035.025	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE asta asportabile snodabile lunghezza fino a 1.40m con fermoasta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,77	127,770
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,5	h	3,00	27,92	83,760
	Spese generali del 15%				62,892
	Utile dell'Impresa del 10%				48,217
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	66,330
				Costo materiali fc	335,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,120
B.48.10.0010.010	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA** **per ogni forbice in più**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	27,92	55,840
	Spese generali del 15%				16,209
	Utile dell'Impresa del 10%				12,427
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	44,220
				Costo materiali fc	52,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,640
B.48.10.0015.005	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA** **per serramenti fino a 1.20m di larghezza**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.55.30.0035.010	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.55.30.0035.030	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE motore elettrico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	588,83	588,830
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	27,92	125,640
	Spese generali del 15%				121,169
	Utile dell'Impresa del 10%				92,896
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.021,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.021,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	99,495
				Costo materiali fc	682,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,110
B.48.10.0015.010	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA** **per ogni forbice in più**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	27,92	55,840
	Spese generali del 15%				16,209
	Utile dell'Impresa del 10%				12,427
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	44,220
				Costo materiali fc	52,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,640
B.51.05.0011.005	**CRISTALLO FLOAT** **incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.010	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,35	23,350
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,18	h	0,18	27,92	5,026

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,18	h	0,18	25,99	4,678
	Spese generali del 15%				4,958
	Utile dell'Impresa del 10%				3,801
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,046
				Costo manodopera alla produzione	7,612
				Costo materiali fc	23,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,756
B.51.05.0011.015	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.020	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,62	26,620
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,21	h	0,21	27,92	5,863
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,21	h	0,21	25,99	5,458
	Spese generali del 15%				5,691
	Utile dell'Impresa del 10%				4,363
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,220
				Costo manodopera alla produzione	8,881
				Costo materiali fc	26,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,059
B.51.05.0011.025	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.030	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,89	29,890
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,24	h	0,24	27,92	6,701
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,24	h	0,24	25,99	6,238
	Spese generali del 15%				6,424
	Utile dell'Impresa del 10%				4,925
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,394
				Costo manodopera alla produzione	10,149

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	29,888
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,351
B.51.05.0011.035	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.040	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,33	34,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,28	h	0,28	27,92	7,818
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,28	h	0,28	25,99	7,277
	Spese generali del 15%				7,414
	Utile dell'Impresa del 10%				5,684
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,627
				Costo manodopera alla produzione	11,841
				Costo materiali fc	34,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,095
B.51.05.0011.105	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.010	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,22	26,220
	Spese generali del 15%				3,933
	Utile dell'Impresa del 10%				3,015
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,874
				Costo materiali fc	23,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,950
B.51.05.0011.115	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.020	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,72	29,720
	Spese generali del 15%				4,458
	Utile dell'Impresa del 10%				3,418
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,095
				Costo materiali fc	26,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,880
B.51.05.0011.125	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.030	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	m²	1,00	33,65	33,650
Spese generali del 15%				5,048
Utile dell'Impresa del 10%				3,870
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,759
Costo materiali fc				29,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,920
B.51.05.0011.135 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,53	38,530
Spese generali del 15%				5,780
Utile dell'Impresa del 10%				4,431
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				4,201
Costo materiali fc				34,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,210
B.51.05.0016.005 VETRO STAMPATO vetro greggio stampato C spessore 4 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.110 VETRI SEMPLICI vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,52	31,520
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,25	h	0,25	27,92	6,980
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,25	h	0,25	25,99	6,498
Spese generali del 15%				6,750
Utile dell'Impresa del 10%				5,175
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**56,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**56,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				10,573
Costo materiali fc				31,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,922
B.51.05.0016.010 VETRO STAMPATO vetro greggio stampato C spessore 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.130 VETRI SEMPLICI vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,06	38,060
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,39	h	0,39	27,92	10,889
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,39	h	0,39	25,99	10,136
Spese generali del 15%				8,863
Utile dell'Impresa del 10%				6,795
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**74,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**74,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,266
Costo manodopera alla produzione				16,493
Costo materiali fc				38,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,655
B.51.05.0016.105 VETRO STAMPATO **vetro greggio stampato C spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.110 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,28	35,280
Spese generali del 15%				5,292
Utile dell'Impresa del 10%				4,057
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**44,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**44,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,759
Costo materiali fc				31,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,350
B.51.05.0016.110 VETRO STAMPATO **vetro greggio stampato C spessore 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.130 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,03	44,030
Spese generali del 15%				6,605
Utile dell'Impresa del 10%				5,064
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**55,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**55,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				5,970
Costo materiali fc				38,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,670
B.51.05.0021.005 CRISTALLO SATINATO **cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.210 VETRI SEMPLICI cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,73	42,730
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,33	h	0,33	27,92	9,214
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,33	h	0,33	25,99	8,577
Spese generali del 15%				9,078
Utile dell'Impresa del 10%				6,960
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**76,560**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,917
			Costo manodopera alla produzione	13,955
			Costo materiali fc	42,731
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,039
B.51.05.0021.010 CRISTALLO SATINATO **cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.220 VETRI SEMPLICI cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,00	46,000
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	27,92	10,610
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	25,99	9,876
Spese generali del 15%				9,973
Utile dell'Impresa del 10%				7,646
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,208
			Costo manodopera alla produzione	16,070
			Costo materiali fc	46,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,624
B.51.05.0021.105 CRISTALLO SATINATO **cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.210 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,82	47,820
Spese generali del 15%				7,173
Utile dell'Impresa del 10%				5,499
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	5,085
			Costo materiali fc	42,731
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,670
B.51.05.0021.110 CRISTALLO SATINATO **cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.220 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	51,75	51,750
Spese generali del 15%				7,763
Utile dell'Impresa del 10%				5,951
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	5,749
			Costo materiali fc	46,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,710

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.05.0026.105	**VETRO ARMATO** **vetro greggio incolore armato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.330	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA vetro greggio incolore armato sp. 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,17	50,170
	Spese generali del 15%				7,526
	Utile dell'Impresa del 10%				5,770
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,643
				Costo materiali fc	45,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,300
B.51.05.0031.005	**CRISTALLO TEMPRATO** **incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.410	VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	39,70	39,700
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	27,92	8,376
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	25,99	7,797
	Spese generali del 15%				8,381
	Utile dell'Impresa del 10%				6,425
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	12,687
				Costo materiali fc	39,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,807
B.51.05.0031.010	**CRISTALLO TEMPRATO** **colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.412	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,90	43,900
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	27,92	9,214
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	25,99	8,577
	Spese generali del 15%				9,254
	Utile dell'Impresa del 10%				7,095
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,917
				Costo manodopera alla produzione	13,955
				Costo materiali fc	43,898

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,349
B.51.05.0031.015	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.420	VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,96	42,960
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,34	h	0,34	27,92	9,493
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,34	h	0,34	25,99	8,837
	Spese generali del 15%				9,194
	Utile dell'Impresa del 10%				7,048
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**77,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**77,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,975
	Costo manodopera alla produzione				14,378
	Costo materiali fc				42,964
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,240
B.51.05.0031.020	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.422	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,17	47,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	27,92	10,610
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	25,99	9,876
	Spese generali del 15%				10,148
	Utile dell'Impresa del 10%				7,780
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**85,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**85,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,208
	Costo manodopera alla produzione				16,070
	Costo materiali fc				47,167
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,924
B.51.05.0031.025	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.430	VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,23	46,230
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	27,92	10,610
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: ,38	h	0,38	25,99	9,876
Spese generali del 15%				10,007
Utile dell'Impresa del 10%				7,672
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**84,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**84,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,208
Costo manodopera alla produzione				16,070
Costo materiali fc				46,233
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,684
B.51.05.0031.030 CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.432 VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,44	50,440
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,43	h	0,43	27,92	12,006
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,43	h	0,43	25,99	11,176
Spese generali del 15%				11,043
Utile dell'Impresa del 10%				8,467
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**93,130**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**93,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,498
Costo manodopera alla produzione				18,184
Costo materiali fc				50,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,508
B.51.05.0031.035 CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.440 VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,67	50,670
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,45	h	0,45	27,92	12,564
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,45	h	0,45	25,99	11,696
Spese generali del 15%				11,240
Utile dell'Impresa del 10%				8,617
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**94,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**94,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,615
Costo manodopera alla produzione				19,031
Costo materiali fc				50,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,860

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.05.0031.040	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.442	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	54,87	54,870
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,61	h	0,61	27,92	17,031
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,61	h	0,61	25,99	15,854
	Spese generali del 15%				13,163
	Utile dell'Impresa del 10%				10,092
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,544
				Costo manodopera alla produzione	25,797
				Costo materiali fc	54,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,255
B.51.05.0031.105	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.410	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,34	44,340
	Spese generali del 15%				6,651
	Utile dell'Impresa del 10%				5,099
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,643
				Costo materiali fc	39,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,750
B.51.05.0031.110	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.412	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	48,99	48,990
	Spese generali del 15%				7,349
	Utile dell'Impresa del 10%				5,634
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,085
				Costo materiali fc	43,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,980
B.51.05.0031.115	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.420	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	48,05	48,050
	Spese generali del 15%				7,208
	Utile dell'Impresa del 10%				5,526
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,085
				Costo materiali fc	42,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,730
B.51.05.0031.120	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.422	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	52,92	52,920
	Spese generali del 15%				7,938
	Utile dell'Impresa del 10%				6,086
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,749
				Costo materiali fc	47,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,020
B.51.05.0031.125	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.430	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	51,98	51,980
	Spese generali del 15%				7,797
	Utile dell'Impresa del 10%				5,978
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,749
				Costo materiali fc	46,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,780
B.51.05.0031.130	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.432	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,07	57,070
	Spese generali del 15%				8,561
	Utile dell'Impresa del 10%				6,563
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	6,633
				Costo materiali fc	50,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,120
B.51.05.0031.135	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.440	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,52	57,520
	Spese generali del 15%				8,628
	Utile dell'Impresa del 10%				6,615
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,760**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	6,854
				Costo materiali fc	50,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,240
B.51.05.0031.140	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.442	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,16	64,160
	Spese generali del 15%				9,624
	Utile dell'Impresa del 10%				7,378
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	9,286
				Costo materiali fc	54,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,000
B.51.05.0036.005	**CRISTALLO STRATIFICATO 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.500	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,03	42,030
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,31	h	0,31	27,92	8,655
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,31	h	0,31	25,99	8,057
	Spese generali del 15%				8,811
	Utile dell'Impresa del 10%				6,755
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**74,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**74,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,801
				Costo manodopera alla produzione	13,110
				Costo materiali fc	42,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,568
B.51.05.0036.010	**CRISTALLO STRATIFICATO 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.510	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,63	47,630
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,36	h	0,36	27,92	10,051
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,36	h	0,36	25,99	9,356
	Spese generali del 15%				10,056
	Utile dell'Impresa del 10%				7,709
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,092
				Costo manodopera alla produzione	15,225
				Costo materiali fc	47,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,763
B.51.05.0036.015	**CRISTALLO STRATIFICATO 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.520	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	54,17	54,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,43	h	0,43	27,92	12,006
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,43	h	0,43	25,99	11,176
	Spese generali del 15%				11,603
	Utile dell'Impresa del 10%				8,896
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,498
				Costo manodopera alla produzione	18,184
				Costo materiali fc	54,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,498
B.51.05.0036.020	**CRISTALLO STRATIFICATO 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.530	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	60,71	60,710
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	27,92	13,960
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	25,99	12,995
	Spese generali del 15%				13,150
	Utile dell'Impresa del 10%				10,082
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**110,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**110,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	21,145
				Costo materiali fc	60,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,235
B.51.05.0036.105	**CRISTALLO STRATIFICATO 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.500	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,89	46,890
	Spese generali del 15%				7,034
	Utile dell'Impresa del 10%				5,392
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,320**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,864
				Costo materiali fc	42,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,430
B.51.05.0036.110	**CRISTALLO STRATIFICATO 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.510	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	53,16	53,160
	Spese generali del 15%				7,974
	Utile dell'Impresa del 10%				6,113
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,528
				Costo materiali fc	47,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,090
B.51.05.0036.115	**CRISTALLO STRATIFICATO 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.520	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	60,80	60,800
	Spese generali del 15%				9,120
	Utile dell'Impresa del 10%				6,992
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	6,633
				Costo materiali fc	54,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,110
B.51.05.0036.120	**CRISTALLO STRATIFICATO 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.530	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	68,45	68,450
	Spese generali del 15%				10,268
	Utile dell'Impresa del 10%				7,872
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**86,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**86,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,739
				Costo materiali fc	60,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,140
B.51.05.0036.225	**CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.510	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				1,577
	Utile dell'Impresa del 10%				1,209
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	10,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
B.51.05.0036.230	**CRISTALLO STRATIFICATO** **maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.520	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,02	21,020
	Spese generali del 15%				3,153
	Utile dell'Impresa del 10%				2,417
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,570
B.51.05.0036.235	**CRISTALLO STRATIFICATO** **maggiorazione per PVB bianco latte**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.530	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,81	16,810
	Spese generali del 15%				2,522
	Utile dell'Impresa del 10%				1,933
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,812
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,460
B.51.10.0011.005	**VETRATA ISOLANTE BASE**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.010	VETRATA ISOLANTE				
	vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,21	57,210
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	27,92	12,564
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	25,99	11,696
	Spese generali del 15%				12,221
	Utile dell'Impresa del 10%				9,369
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	19,031
				Costo materiali fc	57,208
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,590
B.51.10.0011.105	**VETRATA ISOLANTE BASE**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.010	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,06	64,060
	Spese generali del 15%				9,609
	Utile dell'Impresa del 10%				7,367
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	6,854

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	57,208
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,980
B.51.10.0015.005	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 14-16 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.010	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 14-16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,87	1,870
	Spese generali del 15%				0,281
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
B.51.10.0015.010	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 18-20 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.020	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 18-20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	3,74	3,740
	Spese generali del 15%				0,561
	Utile dell'Impresa del 10%				0,430
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,990
B.51.10.0015.015	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 24-26 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.030	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 24-26 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,54	6,540
	Spese generali del 15%				0,981
	Utile dell'Impresa del 10%				0,752
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,730
B.51.10.0020.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.020	VETRATA ISOLANTE				
	maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	3,27	3,270
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	27,92	0,838
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	25,99	0,780
	Spese generali del 15%				0,733
	Utile dell'Impresa del 10%				0,562
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,174
				Costo manodopera alla produzione	1,268
				Costo materiali fc	3,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,292
B.51.10.0020.020	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.030	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,54	6,540
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,05	h	0,05	27,92	1,396
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,05	h	0,05	25,99	1,300
	Spese generali del 15%				1,385
	Utile dell'Impresa del 10%				1,062
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	2,115
				Costo materiali fc	6,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,444
B.51.10.0020.030	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.040	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,98	10,980
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	27,92	2,513
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	25,99	2,339
	Spese generali del 15%				2,375
	Utile dell'Impresa del 10%				1,821
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,523
				Costo manodopera alla produzione	3,806
				Costo materiali fc	10,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,198
B.51.10.0020.110	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.020	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
	Spese generali del 15%				0,557
	Utile dell'Impresa del 10%				0,427
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,442
				Costo materiali fc	3,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
B.51.10.0020.120	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.030	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	7,20	7,200
	Spese generali del 15%				1,080
	Utile dell'Impresa del 10%				0,828
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	0,663
				Costo materiali fc	6,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,910
B.51.10.0020.130	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.040	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,31	12,310
	Spese generali del 15%				1,847
	Utile dell'Impresa del 10%				1,416
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,327
				Costo materiali fc	10,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,260
B.51.10.0026.005	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO una lastra vetro stampato C sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.110	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	8,17	8,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,09	h	0,09	27,92	2,513
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,09	h	0,09	25,99	2,339
	Spese generali del 15%				1,953
	Utile dell'Impresa del 10%				1,498
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,523
				Costo manodopera alla produzione	3,806
				Costo materiali fc	8,173
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,448

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.10.0026.010	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO** **una lastra vetro stampato C sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.130	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,71	14,710
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	27,92	5,584
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	25,99	5,198
	Spese generali del 15%				3,824
	Utile dell'Impresa del 10%				2,932
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	8,458
				Costo materiali fc	14,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,758
B.51.10.0026.105	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO** **una lastra vetro stampato C sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.110	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	9,50	9,500
	Spese generali del 15%				1,425
	Utile dell'Impresa del 10%				1,093
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	1,327
				Costo materiali fc	8,173
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,520
B.51.10.0026.110	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO** **una lastra vetro stampato C sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.130	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,81	17,810
	Spese generali del 15%				2,672
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,095
				Costo materiali fc	14,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,720
B.51.10.0031.005	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.210	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,38	19,380
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,15	h	0,15	27,92	4,188
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	25,99	3,899
	Spese generali del 15%				4,120
	Utile dell'Impresa del 10%				3,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	6,344
				Costo materiali fc	19,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,283
B.51.10.0031.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.220	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,65	22,650
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	27,92	5,584
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	25,99	5,198
	Spese generali del 15%				5,015
	Utile dell'Impresa del 10%				3,845
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	8,458
				Costo materiali fc	22,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,858
B.51.10.0031.105	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.210	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,59	21,590
	Spese generali del 15%				3,239
	Utile dell'Impresa del 10%				2,483
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	2,211
				Costo materiali fc	19,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,720
B.51.10.0031.110	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.220	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,75	25,750
	Spese generali del 15%				3,863

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,961
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	3,095
			Costo materiali fc	22,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,820
B.51.10.0036.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.330 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,18	22,180
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,15	27,92	4,188
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,15	25,99	3,899
Spese generali del 15%				4,540
Utile dell'Impresa del 10%				3,481
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,872
			Costo manodopera alla produzione	6,344
			Costo materiali fc	22,183
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,023
B.51.10.0036.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.330 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,61	24,610
Spese generali del 15%				3,692
Utile dell'Impresa del 10%				2,830
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	2,432
			Costo materiali fc	22,183
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,520
B.51.10.0041.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.410 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,35	16,350
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,12	h	0,12	27,92	3,350
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,12	h	0,12	25,99	3,119

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,423
Utile dell'Impresa del 10%				2,624
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**28,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**28,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,697
Costo manodopera alla produzione				5,075
Costo materiali fc				16,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,051
B.51.10.0041.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.412 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,55	20,550
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,15	27,92	4,188
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,15	25,99	3,899
Spese generali del 15%				4,296
Utile dell'Impresa del 10%				3,293
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,872
Costo manodopera alla produzione				6,344
Costo materiali fc				20,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,593
B.51.10.0041.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.420 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,61	19,610
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,16	h	0,16	27,92	4,467
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,16	h	0,16	25,99	4,158
Spese generali del 15%				4,235
Utile dell'Impresa del 10%				3,247
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**35,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**35,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,930
Costo manodopera alla produzione				6,767
Costo materiali fc				19,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,485

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.10.0041.020	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.422	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,82	23,820
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	27,92	5,584
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	25,99	5,198
	Spese generali del 15%				5,190
	Utile dell'Impresa del 10%				3,979
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	8,458
				Costo materiali fc	23,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,168
B.51.10.0041.025	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.430	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,88	22,880
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,19	h	0,19	27,92	5,305
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,19	h	0,19	25,99	4,938
	Spese generali del 15%				4,968
	Utile dell'Impresa del 10%				3,809
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,104
				Costo manodopera alla produzione	8,035
				Costo materiali fc	22,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,777
B.51.10.0041.030	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.432	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,09	27,090
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	27,92	6,980
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	25,99	6,498
	Spese generali del 15%				6,085
	Utile dell'Impresa del 10%				4,665

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	10,573
			Costo materiali fc	27,086
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,752
B.51.10.0041.035 **SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.440 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,32	27,320
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	27,92	7,538
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	25,99	7,017
Spese generali del 15%				6,281
Utile dell'Impresa del 10%				4,816
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,569
			Costo manodopera alla produzione	11,419
			Costo materiali fc	27,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,095
B.51.10.0041.040 **SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.442 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,52	31,520
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	27,92	11,168
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	25,99	10,396
Spese generali del 15%				7,963
Utile dell'Impresa del 10%				6,105
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	16,916
			Costo materiali fc	31,523
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,066
B.51.10.0041.105 **SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.410 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,12	18,120
Spese generali del 15%				2,718
Utile dell'Impresa del 10%				2,084
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**22,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**22,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				1,769
Costo materiali fc				16,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,800
B.51.10.0041.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.412 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,76	22,760
Spese generali del 15%				3,414
Utile dell'Impresa del 10%				2,617
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**28,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**28,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				2,211
Costo materiali fc				20,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,030
B.51.10.0041.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.420 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,04	22,040
Spese generali del 15%				3,306
Utile dell'Impresa del 10%				2,535
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,880**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				2,432
Costo materiali fc				19,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,840
B.51.10.0041.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.422 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,92	26,920
Spese generali del 15%				4,038
Utile dell'Impresa del 10%				3,096
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,095
Costo materiali fc				23,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,130
B.51.10.0041.125 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.430 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,75	25,750
Spese generali del 15%				3,863
Utile dell'Impresa del 10%				2,961
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**32,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**32,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				2,874
Costo materiali fc				22,883
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,820
B.51.10.0041.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.432 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
Spese generali del 15%				4,628
Utile dell'Impresa del 10%				3,548
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,759
Costo materiali fc				27,086
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,180
B.51.10.0041.135 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.440 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,30	31,300
Spese generali del 15%				4,695
Utile dell'Impresa del 10%				3,600
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,980
Costo materiali fc				27,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,300
B.51.10.0041.140 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.442 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,71	37,710
Spese generali del 15%				5,657
Utile dell'Impresa del 10%				4,337
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**47,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**47,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				6,191
Costo materiali fc				31,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,990
B.51.10.0046.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 3+3 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.500 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,68	18,680
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,13	h	0,13	27,92	3,630
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,13	h	0,13	25,99	3,379
	Spese generali del 15%				3,853
	Utile dell'Impresa del 10%				2,954
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,755
				Costo manodopera alla produzione	5,497
				Costo materiali fc	18,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,811
B.51.10.0046.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.510	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,28	24,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,21	h	0,21	27,92	5,863
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,21	h	0,21	25,99	5,458
	Spese generali del 15%				5,340
	Utile dell'Impresa del 10%				4,094
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,220
				Costo manodopera alla produzione	8,881
				Costo materiali fc	24,284
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,439
B.51.10.0046.015	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.520	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,82	30,820
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	27,92	6,980
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	25,99	6,498
	Spese generali del 15%				6,645
	Utile dell'Impresa del 10%				5,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	10,573
			Costo materiali fc	30,822
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,742
B.51.10.0046.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 6+6 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.530 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,36	37,360
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,32	h	0,32	27,92	8,934
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,32	h	0,32	25,99	8,317
Spese generali del 15%				8,192
Utile dell'Impresa del 10%				6,280
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,859
			Costo manodopera alla produzione	13,533
			Costo materiali fc	37,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,469
B.51.10.0046.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 3+3 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.500 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,67	20,670
Spese generali del 15%				3,101
Utile dell'Impresa del 10%				2,377
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	1,990
			Costo materiali fc	18,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,480
B.51.10.0046.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.510 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,60	27,600
Spese generali del 15%				4,140
Utile dell'Impresa del 10%				3,174
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera alla produzione	3,317
			Costo materiali fc	24,284
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,310

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.10.0046.115	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.520	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,58	34,580
	Spese generali del 15%				5,187
	Utile dell'Impresa del 10%				3,977
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	3,759
				Costo materiali fc	30,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,160
B.51.10.0046.120	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.530	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,22	42,220
	Spese generali del 15%				6,333
	Utile dell'Impresa del 10%				4,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	4,864
				Costo materiali fc	37,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,190
B.51.10.0046.225	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.510	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				1,577
	Utile dell'Impresa del 10%				1,209
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
B.51.10.0046.230	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.520	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,02	21,020
	Spese generali del 15%				3,153
	Utile dell'Impresa del 10%				2,417
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,570
B.51.10.0046.235	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco latte**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.530	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,81	16,810
	Spese generali del 15%				2,522

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,933
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**21,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**21,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				16,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,460
B.51.10.0050.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con aria	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.610 VETRATA ISOLANTE basso emissivo magnetronico aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	13,31	13,310
Spese generali del 15%				1,997
Utile dell'Impresa del 10%				1,531
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**16,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,530
B.51.10.0050.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.620 VETRATA ISOLANTE basso emissivo magnetronico gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,58	16,580
Spese generali del 15%				2,487
Utile dell'Impresa del 10%				1,907
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**20,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**20,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				16,579
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,390
B.51.10.0056.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.710 VETRATA ISOLANTE selettivo pirolitico aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	32,69	32,690
Spese generali del 15%				4,904
Utile dell'Impresa del 10%				3,759
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**41,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**41,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				32,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,660
B.51.10.0056.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.720 VETRATA ISOLANTE selettivo pirolitico gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,96	35,960
Spese generali del 15%				5,394
Utile dell'Impresa del 10%				4,135
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,490**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,530
B.51.10.0061.005	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI** **vetrata riflettente pirolitica chiara**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.810	VETRATA ISOLANTE riflettente pirolitica chiara (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,49	28,490
	Spese generali del 15%				4,274
	Utile dell'Impresa del 10%				3,276
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,487
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,550
B.51.10.0061.010	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI** **vetrata riflettente pirolitica colorata**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.820	VETRATA ISOLANTE riflettente pirolitica colorata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,83	44,830
	Spese generali del 15%				6,725
	Utile dell'Impresa del 10%				5,156
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,832
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,880
B.51.10.0061.011	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI** **vetrata riflettente pirolitica colori speciali**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.830	VETRATA ISOLANTE riflettente pirolitica colori speciali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,68	64,680
	Spese generali del 15%				9,702
	Utile dell'Impresa del 10%				7,438
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,140
B.51.10.0065.005	**SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE** **ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.910	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	33,86	33,860
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,27	h	0,27	27,92	7,538
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,27	h	0,27	25,99	7,017
	Spese generali del 15%				7,262
	Utile dell'Impresa del 10%				5,568
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,569
Costo manodopera alla produzione				11,419
Costo materiali fc				33,858
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,835
B.51.10.0065.105 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.910 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,84	37,840
Spese generali del 15%				5,676
Utile dell'Impresa del 10%				4,352
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**47,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**47,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				3,980
Costo materiali fc				33,858
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,030
B.51.10.0070.005 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati fino a 30 mm	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.110 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA doppio distanziatore falso massiccio fino a 30mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,37	15,370
Spese generali del 15%				2,306
Utile dell'Impresa del 10%				1,768
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				4,864
Costo materiali fc				10,508
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,070
B.51.10.0070.006 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati oltre 30 mm	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.120 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA doppio distanziatore falso massiccio oltre 30mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,75	30,750
Spese generali del 15%				4,613
Utile dell'Impresa del 10%				3,536
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera alla produzione				9,728
Costo materiali fc				21,015
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,150
B.51.10.0070.010 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.210 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA profili ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,59	18,590
Spese generali del 15%				2,789
Utile dell'Impresa del 10%				2,138
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,520**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,749
				Costo materiali fc	12,843
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,930
B.51.10.0070.015	**PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE** **profili in alluminio verniciato fino a 18x8**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.220	MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA profili alluminio verniciato fino a 18x8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,59	18,590
	Spese generali del 15%				2,789
	Utile dell'Impresa del 10%				2,138
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	5,749
				Costo materiali fc	12,843
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,930
B.51.10.0070.020	**PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE** **profili in alluminio verniciato oltre a 18x8**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.230	MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA profili alluminio verniciato oltre 18x8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,43	23,430
	Spese generali del 15%				3,515
	Utile dell'Impresa del 10%				2,695
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	7,075
				Costo materiali fc	16,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,210
B.62.04.0015.005	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto comando generico**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0015.010	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0015.015	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto presa IP55**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				1,619
	Utile dell'Impresa del 10%				1,241
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,859
B.62.04.0015.020	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto presa CEE 17 <= 32 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				1,839
	Utile dell'Impresa del 10%				1,410
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,247
B.62.04.0015.025	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto presa CEE 17 >32 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
	Spese generali del 15%				2,060
	Utile dell'Impresa del 10%				1,579
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,636
B.62.04.0015.030	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto termostato**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,104
	Utile dell'Impresa del 10%				0,846

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,952
B.62.04.0015.035 **RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				1,472
Utile dell'Impresa del 10%				1,128
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0015.040 **RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto citofono**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				1,472
Utile dell'Impresa del 10%				1,128
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0020.005 **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **supporto, da metallo in plastica**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				0,883
Utile dell'Impresa del 10%				0,677
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	4,724
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,564
B.62.04.0020.010 **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto e supporto, placca, serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	7,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,252
B.62.04.0020.015	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO frutto e supporto, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	7,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,252
B.62.04.0020.020	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO frutto, supporto e scatola, placca, serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,018
	Utile dell'Impresa del 10%				2,314
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	7,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,329
B.62.04.0020.025	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,018
	Utile dell'Impresa del 10%				2,314
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	7,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,329
B.62.04.0025.005	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
	Spese generali del 15%				3,533
	Utile dell'Impresa del 10%				2,709
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,181
				Costo manodopera alla produzione	29,188
				Costo materiali fc	18,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,485
B.62.04.0025.010	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO**				
	punto interrotto bipolare	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 36/60	h	0,60	29,43	17,658
	Spese generali del 15%				4,283

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,284
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,504
			Costo manodopera alla produzione	38,637
			Costo materiali fc	26,594
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,723
B.62.04.0025.015 **RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
Spese generali del 15%				3,676
Utile dell'Impresa del 10%				2,818
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,181
			Costo manodopera alla produzione	29,188
			Costo materiali fc	19,484
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,735
B.62.04.0025.020 **RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 34/60	h	0,57	29,43	16,677
	Spese generali del 15%				3,904
	Utile dell'Impresa del 10%				2,993
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**100,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**100,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,795
	Costo manodopera alla produzione				39,818
	Costo materiali fc				26,464
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,124
B.62.04.0030.005	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. modulare fino a 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,207
	Utile dell'Impresa del 10%				1,692
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,610**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				11,810
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,895
B.62.04.0030.010	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				3,311

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,538
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,847
B.62.04.0030.015 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 400 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				4,415
Utile dell'Impresa del 10%				3,385
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				23,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,800
B.62.04.0030.020 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 800 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				8,829
Utile dell'Impresa del 10%				6,769
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				47,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,600
B.62.04.0030.025 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Spese generali del 15%				17,658
Utile dell'Impresa del 10%				13,538
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				94,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,200
B.62.04.0035.005 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO bipolare, <= 80 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				2,207

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,692
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,895
B.62.04.0035.010 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO tetrapolare, 100÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				3,311
Utile dell'Impresa del 10%				2,538
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,847
B.62.04.0035.015 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO scatolato, 630÷800 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				4,415
Utile dell'Impresa del 10%				3,385
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				23,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,800
B.62.04.0040.005 RIMOZIONE APPARECCHIATURA apparecchio illuminante ad incandescenza	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				1,839
Utile dell'Impresa del 10%				1,410
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,247
B.62.04.0040.010 RIMOZIONE APPARECCHIATURA apparecchio illuminante a fluorescenza	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,575
Utile dell'Impresa del 10%				1,974
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,553
B.62.04.0040.015 RIMOZIONE APPARECCHIATURA aparecchio illuminante di emergenza	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				1,839
Utile dell'Impresa del 10%				1,410
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,247
B.62.04.0040.020 RIMOZIONE APPARECCHIATURA proiettore per esterno, h 3÷7 m	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
Spese generali del 15%				3,679
Utile dell'Impresa del 10%				2,820
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,842
Costo manodopera alla produzione				19,683
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,495
B.62.04.0040.025 RIMOZIONE APPARECCHIATURA aspiratore	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				2,207
Utile dell'Impresa del 10%				1,692
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,895
B.62.04.0045.005 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE apparecchio illuminante ad incandescenza	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0045.010	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0045.015	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,207
	Utile dell'Impresa del 10%				1,692
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,895
B.62.04.0045.020	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **apparecchio illuminante di emergenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0045.025	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **proiettore per interno**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				1,839
	Utile dell'Impresa del 10%				1,410
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,247
B.62.04.0045.030	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **proiettore per esterno, h >3 m**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				2,943
	Utile dell'Impresa del 10%				2,256
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,200
B.62.04.0045.035	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **aspiratore**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
B.62.04.0050.005	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante monolampada**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				4,415
	Utile dell'Impresa del 10%				3,385
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,230**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,800
B.62.04.0050.010	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante con due o più lampade**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	29,43	36,788
	Spese generali del 15%				5,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,231
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,263
				Costo manodopera alla produzione	29,525
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,752
B.62.04.0050.015	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante emergenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,207
	Utile dell'Impresa del 10%				1,692
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,895
B.62.04.0050.020	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante per esterno**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				8,829
	Utile dell'Impresa del 10%				6,769
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,600
B.62.04.0105.005	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO** **armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				35,922

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,540
Per arrotondamento				-0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**302,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**302,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				193,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,420
B.62.04.0105.010 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,44	182,640
Spese generali del 15%				53,883
Utile dell'Impresa del 10%				41,310
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**454,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**454,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,860
Costo manodopera alla produzione				289,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				95,180
B.62.04.0105.015 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				17,961
Utile dell'Impresa del 10%				13,770
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**151,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**151,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				96,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,730
B.62.04.0105.020 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
Spese generali del 15%				26,942
Utile dell'Impresa del 10%				20,655
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**227,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**227,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	144,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,590
B.62.04.0105.025	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 1x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				8,981
	Utile dell'Impresa del 10%				6,885
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	48,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,870
B.62.04.0105.030	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 2x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				13,471
	Utile dell'Impresa del 10%				10,328
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	72,375
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,795
B.62.04.0110.005	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				17,658
	Utile dell'Impresa del 10%				13,538
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,200
B.62.04.0110.010	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
	Spese generali del 15%				26,487

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				20,307
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**223,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**223,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,860
Costo manodopera alla produzione				141,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,790
B.62.04.0110.015 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				8,829
Utile dell'Impresa del 10%				6,769
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				47,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,600
B.62.04.0110.020 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
Spese generali del 15%				13,244
Utile dell'Impresa del 10%				10,153
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**111,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				70,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,400
B.62.04.0110.025 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 1x12 moduli	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				4,415
Utile dell'Impresa del 10%				3,385
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				23,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,800
B.62.04.0110.030 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 2x12 moduli	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	29,43	44,145
Spese generali del 15%				6,622

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,077
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,715
Costo manodopera alla produzione				35,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,695
B.62.04.0110.035 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta principale	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	2,50	29,43	73,575
Spese generali del 15%				11,036
Utile dell'Impresa del 10%				8,461
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**93,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**93,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,525
Costo manodopera alla produzione				59,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,495
B.62.04.0110.040 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta derivazione	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				2,207
Utile dell'Impresa del 10%				1,692
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,895
B.62.04.0120.005 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA interno, per punto di connessione	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				1,104
Utile dell'Impresa del 10%				0,846
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,952
B.62.04.0120.010 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA esterno, per punto di ispezione	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 0,75	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				3,311
Utile dell'Impresa del 10%				2,538
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,847
B.62.04.0130.005 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm²	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	29,43	44,145
Spese generali del 15%				6,622
Utile dell'Impresa del 10%				5,077
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,715
Costo manodopera alla produzione				35,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,695
B.62.04.0130.010 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm²	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,3	h	1,30	29,43	38,259
Spese generali del 15%				5,739
Utile dell'Impresa del 10%				4,400
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,553
Costo manodopera alla produzione				30,706
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,141
B.62.04.0130.015 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm²	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,43	41,202
Spese generali del 15%				6,180
Utile dell'Impresa del 10%				4,738
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**52,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**52,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,134
Costo manodopera alla produzione				33,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,918

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0130.020	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,45	h	1,45	29,43	42,674
	Spese generali del 15%				6,401
	Utile dell'Impresa del 10%				4,908
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,425
				Costo manodopera alla produzione	34,249
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,306
B.62.04.0130.025	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	29,43	73,575
	Spese generali del 15%				11,036
	Utile dell'Impresa del 10%				8,461
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	59,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,495
B.62.04.0130.030	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
		h	3,00	29,43	88,290
	Spese generali del 15%				13,244
	Utile dell'Impresa del 10%				10,153
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
B.62.04.0130.035	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	29,43	103,005
	Spese generali del 15%				15,451
	Utile dell'Impresa del 10%				11,846
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	82,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,295
B.62.04.0130.040	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				17,658
	Utile dell'Impresa del 10%				13,538
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,200
B.62.04.0130.045	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	29,43	147,150
	Spese generali del 15%				22,073
	Utile dell'Impresa del 10%				16,922
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	118,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,000
B.62.04.0130.050	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				3,311
	Utile dell'Impresa del 10%				2,538
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,847
B.62.04.0210.005	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
	Spese generali del 15%				13,244
	Utile dell'Impresa del 10%				10,153
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
B.62.04.0210.010	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				17,658
	Utile dell'Impresa del 10%				13,538
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,200
B.62.04.0210.015	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
	Spese generali del 15%				26,487
	Utile dell'Impresa del 10%				20,307
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	141,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,820
B.62.04.0210.020	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	29,43	235,440
	Spese generali del 15%				35,316
	Utile dell'Impresa del 10%				27,076
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	188,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,360
B.62.04.0210.025	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
	Spese generali del 15%				13,244
	Utile dell'Impresa del 10%				10,153
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
B.62.04.0210.030	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				17,658
	Utile dell'Impresa del 10%				13,538
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,200
B.62.04.0210.035	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
	Spese generali del 15%				26,487
	Utile dell'Impresa del 10%				20,307
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	141,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,820
B.62.04.0210.040	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	29,43	235,440
	Spese generali del 15%				35,316
	Utile dell'Impresa del 10%				27,076
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	188,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,360
B.62.04.0210.045	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	29,43	264,870
	Spese generali del 15%				39,731
	Utile dell'Impresa del 10%				30,460

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,039
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**335,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**335,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,290
			Costo manodopera alla produzione	212,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,230
B.62.04.0210.050 **REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	29,43	294,300
Spese generali del 15%				44,145
Utile dell'Impresa del 10%				33,845
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**372,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**372,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	58,100
			Costo manodopera alla produzione	236,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,000
B.62.04.0210.055 **REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento bt, di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
Spese generali del 15%				13,244
Utile dell'Impresa del 10%				10,153
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,430
			Costo manodopera alla produzione	70,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
B.62.04.0210.060 **REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				17,961
Utile dell'Impresa del 10%				13,770
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	96,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,730

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0210.065	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				35,922
	Utile dell'Impresa del 10%				27,540
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**302,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**302,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	193,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,420
B.62.04.0210.070	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				8,829
	Utile dell'Impresa del 10%				6,769
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,600
B.62.04.0210.075	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
	Spese generali del 15%				13,244
	Utile dell'Impresa del 10%				10,153
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
B.62.04.0220.005	**RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA completa, <=400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	29,43	353,160
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	30,44	365,280
	Spese generali del 15%				107,766
	Utile dell'Impresa del 10%				82,621

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,027
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**908,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**908,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	69,720
			Costo manodopera alla produzione	579,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,360
B.62.04.0230.005 **CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ventilconvettori**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				8,981
Utile dell'Impresa del 10%				6,885
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	48,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,870
B.62.04.0230.010 **CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per aspiratori**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 75/60	h	1,25	29,43	36,788
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050
Spese generali del 15%				11,226
Utile dell'Impresa del 10%				8,606
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,263
			Costo manodopera alla produzione	60,313
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,832
B.62.04.0230.015 **CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per pompe**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				8,981
Utile dell'Impresa del 10%				6,885
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	48,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,870
B.62.04.0230.020	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da officina**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	29,43	36,788
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050
	Spese generali del 15%				11,226
	Utile dell'Impresa del 10%				8,606
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,263
				Costo manodopera alla produzione	60,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,832
B.62.04.0230.025	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da cucina**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				6,735
	Utile dell'Impresa del 10%				5,164
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	36,188
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,897
B.62.04.0230.030	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da laboratorio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,43	14,715
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				4,490
	Utile dell'Impresa del 10%				3,443
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,935

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0230.035	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ascensori**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	29,43	235,440
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
	Spese generali del 15%				71,844
	Utile dell'Impresa del 10%				55,080
	Per arrotondamento				0,016
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**605,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**605,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				46,480
	Costo manodopera alla produzione				386,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				126,940
B.62.04.0230.040	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di controllo**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				35,922
	Utile dell'Impresa del 10%				27,540
	Per arrotondamento				-0,042
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**302,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**302,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				23,240
	Costo manodopera alla produzione				193,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,420
B.62.04.0230.045	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di zona**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				17,961
	Utile dell'Impresa del 10%				13,770
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**151,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**151,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				11,620
	Costo manodopera alla produzione				96,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,730
B.62.06.0010.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,270
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,08	0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,262
	Utile dell'Impresa del 10%				0,201
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,463
B.62.06.0010.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,37	0,370
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,45	0,097
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,328
	Utile dell'Impresa del 10%				0,251
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	0,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,576
B.62.06.0010.015	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,560
Z.70.06.0325.015	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,76	0,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,396
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	0,677
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,701
B.62.06.0010.020	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,85	0,850
Z.70.06.0325.020	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,25	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,461
	Utile dell'Impresa del 10%				0,354
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	0,867
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,816
B.62.06.0010.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,543
	Utile dell'Impresa del 10%				0,416
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	1,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,963
B.62.06.0010.030	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.70.06.0325.030	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,62	0,041
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	29,43	2,698
	Spese generali del 15%				0,657
	Utile dell'Impresa del 10%				0,504
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,533
				Costo manodopera alla produzione	2,165
				Costo materiali fc	1,681

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,161
B.62.06.0010.035	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,34	2,340
Z.70.06.0325.035	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,93	0,062
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	29,43	3,188
	Spese generali del 15%				0,839
	Utile dell'Impresa del 10%				0,643
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,629
	Costo manodopera alla produzione				2,559
	Costo materiali fc				2,402
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,480
B.62.06.0010.040	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**km**	**1**		
Z.70.06.0010.040	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1.000,00	0,04	40,000
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
	Importo totale dell'analisi(Euro/km)				**50,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/km)				**50,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				40,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,600
B.62.06.0020.010	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.010	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,75	0,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,370
	Utile dell'Impresa del 10%				0,284
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,339
	Costo manodopera alla produzione				1,378
	Costo materiali fc				0,750
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,653
B.62.06.0020.015	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.015	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,450
	Utile dell'Impresa del 10%				0,345
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,798
B.62.06.0020.020	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.020	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,577
	Utile dell'Impresa del 10%				0,442
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,023
B.62.06.0020.025	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.025	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,679
	Utile dell'Impresa del 10%				0,521
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,203
B.62.06.0050.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0050.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE				
	Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,490
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE				
	Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,08	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,295
	Utile dell'Impresa del 10%				0,226
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,495
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,523
B.62.06.0050.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,75	0,750
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE				
	Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,45	0,097
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,385
	Utile dell'Impresa del 10%				0,295
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	0,847
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,676
B.62.06.0050.015	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,15	1,150
Z.70.06.0325.015	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE				
	Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,76	0,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,484
	Utile dell'Impresa del 10%				0,371
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,387
			Costo manodopera alla produzione	1,575
			Costo materiali fc	1,267
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,851
B.62.06.0050.020	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**	
Z.70.06.0050.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800
Z.70.06.0325.020	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,25	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,604
	Utile dell'Impresa del 10%				0,463
	Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,436
			Costo manodopera alla produzione	1,772
			Costo materiali fc	1,817
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,066
B.62.06.0050.022	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**	
Z.70.06.0050.021	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,689
	Utile dell'Impresa del 10%				0,528
	Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,436
			Costo manodopera alla produzione	1,772
			Costo materiali fc	2,385
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,218
B.62.06.0050.023	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**	
Z.70.06.0050.022	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,35	3,350
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,837
	Utile dell'Impresa del 10%				0,642
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	3,375
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,478
B.62.06.0050.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,16	0,160
	Spese generali del 15%				0,024
	Utile dell'Impresa del 10%				0,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,040
B.62.06.0110.001	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 10 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.001	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 10 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,70	0,700
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,859
	Utile dell'Impresa del 10%				0,658
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,516
B.62.06.0110.002	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 12 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.002	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 12 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,74	0,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,865
	Utile dell'Impresa del 10%				0,663
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,526
B.62.06.0110.003	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 14 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.003	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 14 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,871
	Utile dell'Impresa del 10%				0,668
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,536
B.62.06.0110.005	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.005	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,886
	Utile dell'Impresa del 10%				0,679
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,566
B.62.06.0110.010	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.010	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,060
Z.70.06.0380.010	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,83	0,830
Z.70.06.0400.010	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,021
	Utile dell'Impresa del 10%				0,783
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	2,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,806
B.62.06.0110.015	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.015	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,300
Z.70.06.0380.015	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,99	0,990
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				1,267
	Utile dell'Impresa del 10%				0,971
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	4,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,235
B.62.06.0110.020	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.020	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,87	1,870
Z.70.06.0380.020	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,522
	Utile dell'Impresa del 10%				1,167
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	4,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,685
B.62.06.0110.022	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 40 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.022	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 40 mm (conf. 30 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,53	2,530
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,869
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	4,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,006
B.62.06.0120.005	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.005	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,847
	Utile dell'Impresa del 10%				0,649
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,495
B.62.06.0120.010	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.010	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,81	1,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				1,007
Utile dell'Impresa del 10%				0,772
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				3,937
Costo materiali fc				1,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,775
B.62.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,148
Utile dell'Impresa del 10%				0,880
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				2,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,025
B.62.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				1,544
Utile dell'Impresa del 10%				1,184
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				4,724
Costo materiali fc				4,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,724
B.62.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,741
	Utile dell'Impresa del 10%				0,568
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,312
B.62.06.0220.010	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,890
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,870
	Utile dell'Impresa del 10%				0,667
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,383
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,542
B.62.06.0220.015	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,240
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,037
	Utile dell'Impresa del 10%				0,795
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,834
B.62.06.0220.020	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.020	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,311
	Utile dell'Impresa del 10%				1,005
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	2,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,313
B.62.06.0220.025	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,46	2,460
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				
	Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				
	Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO				
	viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,686
	Utile dell'Impresa del 10%				1,293
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,977
B.62.06.0220.030	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)** **Ø 50 mm (conf.5x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.030	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)				
	Ø 50 mm (conf.5x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,68	3,680
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				
	Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				
	Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO				
	Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO				
	viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				2,102
	Utile dell'Impresa del 10%				1,611
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,692
				Costo materiali fc	5,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,718
B.62.06.0230.005	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)** **Ø 16 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.005	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 16 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,332
B.62.06.0230.010	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.010	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65				
	Ø 20 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,888
	Utile dell'Impresa del 10%				0,681
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,572

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.015	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,41	1,410
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,063
	Utile dell'Impresa del 10%				0,815
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,874
B.62.06.0230.020	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,03	2,030
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,345
	Utile dell'Impresa del 10%				1,031
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	3,081
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,373
B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,82	2,820
Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				1,740
Utile dell'Impresa del 10%				1,334
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	4,245
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,077
B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,28	4,280
Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
Spese generali del 15%				2,192
Utile dell'Impresa del 10%				1,680
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,692
				Costo materiali fc	6,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,868
B.62.06.0240.005	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp. 2.5 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.005	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp 2.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,187
	Utile dell'Impresa del 10%				0,910
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	1,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,099
B.62.06.0240.010	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp. 2.6 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.010	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp 2.6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,328
	Utile dell'Impresa del 10%				1,018
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	1,983
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,350
B.62.06.0240.015	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp. 2.8 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp 2.8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,01	2,010
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				1,594
	Utile dell'Impresa del 10%				1,222
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	2,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,821
B.62.06.0240.020	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp. 3.1 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp 3.1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				1,929
Utile dell'Impresa del 10%				1,479
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,743
			Costo manodopera alla produzione	7,086
			Costo materiali fc	4,031
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,410
B.62.06.0240.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp. 3.3 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp 3.3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,04	4,040
Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
Spese generali del 15%				2,512
Utile dell'Impresa del 10%				1,926
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,227
			Costo manodopera alla produzione	9,054
			Costo materiali fc	5,465
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,434
B.62.06.0240.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp. 3.6 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp 3.6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,44	5,440
Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,955
	Utile dell'Impresa del 10%				2,265
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	7,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,223
B.62.06.0310.005	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,28	5,280
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,97	0,328
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,702
	Utile dell'Impresa del 10%				1,305
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	5,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,005
B.62.06.0310.010	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
Z.70.06.0311.002	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,40	0,200
Z.70.06.0312.002	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,32	0,193

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0314.010	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,05	0,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,838
	Utile dell'Impresa del 10%				1,409
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	6,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,249
B.62.06.0310.015	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.70.06.0311.003	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0312.003	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0314.015	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,32	0,387
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,220
B.62.06.0310.020	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,60	10,600
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,39	0,366
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,66	0,388
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,53	0,422
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,944
	Utile dell'Impresa del 10%				2,257
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**24,830**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**24,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,549
	Costo manodopera alla produzione				6,299
	Costo materiali fc				11,776
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,206
B.62.06.0310.025	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,52	12,520
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,31	0,526
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	7,97	0,664
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,77	0,462
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,450
	Utile dell'Impresa del 10%				2,645
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,743
	Costo manodopera alla produzione				7,086
	Costo materiali fc				14,172
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,099
B.62.06.0310.030	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,70	17,700
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	10,10	0,842

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	8,80	0,733
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	6,46	1,077
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				4,451
	Utile dell'Impresa del 10%				3,412
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	20,352
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,868
B.62.06.0310.035	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,73	22,730
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,45	1,204
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,47	1,206
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	8,38	1,397
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				5,526
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	26,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,762
B.62.06.0320.005	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,28	5,280
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,97	0,328
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,702
	Utile dell'Impresa del 10%				1,305
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	5,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,005
B.62.06.0320.010	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
Z.70.06.0311.002	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,40	0,200
Z.70.06.0312.002	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,32	0,193
Z.70.06.0314.010	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,05	0,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,838
	Utile dell'Impresa del 10%				1,409
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	6,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,249
B.62.06.0320.015	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.70.06.0311.003	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0312.003	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0314.015	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,32	0,387
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,220
B.62.06.0320.020	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,60	10,600
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,39	0,366
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,66	0,388
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,53	0,422
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,944
	Utile dell'Impresa del 10%				2,257
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	11,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,206
B.62.06.0320.025	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	m	1,00	12,52	12,520
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,31	0,526
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	7,97	0,664
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,77	0,462
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,450
	Utile dell'Impresa del 10%				2,645
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	14,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,099
B.62.06.0320.030	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,70	17,700
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	10,10	0,842
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	8,80	0,733
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	6,46	1,077
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				4,451
	Utile dell'Impresa del 10%				3,412
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	20,352
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,868
B.62.06.0320.035	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,73	22,730
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,45	1,204
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,47	1,206
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	8,38	1,397
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				5,526
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	26,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,762
B.62.09.0010.005	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.005	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm, (conf.40x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,814
Utile dell'Impresa del 10%				1,390
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				4,083
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,200
B.62.09.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm, (conf.54x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.010 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				1,893
Utile dell'Impresa del 10%				1,451
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				4,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,349
B.62.09.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m)	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm, (conf.38x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,220

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,93	2,540
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,363
	Utile dell'Impresa del 10%				1,811
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	5,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,170
B.62.09.0010.020	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.020	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm, (conf.28x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,35	3,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,657
	Utile dell'Impresa del 10%				2,037
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,033
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	7,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,698
B.62.09.0010.025	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.025	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm, (conf.60x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.010	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				1,686
	Utile dell'Impresa del 10%				1,293

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,259
			Costo manodopera alla produzione	5,118
			Costo materiali fc	4,704
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,980
B.62.09.0010.030 **CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm, (conf.34x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,43	2,430
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.030 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				2,321
Utile dell'Impresa del 10%				1,779
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,840
			Costo manodopera alla produzione	7,480
			Costo materiali fc	6,153
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,097
B.62.09.0010.035 **CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				2,963
	Utile dell'Impresa del 10%				2,272
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**24,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**24,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,448
	Costo materiali fc				7,982
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,236
B.62.09.0010.040	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.040	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,61	0,261
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,61	0,131
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,30	0,230
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,24	0,062
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				3,297
	Utile dell'Impresa del 10%				2,528
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,841
				Costo materiali fc	9,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,822
B.62.09.0010.045	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.045	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,29	6,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,303
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,70	0,270
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,35	0,168
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				3,522
	Utile dell'Impresa del 10%				2,700
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	10,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,223
B.62.09.0010.050	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.050	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,35	0,335
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,74	0,187
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,65	0,083
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				4,010
	Utile dell'Impresa del 10%				3,074
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,417
				Costo materiali fc	12,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,086
B.62.09.0010.065	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.065	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,95	4,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,88	0,288
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,64	0,264
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,84	0,142
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,47	0,247
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,15	0,058
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	0,04	0,048
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				2,767
	Utile dell'Impresa del 10%				2,122
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	9,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,891
B.62.09.0010.070	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.070	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,54	7,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Z.70.07.0040.040	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,26	0,326
Z.70.07.0045.040	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,92	0,292
Z.70.07.0050.040	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,15	0,158
Z.70.07.0055.040	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,77	0,277
Z.70.07.0072.070	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.040	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,37	0,069
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				3,398
	Utile dell'Impresa del 10%				2,605
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	11,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,005
B.62.09.0010.075	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.075	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,55	9,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.045	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.07.0045.045	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,67	0,184
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,081
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				4,026
	Utile dell'Impresa del 10%				3,087
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	14,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,111
B.62.09.0010.080	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.080	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,59	0,359
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,40	0,340
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,97	0,199
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,45	0,345
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,82	0,091
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				4,285
	Utile dell'Impresa del 10%				3,285
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	15,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,571
B.62.09.0010.085	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.085	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,64	1,064
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,16	1,016
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,78	0,639
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	18,07	1,807
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,5	cad.	3,50	0,04	0,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				5,550
	Utile dell'Impresa del 10%				4,255
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,417
				Costo materiali fc	22,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,801
B.62.09.0010.090	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.090	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,11	18,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Z.70.07.0040.060	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,14	1,114
Z.70.07.0045.060	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,48	1,048
Z.70.07.0050.060	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,44	0,672
Z.70.07.0055.060	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	19,03	1,903
Z.70.07.0072.090	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,29	1,290
Z.70.07.0060.060	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,01	0,201
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				6,615
	Utile dell'Impresa del 10%				5,071
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	27,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,682
B.62.09.0010.115	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.115	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,68	10,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Z.70.07.0040.065	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,81	0,381
Z.70.07.0045.065	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,67	0,367
Z.70.07.0050.065	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,21	0,211
Z.70.07.0055.065	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,81	0,381
Z.70.07.0072.115	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.065	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,86	0,093
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				4,152
	Utile dell'Impresa del 10%				3,183
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	16,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,333
B.62.09.0010.120	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.120	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,59	12,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
Z.70.07.0040.070	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,17	0,417
Z.70.07.0045.070	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,09	0,409
Z.70.07.0050.070	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,63	0,232
Z.70.07.0055.070	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,22	0,422
Z.70.07.0072.120	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.070	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				4,556
	Utile dell'Impresa del 10%				3,493
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	18,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,050
B.62.09.0010.125	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.125	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,24	15,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.075	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,90	1,090
Z.70.07.0045.075	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,25	1,025
Z.70.07.0050.075	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.07.0055.075	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	19,22	1,922
Z.70.07.0072.125	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.075	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,72	0,186
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				5,559
	Utile dell'Impresa del 10%				4,262
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,841
				Costo materiali fc	24,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,819
B.62.09.0010.130	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.130	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,25	20,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Z.70.07.0040.080	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,40	1,140
Z.70.07.0045.080	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,88	1,088
Z.70.07.0050.080	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	14,84	0,742
Z.70.07.0055.080	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,38	2,038

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0072.130	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,29	1,290
Z.70.07.0060.080	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,75	0,238
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				6,632
	Utile dell'Impresa del 10%				5,085
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Costo materiali fc	30,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,717
B.62.09.0020.005	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.005	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,42	4,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				2,447
	Utile dell'Impresa del 10%				1,876
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	8,462
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,320
B.62.09.0020.010	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.010	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,32	6,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,61	0,261
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,61	0,131
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,30	0,230
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,24	0,062
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				2,816
	Utile dell'Impresa del 10%				2,159
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,693
				Costo materiali fc	10,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,975
B.62.09.0020.015	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.015	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,31	7,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,303
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,70	0,270
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,35	0,168
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				3,074
	Utile dell'Impresa del 10%				2,357
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	11,664
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,427
B.62.09.0020.020	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.020	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,25	9,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,35	0,335
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,74	0,187
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,65	0,083
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				3,466
	Utile dell'Impresa del 10%				2,658
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	13,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,121
B.62.09.0020.025	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.025	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	5,65	11,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,88	0,288
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,64	0,264
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,84	0,142
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,47	0,247
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,15	0,058
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				3,719
	Utile dell'Impresa del 10%				2,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera alla produzione	7,480
			Costo materiali fc	15,471
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,569
B.62.09.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,54	7,540
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Z.70.07.0040.040 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,26	0,326
Z.70.07.0045.040 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,92	0,292
Z.70.07.0050.040 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,15	0,158
Z.70.07.0055.040 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,77	0,277
Z.70.07.0072.070 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.040 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,37	0,069
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				3,254
Utile dell'Impresa del 10%				2,495
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,936
			Costo manodopera alla produzione	7,874
			Costo materiali fc	11,884
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,746
B.62.09.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,55	9,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Z.70.07.0040.045 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.07.0045.045 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,67	0,184
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,081
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				3,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,917
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	14,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,723
B.62.09.0020.040	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.040	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,06	11,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,59	0,359
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,40	0,340
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,97	0,199
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,45	0,345
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,82	0,091

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				4,143
	Utile dell'Impresa del 10%				3,176
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	15,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,322
B.62.09.0020.045	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) sep.4**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.045	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.6x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,64	1,064
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,16	1,016
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,78	0,639
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	18,07	1,807
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				5,332
	Utile dell'Impresa del 10%				4,088
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	22,794

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,423
B.62.09.0030.006	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.005	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,108
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,190**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,162
	Costo manodopera alla produzione				4,724
	Costo materiali fc				3,593
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,552
B.62.09.0030.007	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (25x17) mm, scomp.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.010	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (25x17) mm, (conf.60 m, m/g) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,45	1,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,512
	Utile dell'Impresa del 10%				1,159
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,672
B.62.09.0030.009	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.013	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (30x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,501
	Utile dell'Impresa del 10%				1,151

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	3,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,652
B.62.09.0030.015	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.015	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,450
	Utile dell'Impresa del 10%				1,112
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	3,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,562
B.62.09.0030.020	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.020	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (30x10) mm, (conf.40x2 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,58	1,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,531
	Utile dell'Impresa del 10%				1,174
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,702
B.62.09.0030.022	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.030	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (40x10) mm, (conf.6x12 m, b) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				1,635
Utile dell'Impresa del 10%				1,253
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				4,724
Costo materiali fc				4,853
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,892
B.62.09.0030.024 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b/m/be) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,86	3,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				1,873
Utile dell'Impresa del 10%				1,436
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				4,724
Costo materiali fc				6,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,312
B.62.09.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (50x20) mm, scomp.3	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,55	4,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,93	2,540
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,04	0,008
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				2,509
	Utile dell'Impresa del 10%				1,924
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,744
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	7,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,432
B.62.09.0030.037	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (60x17) mm, scomp.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.038	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (60x17) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,36	3,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5/5	cad.	0,30	0,04	0,012
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				2,344
	Utile dell'Impresa del 10%				1,797
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,744
	Costo manodopera alla produzione				7,086
	Costo materiali fc				6,794
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,146
B.62.09.0110.002	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0110.005	BATTISCOPA dimensioni (68.5x22.5) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,00	0,200
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,84	0,092
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,48	0,048
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,25	2,250
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,64	0,928
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,98	0,196
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,11	0,110
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,75	0,038
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				2,966
	Utile dell'Impresa del 10%				2,274
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	10,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,237
B.62.09.0110.003	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (127x28) mm, scomp.5**	**m**	**1**		
Z.70.07.0110.010	BATTISCOPA dimensioni (127x28) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,24	10,240
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,00	0,200
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,84	0,092
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,48	0,048
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,25	2,250
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,64	0,928
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,98	0,196
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,11	0,110
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,75	0,038
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				3,944
	Utile dell'Impresa del 10%				3,024
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	16,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,966
B.62.09.0110.010	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI** **scatola portafrutto, scomp.3**	**cad.**	**1**		
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,64	4,640
Z.70.07.0170.015	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,75	0,750
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,556
	Utile dell'Impresa del 10%				1,193
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	5,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,745
B.62.12.0010.005	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.005	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,69	25,690
Z.70.09.0520.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				6,308
Utile dell'Impresa del 10%				4,836
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,775
			Costo manodopera alla produzione	6,433
			Costo materiali fc	33,981
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,147
B.62.12.0010.007 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.007 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,59	33,590
Z.70.09.0520.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	5,74	2,870
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				7,723
Utile dell'Impresa del 10%				5,921
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,775
			Costo manodopera alla produzione	6,433
			Costo materiali fc	43,416
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,642
B.62.12.0010.010 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.010 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,84	40,840
Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				9,045
	Utile dell'Impresa del 10%				6,935
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	6,433
				Costo materiali fc	52,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,977
B.62.12.0010.015	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.015	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,52	59,520
Z.70.09.0520.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,320
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				12,622

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				9,677
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,968
			Costo manodopera alla produzione	8,042
			Costo materiali fc	74,081
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,302
B.62.12.0010.017 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.017 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,88	50,880
Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,74	2,870
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				11,455
Utile dell'Impresa del 10%				8,782
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	9,650
			Costo materiali fc	64,393
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,233
B.62.12.0010.019 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.019 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,49	72,490
Z.70.09.0520.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,320
Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,28	2,640
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				15,138
	Utile dell'Impresa del 10%				11,606
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	88,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,743
B.62.12.0010.020	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.020	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	100,11	100,110
Z.70.09.0520.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,67	12,670
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				19,587
	Utile dell'Impresa del 10%				15,017
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**165,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**165,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	118,608
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,608

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0010.030	**CANALA IN PVC** **CHIUSA, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.030	CANALA IN PVC CHIUSA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,56	144,560
Z.70.09.0520.025	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	15,01	16,511
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0560.010	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 240/80	cad.	3,00	5,28	15,840
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	30,44	6,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				29,179
	Utile dell'Impresa del 10%				22,370
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**246,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**246,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	10,455
				Costo materiali fc	181,404
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,545
B.62.12.0105.005	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.005	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,23	10,230
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,438
	Utile dell'Impresa del 10%				3,402
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	19,608
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,844
B.62.12.0105.010	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.010	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				5,520
	Utile dell'Impresa del 10%				4,232
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	21,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,749
B.62.12.0105.015	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.015	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,955
	Utile dell'Impresa del 10%				5,332
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	26,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,291
B.62.12.0105.020	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.020	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,25	21,250
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				9,008
	Utile dell'Impresa del 10%				6,906
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	35,109

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,915
B.62.12.0105.025	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.025	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,54	27,540
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				11,263
	Utile dell'Impresa del 10%				8,635
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	45,151
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,894
B.62.12.0105.030	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.030	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,48	31,480
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,51	3,102
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				14,489
	Utile dell'Impresa del 10%				11,108
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	32,167
				Costo materiali fc	56,681
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,596
B.62.12.0105.035	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.050	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,69	10,690
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,507
	Utile dell'Impresa del 10%				3,455
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	20,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,964
B.62.12.0105.040	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.055	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,148
	Utile dell'Impresa del 10%				3,947
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	22,343
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,093
B.62.12.0105.045	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.060	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,53	16,530
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,162
	Utile dell'Impresa del 10%				4,724

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	27,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,888
B.62.12.0105.050	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.065	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,25	22,250
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				7,811
	Utile dell'Impresa del 10%				5,989
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	12,867
				Costo materiali fc	36,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,796

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0105.055	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.070	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,83	28,830
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				10,707
	Utile dell'Impresa del 10%				8,209
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	51,421
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,912
B.62.12.0105.060	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.075	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,92	32,920
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,20	0,920
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,880
	Utile dell'Impresa del 10%				9,875
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	60,919
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,755
B.62.12.0105.065	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.080	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,52	9,520
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,031
	Utile dell'Impresa del 10%				3,091
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	16,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,124
B.62.12.0105.070	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.085	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,719
	Utile dell'Impresa del 10%				3,618
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	19,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,333
B.62.12.0105.075	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.090	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,16	14,160
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,06	0,302
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				5,534
	Utile dell'Impresa del 10%				4,243

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	12,063
			Costo materiali fc	21,927
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,775
B.62.12.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA **forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,65	17,650
Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,80	0,324
Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				6,555
Utile dell'Impresa del 10%				5,026
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,743
			Costo manodopera alla produzione	14,475
			Costo materiali fc	25,742

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,577
B.62.12.0105.085	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.100	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,71	23,710
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	17,15	0,515
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,490
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,985
	Utile dell'Impresa del 10%				6,122
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	33,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,105
B.62.12.0105.090	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.105	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,98	28,980
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	23,93	0,718
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				9,810
	Utile dell'Impresa del 10%				7,521
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	40,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,327
B.62.12.0105.095	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.110	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,17	33,170
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	26,46	0,794
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				12,565
	Utile dell'Impresa del 10%				9,633
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,960**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,905
Costo manodopera alla produzione	24,125
Costo materiali fc	53,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,196

B.62.12.0105.100	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.115	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,97	9,970
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,150
	Utile dell'Impresa del 10%				3,182
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	17,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,334
B.62.12.0105.105	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.120	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				5,184
Utile dell'Impresa del 10%				3,974
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	9,650
			Costo materiali fc	22,583
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,163
B.62.12.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA **chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,83	14,830
Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				5,899
Utile dell'Impresa del 10%				4,523
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,356
			Costo manodopera alla produzione	11,258
			Costo materiali fc	25,358

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,422
B.62.12.0105.115	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.130	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,49	18,490
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				6,860
	Utile dell'Impresa del 10%				5,259
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,549
	Costo manodopera alla produzione				12,867
	Costo materiali fc				29,767
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,118
B.62.12.0105.120	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.135	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,78	24,780
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,490
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,470
	Utile dell'Impresa del 10%				6,494
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	38,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,965
B.62.12.0105.125	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.140	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,32	30,320
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	4,98	5,976
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				10,736
	Utile dell'Impresa del 10%				8,231
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,540**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,130
Costo manodopera alla produzione	17,692
Costo materiali fc	49,622
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,966

B.62.12.0105.130	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.145	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,64	34,640
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	15,51	2,327
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,706
	Utile dell'Impresa del 10%				9,741
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	59,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,443
B.62.12.0107.005	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.080	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,948
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,622
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,612
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,240
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,238
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,046
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,371

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,118
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	25,828
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,494
B.62.12.0107.010	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.085	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,12	15,120
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,846
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	20,55	2,055
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,140
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,479
	Utile dell'Impresa del 10%				4,201
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	26,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,681

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0107.015	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.090	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,84	17,840
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,056
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,280
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,300
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,708
	Utile dell'Impresa del 10%				5,910
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	31,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,621
B.62.12.0107.020	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.095	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,24	22,240
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,288
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,919
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				9,047
	Utile dell'Impresa del 10%				6,936
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	38,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,985
B.62.12.0107.025	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.100	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,85	29,850
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,842
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,815
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,368
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				12,304
	Utile dell'Impresa del 10%				9,433
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	52,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,741
B.62.12.0107.030	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,49	36,490
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,188
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,543
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,419
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				14,895
	Utile dell'Impresa del 10%				11,420
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	28,145
				Costo materiali fc	64,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,318
B.62.12.0107.035	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.110	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA				
	Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,76	41,760
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,768
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,191
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,456
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				17,784
	Utile dell'Impresa del 10%				13,635
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	36,188
				Costo materiali fc	73,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,418
B.62.12.0107.040	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.115	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,55	12,550
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,948
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,622
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,612
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,240
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,238
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,046
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,453
	Utile dell'Impresa del 10%				4,181
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	26,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,634
B.62.12.0107.045	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.120	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,74	15,740
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	11,93	2,386
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,846
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,14	1,828
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	20,55	4,110
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,140
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,501
	Utile dell'Impresa del 10%				4,984
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,162
Costo manodopera alla produzione	9,650
Costo materiali fc	31,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,487

B.62.12.0107.050	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.125	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,68	18,680
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,056

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,280
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,300
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,086
	Utile dell'Impresa del 10%				5,433
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	32,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,520
B.62.12.0107.055	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.130	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,28	23,280
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,288
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,919
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				9,203
	Utile dell'Impresa del 10%				7,056
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	39,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,255
B.62.12.0107.060	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.135	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,21	31,210
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,842
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,815
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,368
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				11,387
	Utile dell'Impresa del 10%				8,730
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	50,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,120
B.62.12.0107.065	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,49	36,490
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,188
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,543
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,419
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				14,895
	Utile dell'Impresa del 10%				11,420
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	28,145
				Costo materiali fc	64,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,318
B.62.12.0107.070	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.145	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,60	43,600
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,768
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,191
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,456
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				18,434
	Utile dell'Impresa del 10%				14,133
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**155,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**155,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	36,188
				Costo materiali fc	77,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,568
B.62.12.0110.005	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.005	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,70	13,700
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,637
	Utile dell'Impresa del 10%				3,555
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	20,932
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,190
B.62.12.0110.006	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.006	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,98	19,980
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,960
	Utile dell'Impresa del 10%				4,570
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,270**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,162
Costo manodopera alla produzione	9,650
Costo materiali fc	27,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,535

B.62.12.0110.007	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.007	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,97	30,970
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				8,165
	Utile dell'Impresa del 10%				6,260
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	39,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,429
B.62.12.0110.008	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.008	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,79	53,790
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				13,978
	Utile dell'Impresa del 10%				10,716
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	73,227
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,696
B.62.12.0110.009	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (600x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.009	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,89	70,890
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/10	cad.	0,30	26,46	7,938
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	28,75	4,313
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	18,84	2,826
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6/80	cad.	0,08	61,91	4,643
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/40	cad.	0,08	4,56	0,342
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	30,44	16,742
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				22,187
	Utile dell'Impresa del 10%				17,010
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**187,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**187,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	26,538
				Costo materiali fc	114,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,196

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.010	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.010	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,64	18,640
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,777
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	11,93	0,477
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,23	0,389
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,14	0,385
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	20,55	0,649
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	1,40	0,028
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,400
	Utile dell'Impresa del 10%				4,140
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	26,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,539
B.62.12.0110.015	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.015	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,51	23,510
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	30,44	5,581
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				6,444
	Utile dell'Impresa del 10%				4,941
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	8,845
				Costo materiali fc	31,986
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,388
B.62.12.0110.020	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.020	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,66	27,660
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	30,44	5,834
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	29,43	5,641
	Spese generali del 15%				7,192
	Utile dell'Impresa del 10%				5,514
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,114
				Costo manodopera alla produzione	9,248
				Costo materiali fc	36,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,704
B.62.12.0110.025	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.025	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,47	34,470
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				8,345
	Utile dell'Impresa del 10%				6,398
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	43,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,748
B.62.12.0110.030	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.030	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,30	46,300
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	30,44	6,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	29,43	6,131
	Spese generali del 15%				11,229
	Utile dell'Impresa del 10%				8,609

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,210
			Costo manodopera alla produzione	10,052
			Costo materiali fc	62,388
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,839
B.62.12.0110.035 **PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,67	56,670
Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				13,989
Utile dell'Impresa del 10%				10,725
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,356
			Costo manodopera alla produzione	11,258
			Costo materiali fc	79,292
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,718

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.040	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.040	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,75	64,750
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,857
	Utile dell'Impresa del 10%				12,157
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	89,806
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,014
B.62.12.0110.045	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.045	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,65	74,650
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/90	h	0,18	29,43	5,232
	Spese generali del 15%				17,774
	Utile dell'Impresa del 10%				13,627
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,582
				Costo manodopera alla produzione	10,767
				Costo materiali fc	105,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,405
B.62.12.0110.050	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.050	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,36	14,360
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,035
	Utile dell'Impresa del 10%				3,860
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	21,592
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,894
B.62.12.0110.051	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.051	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,86	20,860
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,340
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,628
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,455
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,317
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,322
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				7,105
	Utile dell'Impresa del 10%				5,447
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	35,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,553
B.62.12.0110.052	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.052	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,46	24,460
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,132
	Utile dell'Impresa del 10%				5,468
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**60,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**60,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				12,063
	Costo materiali fc				32,576
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,596
B.62.12.0110.053	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.053	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,27	32,270
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				9,116
Utile dell'Impresa del 10%				6,989
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,743
			Costo manodopera alla produzione	14,475
			Costo materiali fc	42,813
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,106
B.62.12.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **chiusa, dimensioni (300x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,49	43,490
Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				12,125
Utile dell'Impresa del 10%				9,296
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,130
			Costo manodopera alla produzione	17,692

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	58,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,425
B.62.12.0110.055	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.055	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,46	19,460
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,74	0,974
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,11	0,811
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,06	0,806
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	2,38	0,119
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,704
	Utile dell'Impresa del 10%				4,373
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	28,046
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,076
B.62.12.0110.060	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.060	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,49	24,490
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	30,44	6,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				6,875
	Utile dell'Impresa del 10%				5,271
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	10,455
				Costo materiali fc	32,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,147
B.62.12.0110.065	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.065	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,94	28,940
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	30,44	6,849
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	29,43	6,622
	Spese generali del 15%				7,683
	Utile dell'Impresa del 10%				5,891
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,307
Costo manodopera alla produzione	10,857
Costo materiali fc	37,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,578

B.62.12.0110.070	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.070	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,10	36,100
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				8,889
	Utile dell'Impresa del 10%				6,815
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	45,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,702
B.62.12.0110.075	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.075	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,43	48,430
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	30,44	7,356
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	29,43	7,112
	Spese generali del 15%				11,848
	Utile dell'Impresa del 10%				9,083
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,404
				Costo manodopera alla produzione	11,660
				Costo materiali fc	64,518
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,934
B.62.12.0110.080	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.080	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,19	59,190
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				14,144
	Utile dell'Impresa del 10%				10,843
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	79,322

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,990
B.62.12.0110.085	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.085	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,72	67,720
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				16,380
	Utile dell'Impresa del 10%				12,558
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	12,867
				Costo materiali fc	93,236
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,939
B.62.12.0110.090	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.090	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,02	78,020
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				18,972
	Utile dell'Impresa del 10%				14,545
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	108,516
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,513
B.62.12.0110.150	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.150	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,98	26,980
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,838
	Utile dell'Impresa del 10%				2,176
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	35,456
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,010
B.62.12.0110.155	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.155	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,82	31,820
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	30,44	5,834
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	29,43	5,641
	Spese generali del 15%				7,816
	Utile dell'Impresa del 10%				5,992
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,114
				Costo manodopera alla produzione	9,248
				Costo materiali fc	40,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,804
B.62.12.0110.160	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.160	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,74	37,740
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,284
	Utile dell'Impresa del 10%				7,118

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	12,063
			Costo materiali fc	46,928
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,404
B.62.12.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **forata, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,69	50,690
Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	30,44	6,342
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	29,43	6,131
Spese generali del 15%				11,888
Utile dell'Impresa del 10%				9,114
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,210
			Costo manodopera alla produzione	10,052
			Costo materiali fc	66,778
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,999

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.170	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.170	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				14,376
	Utile dell'Impresa del 10%				11,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	81,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,398
B.62.12.0110.175	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.175	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,05	68,050
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				16,280
	Utile dell'Impresa del 10%				12,481
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	93,566
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,766
B.62.12.0110.180	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.180	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,05	80,050
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	29,43	5,232
	Spese generali del 15%				18,584
	Utile dell'Impresa del 10%				14,248
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,582
				Costo manodopera alla produzione	10,767
				Costo materiali fc	110,546
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,835
B.62.12.0110.190	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.190	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,25	28,250
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,838
	Utile dell'Impresa del 10%				2,176
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	36,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,010
B.62.12.0110.195	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.195	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,42	33,420
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,31	4,310
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	30,44	5,834
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	29,43	5,641
	Spese generali del 15%				8,379
	Utile dell'Impresa del 10%				6,424
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,660**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,114
				Costo manodopera alla produzione	9,248
				Costo materiali fc	44,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,799
B.62.12.0110.200	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.200	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,44	39,440
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,847
	Utile dell'Impresa del 10%				7,549
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	50,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,394

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.205	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.205	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,91	52,910
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	30,44	6,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	29,43	6,131
	Spese generali del 15%				12,221
	Utile dell'Impresa del 10%				9,369
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,210
				Costo manodopera alla produzione	10,052
				Costo materiali fc	68,998
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,589
B.62.12.0110.210	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.210	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,10	62,100
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				14,804
	Utile dell'Impresa del 10%				11,350
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	84,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,158
B.62.12.0110.215	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.215	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,09	71,090
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				16,736
	Utile dell'Impresa del 10%				12,831
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	96,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,566
B.62.12.0110.220	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.220	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,85	81,850
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	29,43	5,232
	Spese generali del 15%				18,854
	Utile dell'Impresa del 10%				14,455
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,582
				Costo manodopera alla produzione	10,767
				Costo materiali fc	112,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,305
B.62.12.0110.225	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.225	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,80	11,800
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,352

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,336
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	19,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,690
B.62.12.0110.230	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.230	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,43	4,430
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,777
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	9,74	0,390
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,11	0,341
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,06	0,339
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	16,20	0,512
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	2,38	0,048
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,44	5,073
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,224
	Utile dell'Impresa del 10%				2,472
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	8,042
				Costo materiali fc	11,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,697

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.235	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (100x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.235	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,24	5,240
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	30,44	5,581
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,600
	Utile dell'Impresa del 10%				2,760
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	8,845
				Costo materiali fc	13,021
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,363
B.62.12.0110.240	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (200x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.240	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,06	8,060
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,279
	Utile dell'Impresa del 10%				3,281
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	16,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,563
B.62.12.0110.245	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (300x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.245	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,80	10,800
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	30,44	6,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	29,43	6,131
	Spese generali del 15%				5,800
	Utile dell'Impresa del 10%				4,447
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,910**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,210
Costo manodopera alla produzione	10,052
Costo materiali fc	26,193
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,244

B.62.12.0110.250	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (400x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.250	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,04	14,040
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				7,117
	Utile dell'Impresa del 10%				5,456
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	33,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,573
B.62.12.0110.255	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (500x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.255	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,04	16,040
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				8,524
	Utile dell'Impresa del 10%				6,535
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,549
			Costo manodopera alla produzione	12,867
			Costo materiali fc	40,861
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,064
B.62.12.0110.300 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **coperchio, dimensioni 50 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,950
Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	6,28	0,314
Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	9,10	0,228
Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,33	0,158
Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,44	0,161
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				1,021
Utile dell'Impresa del 10%				0,783
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,194
			Costo manodopera alla produzione	1,608
			Costo materiali fc	4,811
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,803
B.62.12.0110.305 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **coperchio, dimensioni 75 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,030
Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/35	cad.	0,03	6,28	0,179
Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	9,10	0,182
Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,33	0,253

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,44	0,258
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,035
	Utile dell'Impresa del 10%				0,793
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	4,902
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,832
B.62.12.0110.310	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 100 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,340
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,628
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,455
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,317
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,322
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,927
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	6,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,132

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.315	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 150 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,910
Z.70.09.0120.010	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,03	0,703
Z.70.09.0130.015	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,96	0,498
Z.70.09.0140.015	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,15	0,358
Z.70.09.0150.015	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,24	0,362
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,130
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	7,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,603
B.62.12.0110.320	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 200 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
Z.70.09.0120.015	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,51	0,751
Z.70.09.0130.020	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,60	1,060
Z.70.09.0140.020	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,23	0,823
Z.70.09.0150.020	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,34	0,834
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				1,913
	Utile dell'Impresa del 10%				1,467
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	10,758
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,376
B.62.12.0110.325	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 300 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,710
Z.70.09.0120.020	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	12,95	1,295
Z.70.09.0130.025	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,75	2,075
Z.70.09.0140.025	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	10,29	1,029
Z.70.09.0150.025	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,76	0,538
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				2,796
	Utile dell'Impresa del 10%				2,144
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	16,647
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,937
B.62.12.0110.330	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 400 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,250
Z.70.09.0120.025	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,70	1,770

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0130.030	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,93	2,093
Z.70.09.0140.030	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	13,85	1,385
Z.70.09.0150.030	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	12,31	0,616
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				3,017
	Utile dell'Impresa del 10%				2,313
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	18,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,330
B.62.12.0110.340	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 500 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,450
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	18,54	1,854
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,89	2,489
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	14,74	1,474
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,94	0,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				3,542
	Utile dell'Impresa del 10%				2,715
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,870**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	21,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,260
B.62.12.0110.350	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 600 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,620
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	18,54	3,708
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	24,89	4,978
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/40	cad.	0,20	14,74	2,948
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	6,94	0,694
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,44	1,015
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				4,942
	Utile dell'Impresa del 10%				3,789
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	1,608
				Costo materiali fc	30,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,736
B.62.12.0111.005	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.005	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,430
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				3,759
Utile dell'Impresa del 10%				2,882
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				9,650
Costo materiali fc				13,085
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,641
B.62.12.0111.010 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.010 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,74	10,740
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				4,421
Utile dell'Impresa del 10%				3,389
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**37,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**37,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,356
Costo manodopera alla produzione				11,258
Costo materiali fc				15,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,810
B.62.12.0111.015 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.015 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,21	14,210
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				5,364

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,112
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**45,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**45,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				12,867
Costo materiali fc				19,793
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,472
B.62.12.0111.020 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.020 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,50	16,500
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				6,191
Utile dell'Impresa del 10%				4,746
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**52,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**52,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				14,475
Costo materiali fc				23,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,939
B.62.12.0111.025 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.025 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,83	20,830
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				7,645
Utile dell'Impresa del 10%				5,861
Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	31,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,503
B.62.12.0111.030	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.030	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,08	10,080
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,006
	Utile dell'Impresa del 10%				3,072
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	14,735
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,081
B.62.12.0111.035	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.035	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,59	11,590
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,532
	Utile dell'Impresa del 10%				3,475
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,220**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	16,245
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,005
B.62.12.0111.040	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.040	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,22	15,220
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				5,515
	Utile dell'Impresa del 10%				4,228
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	12,867
				Costo materiali fc	20,803
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,742
B.62.12.0111.045	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.045	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,45	17,450
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				6,333
	Utile dell'Impresa del 10%				4,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,410**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	24,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,189
B.62.12.0111.050	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.050	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,83	23,830
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,897
	Utile dell'Impresa del 10%				6,054
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	32,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,953
B.62.12.0111.055	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.055	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,16	32,160
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				10,017
	Utile dell'Impresa del 10%				7,680
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	44,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,698
B.62.12.0111.060	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.060	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,20	39,200
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,269
	Utile dell'Impresa del 10%				9,407
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	56,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,674
B.62.12.0111.065	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.065	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,91	10,910
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,131
	Utile dell'Impresa del 10%				3,167
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	15,565

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,301
B.62.12.0111.070	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.070	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,83	12,830
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,734
	Utile dell'Impresa del 10%				3,629
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**39,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,356
	Costo manodopera alla produzione				11,258
	Costo materiali fc				17,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,360
B.62.12.0111.075	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.075	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,71	17,710
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				5,889
	Utile dell'Impresa del 10%				4,515
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**49,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**49,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,549
	Costo manodopera alla produzione				12,867
	Costo materiali fc				23,293
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,402

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.080	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.080	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,20	20,200
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				6,746
	Utile dell'Impresa del 10%				5,172
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	27,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,919
B.62.12.0111.085	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,57	27,570
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				8,656
	Utile dell'Impresa del 10%				6,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	37,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,293

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.090	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.090	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				10,896
	Utile dell'Impresa del 10%				8,354
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	50,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,248
B.62.12.0111.095	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.095	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,33	46,330
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				13,339
	Utile dell'Impresa del 10%				10,227
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	63,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,564
B.62.12.0111.097	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.097	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	m	1,00	57,68	57,680
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				16,537
	Utile dell'Impresa del 10%				12,678
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	80,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,215
B.62.12.0111.100	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.100	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,96	21,960
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,207
	Utile dell'Impresa del 10%				4,759
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	27,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,970
B.62.12.0111.105	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.105	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,77	26,770
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				7,835
	Utile dell'Impresa del 10%				6,007
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	34,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,839
B.62.12.0111.110	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.110	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,62	37,620
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				10,267
	Utile dell'Impresa del 10%				7,871
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	48,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,143
B.62.12.0111.115	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.115	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,37	44,370
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				11,952
	Utile dell'Impresa del 10%				9,163
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	57,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,118
B.62.12.0111.120	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.120	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,57	53,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				14,528
	Utile dell'Impresa del 10%				11,138
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	71,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,664
B.62.12.0111.125	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.125	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	82,28	82,280
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				20,330
	Utile dell'Impresa del 10%				15,587
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	105,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,915
B.62.12.0111.130	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.130	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,16	39,160
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				8,368
	Utile dell'Impresa del 10%				6,416
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	9,650
				Costo materiali fc	43,815
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,781
B.62.12.0111.135	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.135	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,98	45,980
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				9,707
Utile dell'Impresa del 10%				7,442
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**81,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**81,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,356
Costo manodopera alla produzione				11,258
Costo materiali fc				50,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,150
B.62.12.0111.140 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.140 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,97	53,970
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				11,328
Utile dell'Impresa del 10%				8,685
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**95,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**95,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				12,867
Costo materiali fc				59,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,012
B.62.12.0111.145 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.145 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,09	64,090
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				13,329
Utile dell'Impresa del 10%				10,219
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**112,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**112,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				14,475
Costo materiali fc				70,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,549
B.62.12.0111.150 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.150 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,22	84,220
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				17,154
Utile dell'Impresa del 10%				13,151
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**144,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**144,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				16,083
Costo materiali fc				94,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,303
B.62.12.0111.155 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.155 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,77	51,770
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				10,260
Utile dell'Impresa del 10%				7,866

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	9,650
			Costo materiali fc	56,425
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,131
B.62.12.0111.160 **PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.160 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,14	67,140
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				12,865
Utile dell'Impresa del 10%				9,863
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,356
			Costo manodopera alla produzione	11,258
			Costo materiali fc	71,795
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,725
B.62.12.0111.165 **PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.165 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,58	76,580
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				14,719
Utile dell'Impresa del 10%				11,285
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	12,867
				Costo materiali fc	82,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,002
B.62.12.0111.170	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.170	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,55	88,550
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				16,998
	Utile dell'Impresa del 10%				13,032
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**143,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**143,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	95,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,029
B.62.12.0111.175	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.175	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,26	113,260
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				21,312
	Utile dell'Impresa del 10%				16,339
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,730**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	122,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,653
B.62.12.0111.180	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.180	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	135,28	135,280
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				25,485
	Utile dell'Impresa del 10%				19,539
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**214,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**214,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	147,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,028
B.62.12.0111.185	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.185	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	160,34	160,340
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				30,440
	Utile dell'Impresa del 10%				23,338
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**256,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**256,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera alla produzione	20,105
			Costo materiali fc	177,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,774
B.62.12.0111.190 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.190 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,20	59,200
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				11,374
Utile dell'Impresa del 10%				8,720
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	9,650
			Costo materiali fc	63,855
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,091
B.62.12.0111.195 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.195 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	69,65	69,650
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				13,257
Utile dell'Impresa del 10%				10,164
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,356
			Costo manodopera alla produzione	11,258

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	74,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,420
B.62.12.0111.200	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.200	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,42	79,420
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	30,44	8,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				15,145
	Utile dell'Impresa del 10%				11,611
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	12,867
				Costo materiali fc	85,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,752
B.62.12.0111.205	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.205	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,85	91,850
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				17,493
	Utile dell'Impresa del 10%				13,411
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	98,660

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,909
B.62.12.0111.210	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.210	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,48	117,480
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				22,143
	Utile dell'Impresa del 10%				16,976
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**186,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**186,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				16,083
	Costo materiali fc				127,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,123
B.62.12.0111.215	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.215	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,32	140,320
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				26,241
	Utile dell'Impresa del 10%				20,118
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**221,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**221,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,130
	Costo manodopera alla produzione				17,692
	Costo materiali fc				152,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,358

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.220	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.220	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,32	166,320
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				31,337
	Utile dell'Impresa del 10%				24,025
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**264,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**264,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	183,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,364
B.62.12.0111.222	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.222	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	194,04	194,040
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				36,991
	Utile dell'Impresa del 10%				28,360
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**311,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**311,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	216,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,355
B.62.12.0111.225	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.225	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m	1,00	91,08	91,080
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				16,575
	Utile dell'Impresa del 10%				12,708
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	96,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,280
B.62.12.0111.230	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.230	PASSERELLA A FILO				
	INOX AISI 304, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	119,90	119,900
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	30,44	9,132
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				21,804
	Utile dell'Impresa del 10%				16,717
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	14,475
				Costo materiali fc	127,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,519
B.62.12.0111.235	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.235	PASSERELLA A FILO				
	INOX AISI 304, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	147,62	147,620
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				26,767
	Utile dell'Impresa del 10%				20,521
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**225,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**225,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,083
				Costo materiali fc	158,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,293
B.62.12.0111.240	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.240	PASSERELLA A FILO				
	INOX AISI 304, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	172,72	172,720
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	30,44	11,161
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				31,205
	Utile dell'Impresa del 10%				23,924
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**263,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**263,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	17,692
				Costo materiali fc	186,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,128
B.62.12.0111.245	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.245	PASSERELLA A FILO				
	INOX AISI 304, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	200,53	200,530
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				36,572
	Utile dell'Impresa del 10%				28,039
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**308,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**308,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	20,105
				Costo materiali fc	218,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,614
B.62.12.0111.250	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.250	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	233,35	233,350
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				42,991
	Utile dell'Impresa del 10%				32,960
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**362,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**362,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	256,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,955
B.62.12.0310.005	**PASSERELLA IN VETRORESINA canale liscio, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.010	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,06	13,060
Z.70.09.0312.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,040
Z.70.09.0314.005	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,440
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,530
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	30,64	1,532
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,174
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	30,44	6,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				7,794
	Utile dell'Impresa del 10%				5,975
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	10,455
				Costo materiali fc	38,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,773
B.62.12.0310.010	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.015	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,30	19,300
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,924
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,575
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,788
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,213
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				9,889
	Utile dell'Impresa del 10%				7,582
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	11,258
				Costo materiali fc	51,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,471
B.62.12.0310.015	**PASSERELLA IN VETRORESINA canale liscio, dimensioni (300x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.020	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,58	25,580
Z.70.09.0312.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,810
Z.70.09.0314.015	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,493
Z.70.09.0318.015	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,289
Z.70.09.0322.015	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,131
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.015	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,265
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.015	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,750
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	30,44	7,356
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	29,43	7,112
	Spese generali del 15%				11,896
	Utile dell'Impresa del 10%				9,120
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,404
				Costo manodopera alla produzione	11,660
				Costo materiali fc	64,837
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,015

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0310.020	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (400x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.025	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,18	33,180
Z.70.09.0312.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,460
Z.70.09.0314.020	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,175
Z.70.09.0318.020	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,138
Z.70.09.0322.020	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,556
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.020	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,312
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.020	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,025
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,650
	Utile dell'Impresa del 10%				11,998
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	89,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,667
B.62.12.0310.025	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.030	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,74	13,740
Z.70.09.0312.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,040
Z.70.09.0314.005	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,440
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,64	3,064
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,530
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,174
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	30,44	6,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				8,125
	Utile dell'Impresa del 10%				6,229
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	10,455
				Costo materiali fc	41,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,351
B.62.12.0310.030	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.035	PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,84	19,840
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,924
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,575
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,788
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,213
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA				
	larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				9,970
Utile dell'Impresa del 10%				7,644
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**84,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**84,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,356
Costo manodopera alla produzione				11,258
Costo materiali fc				52,499
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,611
B.62.12.0310.035 PASSERELLA IN VETRORESINA canale forato, dimensioni (300x80) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,08	26,080
Z.70.09.0312.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,810
Z.70.09.0314.015 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,493
Z.70.09.0318.015 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,289
Z.70.09.0322.015 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,131
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.015 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,265
Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.015 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,750
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	30,44	7,356
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	29,43	7,112
Spese generali del 15%				11,971
Utile dell'Impresa del 10%				9,178
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**100,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**100,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,404
Costo manodopera alla produzione				11,660
Costo materiali fc				65,337
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,145
B.62.12.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA canale forato, dimensioni (400x80) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.045 PASSERELLA IN VETRORESINA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,80	33,800
Z.70.09.0312.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,460
Z.70.09.0314.020	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,175
Z.70.09.0318.020	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,138
Z.70.09.0322.020	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,556
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.020	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,312
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.020	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,025
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,743
	Utile dell'Impresa del 10%				12,070
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	89,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,847
B.62.12.0410.010	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.010	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,20	23,200
Z.70.09.0415.005	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,83	8,830
Z.70.09.0420.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,29	2,029
Z.70.09.0430.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	32,04	1,602
Z.70.09.0440.005	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,21	2,421
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,15	0,154
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,765
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	30,44	6,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				9,266
	Utile dell'Impresa del 10%				7,104
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	10,455
				Costo materiali fc	48,798
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,370
B.62.12.0410.015	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.015	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,13	22,130
Z.70.09.0415.010	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,14	8,140
Z.70.09.0420.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,08	0,908
Z.70.09.0430.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	26,98	1,349
Z.70.09.0440.010	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,21	1,721
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,80	0,120
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,765
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	30,44	6,849
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	29,43	6,622
	Spese generali del 15%				8,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,716
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,307
			Costo manodopera alla produzione	10,857
			Costo materiali fc	44,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,479
B.62.12.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (200x75) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,20	31,200
Z.70.09.0415.015 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,45	14,450
Z.70.09.0420.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	25,10	2,510
Z.70.09.0430.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	41,53	2,077
Z.70.09.0440.015 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,94	3,094
Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,01	0,175
Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.015 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 230 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,75	7,375
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	30,44	7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				11,797
Utile dell'Impresa del 10%				9,045
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,356
			Costo manodopera alla produzione	11,258
			Costo materiali fc	64,678
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,842
B.62.12.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (300x75) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,10	39,100
Z.70.09.0415.020 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,000
Z.70.09.0420.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	33,33	3,333
Z.70.09.0430.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,53	2,577
Z.70.09.0440.020	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	37,38	3,738
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA				
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,70	0,193
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.020	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 330 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,98	7,990
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	30,44	7,356
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	29,43	7,112
	Spese generali del 15%				14,279
	Utile dell'Impresa del 10%				10,948
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,404
				Costo manodopera alla produzione	11,660
				Costo materiali fc	80,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,224
B.62.15.0010.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,35	3,350
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,998
	Utile dell'Impresa del 10%				1,532
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,530

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0010.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,71	3,710
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,028
	Utile dell'Impresa del 10%				1,571
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,600
B.62.15.0010.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,331
	Utile dell'Impresa del 10%				1,787
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	5,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,120
B.62.15.0010.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,41	10,410
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,793
	Utile dell'Impresa del 10%				2,908
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	10,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,705
B.62.15.0010.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,30	17,300
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				4,826
	Utile dell'Impresa del 10%				3,700
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	17,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,525
B.62.15.0010.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,79	30,790
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				6,850
	Utile dell'Impresa del 10%				5,252
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	30,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,105
B.62.15.0010.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,68	41,680
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				8,495
	Utile dell'Impresa del 10%				6,513

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	41,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,005
B.62.15.0010.040 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,95	58,950
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				11,086
Utile dell'Impresa del 10%				8,499
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	59,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,585
B.62.15.0020.005 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,18	1,180
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	0,04	0,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
Spese generali del 15%				0,621
Utile dell'Impresa del 10%				0,476
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,581
			Costo manodopera alla produzione	2,362
			Costo materiali fc	1,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,097
B.62.15.0020.010 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,45	1,450
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,830
	Utile dell'Impresa del 10%				0,636
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,466
B.62.15.0020.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,168
	Utile dell'Impresa del 10%				0,895
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	1,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,064
B.62.15.0040.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,62	0,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,682
	Utile dell'Impresa del 10%				0,523
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,206
B.62.15.0040.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,72	0,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,697
Utile dell'Impresa del 10%				0,534
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				0,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,236
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,96	0,960
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				0,733
Utile dell'Impresa del 10%				0,562
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				0,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,296
B.62.15.0040.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,07	1,070
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
Spese generali del 15%				0,823
Utile dell'Impresa del 10%				0,631
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,872
Costo manodopera alla produzione				3,543
Costo materiali fc				1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,455
B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
Spese generali del 15%				0,898

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,688
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,585
B.62.15.0040.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,806
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,855
B.62.15.0040.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,06	3,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,563
	Utile dell'Impresa del 10%				1,198
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,762
B.62.15.0040.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				2,032
	Utile dell'Impresa del 10%				1,558

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,646
			Costo manodopera alla produzione	6,692
			Costo materiali fc	5,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,592
B.62.15.0040.045 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,23	6,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				2,406
Utile dell'Impresa del 10%				1,845
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	6,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,250
B.62.15.0040.050 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.050 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,76	8,760
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				2,786
Utile dell'Impresa del 10%				2,136
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	8,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,920
B.62.15.0040.055 **CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.055 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,80	19,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				4,442
Utile dell'Impresa del 10%				3,405
Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	19,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,850
B.62.15.0110.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0110.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,67	4,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,794
B.62.15.0110.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0110.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,771
	Utile dell'Impresa del 10%				1,358
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	5,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,134
B.62.15.0120.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0120.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,60	4,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,573
	Utile dell'Impresa del 10%				1,206
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,784
B.62.15.0120.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0120.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,694
	Utile dell'Impresa del 10%				1,299
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	5,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,994
B.62.15.0130.005	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.005	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,00	4,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,507
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,664
B.62.15.0130.010	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 8 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.010	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,81	4,810
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,628
	Utile dell'Impresa del 10%				1,248
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,874
B.62.15.0130.015	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.015	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,06	6,060
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,405
	Utile dell'Impresa del 10%				1,844
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	6,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,250
B.62.15.0130.020	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.020	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,35	15,350
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,810
	Utile dell'Impresa del 10%				2,921
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	15,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,730
B.62.15.0130.025	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.025	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,00	11,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,158
	Utile dell'Impresa del 10%				2,421
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,630**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	11,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,580
B.62.15.0140.005 **SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,414
Utile dell'Impresa del 10%				0,318
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,484
			Costo manodopera alla produzione	1,968
			Costo materiali fc	0,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,728
B.62.15.0140.010 **SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,590
Utile dell'Impresa del 10%				0,452
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,484
			Costo manodopera alla produzione	1,968
			Costo materiali fc	1,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,038
B.62.15.0140.015 **SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,91	2,910
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,804
Utile dell'Impresa del 10%				0,617
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,418
B.62.15.0140.020	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO per telefono, dimensioni (68x68x30) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.020	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO per telefono, dim. (68x68x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,572
	Utile dell'Impresa del 10%				0,438
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	1,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,008
B.62.18.0010.005	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 da pavimento, bifacciale**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.005	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 da pavimento, bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,24	40,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,508
	Utile dell'Impresa del 10%				5,756
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	40,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,260
B.62.18.0010.010	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.010	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,74	77,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,133
	Utile dell'Impresa del 10%				10,068
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	77,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,200
B.62.18.0010.015	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40** **per piano di lavoro, 12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.015	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,21	127,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				20,921
	Utile dell'Impresa del 10%				16,039
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	127,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,957
B.62.18.0020.005	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40** **h. variabile (250x250x50÷75) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.005	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x50÷75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,01	106,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				17,373
	Utile dell'Impresa del 10%				13,319
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	106,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,690
B.62.18.0020.010	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40** **h. variabile (250x250x63÷88) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.010	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x63÷88)mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,07	113,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				18,432
	Utile dell'Impresa del 10%				14,131
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	113,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,560
B.62.18.0020.015	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x70÷95) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.015	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x70÷95) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,13	120,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				19,491
	Utile dell'Impresa del 10%				14,943
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	120,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,430
B.62.18.0020.020	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 in policarbonato (256x290x93) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.020	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 in policarbonato (256x290x93) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,68	70,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				12,074
	Utile dell'Impresa del 10%				9,256
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	70,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,330
B.62.18.0110.005	**VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, 260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0240.005	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, Ø 260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	278,76	278,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				43,286
	Utile dell'Impresa del 10%				33,186
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**365,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**365,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	278,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,430

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.18.0120.005	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **4 aperture (Ø 370 prof.300) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.005	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,24	217,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				34,425
	Utile dell'Impresa del 10%				26,393
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	217,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,797
B.62.18.0120.010	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **4 aperture (Ø 370 prof.550) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.010	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,69	282,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				44,243
	Utile dell'Impresa del 10%				33,920
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**373,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**373,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	282,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,147
B.62.18.0120.015	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **3 aperture (240x190x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.015	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (240x190x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,28	38,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				7,581
	Utile dell'Impresa del 10%				5,812
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	38,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,397

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.18.0120.020	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **3 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.020	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,45	82,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				14,207
	Utile dell'Impresa del 10%				10,892
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	82,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,097
B.62.18.0120.025	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **4 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.025	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,45	82,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				14,207
	Utile dell'Impresa del 10%				10,892
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	82,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,097
B.62.18.0120.030	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **7 aperture (460x350x350) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.030	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 7 aperture (460x350x350) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,16	221,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				35,013
	Utile dell'Impresa del 10%				26,844
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**295,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**295,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	221,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,877

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.18.0140.005	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55** **3 aperture (250x150x150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.005	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x150x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,77	83,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				14,405
	Utile dell'Impresa del 10%				11,044
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	83,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,447
B.62.18.0140.010	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55** **3 aperture (250x250x90) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.010	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,00	89,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				15,189
	Utile dell'Impresa del 10%				11,645
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	89,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,837
B.62.18.0140.015	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55** **3 aperture (250x250x150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.015	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,69	104,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,543
	Utile dell'Impresa del 10%				13,450
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	104,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,997

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.18.0140.020	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.020	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,05	157,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				25,397
	Utile dell'Impresa del 10%				19,471
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	157,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,887
B.62.18.0140.025	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.025	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,47	294,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				46,010
	Utile dell'Impresa del 10%				35,274
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**388,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**388,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	294,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,267
B.62.18.0220.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC a tre posti**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0310.005	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,82	2,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,791
	Utile dell'Impresa del 10%				0,606
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,398

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0030.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,070
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,158
B.62.21.0030.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,139
	Utile dell'Impresa del 10%				0,107
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,243
B.62.21.0030.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,310
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,149
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,348
B.62.21.0030.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	0,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,443
B.62.21.0030.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,342
	Utile dell'Impresa del 10%				0,263
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,607
B.62.21.0030.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,444
	Utile dell'Impresa del 10%				0,340
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,782
B.62.21.0030.035	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.035	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,97	1,970
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	cad.	0,03	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,627
	Utile dell'Impresa del 10%				0,481
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	1,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,111
B.62.21.0030.040	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.040	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,650
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,766
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,653

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,355
B.62.21.0030.045	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.045	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,900
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,787
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,581
	Costo manodopera alla produzione				2,362
	Costo materiali fc				3,903
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,814
B.62.21.0030.050	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.050	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,36	5,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,320
	Utile dell'Impresa del 10%				
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				5,365
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,321
B.62.21.0030.055	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.055	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,661
	Utile dell'Impresa del 10%				1,274
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	7,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,936
B.62.21.0030.060	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.060	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,44	9,440
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	9,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,678
B.62.21.0030.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,78	11,780
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,518
	Utile dell'Impresa del 10%				1,930
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	11,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,445
B.62.21.0030.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,30	14,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,977
	Utile dell'Impresa del 10%				2,282
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	14,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,255
B.62.21.0030.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,71	18,710
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,638
	Utile dell'Impresa del 10%				2,789
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	18,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,425
B.62.21.0030.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 300 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,02	24,020
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,435
	Utile dell'Impresa del 10%				3,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	24,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,835
B.62.21.0060.003	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.003	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,088
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,199
B.62.21.0060.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,219
B.62.21.0060.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,187
	Utile dell'Impresa del 10%				0,143
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,334
B.62.21.0060.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,264
	Utile dell'Impresa del 10%				0,203
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,469
B.62.21.0060.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,353
	Utile dell'Impresa del 10%				0,271
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	1,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,624
B.62.21.0060.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,494
	Utile dell'Impresa del 10%				0,379
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,878
B.62.21.0060.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,85	2,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
Spese generali del 15%				0,685
Utile dell'Impresa del 10%				0,525
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,339
Costo manodopera alla produzione				1,378
Costo materiali fc				2,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,213
B.62.21.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC **sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,37	4,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,987
Utile dell'Impresa del 10%				0,756
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,436
Costo manodopera alla produzione				1,772
Costo materiali fc				4,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,743
B.62.21.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC **sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,79	5,790
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				1,236
Utile dell'Impresa del 10%				0,948
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,430**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,484
Costo manodopera alla produzione				1,968
Costo materiali fc				5,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,188
B.62.21.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,25	8,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,679
Utile dell'Impresa del 10%				1,287
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,581
Costo manodopera alla produzione				2,362
Costo materiali fc				8,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,967
B.62.21.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 70 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,38	11,380
Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
Spese generali del 15%				2,222
Utile dell'Impresa del 10%				1,704
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**18,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**18,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,678
Costo manodopera alla produzione				2,756
Costo materiali fc				11,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,924
B.62.21.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 95 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,02	15,020
Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				2,842
Utile dell'Impresa del 10%				2,179
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				15,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,024
B.62.21.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 120 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,87	19,870
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				3,643
	Utile dell'Impresa del 10%				2,793
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	19,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,433
B.62.21.0060.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,52	24,520
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,414
	Utile dell'Impresa del 10%				3,384
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	24,522
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,803
B.62.21.0060.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,85	29,850
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				5,287
	Utile dell'Impresa del 10%				4,053
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	29,852
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,343
B.62.21.0060.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,72	38,720
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,691
	Utile dell'Impresa del 10%				5,130
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	38,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,822
B.62.21.0060.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,01	48,010
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	0,08	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				8,085
	Utile dell'Impresa del 10%				6,198
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	48,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,281
B.62.21.0100.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,102
Utile dell'Impresa del 10%				0,078
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				0,191
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,178
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,25	0,250
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,111
Utile dell'Impresa del 10%				0,085
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,198
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,380
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,168
Utile dell'Impresa del 10%				0,129
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				0,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,302

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.015	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,241
	Utile dell'Impresa del 10%				0,185
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,426
B.62.21.0100.020	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,317
	Utile dell'Impresa del 10%				0,243
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	0,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,559
B.62.21.0100.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,50	1,500
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,006
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,447
	Utile dell'Impresa del 10%				0,343

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,291
			Costo manodopera alla produzione	1,181
			Costo materiali fc	1,506
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,792
B.62.21.0100.030 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,310
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,013
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
Spese generali del 15%				0,606
Utile dell'Impresa del 10%				0,465
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,339
			Costo manodopera alla produzione	1,378
			Costo materiali fc	2,323
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,070
B.62.21.0100.035 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,59	3,590
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,025
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,873
Utile dell'Impresa del 10%				0,670
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,436
			Costo manodopera alla produzione	1,772
			Costo materiali fc	3,615
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,548
B.62.21.0100.040 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,96	4,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,118
	Utile dell'Impresa del 10%				0,857
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	5,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,978
B.62.21.0100.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,09	7,090
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1,154
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	7,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,664
B.62.21.0100.050	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,95	9,950
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,05	0,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				2,015
	Utile dell'Impresa del 10%				1,545
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	10,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,556
B.62.21.0100.055	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.055	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,040
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,546
	Utile dell'Impresa del 10%				1,952
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	13,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,496
B.62.21.0100.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,87	16,870
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				3,195
	Utile dell'Impresa del 10%				2,450
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	16,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,648
B.62.21.0100.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,96	20,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,902
	Utile dell'Impresa del 10%				2,992
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	21,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,895
B.62.21.0100.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,60	25,600
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,679
	Utile dell'Impresa del 10%				3,587
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	25,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,265
B.62.21.0100.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,09	34,090
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				5,960
	Utile dell'Impresa del 10%				4,570
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	34,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,535

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 300 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,67	43,670
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				7,397
	Utile dell'Impresa del 10%				5,671
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	43,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,065
B.62.21.0110.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,126
	Utile dell'Impresa del 10%				0,097
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,228
B.62.21.0110.005	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	0,461
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,258
B.62.21.0110.010 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,211
Utile dell'Impresa del 10%				0,162
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,145
			Costo manodopera alla produzione	0,591
			Costo materiali fc	0,672
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,372
B.62.21.0110.015 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,303
Utile dell'Impresa del 10%				0,232
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,194
			Costo manodopera alla produzione	0,787
			Costo materiali fc	1,043
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,536
B.62.21.0110.020 **CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,50	1,500
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,409
	Utile dell'Impresa del 10%				0,314
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	1,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,719
B.62.21.0110.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,42	2,420
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,006
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,584
	Utile dell'Impresa del 10%				0,448
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	2,426
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,032
B.62.21.0110.030	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,800
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,013
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,828
	Utile dell'Impresa del 10%				0,635
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	3,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
B.62.21.0110.035	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,81	5,810
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				1,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,922
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	5,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,128
B.62.21.0110.040	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,71	7,710
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,524
	Utile dell'Impresa del 10%				1,169
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,698
B.62.21.0110.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,98	10,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
Spese generali del 15%				2,088
Utile dell'Impresa del 10%				1,601
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**17,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,581
Costo manodopera alla produzione				2,362
Costo materiali fc				10,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,687
B.62.21.0110.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,14	15,140
Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,08	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
Spese generali del 15%				2,798
Utile dell'Impresa del 10%				2,145
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,678
Costo manodopera alla produzione				2,756
Costo materiali fc				15,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,946
B.62.21.0110.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,98	19,980
Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				3,586
Utile dell'Impresa del 10%				2,749
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				19,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,334

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0110.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,44	26,440
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,08	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				4,652
	Utile dell'Impresa del 10%				3,567
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	26,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,215
B.62.21.0110.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,63	32,630
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,08	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				5,666
	Utile dell'Impresa del 10%				4,344
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	32,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,015
B.62.21.0110.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,73	39,730
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,08	0,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				6,817
	Utile dell'Impresa del 10%				5,226
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,065
			Costo manodopera alla produzione	4,330
			Costo materiali fc	40,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,045
B.62.21.0110.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0070.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,53	51,530
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				8,672
	Utile dell'Impresa del 10%				6,649
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	4,724
			Costo materiali fc	51,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,324
B.62.21.0110.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0070.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,87	63,870
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,523
	Utile dell'Impresa del 10%				8,068
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,162
			Costo manodopera alla produzione	4,724
			Costo materiali fc	64,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,594
B.62.22.0020.005	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0130.005	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,236
Utile dell'Impresa del 10%				0,181
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				0,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,414
B.62.22.0020.010 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x2.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.010 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,306
Utile dell'Impresa del 10%				0,235
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				1,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,539
B.62.22.0020.015 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.015 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
Spese generali del 15%				0,388
Utile dell'Impresa del 10%				0,297
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,242
Costo manodopera alla produzione				0,984
Costo materiali fc				1,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,684
B.62.22.0020.020 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.020 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
Spese generali del 15%				0,483
Utile dell'Impresa del 10%				0,371

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,858
B.62.22.0020.025	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.025	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,649
	Utile dell'Impresa del 10%				0,498
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,143
B.62.22.0020.030	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.030	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,857
	Utile dell'Impresa del 10%				0,657
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	3,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,518
B.62.22.0020.035	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.035	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,25	5,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,886
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	5,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,038
B.62.22.0020.040	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.040	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,05	7,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	29,43	2,698
	Spese generali del 15%				1,462
	Utile dell'Impresa del 10%				1,121
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,533
				Costo manodopera alla produzione	2,165
				Costo materiali fc	7,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,582
B.62.22.0020.045	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.045	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,77	9,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	29,43	3,188
	Spese generali del 15%				1,944
	Utile dell'Impresa del 10%				1,490
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,629
				Costo manodopera alla produzione	2,559
				Costo materiali fc	9,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,432
B.62.22.0020.050	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.050	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,638
	Utile dell'Impresa del 10%				2,022
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	13,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,656
B.62.22.0020.055	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.055	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,10	11,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	11,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,115
B.62.22.0020.060	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.060	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,80	22,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,156
	Utile dell'Impresa del 10%				3,186
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	22,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,345
B.62.22.0020.065	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.065	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,74	27,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,970
	Utile dell'Impresa del 10%				3,811
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	27,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,785

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.070	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.070	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,81	33,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,954
	Utile dell'Impresa del 10%				4,565
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	33,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,524
B.62.22.0020.075	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.075	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				7,615
	Utile dell'Impresa del 10%				5,838
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	44,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,453
B.62.22.0020.095	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.095	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,368
	Utile dell'Impresa del 10%				0,282
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,654
B.62.22.0020.100	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.100	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,430

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,435
	Utile dell'Impresa del 10%				0,334
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,768
B.62.22.0020.105	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.105	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,544
	Utile dell'Impresa del 10%				0,417
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,963
B.62.22.0020.110	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.110	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,692
	Utile dell'Impresa del 10%				0,530
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,218
B.62.22.0020.115	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.115	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,807
	Utile dell'Impresa del 10%				0,618
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	3,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,423
B.62.22.0020.120	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.120	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,80	5,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,311
	Utile dell'Impresa del 10%				1,005
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	5,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,317
B.62.22.0020.125	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.125	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,90	7,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,700
	Utile dell'Impresa del 10%				1,303
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	7,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,006
B.62.22.0020.130	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.130	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,50	11,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,314
	Utile dell'Impresa del 10%				1,774
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	11,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,086
B.62.22.0020.135	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.135	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,443
	Utile dell'Impresa del 10%				0,340
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,788
B.62.22.0020.140	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.140	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,76	1,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,522
	Utile dell'Impresa del 10%				0,400
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,923
B.62.22.0020.145	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.145	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,651
	Utile dell'Impresa del 10%				0,499
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,148
B.62.22.0020.150	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.150	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,882
	Utile dell'Impresa del 10%				0,676
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	3,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,563
B.62.22.0020.155	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.155	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,57	4,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,808
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,858
B.62.22.0020.160	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.160	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,667
	Utile dell'Impresa del 10%				1,278
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	7,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,946
B.62.22.0020.165	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.165	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,146
	Utile dell'Impresa del 10%				1,645
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	10,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,796
B.62.22.0020.170	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.170	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,28	15,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,028
	Utile dell'Impresa del 10%				2,321
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	15,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,345
B.62.22.0020.175	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.175	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,78	20,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,926
	Utile dell'Impresa del 10%				3,010
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	20,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,935

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.180	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.180	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,99	29,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,455
	Utile dell'Impresa del 10%				4,182
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	29,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,633
B.62.22.0020.185	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.185	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,90	40,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				7,165
	Utile dell'Impresa del 10%				5,493
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	40,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,663
B.62.22.0020.190	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.190	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,37	55,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				9,483
	Utile dell'Impresa del 10%				7,270
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	55,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,752
B.62.22.0020.195	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.195	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	66,54	66,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				11,379
	Utile dell'Impresa del 10%				8,724
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	66,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,100
B.62.22.0020.200	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.200	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	82,22	82,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				13,952
	Utile dell'Impresa del 10%				10,696
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	82,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,649
B.62.22.0020.205	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.205	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,85	108,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				18,167
	Utile dell'Impresa del 10%				13,928
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	108,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,097
B.62.22.0020.210	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.210	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	127,87	127,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
Spese generali del 15%				21,241
Utile dell'Impresa del 10%				16,285
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**179,130**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**179,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,711
Costo manodopera alla produzione				11,023
Costo materiali fc				127,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,526
B.62.22.0020.220 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.220 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,770
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
Spese generali del 15%				0,523
Utile dell'Impresa del 10%				0,401
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,339
Costo manodopera alla produzione				1,378
Costo materiali fc				1,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,923
B.62.22.0020.225 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.225 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,608
Utile dell'Impresa del 10%				0,466
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,130**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,387
Costo manodopera alla produzione				1,575
Costo materiali fc				2,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,078
B.62.22.0020.230 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.230 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,775
Utile dell'Impresa del 10%				0,594
Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,373
B.62.22.0020.235	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.235	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,28	4,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,010
	Utile dell'Impresa del 10%				0,774
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,788
B.62.22.0020.240	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.240	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,75	5,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,304
	Utile dell'Impresa del 10%				1,000
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	5,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,307
B.62.22.0020.245	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.245	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,39	9,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,997
	Utile dell'Impresa del 10%				1,531
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	9,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,526
B.62.22.0020.250	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.250	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,81	13,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,734
	Utile dell'Impresa del 10%				2,096
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	13,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,835
B.62.22.0020.255	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.255	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,911
	Utile dell'Impresa del 10%				2,999
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	20,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,915
B.62.22.0020.260	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.260	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,86	26,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,912
	Utile dell'Impresa del 10%				3,766
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	26,860

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,674
B.62.22.0020.265	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.265	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,67	36,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,531
	Utile dell'Impresa del 10%				5,007
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**55,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**55,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,356
	Costo manodopera alla produzione				5,511
	Costo materiali fc				36,670
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,543
B.62.22.0020.270	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.270	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,54	49,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				8,535
	Utile dell'Impresa del 10%				6,543
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**71,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**71,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				5,905
	Costo materiali fc				49,540
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,082
B.62.22.0020.275	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.275	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,61	65,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				11,166
	Utile dell'Impresa del 10%				8,561
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**94,170**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**94,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,743
	Costo manodopera alla produzione				7,086
	Costo materiali fc				65,610
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,731

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.280	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.280	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,23	85,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				14,477
	Utile dell'Impresa del 10%				11,099
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	85,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,579
B.62.22.0020.285	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.285	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,72	104,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,547
	Utile dell'Impresa del 10%				13,453
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	104,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,997
B.62.22.0020.290	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.290	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	127,98	127,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
	Spese generali del 15%				21,257
	Utile dell'Impresa del 10%				16,297
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Costo materiali fc	127,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,556
B.62.22.0020.295	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.295	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	203,22	203,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				33,058
	Utile dell'Impresa del 10%				25,345
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**278,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**278,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	203,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,413
B.62.22.0020.305	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.305	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,608
	Utile dell'Impresa del 10%				0,466
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,078
B.62.22.0020.310	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.310	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,706
	Utile dell'Impresa del 10%				0,541
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,243
B.62.22.0020.315	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.315	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,905
	Utile dell'Impresa del 10%				0,694
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,598
B.62.22.0020.320	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.320	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,801
	Utile dell'Impresa del 10%				0,614
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,418
B.62.22.0020.325	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.325	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,33	7,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,615
	Utile dell'Impresa del 10%				1,238
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	7,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,856
B.62.22.0020.330	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.330	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,485
	Utile dell'Impresa del 10%				1,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	11,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,395
B.62.22.0020.335	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.335	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,37	17,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,488
	Utile dell'Impresa del 10%				2,674
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	17,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,164
B.62.22.0020.340	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.340	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,44	25,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,846
	Utile dell'Impresa del 10%				3,715
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	25,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,563
B.62.22.0020.350	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.350	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,498
	Utile dell'Impresa del 10%				1,148
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,630**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,644
B.62.22.0020.355	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.355	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,62	5,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,726
	Utile dell'Impresa del 10%				1,323
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	5,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,054
B.62.22.0020.360	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.360	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,17	6,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				2,029
	Utile dell'Impresa del 10%				1,556
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	6,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,582
B.62.22.0020.365	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.365	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,63	8,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				2,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1,951
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,692

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	8,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,492
B.62.22.0020.370	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 19x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.370	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,14	9,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,843
	Utile dell'Impresa del 10%				2,179
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	9,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,020
B.62.22.0020.375	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 24x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.375	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,15	11,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				3,291
	Utile dell'Impresa del 10%				2,523
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	11,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,819
B.62.22.0120.020	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.020	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,453
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,803

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,08	2,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,570
	Utile dell'Impresa del 10%				0,437
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	2,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,003
B.62.22.0120.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,02	3,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,747
	Utile dell'Impresa del 10%				0,573
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	3,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,318
B.62.22.0120.035	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.035	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,029
	Utile dell'Impresa del 10%				0,789
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,818

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.040	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.040	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,269
	Utile dell'Impresa del 10%				0,973
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	6,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,238
B.62.22.0120.045	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.045	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,41	8,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	29,43	3,188
	Spese generali del 15%				1,740
	Utile dell'Impresa del 10%				1,334
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,629
				Costo manodopera alla produzione	2,559
				Costo materiali fc	8,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,072
B.62.22.0120.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,80	11,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,359
	Utile dell'Impresa del 10%				1,808
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	11,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,166

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,27	15,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,953
	Utile dell'Impresa del 10%				2,264
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	15,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,215
B.62.22.0120.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,575
	Utile dell'Impresa del 10%				2,741
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	18,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,315
B.62.22.0120.065	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.065	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,55	23,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,342
	Utile dell'Impresa del 10%				3,329
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	23,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,675

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.070	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.070	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,09	29,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,246
	Utile dell'Impresa del 10%				3,498
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	29,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,744
B.62.22.0120.075	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.075	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,29	37,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				6,550
	Utile dell'Impresa del 10%				5,022
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	37,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,573
B.62.22.0120.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,369
	Utile dell'Impresa del 10%				0,246
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,618

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,466
	Utile dell'Impresa del 10%				0,357
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,823
B.62.22.0120.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,96	1,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,588
	Utile dell'Impresa del 10%				0,451
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,038
B.62.22.0120.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,70	2,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,736
	Utile dell'Impresa del 10%				0,564
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,303

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,861
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,987
B.62.22.0120.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,541
	Utile dell'Impresa del 10%				1,182
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	6,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,726
B.62.22.0120.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,36	10,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,143
	Utile dell'Impresa del 10%				1,643
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	10,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,786

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,18	14,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,789
	Utile dell'Impresa del 10%				2,138
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	14,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,925
B.62.22.0120.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,40	20,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,869
	Utile dell'Impresa del 10%				2,966
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	20,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,835
B.62.22.0120.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,27	1,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,448
	Utile dell'Impresa del 10%				0,344
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,793

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.150	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,83	1,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,569
	Utile dell'Impresa del 10%				0,436
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,008
B.62.22.0120.155	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,723
	Utile dell'Impresa del 10%				0,554
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,273
B.62.22.0120.160	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,918
	Utile dell'Impresa del 10%				0,704
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,618

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.165	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.165	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,32	6,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,463
	Utile dell'Impresa del 10%				1,122
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	6,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,586
B.62.22.0120.170	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.170	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,36	9,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,993
	Utile dell'Impresa del 10%				1,528
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	9,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,526
B.62.22.0120.175	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.175	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,70	14,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,941
	Utile dell'Impresa del 10%				2,255
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	14,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,17	20,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,835
	Utile dell'Impresa del 10%				2,940
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	20,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,775
B.62.22.0120.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,59	28,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,245
	Utile dell'Impresa del 10%				4,021
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	28,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,263
B.62.22.0120.215	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x1,5 +1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,58	1,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,531
	Utile dell'Impresa del 10%				0,407
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,938

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.220	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,678
	Utile dell'Impresa del 10%				0,520
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,203
B.62.22.0120.225	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,33	3,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,867
	Utile dell'Impresa del 10%				0,665
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,528
B.62.22.0120.230	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,74	4,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,884
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.235	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,21	8,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,820
	Utile dell'Impresa del 10%				1,395
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	8,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,216
B.62.22.0120.240	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,27	12,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,503
	Utile dell'Impresa del 10%				1,919
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	12,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,425
B.62.22.0120.245	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,02	19,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,662
	Utile dell'Impresa del 10%				2,808
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	19,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,475

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.250	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x35 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,56	24,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,567
	Utile dell'Impresa del 10%				3,501
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	24,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,064
B.62.22.0120.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,003
	Utile dell'Impresa del 10%				4,602
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,603
B.62.22.0120.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,93	45,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,993
	Utile dell'Impresa del 10%				6,128
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	45,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,122

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,05	61,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				10,482
	Utile dell'Impresa del 10%				8,036
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	61,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,521
B.62.22.0120.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,01	81,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				13,844
	Utile dell'Impresa del 10%				10,614
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	81,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,459
B.62.22.0120.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,619
	Utile dell'Impresa del 10%				0,475
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	1,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,093
B.62.22.0120.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,82	2,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,791
	Utile dell'Impresa del 10%				0,606
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,484
	Costo manodopera alla produzione				1,968
	Costo materiali fc				2,820
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,398
B.62.22.0120.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,61	4,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,869
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,581
	Costo manodopera alla produzione				2,362
	Costo materiali fc				4,610
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,007
B.62.22.0120.300	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,82	5,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,388
	Utile dell'Impresa del 10%				1,064
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				5,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,456
B.62.22.0120.305	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,18	10,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,263
	Utile dell'Impresa del 10%				1,735
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,968
	Costo manodopera alla produzione				3,937
	Costo materiali fc				10,180
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,995
B.62.22.0120.310	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,20	15,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,163
	Utile dell'Impresa del 10%				2,425
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**26,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,162
	Costo manodopera alla produzione				4,724
	Costo materiali fc				15,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,584
B.62.22.0120.315	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,58	23,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,567
	Utile dell'Impresa del 10%				3,501
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,520**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,356
	Costo manodopera alla produzione				5,511
	Costo materiali fc				23,580
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,073

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.320	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.320	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,97	32,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				5,976
	Utile dell'Impresa del 10%				4,581
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	32,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,553
B.62.22.0120.390	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.390	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,04	3,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,486
	Utile dell'Impresa del 10%				1,139
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	3,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,623
B.62.22.0120.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,570
	Utile dell'Impresa del 10%				1,204
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,773

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,40	4,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,690
	Utile dell'Impresa del 10%				1,296
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	4,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,983
B.62.22.0120.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,86	4,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,759
	Utile dell'Impresa del 10%				1,349
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	4,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,113
B.62.22.0120.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,124
	Utile dell'Impresa del 10%				1,628
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	7,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,753

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,58	5,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,867
	Utile dell'Impresa del 10%				1,431
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	5,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,303
B.62.22.0120.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,298
	Utile dell'Impresa del 10%				1,762
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,063
B.62.22.0120.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,16	7,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,104
	Utile dell'Impresa del 10%				1,613
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	7,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,713

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.435	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.435	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,20	11,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,710
	Utile dell'Impresa del 10%				2,078
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	11,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,793
B.62.22.0120.440	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.440	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,21	8,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,262
	Utile dell'Impresa del 10%				1,734
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,993
B.62.22.0120.445	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.445	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,97	12,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,976
	Utile dell'Impresa del 10%				2,281
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	12,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,253

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,70	8,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,335
	Utile dell'Impresa del 10%				1,790
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,123
B.62.22.0120.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,079
	Utile dell'Impresa del 10%				2,361
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	13,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,443
B.62.22.0165.005	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.005	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1				
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,59	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,459
	Utile dell'Impresa del 10%				0,352
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,808

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0165.010	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.010	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,94	1,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,549
	Utile dell'Impresa del 10%				0,421
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,973
B.62.22.0165.015	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.015	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,651
	Utile dell'Impresa del 10%				0,499
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,148
B.62.22.0165.020	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.020	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,03	3,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,786
	Utile dell'Impresa del 10%				0,602
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	3,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,393
B.62.22.0165.025	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.025	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,67	4,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,142
	Utile dell'Impresa del 10%				0,876
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,017
B.62.22.0165.030	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.030	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,90	1,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,543
	Utile dell'Impresa del 10%				0,416
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,963
B.62.22.0165.035	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.035	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,148
B.62.22.0165.040	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.040	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,775
Utile dell'Impresa del 10%				0,594
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,436
Costo manodopera alla produzione				1,772
Costo materiali fc				2,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,373
B.62.22.0165.045 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.045 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,938
Utile dell'Impresa del 10%				0,719
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,484
Costo manodopera alla produzione				1,968
Costo materiali fc				3,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,658
B.62.22.0165.050 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x10 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.050 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,06	6,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
Spese generali del 15%				1,424
Utile dell'Impresa del 10%				1,092
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,678
Costo manodopera alla produzione				2,756
Costo materiali fc				6,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,516
B.62.22.0165.055 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.055 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,24	2,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,630
Utile dell'Impresa del 10%				0,483
Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,387
			Costo manodopera alla produzione	1,575
			Costo materiali fc	2,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,118
B.62.22.0165.060	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0152.060	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,757
	Utile dell'Impresa del 10%				0,580
	Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,436
			Costo manodopera alla produzione	1,772
			Costo materiali fc	2,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.62.22.0165.065	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0152.065	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,908
	Utile dell'Impresa del 10%				0,696
	Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,484
			Costo manodopera alla produzione	1,968
			Costo materiali fc	3,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,608
B.62.22.0165.070	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0152.070	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,73	4,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,882
	Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,037
B.62.22.0165.075	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.080	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,78	2,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,748
	Utile dell'Impresa del 10%				0,574
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,323
B.62.22.0165.080	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.085	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,51	3,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,894
	Utile dell'Impresa del 10%				0,686
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,578
B.62.22.0165.085	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.090	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,40	4,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,844
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,947
B.62.22.0165.090	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.095	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,93	5,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,405
	Utile dell'Impresa del 10%				1,077
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,850**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				5,930
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,486
B.62.22.0165.095	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.100	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,42	9,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,149
	Utile dell'Impresa del 10%				1,647
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**18,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**18,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,968
	Costo manodopera alla produzione				3,937
	Costo materiali fc				9,420
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,795
B.62.22.0175.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,633
	Utile dell'Impresa del 10%				0,485
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,339
	Costo manodopera alla produzione				1,378
	Costo materiali fc				2,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,123

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,48	3,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,816
	Utile dell'Impresa del 10%				0,626
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	3,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,438
B.62.22.0175.035	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.035	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,83	4,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,837
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,928
B.62.22.0175.040	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.040	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,48	6,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,340
	Utile dell'Impresa del 10%				1,027
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	6,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,368

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.045	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.045	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,05	9,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	29,43	3,188
	Spese generali del 15%				1,836
	Utile dell'Impresa del 10%				1,407
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,629
				Costo manodopera alla produzione	2,559
				Costo materiali fc	9,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,242
B.62.22.0175.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,78	12,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,506
	Utile dell'Impresa del 10%				1,921
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	12,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,426
B.62.22.0175.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,44	16,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				3,128
	Utile dell'Impresa del 10%				2,398
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	16,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,525

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,15	20,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,758
	Utile dell'Impresa del 10%				2,881
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	20,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,635
B.62.22.0175.065	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.065	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,19	25,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,588
	Utile dell'Impresa del 10%				3,517
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	25,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,105
B.62.22.0175.070	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.070	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,36	31,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,587
	Utile dell'Impresa del 10%				3,725
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	31,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,314

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.075	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.075	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,99	42,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				7,405
	Utile dell'Impresa del 10%				5,677
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	42,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,083
B.62.22.0175.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,18	1,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,398
	Utile dell'Impresa del 10%				0,265
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	1,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,668
B.62.22.0175.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,60	1,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,498
	Utile dell'Impresa del 10%				0,382
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,883

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,629
	Utile dell'Impresa del 10%				0,482
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,108
B.62.22.0175.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,00	3,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,781
	Utile dell'Impresa del 10%				0,599
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	3,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,383
B.62.22.0175.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,217
	Utile dell'Impresa del 10%				0,933
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	5,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,147

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,55	7,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,648
	Utile dell'Impresa del 10%				1,263
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	7,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,916
B.62.22.0175.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,36	11,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,293
	Utile dell'Impresa del 10%				1,758
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	11,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,056
B.62.22.0175.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,52	15,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,990
	Utile dell'Impresa del 10%				2,293
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	15,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,285

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,89	21,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,093
	Utile dell'Impresa del 10%				3,138
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	21,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,235
B.62.22.0175.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,480
	Utile dell'Impresa del 10%				0,368
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,853
B.62.22.0175.150	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,08	2,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,606
	Utile dell'Impresa del 10%				0,465
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,068
B.62.22.0175.155	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,94	2,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,772
	Utile dell'Impresa del 10%				0,592
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,436
	Costo manodopera alla produzione				1,772
	Costo materiali fc				2,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,363
B.62.22.0175.160	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,975
	Utile dell'Impresa del 10%				0,748
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,230**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,484
	Costo manodopera alla produzione				1,968
	Costo materiali fc				4,050
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,728
B.62.22.0175.165	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.165	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,06	7,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,207
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				7,060
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,786

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.170	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.170	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,164
	Utile dell'Impresa del 10%				1,659
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	10,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,826
B.62.22.0175.175	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.175	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,84	15,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,112
	Utile dell'Impresa del 10%				2,386
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	15,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,495
B.62.22.0175.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,81	21,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,081
	Utile dell'Impresa del 10%				3,129
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	21,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,215

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,10	31,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,622
	Utile dell'Impresa del 10%				4,310
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	31,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,933
B.62.22.0175.190	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x70 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.190	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x70 +1G70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,96	42,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				7,474
	Utile dell'Impresa del 10%				5,730
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	42,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,203
B.62.22.0175.195	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x95 +1G95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.195	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x95 +1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,09	57,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,667
	Utile dell'Impresa del 10%				7,412
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	57,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,082

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.200	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x120 +1G120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.200	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x120 +1G120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,81	62,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				10,599
	Utile dell'Impresa del 10%				8,126
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	62,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,722
B.62.22.0175.215	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x1,5+1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,89	1,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,578
	Utile dell'Impresa del 10%				0,443
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,018
B.62.22.0175.220	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,66	2,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,730
	Utile dell'Impresa del 10%				0,560
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,293

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.225	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x4+1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,82	3,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,941
	Utile dell'Impresa del 10%				0,721
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,658
B.62.22.0175.230	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x6+1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,27	5,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,232
	Utile dell'Impresa del 10%				0,945
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	5,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,177
B.62.22.0175.235	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x10+1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,33	9,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,988
	Utile dell'Impresa del 10%				1,524
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	9,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,516

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.240	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x16+1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,87	13,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,743
	Utile dell'Impresa del 10%				2,103
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	13,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,845
B.62.22.0175.245	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x25+1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,80	20,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,929
	Utile dell'Impresa del 10%				3,012
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	20,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,945
B.62.22.0175.250	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,72	26,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,891
	Utile dell'Impresa del 10%				3,750
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	26,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,644

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,48	35,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,352
	Utile dell'Impresa del 10%				4,870
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	35,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,223
B.62.22.0175.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,30	49,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				8,499
	Utile dell'Impresa del 10%				6,516
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	49,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,012
B.62.22.0175.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,70	65,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				11,179
	Utile dell'Impresa del 10%				8,571
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	65,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,751

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,39	74,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				12,851
	Utile dell'Impresa del 10%				9,852
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	74,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,699
B.62.22.0175.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x1,5 + 1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,29	2,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,675
	Utile dell'Impresa del 10%				0,517
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	2,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,193
B.62.22.0175.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x2,5 + 1G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,32	3,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,866
	Utile dell'Impresa del 10%				0,664
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,528
B.62.22.0175.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x4 + 1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,139
	Utile dell'Impresa del 10%				0,873
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	4,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,017
B.62.22.0175.300	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x6 + 1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,45	6,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	6,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,616
B.62.22.0175.305	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x10 + 1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,39	11,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,444
	Utile dell'Impresa del 10%				1,874
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	11,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,315
B.62.22.0175.310	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x16 + 1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,97	16,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,428
	Utile dell'Impresa del 10%				2,628
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**28,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**28,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,162
	Costo manodopera alla produzione				4,724
	Costo materiali fc				16,970
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,054
B.62.22.0175.315	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x25 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,45	25,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,848
	Utile dell'Impresa del 10%				3,717
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**40,880**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**40,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,356
	Costo manodopera alla produzione				5,511
	Costo materiali fc				25,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,563
B.62.22.0175.320	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.320	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 4x35 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,59	35,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				6,369
	Utile dell'Impresa del 10%				4,883
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**53,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**53,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,356
	Costo manodopera alla produzione				5,511
	Costo materiali fc				35,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,253

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.390	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.390	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,06	3,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,489
	Utile dell'Impresa del 10%				1,142
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,633
B.62.22.0175.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,61	3,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,572
	Utile dell'Impresa del 10%				1,205
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	3,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,773
B.62.22.0175.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,777
	Utile dell'Impresa del 10%				1,362
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	4,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,143

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,80	4,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,750
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	4,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,093
B.62.22.0175.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,73	6,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,040
	Utile dell'Impresa del 10%				1,564
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	6,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,603
B.62.22.0175.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,48	5,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,852
	Utile dell'Impresa del 10%				1,420
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	5,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,273

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,75	7,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,193
	Utile dell'Impresa del 10%				1,681
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,873
B.62.22.0175.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,056
	Utile dell'Impresa del 10%				1,576
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	6,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,633
B.62.22.0175.435	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.435	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,34	10,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,581
	Utile dell'Impresa del 10%				1,979
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	10,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,563

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.440	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.440	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,82	7,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,203
	Utile dell'Impresa del 10%				1,689
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	7,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,893
B.62.22.0175.445	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.445	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,01	11,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,682
	Utile dell'Impresa del 10%				2,056
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	11,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,743
B.62.22.0175.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,22	8,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,263
	Utile dell'Impresa del 10%				1,735
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	8,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,003

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,57	12,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,916
	Utile dell'Impresa del 10%				2,235
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	12,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,153
B.62.22.0180.005	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.005	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,85	0,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,495
	Utile dell'Impresa del 10%				0,380
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,878
B.62.22.0180.010	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.010	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,07	1,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,528
	Utile dell'Impresa del 10%				0,405
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,938

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.015	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.015	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,722
	Utile dell'Impresa del 10%				0,554
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,276
B.62.22.0180.020	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.020	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,851
	Utile dell'Impresa del 10%				0,653
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,506
B.62.22.0180.025	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.025	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,144
	Utile dell'Impresa del 10%				0,877
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,025

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.030	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.030	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,460
	Utile dell'Impresa del 10%				1,120
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	3,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,584
B.62.22.0180.035	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.035	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,53	5,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,786
	Utile dell'Impresa del 10%				1,369
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,153
B.62.22.0180.040	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				0,606
	Utile dell'Impresa del 10%				0,465
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,067

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.045	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,730
	Utile dell'Impresa del 10%				0,559
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,286
B.62.22.0180.050	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,85	1,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,866
	Utile dell'Impresa del 10%				0,664
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,526
B.62.22.0180.055	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.055	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,39	2,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,094
	Utile dell'Impresa del 10%				0,839
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,935

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.060	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.060	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,439
	Utile dell'Impresa del 10%				1,104
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	3,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,544
B.62.22.0180.065	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.065	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,26	5,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,746
	Utile dell'Impresa del 10%				1,338
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,083
B.62.22.0180.070	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.070	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,79	7,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,199
	Utile dell'Impresa del 10%				1,686
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	7,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,883

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.075	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,724
	Utile dell'Impresa del 10%				0,555
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,276
B.62.22.0180.080	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,862
	Utile dell'Impresa del 10%				0,661
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,526
B.62.22.0180.085	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,943
	Utile dell'Impresa del 10%				0,723
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	2,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,666

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.090	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,187
	Utile dell'Impresa del 10%				0,910
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,095
B.62.22.0180.095	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,672
	Utile dell'Impresa del 10%				1,282
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	4,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,953
B.62.22.0180.100	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,79	6,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				2,122
	Utile dell'Impresa del 10%				1,627
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	6,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,752

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.105	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.105	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,14	10,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,845
	Utile dell'Impresa del 10%				2,181
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	10,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,031
B.62.22.0180.110	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,848
	Utile dell'Impresa del 10%				0,650
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	1,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,496
B.62.22.0180.115	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,923
	Utile dell'Impresa del 10%				0,708
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	2,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,636

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.120	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,91	2,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,172
	Utile dell'Impresa del 10%				0,899
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,075
B.62.22.0180.125	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,77	3,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,301
	Utile dell'Impresa del 10%				0,998
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	3,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,295
B.62.22.0180.130	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,93	5,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				2,140
	Utile dell'Impresa del 10%				1,641
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,692
				Costo materiali fc	5,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,782

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.135	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,39	8,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,730
	Utile dell'Impresa del 10%				2,093
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	8,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,820
B.62.22.0180.140	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.140	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,53	12,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				3,572
	Utile dell'Impresa del 10%				2,738
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	12,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,309
B.62.22.0180.145	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.145	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,95	2,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,178
	Utile dell'Impresa del 10%				0,903
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,085

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.150	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.150	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,408
	Utile dell'Impresa del 10%				1,079
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	3,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,485
B.62.22.0180.155	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.155	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,758
	Utile dell'Impresa del 10%				1,348
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,103
B.62.22.0180.160	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.160	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				2,128
	Utile dell'Impresa del 10%				1,632
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	6,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,762

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.165	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.165	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,84	8,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,503
	Utile dell'Impresa del 10%				1,919
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	8,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,422
B.62.22.0180.170	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.170	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,83	10,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,949
	Utile dell'Impresa del 10%				2,261
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	10,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,211
B.62.22.0180.175	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.175	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,428
	Utile dell'Impresa del 10%				2,628
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	13,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.180	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.180	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,79	16,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				4,137
	Utile dell'Impresa del 10%				3,172
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	16,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,309
B.62.22.0180.200	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.200	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 6+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,04	2,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,895
	Utile dell'Impresa del 10%				0,686
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	2,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,586
B.62.22.0180.205	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.205	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 6+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,883
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,035

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.250	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.250	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,169
	Utile dell'Impresa del 10%				0,896
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	2,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,065
B.62.22.0180.255	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.255	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1,023
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	3,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,355
B.62.22.0180.300	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.300	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,402
	Utile dell'Impresa del 10%				1,075
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	3,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,474

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.305	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.305	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,177
	Utile dell'Impresa del 10%				1,669
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	4,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,850
B.62.22.0230.095	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R** **sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.095	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				0,253
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,588
B.62.22.0230.100	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R** **sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.100	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,405
	Utile dell'Impresa del 10%				0,310
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	0,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,713
B.62.22.0230.105	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R** **sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0220.105	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,34	1,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,495
	Utile dell'Impresa del 10%				0,380
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	1,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,878
B.62.22.0230.110	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.110	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,588
	Utile dell'Impresa del 10%				0,451
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	1,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,043
B.62.22.0230.115	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.115	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				0,774
	Utile dell'Impresa del 10%				0,594
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	2,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,367
B.62.22.0230.120	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.120	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
Spese generali del 15%				0,949
Utile dell'Impresa del 10%				0,727
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,678
Costo manodopera alla produzione				2,756
Costo materiali fc				2,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,676
B.62.22.0230.125 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.125 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,01	4,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				1,190
Utile dell'Impresa del 10%				0,912
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				4,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,106
B.62.22.0230.130 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.130 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,04	5,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
Spese generali del 15%				1,418
Utile dell'Impresa del 10%				1,087
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,872
Costo manodopera alla produzione				3,543
Costo materiali fc				5,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,505
B.62.22.0230.135 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.135 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,04	7,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,865
Utile dell'Impresa del 10%				1,430
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,065
			Costo manodopera alla produzione	4,330
			Costo materiali fc	7,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,295
B.62.22.0230.145 **CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.145 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,870
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
Spese generali del 15%				0,388
Utile dell'Impresa del 10%				0,298
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,339
			Costo manodopera alla produzione	1,378
			Costo materiali fc	0,870
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,683
B.62.22.0230.150 **CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.150 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,20	1,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,474
Utile dell'Impresa del 10%				0,364
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,387
			Costo manodopera alla produzione	1,575
			Costo materiali fc	1,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,838
B.62.22.0230.155 **CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.155 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,710
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,588
Utile dell'Impresa del 10%				0,451
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,436
			Costo manodopera alla produzione	1,772

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,043
B.62.22.0230.160	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.160	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,720
	Utile dell'Impresa del 10%				0,552
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,268
B.62.22.0230.165	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.165	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,30	3,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,010
	Utile dell'Impresa del 10%				0,774
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	3,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,786
B.62.22.0230.170	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.170	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,294
	Utile dell'Impresa del 10%				0,992
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	4,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,286

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.175	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.175	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				1,711
	Utile dell'Impresa del 10%				1,312
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,025
B.62.22.0230.180	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.180	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,90	9,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,294
	Utile dell'Impresa del 10%				1,759
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	9,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,055
B.62.22.0230.185	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.185	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,18	13,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				2,934
	Utile dell'Impresa del 10%				2,249
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	13,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,183
B.62.22.0230.190	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.190	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,45	17,450

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,648
	Utile dell'Impresa del 10%				2,797
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	17,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,443
B.62.22.0230.195	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.195	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,00	23,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				4,554
	Utile dell'Impresa del 10%				3,491
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	23,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,042
B.62.22.0230.200	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.200	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,78	38,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				6,994
	Utile dell'Impresa del 10%				5,362
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	38,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,352
B.62.22.0230.205	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.205	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,64	49,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				8,844
Utile dell'Impresa del 10%				6,780
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				49,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,620
B.62.22.0230.215 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.215 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,05	1,050
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,452
Utile dell'Impresa del 10%				0,346
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,387
Costo manodopera alla produzione				1,575
Costo materiali fc				1,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,798
B.62.22.0230.220 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.220 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
Spese generali del 15%				0,555
Utile dell'Impresa del 10%				0,425
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,436
Costo manodopera alla produzione				1,772
Costo materiali fc				1,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,983
B.62.22.0230.225 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.225 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,681
Utile dell'Impresa del 10%				0,522
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,750**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,208
B.62.22.0230.230	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.230	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,62	2,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				0,834
	Utile dell'Impresa del 10%				0,640
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	2,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,477
B.62.22.0230.235	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.235	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,196
	Utile dell'Impresa del 10%				0,917
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	4,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,116
B.62.22.0230.240	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.240	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,88	5,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				1,544
	Utile dell'Impresa del 10%				1,184
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	5,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,725
B.62.22.0230.245	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.245	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,80	8,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,129
	Utile dell'Impresa del 10%				1,632
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	8,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,765
B.62.22.0230.250	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.250	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,32	12,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,657
	Utile dell'Impresa del 10%				2,037
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	12,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,695
B.62.22.0230.255	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.255	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,08	17,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,371
	Utile dell'Impresa del 10%				2,585
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	17,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,955

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.260	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.260	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,88	22,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				4,241
	Utile dell'Impresa del 10%				3,252
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,495
B.62.22.0230.265	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.265	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,69	29,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				5,263
	Utile dell'Impresa del 10%				4,035
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	29,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,295
B.62.22.0230.270	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.270	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,08	39,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				6,671
	Utile dell'Impresa del 10%				5,115
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	39,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,785
B.62.22.0230.275	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.275	CAVO SCHERMATO FG7OH2R				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,69	56,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				9,313
	Utile dell'Impresa del 10%				7,140
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	56,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,455
B.62.22.0230.285	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.285	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				0,997
	Utile dell'Impresa del 10%				0,764
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,765
B.62.22.0230.290	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.290	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,67	1,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,060
	Utile dell'Impresa del 10%				0,813
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	1,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,875
B.62.22.0230.295	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.295	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,28	2,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,151
Utile dell'Impresa del 10%				0,883
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,710**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				2,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,035
B.62.22.0230.300 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.300 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,15	3,150
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,282
Utile dell'Impresa del 10%				0,983
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				3,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,265
B.62.22.0230.305 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x10 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.305 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,447
Utile dell'Impresa del 10%				1,109
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				4,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,555
B.62.22.0230.310 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x16 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.310 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				1,787
Utile dell'Impresa del 10%				1,370
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,065
			Costo manodopera alla produzione	4,330
			Costo materiali fc	6,520
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,155
B.62.22.0230.315	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x25 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0220.315	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,13	8,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,029
	Utile dell'Impresa del 10%				1,555
	Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,065
			Costo manodopera alla produzione	4,330
			Costo materiali fc	8,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,585
B.62.22.0230.320	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0220.320	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,43	11,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,524
	Utile dell'Impresa del 10%				1,935
	Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,065
			Costo manodopera alla produzione	4,330
			Costo materiali fc	11,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,455
B.62.22.0230.400	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.13.0220.400	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,44	3,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1,016
	Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	3,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,345
B.62.22.0230.405	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.405	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,47	5,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,630
	Utile dell'Impresa del 10%				1,250
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	5,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,885
B.62.22.0230.410	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.410	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,616
	Utile dell'Impresa del 10%				1,239
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	5,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,855
B.62.22.0230.415	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.415	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,39	7,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,918
	Utile dell'Impresa del 10%				1,470
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	7,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,385

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.420	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.420	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,02	6,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,712
	Utile dell'Impresa del 10%				1,313
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	6,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,025
B.62.22.0230.425	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.425	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,077
	Utile dell'Impresa del 10%				1,592
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,665
B.62.22.0230.430	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.430	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,47	7,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,930
	Utile dell'Impresa del 10%				1,480
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	7,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,415
B.62.22.0230.435	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.435	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,443
	Utile dell'Impresa del 10%				1,873
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	10,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,315
B.62.22.0230.440	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.440	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,51	8,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,086
	Utile dell'Impresa del 10%				1,599
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	8,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,685
B.62.22.0230.445	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.445	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,55	12,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,692
	Utile dell'Impresa del 10%				2,064
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	12,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,755
B.62.22.0230.450	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.450	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,49	10,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,383

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,827
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	10,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,215
B.62.22.0230.455	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.455	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				3,149
	Utile dell'Impresa del 10%				2,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	15,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,565
B.62.22.0315.005	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.005	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,646
	Utile dell'Impresa del 10%				0,495
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	0,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,146
B.62.22.0315.006	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.006	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				0,658
	Utile dell'Impresa del 10%				0,504
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,550**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,166
B.62.22.0315.007	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.007	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,64	0,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,758
	Utile dell'Impresa del 10%				0,581
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,335
B.62.22.0315.008	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.008	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,784
	Utile dell'Impresa del 10%				0,601
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	0,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,385
B.62.22.0315.009	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.009	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				0,917
	Utile dell'Impresa del 10%				0,703
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,625
B.62.22.0315.010	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.010	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,800
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	1,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,845
B.62.22.0315.011	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.011	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,082
	Utile dell'Impresa del 10%				0,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,915
B.62.22.0315.012	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.012	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,924
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	2,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,134

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0315.013	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.013	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,314
	Utile dell'Impresa del 10%				1,007
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,323
B.62.22.0315.014	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.014	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,108
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	2,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,553
B.62.22.0315.015	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.015	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,47	3,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,624
	Utile dell'Impresa del 10%				1,245
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,872
B.62.22.0315.016	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.016	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 27x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,962
	Utile dell'Impresa del 10%				1,504
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	4,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,471
B.62.22.0315.020	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.020	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,731
	Utile dell'Impresa del 10%				0,561
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,295
B.62.22.0315.021	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.021	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,61	0,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,754
	Utile dell'Impresa del 10%				0,578
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	0,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,335
B.62.22.0315.022	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.022	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				0,931
Utile dell'Impresa del 10%				0,714
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				0,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,645
B.62.22.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
Spese generali del 15%				0,961
Utile dell'Impresa del 10%				0,737
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,330
Costo materiali fc				1,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,695
B.62.22.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				1,117
Utile dell'Impresa del 10%				0,856
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				4,724
Costo materiali fc				1,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,974
B.62.22.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,06	2,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Spese generali del 15%				1,266
Utile dell'Impresa del 10%				0,970
Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,233
B.62.22.0315.026	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.026	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,070
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	2,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,463
B.62.22.0315.027	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.027	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				1,603
	Utile dell'Impresa del 10%				1,229
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	2,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,832
B.62.22.0315.028	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.028	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,21	3,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				1,732
	Utile dell'Impresa del 10%				1,328
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	6,692
				Costo materiali fc	3,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,062
B.62.22.0315.029	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.029	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				1,962
	Utile dell'Impresa del 10%				1,504
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,470
B.62.22.0315.030	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.030	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,76	4,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,186
	Utile dell'Impresa del 10%				1,676
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	4,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,860
B.62.22.0315.031	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.031	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,89	5,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,918
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	5,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,419

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0315.040	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.040	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				0,845
	Utile dell'Impresa del 10%				0,648
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	0,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,495
B.62.22.0315.041	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.041	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				0,884
	Utile dell'Impresa del 10%				0,678
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	0,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,565
B.62.22.0315.042	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.042	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,26	1,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				0,998
	Utile dell'Impresa del 10%				0,765
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	1,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,765
B.62.22.0315.043	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.043	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 5x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,59	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,916
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	1,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,113
B.62.22.0315.044	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.044	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,311
	Utile dell'Impresa del 10%				1,005
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,313
B.62.22.0315.045	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.045	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,10	3,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,569
	Utile dell'Impresa del 10%				1,203
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,772
B.62.22.0315.046	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.046	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,741
Utile dell'Impresa del 10%				1,335
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				3,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,072
B.62.22.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,15	4,150
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
Spese generali del 15%				1,873
Utile dell'Impresa del 10%				1,436
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,646
Costo manodopera alla produzione				6,692
Costo materiali fc				4,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,312
B.62.22.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,93	4,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				2,064
Utile dell'Impresa del 10%				1,582
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**17,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				7,086
Costo materiali fc				4,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,651
B.62.22.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,85	5,850
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				2,349
Utile dell'Impresa del 10%				1,801
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,810**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	5,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,150
B.62.22.0315.050	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.050	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,760
	Utile dell'Impresa del 10%				2,116
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	7,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,879
B.62.22.0315.051	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.051	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,05	9,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,123
	Utile dell'Impresa del 10%				2,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	9,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,518
B.62.22.0320.005	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.005	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,244
B.62.22.0320.010	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.010	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	0,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,404
B.62.22.0320.015	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.015	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,279
	Utile dell'Impresa del 10%				0,214
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,498
B.62.22.0320.020	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.020	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
	Spese generali del 15%				0,331
	Utile dell'Impresa del 10%				0,254
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,339
				Costo manodopera alla produzione	1,378
				Costo materiali fc	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,583

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0320.025	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.025	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,396
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	0,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,698
B.62.22.0320.030	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.030	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,453
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	0,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,803
B.62.22.0320.035	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.035	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,501
	Utile dell'Impresa del 10%				0,384
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	0,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,888
B.62.22.0320.040	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.040	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				0,677
	Utile dell'Impresa del 10%				0,519
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	1,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,197
B.62.22.0320.045	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.045	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,865
	Utile dell'Impresa del 10%				0,663
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,526
B.62.22.0320.050	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.050	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,046
	Utile dell'Impresa del 10%				0,802
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	3,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,846
B.62.22.0320.055	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.055	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,183
Utile dell'Impresa del 10%				0,140
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				0,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,319
B.62.22.0320.060 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.060 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
Spese generali del 15%				0,282
Utile dell'Impresa del 10%				0,216
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,380**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,291
Costo manodopera alla produzione				1,181
Costo materiali fc				0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,498
B.62.22.0320.065 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.065 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,510
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	29,43	1,717
Spese generali del 15%				0,334
Utile dell'Impresa del 10%				0,256
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,339
Costo manodopera alla produzione				1,378
Costo materiali fc				0,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,593
B.62.22.0320.070 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.070 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,395
Utile dell'Impresa del 10%				0,303
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,330**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,698
B.62.22.0320.075	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.075	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,463
	Utile dell'Impresa del 10%				0,355
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	0,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,823
B.62.22.0320.080	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.080	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,12	1,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,536
	Utile dell'Impresa del 10%				0,411
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	1,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,948
B.62.22.0320.085	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.085	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	29,43	2,698
	Spese generali del 15%				0,592
	Utile dell'Impresa del 10%				0,454
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,533

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	2,165
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,042
B.62.22.0320.090	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.090	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,14	2,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,836
	Utile dell'Impresa del 10%				0,641
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	2,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,476
B.62.22.0320.095	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.095	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,099
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	3,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,946
B.62.22.0320.100	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.100	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				1,309
	Utile dell'Impresa del 10%				1,003
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,315

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.24.0100.003	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.005	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,62	6,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,582
	Utile dell'Impresa del 10%				1,213
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	6,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,796
B.62.24.0100.005	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.010	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,59	9,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				2,101
	Utile dell'Impresa del 10%				1,611
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	9,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,715
B.62.24.0100.010	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.015	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,453
	Utile dell'Impresa del 10%				1,881
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	11,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,335
B.62.24.0100.015	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.020	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,09	13,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,846
	Utile dell'Impresa del 10%				2,182
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	13,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,024
B.62.24.0100.020	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.025	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,51	15,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,357
	Utile dell'Impresa del 10%				2,573
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	15,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,933
B.62.24.0100.025	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.030	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,84	20,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				4,230
	Utile dell'Impresa del 10%				3,243
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	20,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,472
B.62.24.0100.030	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.035	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,86	26,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				5,353
	Utile dell'Impresa del 10%				4,104
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	26,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,461
B.62.24.0100.035	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.040	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,64	30,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				5,994
	Utile dell'Impresa del 10%				4,595
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	30,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,590
B.62.24.0110.010	**CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0110.025	RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,20	40,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				7,207
	Utile dell'Impresa del 10%				5,526
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	40,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,732
B.62.24.0120.003	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.005	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				2,306
	Utile dell'Impresa del 10%				1,768

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,775
			Costo manodopera alla produzione	3,149
			Costo materiali fc	11,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,076
B.62.24.0120.005 **CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.010 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,82	12,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
Spese generali del 15%				2,585
Utile dell'Impresa del 10%				1,982
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,872
			Costo manodopera alla produzione	3,543
			Costo materiali fc	12,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,565
B.62.24.0120.010 **CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.015 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				2,711
Utile dell'Impresa del 10%				2,079
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,968
			Costo manodopera alla produzione	3,937
			Costo materiali fc	13,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,795
B.62.24.0120.015 **CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.020 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,23	14,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				0,883
Utile dell'Impresa del 10%				0,677
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,680**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	14,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,564
B.62.24.0120.020	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.025	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,18	17,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,607
	Utile dell'Impresa del 10%				2,765
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	17,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,373
B.62.24.0120.025	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.030	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,40	19,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				4,014
	Utile dell'Impresa del 10%				3,077
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	19,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,092
B.62.24.0120.030	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.035	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,21	24,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				4,956
	Utile dell'Impresa del 10%				3,800
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	24,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,761
B.62.24.0120.035	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.040	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,50	26,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				5,373
	Utile dell'Impresa del 10%				4,119
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	26,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,490
B.62.24.0120.040	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.045	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,90	34,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				6,707
	Utile dell'Impresa del 10%				5,142
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	34,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,850
B.62.24.0130.005	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)** **sezione 3x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0130.020	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,46	33,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				6,123
	Utile dell'Impresa del 10%				4,694
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	33,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,822

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.24.0130.010	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)** **sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0130.025	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,63	41,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				7,422
	Utile dell'Impresa del 10%				5,690
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	41,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,112
B.62.24.0150.020	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)** **sezione 3x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0150.035	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,12	71,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				12,066
	Utile dell'Impresa del 10%				9,251
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	71,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,320
B.62.24.0150.030	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)** **sezione 3x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0150.043	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	100,01	100,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				16,841
	Utile dell'Impresa del 10%				12,911
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	100,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,757
B.62.24.0160.005	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.010	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,61	9,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,177
	Utile dell'Impresa del 10%				1,669
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	9,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,845
B.62.24.0160.010	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.015	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,828
	Utile dell'Impresa del 10%				2,168
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	13,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,995
B.62.24.0160.015	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.020	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,90	15,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,268
	Utile dell'Impresa del 10%				2,505
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	15,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,774
B.62.24.0160.020	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.025	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,88	17,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,786
Utile dell'Impresa del 10%				2,902
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,930**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				17,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,692
B.62.24.0160.025 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.030 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,74	28,740
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				5,488
Utile dell'Impresa del 10%				4,208
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				28,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,692
B.62.24.0160.030 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.035 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,89	36,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
Spese generali del 15%				6,932
Utile dell'Impresa del 10%				5,314
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				36,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,250
B.62.24.0160.035 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.040 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,04	55,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				9,728
Utile dell'Impresa del 10%				7,458
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	55,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,190
B.62.24.0170.035	**CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm²**	**m**	**1**	
Z.70.14.0170.045	ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,04	55,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				10,463
	Utile dell'Impresa del 10%				8,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	55,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,485
B.62.24.0300.005	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²**	**cad.**	**1**	
Z.70.14.0300.005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	120,65	120,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 145/60	h	2,42	29,43	71,123
	Spese generali del 15%				28,766
	Utile dell'Impresa del 10%				22,054
	Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,041
			Costo manodopera alla produzione	57,082
			Costo materiali fc	120,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,817
B.62.24.0310.005	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²**	**cad.**	**1**	
Z.70.14.0310.005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 175/60	h	2,92	29,43	85,838

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				33,919
Utile dell'Impresa del 10%				26,005
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**286,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**286,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				16,946
Costo manodopera alla produzione				68,892
Costo materiali fc				140,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,922
B.62.24.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)				
Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.14.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)				
Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 195/60	h	3,25	29,43	95,648
Spese generali del 15%				35,391
Utile dell'Impresa del 10%				27,133
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**298,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**298,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,883
Costo manodopera alla produzione				76,765
Costo materiali fc				140,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,522
B.62.24.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	273,23	273,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 125/60	h	2,08	29,43	61,312
Spese generali del 15%				50,181
Utile dell'Impresa del 10%				38,472
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**423,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**423,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,104
Costo manodopera alla produzione				49,208
Costo materiali fc				273,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				88,658
B.62.24.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm²	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.14.0320.010	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale) Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	372,29	372,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	29,43	68,670
	Spese generali del 15%				66,144
	Utile dell'Impresa del 10%				50,710
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**557,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**557,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,557
				Costo manodopera alla produzione	55,113
				Costo materiali fc	372,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,850
B.62.26.0005.005	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **2 conduttori standard, da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,17	0,579
	Spese generali del 15%				0,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,122
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,105
				Costo manodopera alla produzione	0,474
				Costo materiali fc	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,281
B.62.26.0005.010	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori standard, da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.010	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,17	0,579
	Spese generali del 15%				0,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,163
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,105
				Costo manodopera alla produzione	0,474
				Costo materiali fc	0,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,381
B.62.26.0005.015	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **2 conduttori LSZH da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.015	CAVO KNX (YCY11) - CPR				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,60	0,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,17	0,579
	Spese generali del 15%				0,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,105
				Costo manodopera alla produzione	0,474
				Costo materiali fc	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,311
B.62.26.0005.020	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori LSZH da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.020	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,17	0,579
	Spese generali del 15%				0,238
	Utile dell'Impresa del 10%				0,183
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,105
				Costo manodopera alla produzione	0,474
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,421
B.62.26.0005.025	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori standard, posa interrata**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.025	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori standard, posa interrata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,83	1,830
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	32,17	2,863
	Spese generali del 15%				0,704
	Utile dell'Impresa del 10%				0,540
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,517
				Costo manodopera alla produzione	2,346
				Costo materiali fc	1,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,247
B.62.26.0005.030	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori LSZH, posa interrata**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.030	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori LSZH, posa interrata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,19	2,190

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	32,17	2,863
	Spese generali del 15%				0,758
	Utile dell'Impresa del 10%				0,581
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,517
				Costo manodopera alla produzione	2,346
				Costo materiali fc	2,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,337
B.62.26.0010.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm², senza guaina**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm², senza guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,102
	Utile dell'Impresa del 10%				0,078
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,179
B.62.26.0010.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,189
B.62.26.0010.015	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione T+2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,110
Utile dell'Impresa del 10%				0,084
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,930**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				0,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,199
B.62.26.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO **sezione 2x2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,28	0,280
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,116
Utile dell'Impresa del 10%				0,089
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				0,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,209
B.62.26.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO **sezione T+2x2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,135
Utile dell'Impresa del 10%				0,104
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,239
B.62.26.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO **sezione 5x2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 5x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,156
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	0,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,279
B.62.26.0010.035	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 10x2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.035	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 10x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,11	1,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,240
	Utile dell'Impresa del 10%				0,184
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	1,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,429
B.62.26.0020.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 10x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 10x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,22	1,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	1,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,459
B.62.26.0020.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 15x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 15x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,351
Utile dell'Impresa del 10%				0,269
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				1,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,619
B.62.26.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 20x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 20x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,65	1,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
Spese generali del 15%				0,468
Utile dell'Impresa del 10%				0,359
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,291
Costo manodopera alla produzione				1,181
Costo materiali fc				1,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,828
B.62.26.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 25x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 25x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,593
Utile dell'Impresa del 10%				0,455
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,387
Costo manodopera alla produzione				1,575
Costo materiali fc				1,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,048
B.62.26.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 30x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 30x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,708
Utile dell'Impresa del 10%				0,543

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,484
			Costo manodopera alla produzione	1,968
			Costo materiali fc	2,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,248
B.62.26.0020.030 **CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 50x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 50x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,55	3,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				0,606
Utile dell'Impresa del 10%				0,465
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	3,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,069
B.62.26.0020.035 **CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 100x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 100x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,430
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
Spese generali del 15%				1,780
Utile dell'Impresa del 10%				1,364
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,678
			Costo manodopera alla produzione	2,756
			Costo materiali fc	8,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,146
B.62.26.0032.005 **CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e** **U/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,201
Utile dell'Impresa del 10%				0,154
Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,359
B.62.26.0032.010	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,158
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,369
B.62.26.0032.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,50	0,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,222
	Utile dell'Impresa del 10%				0,170
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,389
B.62.26.0032.020	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,54	0,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,228
	Utile dell'Impresa del 10%				0,175
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,399
B.62.26.0034.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,190
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,439
B.62.26.0034.010	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,429
B.62.26.0034.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,220
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,509
B.62.26.0036.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,581
	Utile dell'Impresa del 10%				0,445
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,387
	Costo manodopera alla produzione				1,575
	Costo materiali fc				1,910
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,028
B.62.26.0060.005	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.005	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,190
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,097
	Costo manodopera alla produzione				0,394
	Costo materiali fc				1,160
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,439
B.62.26.0060.010	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.010	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,413
	Utile dell'Impresa del 10%				0,316
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,194
	Costo manodopera alla produzione				0,787
	Costo materiali fc				1,770
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,729
B.62.26.0060.015	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 3x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.015	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,576
	Utile dell'Impresa del 10%				0,442
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,018
B.62.26.0060.020	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.020	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,41	2,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				0,582
	Utile dell'Impresa del 10%				0,446
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	2,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,028
B.62.26.0060.025	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.025	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,57	2,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,680
	Utile dell'Impresa del 10%				0,521
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,198
B.62.26.0060.030	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.030	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				0,741

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,568
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	2,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,308
B.62.26.0060.035	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.035	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,53	3,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,897
	Utile dell'Impresa del 10%				0,688
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	3,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,588
B.62.26.0060.040	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,14	4,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,989
	Utile dell'Impresa del 10%				0,758
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,748
B.62.26.0070.005	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.005	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+10x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,55	4,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,580
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,339
B.62.26.0070.010	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC** **sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.010	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+12x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,932
	Utile dell'Impresa del 10%				0,714
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,649
B.62.26.0070.015	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC** **sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.015	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+10x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,78	6,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				1,091
	Utile dell'Impresa del 10%				0,836
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	6,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,929
B.62.26.0070.020	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC** **sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+12x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,99	7,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				1,272

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,975
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				7,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,249
B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz	**m**	**1**		
Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,168
Utile dell'Impresa del 10%				0,129
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				0,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,299
B.62.26.0110.010 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz	**m**	**1**		
Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
Spese generali del 15%				0,315
Utile dell'Impresa del 10%				0,242
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,387
Costo manodopera alla produzione				1,575
Costo materiali fc				0,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,558
B.62.26.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,06	0,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,092
Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,214
B.62.26.0210.010	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.010	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,18	0,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,137
	Utile dell'Impresa del 10%				0,105
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,244
B.62.26.0210.015	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.015	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,244
B.62.26.0210.020	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.020	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,110
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,254
B.62.26.0210.025	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.025	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,254
B.62.26.0210.030	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.030	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,16	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,134
	Utile dell'Impresa del 10%				0,103
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,234
B.62.26.0210.035	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.035	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,115
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,264

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.26.0210.040	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.040	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,115
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,264
B.62.26.0210.045	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.045	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,146
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,339
B.62.26.0210.050	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.050	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,197
	Utile dell'Impresa del 10%				0,151
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,349
B.62.26.0210.055	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.055	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,201
	Utile dell'Impresa del 10%				0,154
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,359
B.62.26.0210.060	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.060	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,45	0,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,215
	Utile dell'Impresa del 10%				0,165
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,379
B.62.26.0210.065	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,30	0,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,192
	Utile dell'Impresa del 10%				0,147
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,339
B.62.26.0210.070	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.070	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,153
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,349
B.62.26.0210.075	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.075	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,32	0,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	0,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,349
B.62.26.0210.080	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.080	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,242
	Utile dell'Impresa del 10%				0,186
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,424
B.62.26.0210.085	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.085	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	29,43	1,226
	Spese generali del 15%				0,256
	Utile dell'Impresa del 10%				0,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,160**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo manodopera alla produzione	0,984
				Costo materiali fc	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,454
B.62.26.0215.005	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.005	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,229
	Utile dell'Impresa del 10%				0,176
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,404
B.62.26.0215.010	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,95	0,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,145
				Costo manodopera alla produzione	0,591
				Costo materiali fc	0,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,444
B.62.26.0215.015	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				0,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,211

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,145
			Costo manodopera alla produzione	0,591
			Costo materiali fc	1,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,484
B.62.26.0215.020 **CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.020 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,317
Utile dell'Impresa del 10%				0,243
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,145
			Costo manodopera alla produzione	0,591
			Costo materiali fc	1,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,564
B.62.26.0215.025 **CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.025 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,12	2,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,428
Utile dell'Impresa del 10%				0,328
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,145
			Costo manodopera alla produzione	0,591
			Costo materiali fc	2,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,754
B.62.26.0215.030 **CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x0,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.030 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,346
Utile dell'Impresa del 10%				0,265
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				1,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,614
B.62.26.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO **sezione 4x0,75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,90	1,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,395
Utile dell'Impresa del 10%				0,303
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				1,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,694
B.62.26.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO **sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,20	2,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,477
Utile dell'Impresa del 10%				0,366
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				2,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,839
B.62.26.0240.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,10	0,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,125
Utile dell'Impresa del 10%				0,096
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				0,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,224
B.62.26.0240.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,128
Utile dell'Impresa del 10%				0,098
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				0,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,224
B.62.26.0240.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,17	0,170
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,136
Utile dell'Impresa del 10%				0,104
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,145
Costo manodopera alla produzione				0,591
Costo materiali fc				0,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,244
B.62.26.0240.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
Spese generali del 15%				0,140
Utile dell'Impresa del 10%				0,108
Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,145
			Costo manodopera alla produzione	0,591
			Costo materiali fc	0,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,244
B.62.26.0240.025 **CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,191
Utile dell'Impresa del 10%				0,146
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,194
			Costo manodopera alla produzione	0,787
			Costo materiali fc	0,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,339
B.62.26.0240.030 **CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				0,219
Utile dell'Impresa del 10%				0,168
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,194
			Costo manodopera alla produzione	0,787
			Costo materiali fc	0,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,389
B.62.29.0250.005 **CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x4 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.005 CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,94	10,940
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				6,131
Utile dell'Impresa del 10%				4,701
Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	10,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,835
B.62.29.0250.010	**CENTRALINO DA PARETE - IP40**			
	1x6 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**	
Z.70.17.0250.010	CENTRALINO DA PARETE IP40			
	1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,02	13,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA			
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA			
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				6,443
	Utile dell'Impresa del 10%				4,940
	Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	13,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,385
B.62.29.0250.015	**CENTRALINO DA PARETE - IP40**			
	1x8 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**	
Z.70.17.0250.015	CENTRALINO DA PARETE IP40			
	1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,26	17,260
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA			
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA			
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
	Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	17,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,505
B.62.29.0250.020	**CENTRALINO DA PARETE - IP40**			
	1x12 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**	
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40			
	1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA			
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				8,150
	Utile dell'Impresa del 10%				6,249
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	24,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,395
B.62.29.0250.025	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.025	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,92	32,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				9,428
	Utile dell'Impresa del 10%				7,228
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	32,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,655
B.62.29.0250.030	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.030	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,94	37,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				10,181
	Utile dell'Impresa del 10%				7,806
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	37,940

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,985
B.62.29.0250.035	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.035	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,70	67,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				14,645
	Utile dell'Impresa del 10%				11,228
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**123,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**123,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				24,125
	Costo materiali fc				67,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,875
B.62.29.0250.100	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x4 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.100	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,94	10,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				6,131
	Utile dell'Impresa del 10%				4,701
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				24,125
	Costo materiali fc				10,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,835
B.62.29.0250.110	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x8 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.110	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,26	17,260
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,079
Utile dell'Impresa del 10%				5,427
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				17,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,505
B.62.29.0250.115 CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x12 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.115 CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				8,150
Utile dell'Impresa del 10%				6,249
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,730**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				24,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,395
B.62.29.0250.120 CENTRALINO DA PARETE - IP40 2x12 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.120 CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,94	37,940
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				10,181
Utile dell'Impresa del 10%				7,806
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				37,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,985

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0250.125	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.125	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,70	67,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				14,645
	Utile dell'Impresa del 10%				11,228
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	67,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,875
B.62.29.0250.130	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.130	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,06	55,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				12,749
	Utile dell'Impresa del 10%				9,774
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	55,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,525
B.62.29.0250.135	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.135	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,33	83,330
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				16,990

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				13,026
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	83,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,015
B.62.29.0250.140	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **4x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.140	CENTRALINO DA PARETE IP40 4x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,08	145,080
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				26,252
	Utile dell'Impresa del 10%				20,127
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	145,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,375
B.62.29.0250.145	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.145	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	247,01	247,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				41,542
	Utile dell'Impresa del 10%				31,849
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**350,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**350,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	247,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,395
B.62.29.0250.150	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.150	CENTRALINO DA PARETE IP40				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,52	338,520
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				55,268
	Utile dell'Impresa del 10%				42,372
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**466,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**466,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	338,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,645
B.62.29.0250.155	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 4x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.155	CENTRALINO DA PARETE IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,10	421,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				67,655
	Utile dell'Impresa del 10%				51,869
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**570,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**570,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	421,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,525
B.62.29.0250.160	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 5x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.160	CENTRALINO DA PARETE IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	496,25	496,250
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				78,928
	Utile dell'Impresa del 10%				60,511
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**665,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**665,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	496,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,435
B.62.29.0250.165 **CENTRALINO DA PARETE - IP40** **6x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.165 CENTRALINO DA PARETE IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	582,55	582,550
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				91,873
Utile dell'Impresa del 10%				70,436
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**774,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**774,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	582,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,305
B.62.29.0255.005 **CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x4 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,15	9,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				5,863
Utile dell'Impresa del 10%				4,495
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	9,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,355
B.62.29.0255.010 **CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x6 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.010 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,45	10,450
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				6,058
	Utile dell'Impresa del 10%				4,644
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	10,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,705
B.62.29.0255.015	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 1x8 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.015	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,59	16,590
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				6,979
	Utile dell'Impresa del 10%				5,350
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	16,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,325
B.62.29.0255.020	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 1x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.020	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,58	22,580
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,877
	Utile dell'Impresa del 10%				6,039
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	22,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,915
B.62.29.0255.025	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.025	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,56	34,560
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				9,674
	Utile dell'Impresa del 10%				7,417
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	34,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,095
B.62.29.0255.030	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.030	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,18	32,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				9,317
	Utile dell'Impresa del 10%				7,143
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	32,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,465
B.62.29.0255.035	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.035	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,20	53,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				12,470

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				9,561
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**105,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**105,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				53,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,035
B.62.29.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 **1x4 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,31	12,310
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				6,337
Utile dell'Impresa del 10%				4,858
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				12,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,195
B.62.29.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 **1x6 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x6 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,28	13,280
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				6,482
Utile dell'Impresa del 10%				4,970
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				24,125
Costo materiali fc				13,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,455
B.62.29.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 **1x8 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	28,35	28,350
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				8,743
	Utile dell'Impresa del 10%				6,703
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	28,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,445
B.62.29.0255.115	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 1x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.115	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,57	37,570
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				10,126
	Utile dell'Impresa del 10%				7,763
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	37,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,885
B.62.29.0255.120	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 2x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.120	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,89	59,890
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				13,474
	Utile dell'Impresa del 10%				10,330
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,630**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	59,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,805
B.62.29.0255.125 **CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,73	64,730
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				14,200
Utile dell'Impresa del 10%				10,887
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	64,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,085
B.62.29.0255.130 **CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,12	78,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				16,208
Utile dell'Impresa del 10%				12,426
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	24,125
			Costo materiali fc	78,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,635
B.62.29.0255.135 **CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,12	559,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				88,358
	Utile dell'Impresa del 10%				67,741
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**745,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**745,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	559,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,095
B.62.29.0255.140	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.140	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,35	468,350
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				74,743
	Utile dell'Impresa del 10%				57,303
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**630,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**630,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	468,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,045
B.62.29.0255.145	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **4x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.145	CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,12	559,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				88,358
	Utile dell'Impresa del 10%				67,741
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**745,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**745,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	559,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,095
B.62.29.0255.150	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 5x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.150	CENTRALINO DA INCASSO IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	656,95	656,950
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				103,033
	Utile dell'Impresa del 10%				78,992
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**868,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**868,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	656,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,025
B.62.29.0255.155	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 6x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.155	CENTRALINO DA INCASSO IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	767,81	767,810
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				119,662
	Utile dell'Impresa del 10%				91,741
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.009,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.009,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	24,125
				Costo materiali fc	767,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,405
B.62.29.0260.005	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.005	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,18	75,180
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,44	7,440
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				65,182
	Utile dell'Impresa del 10%				49,973
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**549,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**549,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	427,188
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,154
B.62.29.0260.010	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.010	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,48	94,480
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,44	14,880
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				69,414
	Utile dell'Impresa del 10%				53,217
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**585,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**585,390**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,743
Costo manodopera alla produzione	7,086
Costo materiali fc	453,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,633

B.62.29.0260.015	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.015	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,52	139,520
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	7,44	18,600
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				76,875
	Utile dell'Impresa del 10%				58,937
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**648,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**648,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	502,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,812
B.62.29.0260.020	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.020	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	176,80	176,800
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	7,44	22,320
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				83,245
	Utile dell'Impresa del 10%				63,821
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**702,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**702,040**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,227
Costo manodopera alla produzione	9,054
Costo materiali fc	543,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,071

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0260.025	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.025	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,75	208,750
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	7,44	29,760
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				89,669
	Utile dell'Impresa del 10%				68,746
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**756,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**756,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	583,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,417
B.62.29.0260.030	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.030	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,91	325,910
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	7,44	37,200
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				109,095
	Utile dell'Impresa del 10%				83,639
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**920,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**920,030**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	3,873
Costo manodopera alla produzione	15,747
Costo materiali fc	707,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	192,732

B.62.29.0260.035	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.035	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	615,61	615,610
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	7,44	44,640

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				154,401
	Utile dell'Impresa del 10%				118,374
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.302,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.302,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	1.004,818
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,777
B.62.29.0260.040	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.040	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	800,28	800,280

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	7,44	52,080
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	29,43	29,430

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				183,954
Utile dell'Impresa del 10%				141,031
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.551,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.551,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				23,620
Costo materiali fc				1.196,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				324,982
B.62.29.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.086,66	2.086,660
Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	7,44	59,520
Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	29,43	34,335
	Spese generali del 15%				378,762
	Utile dell'Impresa del 10%				290,385
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.194,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.194,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	27,557
				Costo materiali fc	2.490,748
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	669,147
B.62.29.0260.050	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.050	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.273,39	2.273,390
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	9,00	7,44	66,960
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	29,43	39,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				414,712
	Utile dell'Impresa del 10%				317,946
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.497,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.497,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,747
Costo manodopera alla produzione	64,333
Costo materiali fc	2.684,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	732,655

B.62.29.0260.055	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.055	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.460,14	2.460,140
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	7,44	74,400
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				445,337
Utile dell'Impresa del 10%				341,425
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.755,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.755,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,715
Costo manodopera alla produzione				72,375
Costo materiali fc				2.879,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				786,767
B.62.29.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,47	116,470
Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,44	14,880
Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				72,712
	Utile dell'Impresa del 10%				55,746
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**613,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**613,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	475,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,463
B.62.29.0260.080	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.080	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,97	169,970
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	7,44	18,600
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				81,442
	Utile dell'Impresa del 10%				62,439
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**686,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**686,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	533,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,882
B.62.29.0260.085	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.085	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	196,29	196,290
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	7,44	22,320
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
	Spese generali del 15%				86,169
	Utile dell'Impresa del 10%				66,063
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**726,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**726,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	563,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,231
B.62.29.0260.090	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.090	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,60	255,600
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	7,44	29,760
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				96,696
	Utile dell'Impresa del 10%				74,134
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**815,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**815,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	629,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,827
B.62.29.0260.095	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.095	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,83	354,830
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	7,44	37,200
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				113,433
	Utile dell'Impresa del 10%				86,965
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	736,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,402
B.62.29.0260.100	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.100	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	663,28	663,280
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	7,44	44,640
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				161,552
	Utile dell'Impresa del 10%				123,857
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.362,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.362,420**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	4,842
Costo manodopera alla produzione	19,683
Costo materiali fc	1.052,488
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	285,407

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0260.105	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.105	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	862,27	862,270
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	7,44	52,080
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				193,252
	Utile dell'Impresa del 10%				148,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.629,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.629,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	1.258,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,412
B.62.29.0260.110	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.110	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.253,59	2.253,590
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	7,44	59,520
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	29,43	34,335
	Spese generali del 15%				403,802
	Utile dell'Impresa del 10%				309,582
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.405,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.405,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	27,557
				Costo materiali fc	2.657,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	713,387
B.62.29.0260.115	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.115	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.454,95	2.454,950
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	9,00	7,44	66,960
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	29,43	39,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				441,946
	Utile dell'Impresa del 10%				338,825
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.727,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.727,080**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,747
Costo manodopera alla produzione	64,333
Costo materiali fc	2.866,478
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	780,775

B.62.29.0260.120	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.120	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.656,77	2.656,770
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	7,44	74,400
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				474,831
	Utile dell'Impresa del 10%				364,037
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.004,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.004,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	72,375
				Costo materiali fc	3.075,738
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	838,867
B.62.29.0260.150	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10**				
	Kit per il fissaggio a pavimento	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.150	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit per il fissaggio a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,34	142,340
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*2	cad.	8,00	0,04	0,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				39,360
	Utile dell'Impresa del 10%				30,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**331,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**331,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	96,500
				Costo materiali fc	142,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,540
B.62.29.0260.160	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10**				
	Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie)	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.160	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,84	134,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				23,537
	Utile dell'Impresa del 10%				18,045
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	134,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,587
B.62.29.0265.005	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 800-900 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0265.005	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 800-900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,34	205,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				33,008
	Utile dell'Impresa del 10%				25,306
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	205,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,315
B.62.29.0265.010	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 1000-1100 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0265.010	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 1000-1100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	231,38	231,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				37,650
	Utile dell'Impresa del 10%				28,865
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	231,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,520
B.62.29.0270.005	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 1 gruppo di misura**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0270.005	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 1 gruppo di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,36	48,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	48,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,667
B.62.29.0270.010	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA**				
	Per 2 gruppi di misura	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0270.010	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA				
	Per 2 gruppi di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,98	95,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				18,076
	Utile dell'Impresa del 10%				13,858
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	95,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,935
B.62.29.0275.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,81	209,810
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				88,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				53,822
	Utile dell'Impresa del 10%				41,263
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**453,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**453,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	209,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,210
B.62.29.0275.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	247,75	247,750
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				104,055
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				61,903
	Utile dell'Impresa del 10%				47,459
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**522,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**522,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	247,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,420
B.62.29.0275.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	343,98	343,980
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				144,472
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				82,400
	Utile dell'Impresa del 10%				63,173
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**694,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**694,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	343,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	290,050
B.62.29.0275.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,82	363,820
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				152,804

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				95,758
	Utile dell'Impresa del 10%				73,414
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**807,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**807,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	98,520
				Costo materiali fc	363,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	321,980
B.62.29.0275.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,70	439,700
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				184,674
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				111,920
	Utile dell'Impresa del 10%				85,805
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**943,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**943,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	98,520
				Costo materiali fc	439,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	382,400
B.62.29.0275.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	496,99	496,990
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				208,736
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				128,689
	Utile dell'Impresa del 10%				98,662
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.085,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.085,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	123,150
				Costo materiali fc	496,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	436,090
B.62.29.0275.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	709,03	709,030
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				297,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,44	182,640
	Spese generali del 15%				178,419
	Utile dell'Impresa del 10%				136,788
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.504,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.504,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	147,780
				Costo materiali fc	709,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	613,000
B.62.29.0275.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	850,39	850,390
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				357,164
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
	Spese generali del 15%				213,095
	Utile dell'Impresa del 10%				163,373
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.797,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.797,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,670
				Costo manodopera alla produzione	172,410
				Costo materiali fc	850,390

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				733,630
B.62.29.0275.045	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.045	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	933,72	933,720
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				392,162
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
	Spese generali del 15%				230,844
	Utile dell'Impresa del 10%				176,981
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.946,790**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.946,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				40,670
	Costo manodopera alla produzione				172,410
	Costo materiali fc				933,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				799,990
B.62.29.0275.050	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.050	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.018,54	1.018,540
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				427,787
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	30,44	273,960
	Spese generali del 15%				258,043
	Utile dell'Impresa del 10%				197,833
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.176,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.176,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				52,290
	Costo manodopera alla produzione				221,670
	Costo materiali fc				1.018,540
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				883,660
B.62.29.0275.055	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.055	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.130,14	1.130,140

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				474,659
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	30,44	334,840
	Spese generali del 15%				290,946
	Utile dell'Impresa del 10%				223,059
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.453,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.453,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,910
				Costo manodopera alla produzione	270,930
				Costo materiali fc	1.130,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	988,660
B.62.29.0275.100	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.100	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,48	219,480
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				92,182
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				55,881
	Utile dell'Impresa del 10%				42,842
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**471,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**471,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	219,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,910
B.62.29.0275.105	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.105	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,13	325,130
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				136,555
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				78,385
	Utile dell'Impresa del 10%				60,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**661,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**661,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	325,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	275,040
B.62.29.0275.110	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.110	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,89	354,890
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				149,054
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				84,724
	Utile dell'Impresa del 10%				64,955
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**714,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**714,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	354,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,730
B.62.29.0275.115	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.115	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	441,19	441,190
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Minuteria. del 42%				185,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				107,672
	Utile dell'Impresa del 10%				82,548
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**908,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**908,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	73,890
				Costo materiali fc	441,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	375,520
B.62.29.0275.120	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.120	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,48	498,480
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				209,362
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				124,440
	Utile dell'Impresa del 10%				95,404
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.049,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.049,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	98,520
				Costo materiali fc	498,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	429,210
B.62.29.0275.125	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.125	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	531,96	531,960
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				223,423
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				136,137

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				104,372
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.148,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.148,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,050
Costo manodopera alla produzione				123,150
Costo materiali fc				531,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				463,930
B.62.29.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,38	77,380
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				12,749
Utile dell'Impresa del 10%				9,774
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				77,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,520
B.62.29.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 500x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,74	93,740
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				15,203
Utile dell'Impresa del 10%				11,655
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**128,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**128,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				93,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,860
B.62.29.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 600x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,67	102,670
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				16,542
Utile dell'Impresa del 10%				12,682

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	102,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,220
B.62.29.0275.215 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.215 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,97	127,970
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				20,337
Utile dell'Impresa del 10%				15,592
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	127,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,930
B.62.29.0275.220 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.220 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,78	151,780
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				23,909
Utile dell'Impresa del 10%				18,330
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	151,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,240
B.62.29.0275.225 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.225 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,12	171,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				26,810
Utile dell'Impresa del 10%				20,554
Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	171,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,360
B.62.29.0275.230 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.230 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	270,82	270,820
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				41,765
Utile dell'Impresa del 10%				32,020
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	270,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,790
B.62.29.0275.235 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.235 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	317,69	317,690
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				48,795
Utile dell'Impresa del 10%				37,410
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**411,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**411,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	317,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,210
B.62.29.0275.240 **QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.240 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	353,40	353,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				54,152
Utile dell'Impresa del 10%				41,516
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**456,680**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**456,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	353,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,670
B.62.29.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta cieca HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	268,58	268,580
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				41,429
Utile dell'Impresa del 10%				31,762
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	268,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,190
B.62.29.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta cieca HxL 2000x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,08	424,080
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				64,754
Utile dell'Impresa del 10%				49,644
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**546,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**546,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	424,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,400
B.62.29.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 300x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,21	98,210
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				15,873
Utile dell'Impresa del 10%				12,169
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,860**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	98,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,040
B.62.29.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,09	113,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				18,105
Utile dell'Impresa del 10%				13,881
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	113,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,990
B.62.29.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 600x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,25	124,250
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				19,779
Utile dell'Impresa del 10%				15,164
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	6,158
			Costo materiali fc	124,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,940
B.62.29.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,80	148,800
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				23,462
Utile dell'Impresa del 10%				17,987
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	148,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,450
B.62.29.0275.320	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.320	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,56	178,560
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				27,926
	Utile dell'Impresa del 10%				21,410
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	178,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,340
B.62.29.0275.325	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.325	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,39	199,390
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				31,050
	Utile dell'Impresa del 10%				23,805
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	199,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,860
B.62.29.0275.330	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.330	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	316,20	316,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				48,572
	Utile dell'Impresa del 10%				37,238
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**409,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**409,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	316,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,810
B.62.29.0275.335	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.335	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,26	371,260
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				56,831
	Utile dell'Impresa del 10%				43,570
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	371,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,400
B.62.29.0275.340	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.340	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	412,92	412,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				63,080
	Utile dell'Impresa del 10%				48,361
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**531,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**531,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	412,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,440
B.62.29.0275.345	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.345	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	460,54	460,540
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				70,223
	Utile dell'Impresa del 10%				53,837
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**592,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**592,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	460,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,060

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0275.350	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.350	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,50	495,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				75,467
	Utile dell'Impresa del 10%				57,858
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**636,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**636,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	495,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,330
B.62.29.0275.400	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per rendere il quadro IP43**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per rendere il quadro IP43 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,74	32,740
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,194
	Utile dell'Impresa del 10%				5,515
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	12,315
				Costo materiali fc	32,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,710
B.62.29.0280.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	435,24	435,240
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				182,801
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				101,838
	Utile dell'Impresa del 10%				78,076
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**858,840**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**858,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	435,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,720
B.62.29.0280.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,53	492,530
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				206,863
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				114,041
	Utile dell'Impresa del 10%				87,431
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**961,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**961,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	492,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	408,340
B.62.29.0280.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	563,95	563,950
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				236,859
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				133,819
	Utile dell'Impresa del 10%				102,595
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.128,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.128,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	73,890
				Costo materiali fc	563,950

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				473,270
B.62.29.0280.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	647,28	647,280
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				271,858
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				156,135
	Utile dell'Impresa del 10%				119,703
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.316,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.316,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				23,240
	Costo manodopera alla produzione				98,520
	Costo materiali fc				647,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				547,700
B.62.29.0280.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	781,20	781,200
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				328,104
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				189,226
	Utile dell'Impresa del 10%				145,073
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.595,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.595,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				29,050
	Costo manodopera alla produzione				123,150
	Costo materiali fc				781,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				662,400
B.62.29.0280.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.041,60	1.041,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				437,472
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				244,691
	Utile dell'Impresa del 10%				187,596
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.063,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.063,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	123,150
				Costo materiali fc	1.041,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	869,760
B.62.29.0280.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.339,20	1.339,200
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				562,464
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,44	182,640
	Spese generali del 15%				312,646
	Utile dell'Impresa del 10%				239,695
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.636,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.636,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	147,780
				Costo materiali fc	1.339,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.114,810
B.62.29.0280.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.379,50	1.379,500
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio.				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				579,390
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				325,796
Utile dell'Impresa del 10%				249,777
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.747,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.747,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,670
Costo manodopera alla produzione				172,410
Costo materiali fc				1.379,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.154,960
B.62.29.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.562,40	1.562,400
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				656,208
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				364,753
Utile dell'Impresa del 10%				279,644
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.076,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.076,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,670
Costo manodopera alla produzione				172,410
Costo materiali fc				1.562,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.300,610
B.62.29.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	830,68	830,680
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				348,886
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				208,897
Utile dell'Impresa del 10%				160,154
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.761,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.761,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,670
Costo manodopera alla produzione				172,410
Costo materiali fc				830,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				717,940
B.62.29.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.026,72	1.026,720
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				431,222
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				185,970
Utile dell'Impresa del 10%				142,577
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.999,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.999,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,670
Costo manodopera alla produzione				172,410
Costo materiali fc				1.026,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				759,770
B.62.29.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.436,66	1.436,660
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				603,397
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	30,44	304,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				351,669
Utile dell'Impresa del 10%				269,613
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.965,740**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.965,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				58,100
Costo manodopera alla produzione				246,300
Costo materiali fc				1.436,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.224,680
B.62.29.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.467,17	1.467,170
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				616,211
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	30,44	426,160
Spese generali del 15%				376,431
Utile dell'Impresa del 10%				288,597
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.174,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.174,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,340
Costo manodopera alla produzione				344,820
Costo materiali fc				1.467,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.281,240
B.62.29.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.011,84	1.011,840
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				424,973
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				247,484
Utile dell'Impresa del 10%				189,738

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.087,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.087,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,670
			Costo manodopera alla produzione	172,410
			Costo materiali fc	1.011,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	862,200
B.62.29.0285.030 **QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.030 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.274,47	1.274,470
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				535,277
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				303,424
Utile dell'Impresa del 10%				232,625
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.558,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.558,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,670
			Costo manodopera alla produzione	172,410
			Costo materiali fc	1.274,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.071,330
B.62.29.0285.035 **QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.035 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.696,32	1.696,320
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				712,454
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				393,278
Utile dell'Impresa del 10%				301,513
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.316,650**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.316,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,670
				Costo manodopera alla produzione	172,410
				Costo materiali fc	1.696,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.407,250
B.62.29.0285.040	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.040	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.843,63	1.843,630
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				774,325
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	30,44	456,600
	Spese generali del 15%				461,183
	Utile dell'Impresa del 10%				353,574
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.889,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.889,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,150
				Costo manodopera alla produzione	369,450
				Costo materiali fc	1.843,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.589,080
B.62.29.0285.100	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x300 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.100	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,04	135,040
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				21,398
	Utile dell'Impresa del 10%				16,405
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	135,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,800
B.62.29.0285.105	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.105	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP30				
	Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,10	142,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				22,457
	Utile dell'Impresa del 10%				17,217
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	142,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,670
B.62.29.0285.110	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.110	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,62	326,620
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				50,135
	Utile dell'Impresa del 10%				38,437
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**422,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**422,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	326,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,570
B.62.29.0285.115	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x800 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.115	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,27	400,270
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				61,182
	Utile dell'Impresa del 10%				46,906
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**515,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**515,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	400,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,090

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0285.200	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta trasparente HxL 2000x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.200	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta trasparente HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,23	235,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				36,426
	Utile dell'Impresa del 10%				27,927
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	235,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,350
B.62.29.0285.205	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta trasparente HxL 2000x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.205	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta trasparente HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,51	277,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				42,768
	Utile dell'Impresa del 10%				32,789
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	277,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,560
B.62.29.0285.210	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta trasparente HxL 2000x800 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.210	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,90	476,900
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				72,677
	Utile dell'Impresa del 10%				55,719
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**612,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**612,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	476,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,400
B.62.29.0285.300	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.300	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,20	99,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				16,022
	Utile dell'Impresa del 10%				12,283
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	99,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,310
B.62.29.0285.305	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.305	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,20	161,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				25,322
	Utile dell'Impresa del 10%				19,413
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	161,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,740
B.62.29.0285.310	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.310	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,00	124,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				19,742
Utile dell'Impresa del 10%				15,135
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**166,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**166,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				124,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,880
B.62.29.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,40	198,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				30,902
Utile dell'Impresa del 10%				23,691
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**260,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**260,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				198,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,590
B.62.29.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.635,25	2.635,250
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.106,805
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
Spese generali del 15%				593,270
Utile dell'Impresa del 10%				454,841
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.003,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.003,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,670
Costo manodopera alla produzione				172,410

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2.635,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.154,920
B.62.29.0290.010	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.010	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.901,60	2.901,600
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.218,672
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	30,44	426,160
	Spese generali del 15%				681,965
	Utile dell'Impresa del 10%				522,840
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.751,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.751,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,340
				Costo manodopera alla produzione	344,820
				Costo materiali fc	2.901,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.423,480
B.62.29.0290.015	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.015	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.124,80	3.124,800
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.312,416
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	30,44	456,600
	Spese generali del 15%				734,072
	Utile dell'Impresa del 10%				562,789
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.190,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.190,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,150
				Costo manodopera alla produzione	369,450
				Costo materiali fc	3.124,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.609,280
B.62.29.0290.020	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.020	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.310,80	3.310,800
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.390,536
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	30,44	487,040
	Spese generali del 15%				778,256
	Utile dell'Impresa del 10%				596,663
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.563,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.563,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	92,960
				Costo manodopera alla produzione	394,080
				Costo materiali fc	3.310,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.765,460
B.62.29.0290.100	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta cieca HxL 2000x400**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.100	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,10	174,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				27,257
	Utile dell'Impresa del 10%				20,897
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	174,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,150
B.62.29.0290.105	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x600**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.105	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,70	439,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				67,097
	Utile dell'Impresa del 10%				51,441
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**565,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**565,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	439,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,540
B.62.29.0290.110	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.110	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,50	495,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				75,467
	Utile dell'Impresa del 10%				57,858
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**636,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**636,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	495,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,330
B.62.29.0290.115	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x900**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.115	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	575,86	575,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				87,521
	Utile dell'Impresa del 10%				67,099
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**738,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**738,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	575,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,620
B.62.29.0295.005	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.005	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,24	342,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				65,034
	Utile dell'Impresa del 10%				49,859
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**548,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**548,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	73,890
				Costo materiali fc	342,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,890

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0295.010	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.010	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,72	468,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				84,006
	Utile dell'Impresa del 10%				64,405
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**708,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**708,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	73,890
				Costo materiali fc	468,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,410
B.62.29.0295.015	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.015	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	617,52	617,520
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				106,326
	Utile dell'Impresa del 10%				81,517
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**896,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**896,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	73,890
				Costo materiali fc	617,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,840
B.62.29.0295.020	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.020	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	900,24	900,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				157,866
	Utile dell'Impresa del 10%				121,031
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.331,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.331,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	123,150
				Costo materiali fc	900,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	278,900
B.62.29.0295.025	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.025	ACCESSORI INTERNI QUADRI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Sistema di sbarre verticali <3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.063,92	1.063,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	30,44	213,080
	Spese generali del 15%				191,550
	Utile dell'Impresa del 10%				146,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.615,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.615,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,670
				Costo manodopera alla produzione	172,410
				Costo materiali fc	1.063,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	338,410
B.62.29.0295.100	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.100	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,58	175,580
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				35,469
	Utile dell'Impresa del 10%				27,193
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**299,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**299,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	175,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,660
B.62.29.0295.105	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.105	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,08	238,080
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				44,844
	Utile dell'Impresa del 10%				34,380
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**378,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**378,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	49,260
				Costo materiali fc	238,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,220
B.62.29.0295.110	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.110	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,24	342,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				60,468
Utile dell'Impresa del 10%				46,359
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**509,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**509,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				49,260
Costo materiali fc				342,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				106,830
B.62.29.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Sistema di sbarre orizzontali <2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,32	394,320
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
Spese generali del 15%				72,846
Utile dell'Impresa del 10%				55,849
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**614,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**614,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				73,890
Costo materiali fc				394,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				128,700
B.62.29.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Sistema di sbarre orizzontali <3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,72	468,720
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
Spese generali del 15%				88,572
Utile dell'Impresa del 10%				67,905
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**746,960**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**746,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				98,520
Costo materiali fc				468,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				156,480
B.62.29.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Segregazione FORMA 3**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,24	156,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
Spese generali del 15%				41,700
Utile dell'Impresa del 10%				31,970
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**351,670**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**351,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,240
			Costo manodopera alla produzione	98,520
			Costo materiali fc	156,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,670
B.62.29.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Segregazione FORMA 4**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	242,54	242,540
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
Spese generali del 15%				54,645
Utile dell'Impresa del 10%				41,895
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**460,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**460,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,240
			Costo manodopera alla produzione	98,520
			Costo materiali fc	242,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,540
B.62.29.0310.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE **vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,070
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				5,000
Utile dell'Impresa del 10%				3,833
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	21,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,837
B.62.29.0310.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE **vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				5,604
Utile dell'Impresa del 10%				4,297
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	25,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,897
B.62.29.0310.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.015	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,000
	Utile dell'Impresa del 10%				3,833
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	21,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,837
B.62.29.0310.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.020	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,604
	Utile dell'Impresa del 10%				4,297
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	25,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,897
B.62.29.0320.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0300.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP55, A VITE cassetta in poliestere IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,00	22,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,139
	Utile dell'Impresa del 10%				3,940
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	22,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,077
B.62.29.0330.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,884
	Utile dell'Impresa del 10%				2,978
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	13,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,867
B.62.29.0330.010	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				5,501
	Utile dell'Impresa del 10%				4,217
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	17,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,720
B.62.29.0330.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,884
	Utile dell'Impresa del 10%				2,978
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	13,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,867
B.62.29.0330.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				5,501
	Utile dell'Impresa del 10%				4,217
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				3,873
	Costo manodopera alla produzione				15,747
	Costo materiali fc				17,050
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,720
B.62.29.0340.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0320.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP54, A CHIAVE Cassetta in poliestere, IP54, 4 md, colore RAL 7032 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,87	14,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,070
	Utile dell'Impresa del 10%				3,120
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,320**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				14,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,187
B.62.32.0005.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	32,76	32,760
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,31	25,310
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**149,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**149,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				16,365
	Costo manodopera alla produzione				66,530

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	35,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,220
B.62.32.0005.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE** **a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	32,76	32,760
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,31	25,310
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,365
				Costo manodopera alla produzione	66,530
				Costo materiali fc	35,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,220
B.62.32.0010.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE** **di manovra, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	32,76	32,760
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	41,70	41,700
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,527
				Costo manodopera alla produzione	71,254
				Costo materiali fc	42,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,697
B.62.32.0010.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE** **di manovra, 8 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.010	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	46,39	46,390
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	41,70	41,700
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,300**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,979
				Costo manodopera alla produzione	77,159
				Costo materiali fc	45,507
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,523
B.62.32.0010.015	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE** **di manovra, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	32,76	32,760
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	41,70	41,700
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,527
				Costo manodopera alla produzione	71,254
				Costo materiali fc	42,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,697
B.62.32.0015.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE** **con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	34,32	34,320
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,31	25,310
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,365
				Costo manodopera alla produzione	66,530
				Costo materiali fc	36,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,548
B.62.32.0020.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR** **di manovra, 4md, colore RAL 7032**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	34,32	34,320
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	41,70	41,700
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,94	47,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,21	44,200
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,527
				Costo manodopera alla produzione	71,254
				Costo materiali fc	43,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,965
B.62.32.0025.005	**CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	9,91	39,640
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				14,021
	Utile dell'Impresa del 10%				10,749
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,202
				Costo manodopera alla produzione	49,602
				Costo materiali fc	78,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,275
B.62.32.0030.005	**CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	9,91	39,640
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				14,021
	Utile dell'Impresa del 10%				10,749
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,023
				Costo manodopera alla produzione	52,940
				Costo materiali fc	82,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,181
B.62.38.0310.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA 5 A 220 V 0.5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,04	10,040
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				2,648
	Utile dell'Impresa del 10%				2,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	10,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,680
B.62.38.0310.010	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.010	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,05	15,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				3,399
	Utile dell'Impresa del 10%				2,606
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	15,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,010
B.62.38.0310.015	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.015	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,76	17,760
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,806
Utile dell'Impresa del 10%				2,918
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				17,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,720
B.62.38.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,38	9,380
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				2,549
Utile dell'Impresa del 10%				1,954
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				6,158
Costo materiali fc				9,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,500
B.62.38.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,66	15,660
Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				4,529
Utile dell'Impresa del 10%				3,473
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				18,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,004

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0410.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,20	14,200
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				4,418
	Utile dell'Impresa del 10%				3,387
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	17,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,804
B.62.38.0410.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,045
	Utile dell'Impresa del 10%				3,868
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	21,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,914
B.62.38.0410.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	50,99	50,990
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,937
	Utile dell'Impresa del 10%				7,618
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	54,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,554
B.62.38.0410.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,138
	Utile dell'Impresa del 10%				7,772
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	55,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,914
B.62.38.0420.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,59	9,590
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				3,712
	Utile dell'Impresa del 10%				2,846
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	12,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,554
B.62.38.0420.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,88	13,880
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				4,204
	Utile dell'Impresa del 10%				3,223
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	15,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,424
B.62.38.0420.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,35	12,350
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				4,141
	Utile dell'Impresa del 10%				3,175
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	15,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,314
B.62.38.0420.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,24	14,240
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				4,541
	Utile dell'Impresa del 10%				3,482
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	18,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,024
B.62.38.0420.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,01	18,010
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				5,173
Utile dell'Impresa del 10%				3,966
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				22,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,144
B.62.38.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,28	25,280
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				6,659
Utile dell'Impresa del 10%				5,106
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**56,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**56,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				32,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,764
B.62.38.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,07	40,070
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				8,804
	Utile dell'Impresa del 10%				6,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	46,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,554
B.62.38.0420.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,99	46,990
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,436
	Utile dell'Impresa del 10%				8,001
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	57,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,434
B.62.38.0420.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,05	45,050
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,874
	Utile dell'Impresa del 10%				7,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	53,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,444
B.62.38.0420.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,66	60,660
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,449
	Utile dell'Impresa del 10%				9,545
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	70,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,994
B.62.38.0420.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,36	49,360
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,520
	Utile dell'Impresa del 10%				8,066
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	57,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,584
B.62.38.0420.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,08	59,080
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,212
	Utile dell'Impresa del 10%				9,363
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	69,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,574
B.62.38.0430.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,84	17,840
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,081
	Utile dell'Impresa del 10%				3,896
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	21,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,974
B.62.38.0430.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,28	24,280
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,326
	Utile dell'Impresa del 10%				4,850
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	30,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,174
B.62.38.0430.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,62	29,620
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				7,031
	Utile dell'Impresa del 10%				5,391
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	34,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,424
B.62.38.0430.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,96	39,960
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,582
	Utile dell'Impresa del 10%				6,580
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**72,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**72,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				45,040
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,164
B.62.38.0430.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,96	38,960
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,315
	Utile dell'Impresa del 10%				6,375
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**70,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**70,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				43,260
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,694

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0430.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,717
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	59,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,934
B.62.38.0430.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,95	60,950
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,936
	Utile dell'Impresa del 10%				9,151
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	67,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,084

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0430.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,38	83,380
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,895
	Utile dell'Impresa del 10%				12,186
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	93,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,084
B.62.38.0430.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,97	70,970
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,762
	Utile dell'Impresa del 10%				10,551
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	79,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,314

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0430.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,33	98,330
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,100
	Utile dell'Impresa del 10%				13,877
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	108,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,974
B.62.38.0430.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,10	76,100
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,531
	Utile dell'Impresa del 10%				11,141
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	84,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,674

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0430.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,90	105,900
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,793
	Utile dell'Impresa del 10%				15,175
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	119,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,964
B.62.38.0440.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,23	19,230
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,006
	Utile dell'Impresa del 10%				3,838
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	21,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,844
B.62.38.0440.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,51	15,510
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				4,732
	Utile dell'Impresa del 10%				3,628
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	19,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,364
B.62.38.0440.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,78	21,780
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,951
	Utile dell'Impresa del 10%				4,563
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	27,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,514
B.62.38.0440.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,08	35,080
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				7,567
	Utile dell'Impresa del 10%				5,801
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	38,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,364
B.62.38.0440.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,81	27,810
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,760
	Utile dell'Impresa del 10%				5,183
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	32,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,944
B.62.38.0440.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,32	37,320
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,465
	Utile dell'Impresa del 10%				6,490
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	44,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,954
B.62.38.0440.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,98	41,980
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,602
	Utile dell'Impresa del 10%				6,595
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	45,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,194
B.62.38.0440.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,82	31,820
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				7,361
Utile dell'Impresa del 10%				5,644
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				36,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,004
B.62.38.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C				
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,14	45,140
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE				
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				9,638
Utile dell'Impresa del 10%				7,389
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**81,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**81,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				52,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,024
B.62.38.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C				
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,49	65,490
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE				
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,368
	Utile dell'Impresa del 10%				9,482
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	70,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,849
B.62.38.0440.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,51	51,510
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,520
	Utile dell'Impresa del 10%				8,066
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	57,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,584
B.62.38.0440.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,31	73,310
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				14,384
Utile dell'Impresa del 10%				11,028
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**121,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**121,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				83,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,414
B.62.38.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,24	60,240
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				12,386
Utile dell'Impresa del 10%				9,496
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**104,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**104,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				70,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,884
B.62.38.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,11	87,110
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				16,417
Utile dell'Impresa del 10%				12,586
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**138,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**138,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				97,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,004
B.62.38.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,47	84,470
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				15,454
Utile dell'Impresa del 10%				11,848
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**130,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**130,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				90,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,304
B.62.38.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,54	62,540
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,731
	Utile dell'Impresa del 10%				9,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	72,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,494
B.62.38.0440.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,41	89,410
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,320
	Utile dell'Impresa del 10%				13,279
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	103,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,604
B.62.38.0450.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,54	21,540
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,353
	Utile dell'Impresa del 10%				4,104

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	23,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,454
B.62.38.0450.010 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,93	17,930
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				5,095
Utile dell'Impresa del 10%				3,906
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	21,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,004
B.62.38.0450.015 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,21	24,210
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				6,316
Utile dell'Impresa del 10%				4,842
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	29,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,154
B.62.38.0450.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,44	47,440
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
				Spese generali del 15%	9,421
				Utile dell'Impresa del 10%	7,223
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	50,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,644
B.62.38.0450.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,78	39,780
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
				Spese generali del 15%	8,555
				Utile dell'Impresa del 10%	6,559
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	44,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,114

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0450.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D** **Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,717
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	59,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,934
B.62.38.0450.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D** **Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,73	70,730
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,154
	Utile dell'Impresa del 10%				10,085
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	75,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,239
B.62.38.0450.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D** **Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,71	60,710
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,076
	Utile dell'Impresa del 10%				9,258
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	68,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,334
B.62.38.0450.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,80	82,800
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,808
	Utile dell'Impresa del 10%				12,119
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	93,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,924
B.62.38.0450.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,86	92,860
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,712
	Utile dell'Impresa del 10%				12,813
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	99,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,524
B.62.38.0450.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,32	74,320
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,498
	Utile dell'Impresa del 10%				11,115
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	84,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,614
B.62.38.0450.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,50	103,500
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,433
	Utile dell'Impresa del 10%				14,899
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	117,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,334
B.62.38.0460.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B				
	Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,08	58,080
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,125
	Utile dell'Impresa del 10%				10,829
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	81,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,954
B.62.38.0460.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B				
	Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,20	101,200
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,56	3,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,063
	Utile dell'Impresa del 10%				16,915
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	134,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,974
B.62.38.0460.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B				
	Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,45	95,450
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,730
	Utile dell'Impresa del 10%				15,127
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	119,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,854
B.62.38.0460.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B				
	Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,45	95,450
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				21,779
Utile dell'Impresa del 10%				16,698
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**183,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**183,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				133,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,474
B.62.38.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,19	122,190
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				25,733
Utile dell'Impresa del 10%				19,728
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				159,375
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,459
B.62.38.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,64	217,640
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				42,347
Utile dell'Impresa del 10%				32,466
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**357,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**357,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				270,135
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,809
B.62.38.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,40	178,400
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				34,134
Utile dell'Impresa del 10%				26,170
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**287,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**287,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				215,385
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,309
B.62.38.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,28	320,280
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				59,981

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				45,986
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**505,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**505,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	387,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,964
B.62.38.0470.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,15	23,150
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,594
	Utile dell'Impresa del 10%				4,289
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	25,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,884
B.62.38.0470.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,50	19,500
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,087
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	23,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,414
B.62.38.0470.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,20	26,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,614
	Utile dell'Impresa del 10%				5,071
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	31,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,684
B.62.38.0470.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,05	53,050
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,370
	Utile dell'Impresa del 10%				10,251
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	76,960

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,624
B.62.38.0470.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,323
	Utile dell'Impresa del 10%				15,581
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**171,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**171,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				123,310
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,904
B.62.38.0470.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,97	49,970
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,800
	Utile dell'Impresa del 10%				7,514
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,650**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				53,160
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,314
B.62.38.0470.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0470.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,42	37,420
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,201
	Utile dell'Impresa del 10%				6,288
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	42,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,494
B.62.38.0470.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,19	53,190
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,846
	Utile dell'Impresa del 10%				8,315
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	60,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,164
B.62.38.0470.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,84	88,840

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,907
	Utile dell'Impresa del 10%				14,495
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	113,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,404
B.62.38.0470.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,06	148,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				29,260
	Utile dell'Impresa del 10%				22,433
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	182,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,694
B.62.38.0470.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,76	76,760
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,058
	Utile dell'Impresa del 10%				10,778
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	81,545
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,839
B.62.38.0470.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C				
	Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,26	64,260
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,608
	Utile dell'Impresa del 10%				9,666
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	71,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,274
B.62.38.0470.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C				
	Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,96	85,960
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,282
	Utile dell'Impresa del 10%				12,483
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	96,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,764
B.62.38.0470.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,12	111,120
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				24,363
	Utile dell'Impresa del 10%				18,678
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	150,245
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,039
B.62.38.0470.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,81	199,810
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				41,530
	Utile dell'Impresa del 10%				31,840
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**350,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**350,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	264,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,374
B.62.38.0470.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,04	98,040
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,489
	Utile dell'Impresa del 10%				13,409
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	104,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,894
B.62.38.0470.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,15	78,150
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,073
	Utile dell'Impresa del 10%				11,556
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	88,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,634
B.62.38.0470.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,36	104,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,562
	Utile dell'Impresa del 10%				14,998
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	118,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,564
B.62.38.0470.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,11	133,110
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,56	5,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				29,104
	Utile dell'Impresa del 10%				22,313
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	181,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,414
B.62.38.0470.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	248,98	248,980
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				49,316
	Utile dell'Impresa del 10%				37,809
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**415,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**415,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	316,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,124
B.62.38.0480.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,21	24,210
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				5,753
Utile dell'Impresa del 10%				4,411
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				26,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,164
B.62.38.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,90	20,900
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				5,540
Utile dell'Impresa del 10%				4,248
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				24,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,784
B.62.38.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,32	28,320
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				6,932
Utile dell'Impresa del 10%				5,315
Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	34,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,244
B.62.38.0480.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,35	55,350
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,715
	Utile dell'Impresa del 10%				10,515
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	79,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,234
B.62.38.0480.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,65	57,650
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,515
	Utile dell'Impresa del 10%				11,895
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,850**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	91,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,414
B.62.38.0480.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,97	49,970
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
				Spese generali del 15%	9,800
				Utile dell'Impresa del 10%	7,514
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	53,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,314
B.62.38.0480.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,03	43,030
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
				Spese generali del 15%	9,043
				Utile dell'Impresa del 10%	6,933
				Per arrotondamento	-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	48,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,974
B.62.38.0480.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,49	55,490
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,191
	Utile dell'Impresa del 10%				8,580
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	62,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,774
B.62.38.0480.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,88	94,880
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,813
	Utile dell'Impresa del 10%				15,190
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	119,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,004
B.62.38.0480.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,59	163,590
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				31,589
	Utile dell'Impresa del 10%				24,219
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	198,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,804
B.62.38.0480.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,21	80,210
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,576
	Utile dell'Impresa del 10%				11,175
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	84,995
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,749
B.62.38.0480.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,61	67,610
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,111
	Utile dell'Impresa del 10%				10,052
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	75,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,164
B.62.38.0480.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,843
	Utile dell'Impresa del 10%				12,913
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	100,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,754
B.62.38.0480.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,90	121,900
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				25,980
	Utile dell'Impresa del 10%				19,918
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**219,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**219,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				161,025
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,899
B.62.38.0480.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,49	216,490
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				44,032
	Utile dell'Impresa del 10%				33,758
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**371,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**371,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				281,370
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,794

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0480.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,63	100,630
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,878
	Utile dell'Impresa del 10%				13,706
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	107,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,584
B.62.38.0480.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,43	84,430
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,015
	Utile dell'Impresa del 10%				12,278
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	94,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,294

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0480.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,96	108,960
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,252
	Utile dell'Impresa del 10%				15,527
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	122,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,784
B.62.38.0480.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,82	154,820
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,56	5,600
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				32,360
	Utile dell'Impresa del 10%				24,810
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	203,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,174

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0480.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				53,498
	Utile dell'Impresa del 10%				41,015
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**451,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**451,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	344,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,514
B.62.38.0490.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,39	46,390
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,263
	Utile dell'Impresa del 10%				7,102
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	49,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,364

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0490.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,92	40,920
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,726
	Utile dell'Impresa del 10%				6,690
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	46,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,414
B.62.38.0490.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,52	50,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	57,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,454

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0490.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,34	95,340
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,084
	Utile dell'Impresa del 10%				13,098
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	101,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,184
B.62.38.0490.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,12	79,120
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,218
	Utile dell'Impresa del 10%				11,667
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	89,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,884

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0490.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,20	109,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,288
	Utile dell'Impresa del 10%				15,554
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	123,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,844
B.62.38.0500.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,39	46,390
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,263
	Utile dell'Impresa del 10%				7,102
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	49,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,364

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0500.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,81	39,810
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				8,560
	Utile dell'Impresa del 10%				6,563
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	44,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,124
B.62.38.0500.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,52	50,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	57,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,454

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0500.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,34	95,340
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,084
	Utile dell'Impresa del 10%				13,098
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	101,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,184
B.62.38.0500.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,33	79,330
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,250
	Utile dell'Impresa del 10%				11,692
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	89,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,944

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0500.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,20	109,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,288
	Utile dell'Impresa del 10%				15,554
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	123,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,844
B.62.38.0510.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,74	22,740
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,618
	Utile dell'Impresa del 10%				4,307
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	25,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,924
B.62.38.0510.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,29	30,290

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,609
	Utile dell'Impresa del 10%				5,067
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	31,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,679
B.62.38.0510.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,16	48,160
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,812
	Utile dell'Impresa del 10%				7,523
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	53,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,334
B.62.38.0510.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,717
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	59,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,934
B.62.38.0510.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,04	75,040
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,225
	Utile dell'Impresa del 10%				10,906
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	82,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,134
B.62.38.0510.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,74	95,740
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,749
	Utile dell'Impresa del 10%				13,608
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	106,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,354
B.62.38.0510.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,54	94,540
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,531
	Utile dell'Impresa del 10%				13,441
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	104,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,974
B.62.38.0510.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,42	128,420
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				23,171
	Utile dell'Impresa del 10%				17,765
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	142,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,934
B.62.38.0520.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,08	28,080
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,278
	Utile dell'Impresa del 10%				4,813
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	29,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,089
B.62.38.0520.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,16	22,160
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				5,531
Utile dell'Impresa del 10%				4,241
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,650**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				24,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,774
B.62.38.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,61	29,610
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				6,788
Utile dell'Impresa del 10%				5,204
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				33,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,994
B.62.38.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0.5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,05	54,050
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				10,412
Utile dell'Impresa del 10%				7,983

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	57,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,394
B.62.38.0520.025 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,76	44,760
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				9,302
Utile dell'Impresa del 10%				7,132
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	49,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,434
B.62.38.0520.030 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,49	55,490
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				11,191
Utile dell'Impresa del 10%				8,580
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,380**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	62,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,774
B.62.38.0520.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,65	81,650
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,792
	Utile dell'Impresa del 10%				11,340
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	86,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,129
B.62.38.0520.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,55	73,550
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,002
	Utile dell'Impresa del 10%				10,735
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,080**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	81,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,734
B.62.38.0520.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,44	93,440
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,404
	Utile dell'Impresa del 10%				13,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	103,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,744
B.62.38.0520.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,67	111,670
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,534
	Utile dell'Impresa del 10%				14,976
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	118,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,514
B.62.38.0520.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,805
	Utile dell'Impresa del 10%				12,884
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	99,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,694
B.62.38.0520.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,75	120,750
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,021
	Utile dell'Impresa del 10%				16,883
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	134,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,904
B.62.38.0530.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,19	29,190
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,444
	Utile dell'Impresa del 10%				4,941
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	30,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,389
B.62.38.0530.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,95	22,950
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,650
	Utile dell'Impresa del 10%				4,332
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	25,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,984
B.62.38.0530.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,31	36,310
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				7,793
	Utile dell'Impresa del 10%				5,975
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	39,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,764
B.62.38.0530.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,22	58,220
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,038
	Utile dell'Impresa del 10%				8,462
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	61,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,504
B.62.38.0530.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,63	48,630
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,883
	Utile dell'Impresa del 10%				7,577
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	53,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,464
B.62.38.0530.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,57	74,570
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,053
	Utile dell'Impresa del 10%				10,774
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	81,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,824
B.62.38.0530.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,28	84,280
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,186
	Utile dell'Impresa del 10%				11,643
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	89,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,829
B.62.38.0530.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,66	75,660
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,318
	Utile dell'Impresa del 10%				10,977
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	83,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,294
B.62.38.0530.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,48	115,480
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,710
	Utile dell'Impresa del 10%				15,878
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**174,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**174,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	125,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,584
B.62.38.0530.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,60	95,600
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,123
	Utile dell'Impresa del 10%				13,128
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	101,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,254
B.62.38.0530.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,10	116,100
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,765
	Utile dell'Impresa del 10%				15,920
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	126,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,684
B.62.38.0530.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,29	145,290
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				25,702
	Utile dell'Impresa del 10%				19,705
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**216,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**216,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	159,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,404
B.62.38.0540.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,43	30,430
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,630
	Utile dell'Impresa del 10%				5,083
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	32,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,709
B.62.38.0540.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,90	22,900
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				5,642
	Utile dell'Impresa del 10%				4,326
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	25,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,964
B.62.38.0540.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,13	29,130
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				6,716
	Utile dell'Impresa del 10%				5,149

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	32,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,864
B.62.38.0540.020 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z** **Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,60	58,600
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				11,095
Utile dell'Impresa del 10%				8,506
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	61,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,604
B.62.38.0540.025 **INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z** **Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,63	48,630
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				9,883
Utile dell'Impresa del 10%				7,577
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	53,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,464
B.62.38.0540.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**	
Z.70.21.0540.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,06	56,060
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,276
	Utile dell'Impresa del 10%				8,645
	Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)		**95,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)		**95,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	63,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,924
B.62.38.0540.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**	
Z.70.21.0540.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,53	84,530
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,224
	Utile dell'Impresa del 10%				11,672
	Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)		**128,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	89,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,899
B.62.38.0540.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,38	76,380
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,426
	Utile dell'Impresa del 10%				11,060
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	84,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,484
B.62.38.0540.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,55	88,550
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,670
	Utile dell'Impresa del 10%				12,781
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,590**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	98,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,454
B.62.38.0540.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,07	119,070
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,644
	Utile dell'Impresa del 10%				15,827
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**174,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**174,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	125,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,474
B.62.38.0540.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,53	100,530
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,430
	Utile dell'Impresa del 10%				14,130
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	110,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,564
B.62.38.0540.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,04	121,040
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,064
	Utile dell'Impresa del 10%				16,916
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	134,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,984
B.62.38.0600.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn) , C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,79	80,790
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,482
	Utile dell'Impresa del 10%				11,103
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	84,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,584
B.62.38.0600.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn) , C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,51	58,510
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,025
	Utile dell'Impresa del 10%				8,453
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	61,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,479
B.62.38.0600.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn) , C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,03	44,030
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,472

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,262
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	50,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,734
B.62.38.0610.005 **INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0610.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn) , C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,27	102,270
Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				17,704
Utile dell'Impresa del 10%				13,573
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	105,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,274
B.62.38.0610.010 **INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0610.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn) , C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,03	67,030
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				12,445
Utile dell'Impresa del 10%				9,541
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**104,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**104,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				70,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,984
B.62.38.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,54	91,540
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				16,036
Utile dell'Impresa del 10%				12,294
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				94,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,334
B.62.38.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,71	81,710
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,647
	Utile dell'Impresa del 10%				11,229
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	85,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,874
B.62.38.0620.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,46	64,460
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,257
	Utile dell'Impresa del 10%				9,397
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	69,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,654
B.62.38.0630.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,56	115,560
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,639
	Utile dell'Impresa del 10%				15,037
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	118,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,674
B.62.38.0630.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,84	108,840
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,716
	Utile dell'Impresa del 10%				14,349
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	112,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,064
B.62.38.0630.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,01	87,010
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,640
	Utile dell'Impresa del 10%				11,991
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	92,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,634
B.62.38.0700.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,10	85,100
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,236
	Utile dell'Impresa del 10%				11,681
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	89,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,914
B.62.38.0700.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,74	48,740
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				9,782
	Utile dell'Impresa del 10%				7,500
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	53,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,284
B.62.38.0700.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,11	63,110
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				12,055
	Utile dell'Impresa del 10%				9,242
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	68,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,294

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0700.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,93	79,930
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,857
	Utile dell'Impresa del 10%				11,390
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	86,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,244
B.62.38.0700.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,26	134,260
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				27,205
	Utile dell'Impresa del 10%				20,857
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	169,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,064
B.62.38.0700.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,47	52,470
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				10,342
	Utile dell'Impresa del 10%				7,929
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	56,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,274
B.62.38.0700.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,51	59,510
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,515
	Utile dell'Impresa del 10%				8,828
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,110**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	64,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,344
B.62.38.0700.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,05	76,050
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,275
	Utile dell'Impresa del 10%				10,944
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	82,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,224
B.62.38.0700.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				25,825

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				19,799
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	159,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,624
B.62.38.0700.050 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,90	52,900
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				10,406
Utile dell'Impresa del 10%				7,978
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	57,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,384
B.62.38.0700.055 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,37	59,370
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				11,494
	Utile dell'Impresa del 10%				8,812
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	64,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,304
B.62.38.0700.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,61	75,610
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,209
	Utile dell'Impresa del 10%				10,894
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	82,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,104
B.62.38.0700.065	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.065	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				25,825
	Utile dell'Impresa del 10%				19,799
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	159,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,624
B.62.38.0710.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,90	98,900
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,629
	Utile dell'Impresa del 10%				13,516
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	105,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,144
B.62.38.0710.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,23	105,230
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,754
	Utile dell'Impresa del 10%				14,378
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	112,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,134
B.62.38.0710.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,96	108,960
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,732
	Utile dell'Impresa del 10%				15,128
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	119,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,864
B.62.38.0710.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,55	157,550
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				33,303
	Utile dell'Impresa del 10%				25,532
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	209,845
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,839
B.62.38.0710.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,71	68,710
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,100
	Utile dell'Impresa del 10%				10,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	75,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,144
B.62.38.0710.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,16	72,160

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,793
	Utile dell'Impresa del 10%				10,575
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	79,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,364
B.62.38.0710.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,90	75,900
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,773
	Utile dell'Impresa del 10%				11,326
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	86,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,104
B.62.38.0710.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0710.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,40	110,400
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				26,231
	Utile dell'Impresa del 10%				20,110
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**221,210**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**221,210**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,324
Costo manodopera alla produzione	9,852
Costo materiali fc	162,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,339

B.62.38.0710.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,86	69,860
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,273
	Utile dell'Impresa del 10%				10,176
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**111,940**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,324
Costo manodopera alla produzione	9,852
Costo materiali fc	76,310

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,454
B.62.38.0710.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,20	78,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,118
	Utile dell'Impresa del 10%				11,590
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**127,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**127,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				88,610
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,704
B.62.38.0710.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,40	110,400
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				26,231
	Utile dell'Impresa del 10%				20,110
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**221,210**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**221,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	162,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,339
B.62.38.0720.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,59	94,590
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,305
	Utile dell'Impresa del 10%				13,267
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	103,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,574
B.62.38.0720.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,34	99,340
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,251
	Utile dell'Impresa del 10%				13,993
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,920**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	109,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,244
B.62.38.0720.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,640
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,754
	Utile dell'Impresa del 10%				17,445
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	139,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,204
B.62.38.0720.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,41	158,410
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				36,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,628
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**303,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**303,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				228,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,664
B.62.38.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,31	72,310
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				13,963
Utile dell'Impresa del 10%				10,705
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**117,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**117,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				80,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,664
B.62.38.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				15,404
Utile dell'Impresa del 10%				11,810
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**129,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**129,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				90,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,214
B.62.38.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,28	90,280
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				17,450
Utile dell'Impresa del 10%				13,379
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**147,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**147,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				104,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,834
B.62.38.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				32,975
	Utile dell'Impresa del 10%				25,281
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	207,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,254
B.62.38.0720.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,45	72,450
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,984
	Utile dell'Impresa del 10%				10,721
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	81,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,704
B.62.38.0720.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,65	81,650
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,598
	Utile dell'Impresa del 10%				11,958
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	91,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,554
B.62.38.0720.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,42	90,420
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,471
	Utile dell'Impresa del 10%				13,395
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	104,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,864
B.62.38.0720.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,07	126,070
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				31,186
	Utile dell'Impresa del 10%				23,909
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	195,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,094
B.62.38.0730.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,79	79,790
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				14,440
	Utile dell'Impresa del 10%				11,071
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	84,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,514
B.62.38.0730.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2P				
	Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,88	94,880
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,820
	Utile dell'Impresa del 10%				12,896
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	99,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,714
B.62.38.0730.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P**				
	Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P				
	Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,44	116,440
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,333
	Utile dell'Impresa del 10%				15,589
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	123,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,924

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0730.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,71	182,710
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				34,472
	Utile dell'Impresa del 10%				26,429
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	217,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,904
B.62.38.0730.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,60	72,600
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,361
	Utile dell'Impresa del 10%				10,244
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	76,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,604
B.62.38.0730.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,95	83,950
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,064
	Utile dell'Impresa del 10%				11,549
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	88,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,614
B.62.38.0730.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,52	106,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,845
	Utile dell'Impresa del 10%				14,448
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,930**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	113,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,294
B.62.38.0730.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,84	180,840
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				34,192
	Utile dell'Impresa del 10%				26,214
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	215,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,404
B.62.38.0730.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,16	72,160
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				13,295

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				10,193
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	76,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,484
B.62.38.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,26	88,260
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				16,106
Utile dell'Impresa del 10%				12,348
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	95,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,454
B.62.38.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,06	171,060
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				32,725
Utile dell'Impresa del 10%				25,089
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**275,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**275,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				205,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,814
B.62.38.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,99	112,990
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				19,742
Utile dell'Impresa del 10%				15,136
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**166,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**166,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				119,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,874
B.62.38.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,147
	Utile dell'Impresa del 10%				16,979
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	135,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,124
B.62.38.0740.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	214,19	214,190
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				41,799
	Utile dell'Impresa del 10%				32,046
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	266,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,849
B.62.38.0740.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,83	86,830
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				15,818
	Utile dell'Impresa del 10%				12,127
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	93,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,944
B.62.38.0740.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,50	103,500
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,913
	Utile dell'Impresa del 10%				14,500
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	113,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,414
B.62.38.0740.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,76	145,760
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				31,535
	Utile dell'Impresa del 10%				24,177
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	198,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,709
B.62.38.0740.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,55	88,550
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				16,076
	Utile dell'Impresa del 10%				12,325
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	95,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,404
B.62.38.0740.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,36	104,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,042
	Utile dell'Impresa del 10%				14,599
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	114,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,644
B.62.38.0740.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,76	145,760
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				31,535
	Utile dell'Impresa del 10%				24,177
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	198,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,709

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0750.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,62	122,620
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				21,509
	Utile dell'Impresa del 10%				16,491
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	131,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,004
B.62.38.0750.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,69	133,690
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				23,404
	Utile dell'Impresa del 10%				17,943
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	143,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,344
B.62.38.0750.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,65	172,650
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				29,806
	Utile dell'Impresa del 10%				22,851
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	186,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,654
B.62.38.0750.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,33	190,330
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				40,825
	Utile dell'Impresa del 10%				31,299
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**344,290**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**344,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	259,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,124
B.62.38.0750.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,16	95,160
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				17,390
	Utile dell'Impresa del 10%				13,333
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	103,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,724
B.62.38.0750.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,73	116,730
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,860

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				15,993
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	126,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,854
B.62.38.0750.035 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,91	123,910
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				22,495
Utile dell'Impresa del 10%				17,246
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	137,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,744
B.62.38.0750.040 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,66	152,660
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				35,174
Utile dell'Impresa del 10%				26,967
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**296,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**296,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				222,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,144
B.62.38.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,34	100,340
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				18,167
Utile dell'Impresa del 10%				13,928
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				108,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,094
B.62.38.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,69	110,690
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,954
	Utile dell'Impresa del 10%				15,298
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	120,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,254
B.62.38.0750.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,30	140,300
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				24,953
	Utile dell'Impresa del 10%				19,131
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	154,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,084
B.62.38.0750.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,49	147,490
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				34,399
	Utile dell'Impresa del 10%				26,373
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	217,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,774
B.62.38.0760.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P				
	Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,10	108,100
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				18,803
	Utile dell'Impresa del 10%				14,416
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	113,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,224
B.62.38.0760.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P				
	Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,36	126,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				21,821
	Utile dell'Impresa del 10%				16,730
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,030**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	133,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,554
B.62.38.0760.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	254,44	254,440
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				43,975
	Utile dell'Impresa del 10%				33,714
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	280,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,694
B.62.38.0760.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,81	130,810
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,489
	Utile dell'Impresa del 10%				17,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	137,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,734
B.62.38.0770.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0770.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,80	128,800
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,289
	Utile dell'Impresa del 10%				17,089
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	136,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,374

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0770.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0770.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,04	144,040
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				24,575
	Utile dell'Impresa del 10%				18,841
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	151,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,414
B.62.38.0780.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,14	137,140
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				23,687
	Utile dell'Impresa del 10%				18,160
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	145,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,844
B.62.38.0780.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,25	154,250
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				27,046
	Utile dell'Impresa del 10%				20,735
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	168,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,784
B.62.38.0780.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P** **Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,10	315,100
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				56,264
	Utile dell'Impresa del 10%				43,136
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**474,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**474,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	362,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,404
B.62.38.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,10	154,100
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				27,023
Utile dell'Impresa del 10%				20,718
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	167,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,744
B.62.38.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,96	84,960
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				15,215

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				11,665
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	89,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,884
B.62.38.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,17	96,170
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				17,014
Utile dell'Impresa del 10%				13,044
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	101,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,054
B.62.38.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,06	124,060
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				21,476
Utile dell'Impresa del 10%				16,465
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**181,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**181,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				131,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,944
B.62.38.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				44,744
Utile dell'Impresa del 10%				34,304
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**377,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**377,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				286,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				79,044
B.62.38.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,60	119,600
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				20,734
	Utile dell'Impresa del 10%				15,896
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**174,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**174,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	126,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,634
B.62.38.0800.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,11	110,110
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				19,486
	Utile dell'Impresa del 10%				14,939
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	117,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,424
B.62.38.0800.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,84	134,840
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				23,614
	Utile dell'Impresa del 10%				18,104
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	145,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,714
B.62.38.0800.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,95	221,950
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				42,993
	Utile dell'Impresa del 10%				32,961
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	274,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,959
B.62.38.0800.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,58	161,580

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				33,938
	Utile dell'Impresa del 10%				26,019
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**286,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**286,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	214,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,959
B.62.38.0810.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,67	130,670
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,717
	Utile dell'Impresa del 10%				17,416
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	139,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,134
B.62.38.0810.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0810.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,30	139,300
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				24,245
	Utile dell'Impresa del 10%				18,588
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	149,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,834
B.62.38.0810.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,99	181,990
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				31,207
	Utile dell'Impresa del 10%				23,925
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	195,870

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,134
B.62.38.0810.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,50	195,500
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				41,630
	Utile dell'Impresa del 10%				31,917
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**351,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**351,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,324
	Costo manodopera alla produzione				9,852
	Costo materiali fc				265,360
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,544
B.62.38.0810.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,05	169,050
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				37,663
	Utile dell'Impresa del 10%				28,875
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**317,620**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**317,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	238,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,534
B.62.38.0820.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,95	129,950
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				22,360
	Utile dell'Impresa del 10%				17,143
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	136,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,504
B.62.38.0820.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				43,457
	Utile dell'Impresa del 10%				33,317
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,490**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	277,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,774
B.62.38.0820.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,14	137,140
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				23,438
	Utile dell'Impresa del 10%				17,969
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	144,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,404
B.62.38.0820.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				43,457

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				33,317
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	277,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,774
B.62.38.0830.005 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,98	133,980
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				23,485
Utile dell'Impresa del 10%				18,005
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,852
			Costo materiali fc	144,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,494
B.62.38.0830.010 **INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,36	265,360
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				47,940
Utile dell'Impresa del 10%				36,754
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**404,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**404,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				307,425
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,699
B.62.38.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,50	149,500
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Spese generali del 15%				25,813
Utile dell'Impresa del 10%				19,790
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,852
Costo materiali fc				159,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,604
B.62.38.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,36	265,360
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				47,604
	Utile dell'Impresa del 10%				36,497
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	305,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,099
B.62.38.0840.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,00	161,000
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				28,058
	Utile dell'Impresa del 10%				21,511
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	174,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,574
B.62.38.0840.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				51,260
	Utile dell'Impresa del 10%				39,300
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	329,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,564
B.62.38.0840.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P				
	Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,14	160,140
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				27,929
	Utile dell'Impresa del 10%				21,413
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	174,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,344
B.62.38.0840.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P				
	Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
	Spese generali del 15%				51,260
	Utile dell'Impresa del 10%				39,300
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,852
				Costo materiali fc	329,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,564
B.62.41.0010.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,15	73,150
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				17,769
	Utile dell'Impresa del 10%				13,623
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	74,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,439
B.62.41.0010.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,15	140,150
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				28,656
	Utile dell'Impresa del 10%				21,970
	Per arrotondamento				0,033

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**241,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**241,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	141,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,659
B.62.41.0010.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,95	121,950
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				25,089
	Utile dell'Impresa del 10%				19,235
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	123,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,339
B.62.41.0010.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,00	208,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				38,834
	Utile dell'Impresa del 10%				29,773
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	209,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,609
B.62.41.0010.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,91	350,910
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				60,270
	Utile dell'Impresa del 10%				46,207
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**508,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**508,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	352,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,499
B.62.41.0010.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	622,54	622,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				101,015
	Utile dell'Impresa del 10%				77,445
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**851,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**851,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	624,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,469
B.62.41.0010.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	848,67	848,670
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				138,891
	Utile dell'Impresa del 10%				106,483
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.171,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.171,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	850,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	245,377

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.050,21	1.050,210
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				169,122
	Utile dell'Impresa del 10%				129,661
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.426,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.426,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	1.051,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,787
B.62.41.0010.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.259,41	1.259,410
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				200,502
	Utile dell'Impresa del 10%				153,719
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.690,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.690,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	1.261,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	354,217
B.62.41.0010.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.412,70	1.412,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	30,44	85,739
	Spese generali del 15%				225,018
	Utile dell'Impresa del 10%				172,514
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.897,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.897,650**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,365
				Costo manodopera alla produzione	69,375
				Costo materiali fc	1.414,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	397,531
B.62.41.0010.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.456,02	1.456,020
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	30,44	85,739
	Spese generali del 15%				231,516
	Utile dell'Impresa del 10%				177,496
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.952,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.952,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,365
				Costo manodopera alla produzione	69,375
				Costo materiali fc	1.457,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	409,011
B.62.41.0010.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.684,68	1.684,680
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 199/60	h	3,32	30,44	100,959
	Spese generali del 15%				268,098
	Utile dell'Impresa del 10%				205,542
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.260,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.260,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,270
				Costo manodopera alla produzione	81,690
				Costo materiali fc	1.686,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	473,641
B.62.41.0010.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,66	394,660
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
Spese generali del 15%				66,833
Utile dell'Impresa del 10%				51,238
Per arrotondamento				-0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**563,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**563,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,393
Costo manodopera alla produzione				39,819
Costo materiali fc				396,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				118,049
B.62.41.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	474,67	474,670
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
Spese generali del 15%				78,834
Utile dell'Impresa del 10%				60,440
Per arrotondamento				-0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**664,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**664,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,393
Costo manodopera alla produzione				39,819
Costo materiali fc				476,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				139,239
B.62.41.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	721,59	721,590
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
Spese generali del 15%				115,872
Utile dell'Impresa del 10%				88,835
Per arrotondamento				0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**977,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**977,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,393
Costo manodopera alla produzione				39,819
Costo materiali fc				723,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				204,719

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.076,61	1.076,610
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				173,082
	Utile dell'Impresa del 10%				132,697
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.459,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.459,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	1.078,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	305,777
B.62.41.0010.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400,V 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.406,07	1.406,070
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				222,501
	Utile dell'Impresa del 10%				170,584
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.876,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.876,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	1.407,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,087
B.62.41.0010.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.681,91	1.681,910
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				263,877
	Utile dell'Impresa del 10%				202,306
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.225,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.225,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	1.683,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	466,187
B.62.41.0010.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,52	86,520
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 111/60	h	1,85	30,44	56,314
	Spese generali del 15%				21,761
	Utile dell'Impresa del 10%				16,684
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,749
				Costo manodopera alla produzione	45,566
				Costo materiali fc	88,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,426
B.62.41.0010.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,07	179,070
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				36,024
	Utile dell'Impresa del 10%				27,619
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	181,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,639
B.62.41.0010.102	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.102	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,95	168,950
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				32,976
	Utile dell'Impresa del 10%				25,282
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	170,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,259
B.62.41.0010.105	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.105	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,38	157,380
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 111/60	h	1,85	30,44	56,314
	Spese generali del 15%				32,390
	Utile dell'Impresa del 10%				24,832
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**273,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**273,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,749
				Costo manodopera alla produzione	45,566
				Costo materiali fc	159,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,266
B.62.41.0010.110	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.110	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,87	269,870
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				49,644
	Utile dell'Impresa del 10%				38,061
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**418,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**418,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	272,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,739

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.112	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.112	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,56	312,560
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				54,518
	Utile dell'Impresa del 10%				41,797
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**459,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**459,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	314,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,349
B.62.41.0010.115	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.115	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	450,82	450,820
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				76,787
	Utile dell'Impresa del 10%				58,870
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**647,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**647,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	453,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,689
B.62.41.0010.120	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.120	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	792,27	792,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				128,004
	Utile dell'Impresa del 10%				98,137
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.079,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.079,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,233
			Costo manodopera alla produzione	47,618
			Costo materiali fc	794,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	226,139
B.62.41.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,20	1.047,200
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
Spese generali del 15%				170,810
Utile dell'Impresa del 10%				130,954
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.440,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.440,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,043
			Costo manodopera alla produzione	72,248
			Costo materiali fc	1.049,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	301,769
B.62.41.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.313,04	1.313,040
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
Spese generali del 15%				210,686
Utile dell'Impresa del 10%				161,526
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.776,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.776,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,043
			Costo manodopera alla produzione	72,248
			Costo materiali fc	1.315,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	372,209
B.62.41.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.612,14	1.612,140
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
	Spese generali del 15%				255,551
	Utile dell'Impresa del 10%				195,922
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.155,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.155,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,043
				Costo manodopera alla produzione	72,248
				Costo materiali fc	1.614,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	451,469
B.62.41.0010.140	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.140	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.799,04	1.799,040
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	30,44	99,437
	Spese generali del 15%				285,108
	Utile dell'Impresa del 10%				218,583
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.404,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.404,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,979
				Costo manodopera alla produzione	80,458
				Costo materiali fc	1.801,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	503,693
B.62.41.0010.145	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.145	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.943,77	1.943,770
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	30,44	99,437
	Spese generali del 15%				306,817
	Utile dell'Impresa del 10%				235,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.587,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.587,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,979
				Costo manodopera alla produzione	80,458
				Costo materiali fc	1.946,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	542,043
B.62.41.0010.150	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.150	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.129,35	2.129,350
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 216/60	h	3,60	30,44	109,584
	Spese generali del 15%				336,176
	Utile dell'Impresa del 10%				257,735
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.835,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.835,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,916
				Costo manodopera alla produzione	88,668
				Costo materiali fc	2.131,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	593,916
B.62.41.0010.155	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.155	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,11	530,110
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				88,680
	Utile dell'Impresa del 10%				67,988
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**747,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**747,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	532,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,699
B.62.41.0010.160	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.160	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	598,56	598,560
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				98,948
	Utile dell'Impresa del 10%				75,860
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**834,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**834,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	600,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,849
B.62.41.0010.165	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.165	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	915,97	915,970
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				146,559
	Utile dell'Impresa del 10%				112,362
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.235,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.235,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	918,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	258,919
B.62.41.0010.170	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.170	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.372,69	1.372,690
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
	Spese generali del 15%				219,633
	Utile dell'Impresa del 10%				168,385
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.852,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.852,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,043
				Costo manodopera alla produzione	72,248
				Costo materiali fc	1.374,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	388,019
B.62.41.0010.175	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.175	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.771,45	1.771,450
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
	Spese generali del 15%				279,447
	Utile dell'Impresa del 10%				214,243
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.356,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.356,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,043
				Costo manodopera alla produzione	72,248
				Costo materiali fc	1.773,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	493,689
B.62.41.0010.180	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.180	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.115,98	2.115,980
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
	Spese generali del 15%				331,127
	Utile dell'Impresa del 10%				253,864
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.792,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.792,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,043
				Costo manodopera alla produzione	72,248
				Costo materiali fc	2.118,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	584,989
B.62.41.0020.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	532,40	532,400
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				86,657
	Utile dell'Impresa del 10%				66,437
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**730,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**730,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	534,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,089

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0020.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,33	648,330
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				104,046
	Utile dell'Impresa del 10%				79,769
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**877,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**877,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	650,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,859
B.62.41.0020.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	779,68	779,680
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				123,749
	Utile dell'Impresa del 10%				94,874
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.043,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.043,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	781,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	218,609
B.62.41.0020.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	995,00	995,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	30,44	43,631
	Spese generali del 15%				156,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				119,636
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.316,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.316,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,328
				Costo manodopera alla produzione	35,303
				Costo materiali fc	996,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	275,689
B.62.41.0030.005	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.005	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,74	137,740
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 114/60	h	1,90	30,44	57,836
	Spese generali del 15%				29,672
	Utile dell'Impresa del 10%				22,749
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,039
				Costo manodopera alla produzione	46,797
				Costo materiali fc	139,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,384
B.62.41.0030.010	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.010	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,61	191,610
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	30,44	54,792
	Spese generali del 15%				37,296
	Utile dell'Impresa del 10%				28,594
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**314,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**314,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,458
				Costo manodopera alla produzione	44,334
				Costo materiali fc	193,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,858
B.62.41.0030.015	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.015	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,85	257,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	30,44	54,792
	Spese generali del 15%				47,232
	Utile dell'Impresa del 10%				36,211
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**398,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**398,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,458
				Costo manodopera alla produzione	44,334
				Costo materiali fc	260,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,418
B.62.41.0030.020	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.020	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,23	498,230
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	30,44	54,792
	Spese generali del 15%				83,289
	Utile dell'Impresa del 10%				63,855
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**702,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**702,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,458
				Costo manodopera alla produzione	44,334
				Costo materiali fc	500,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,138
B.62.41.0040.005	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.005	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,28	76,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				19,076
	Utile dell'Impresa del 10%				14,625
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	77,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,729

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0040.010	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,27	140,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				28,674
	Spese generali del 15%				32,975
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	141,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,639
B.62.41.0040.015	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,81	219,810
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				40,605
	Utile dell'Impresa del 10%				31,131
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	221,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,699
B.62.41.0040.020	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.020	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,44	390,440
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	30,44	49,211
	Spese generali del 15%				66,200
	Utile dell'Impresa del 10%				50,753
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**558,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**558,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	39,819
				Costo materiali fc	392,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,969
B.62.41.0040.025	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.025	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,89	592,890
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				100,524
	Utile dell'Impresa del 10%				77,069
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**847,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**847,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	594,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,637
B.62.41.0040.030	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.026	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	737,50	737,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	30,44	75,593
	Spese generali del 15%				122,216
	Utile dell'Impresa del 10%				93,699
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.030,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.030,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,428
				Costo manodopera alla produzione	61,164
				Costo materiali fc	739,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,917
B.62.41.0040.035	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.027	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	797,15	797,150
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	30,44	85,739
	Spese generali del 15%				132,685
	Utile dell'Impresa del 10%				101,725

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.118,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.118,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,365
			Costo manodopera alla produzione	69,375
			Costo materiali fc	798,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,411
B.62.41.0040.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.028 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	856,80	856,800
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 169/60	h	2,82	30,44	85,739
Spese generali del 15%				141,633
Utile dell'Impresa del 10%				108,585
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.194,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.194,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,365
			Costo manodopera alla produzione	69,375
			Costo materiali fc	858,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	250,221
B.62.41.0040.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.029 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.120,71	1.120,710
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 199/60	h	3,32	30,44	100,959
Spese generali del 15%				183,502
Utile dell'Impresa del 10%				140,685
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.547,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.547,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,270
			Costo manodopera alla produzione	81,690
			Costo materiali fc	1.122,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	324,191
B.62.41.0040.050 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.030 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,61	97,610
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
Spese generali del 15%				23,805
Utile dell'Impresa del 10%				18,251
Per arrotondamento				0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**200,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**200,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,233
Costo manodopera alla produzione				47,618
Costo materiali fc				99,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,099
B.62.41.0040.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.035 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,53	173,530
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
Spese generali del 15%				35,193
Utile dell'Impresa del 10%				26,981
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**296,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**296,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,233
Costo manodopera alla produzione				47,618
Costo materiali fc				175,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,179
B.62.41.0040.060 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	267,88	267,880
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
Spese generali del 15%				49,346
Utile dell'Impresa del 10%				37,832
Per arrotondamento				-0,049
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**416,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**416,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,233
Costo manodopera alla produzione				47,618
Costo materiali fc				270,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				87,129
B.62.41.0040.065 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,29	495,290
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	30,44	58,851
	Spese generali del 15%				83,457
	Utile dell'Impresa del 10%				63,984
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**703,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**703,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,233
				Costo manodopera alla produzione	47,618
				Costo materiali fc	497,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,419
B.62.41.0040.070	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.050	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	751,96	751,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 177/60	h	2,95	30,44	89,798
	Spese generali del 15%				126,600
	Utile dell'Impresa del 10%				97,060
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.067,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.067,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,140
				Costo manodopera alla produzione	72,659
				Costo materiali fc	754,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	223,662
B.62.41.0040.075	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.055	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	936,33	936,330
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	30,44	89,291
	Spese generali del 15%				154,179
	Utile dell'Impresa del 10%				118,204
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.300,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.300,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,043
				Costo manodopera alla produzione	72,248

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	938,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,379
B.62.41.0040.080	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.060	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.012,26	1.012,260
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	30,44	99,437
	Spese generali del 15%				167,091
	Utile dell'Impresa del 10%				128,103
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.409,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.409,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,979
				Costo manodopera alla produzione	80,458
				Costo materiali fc	1.014,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	295,193
B.62.41.0040.085	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.065	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.088,18	1.088,180
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	30,44	99,437
	Spese generali del 15%				178,479
	Utile dell'Impresa del 10%				136,834
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.505,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.505,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,979
				Costo manodopera alla produzione	80,458
				Costo materiali fc	1.090,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	315,313
B.62.41.0040.090	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.070	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.442,46	1.442,460
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 226/60	h	3,77	30,44	114,657
	Spese generali del 15%				233,904
	Utile dell'Impresa del 10%				179,326
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.972,590**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.972,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,884
				Costo manodopera alla produzione	92,773
				Costo materiali fc	1.444,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	413,233
B.62.41.0050.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI**				
	bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.005	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,41	37,410
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				8,047
	Utile dell'Impresa del 10%				6,169
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	13,136
				Costo materiali fc	37,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,215
B.62.41.0050.010	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI**				
	bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.010	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,54	42,540
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				8,816
	Utile dell'Impresa del 10%				6,759
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	13,136
				Costo materiali fc	42,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,575
B.62.41.0050.015	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI**				
	bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.012	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,17	49,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				9,811
	Utile dell'Impresa del 10%				7,522
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	13,136
				Costo materiali fc	49,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,335
B.62.41.0050.020	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.015	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,20	48,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				9,665
	Utile dell'Impresa del 10%				7,410
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	13,136
				Costo materiali fc	48,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,075
B.62.41.0050.025	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.020	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				10,570
	Utile dell'Impresa del 10%				8,104
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	13,136
				Costo materiali fc	54,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,675
B.62.41.0050.030	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.022	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,48	57,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	30,44	16,235
	Spese generali del 15%				11,057
	Utile dell'Impresa del 10%				8,477

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**93,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**93,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,099
Costo manodopera alla produzione				13,136
Costo materiali fc				57,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,535
B.62.41.0050.035 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.025 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,69	21,690
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 49/60	h	0,82	30,44	24,859
Spese generali del 15%				6,982
Utile dell'Impresa del 10%				5,353
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,745
Costo manodopera alla produzione				20,115
Costo materiali fc				21,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,331
B.62.41.0050.040 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.030 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,27	24,270
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 49/60	h	0,82	30,44	24,859
Spese generali del 15%				7,369
Utile dell'Impresa del 10%				5,650
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,745
Costo manodopera alla produzione				20,115
Costo materiali fc				24,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,021
B.62.41.0050.045 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.032 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,69	24,690
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 49/60	h	0,82	30,44	24,859
Spese generali del 15%				7,432
Utile dell'Impresa del 10%				5,698
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,745
Costo manodopera alla produzione				20,115
Costo materiali fc				24,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,131
B.62.41.0050.050 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **comando elettrico a solenoide, fino a 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.035 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, fino a 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,20	182,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				29,613
Utile dell'Impresa del 10%				22,703
Per arrotondamento				-0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**249,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**249,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				12,315
Costo materiali fc				182,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,280
B.62.41.0050.055 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **comando elettrico a solenoide, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.040 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	249,45	249,450
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				39,701
Utile dell'Impresa del 10%				30,437
Per arrotondamento				-0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**334,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**334,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				12,315
Costo materiali fc				249,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,130
B.62.41.0050.060 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **comando elettrico a solenoide, 300÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.045 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 300÷400 A (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,42	347,420
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				54,396
	Utile dell'Impresa del 10%				41,704
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	12,315
				Costo materiali fc	347,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,060
B.62.41.0050.065	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a motore, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.047	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a motore, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				8,028
	Utile dell'Impresa del 10%				6,155
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	45,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,180
B.62.41.0050.070	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.050	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,30	29,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				5,537
	Utile dell'Impresa del 10%				4,245
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	29,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,780
B.62.41.0050.075	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.23.0410.052	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,68	35,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				6,494
	Utile dell'Impresa del 10%				4,978
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,158
				Costo materiali fc	35,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,470
B.62.41.0050.080	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.055	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,23	35,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				8,709
	Utile dell'Impresa del 10%				6,677
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	18,473
				Costo materiali fc	35,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,390
B.62.41.0050.085	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.057	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,19	39,190
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				9,303
	Utile dell'Impresa del 10%				7,132
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	18,473
				Costo materiali fc	39,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0050.090	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.060	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,86	43,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Spese generali del 15%				11,526
	Utile dell'Impresa del 10%				8,836
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	26,682
				Costo materiali fc	43,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,363
B.62.41.0050.095	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.062	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Spese generali del 15%				11,833
	Utile dell'Impresa del 10%				9,072
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	26,682
				Costo materiali fc	45,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,903
B.62.41.0050.100	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.065	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	30,44	14,205
	Spese generali del 15%				6,740
	Utile dell'Impresa del 10%				5,168
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,494

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	30,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,905
B.62.41.0050.105	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.067	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,75	53,750
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	30,44	14,205
	Spese generali del 15%				10,193
	Utile dell'Impresa del 10%				7,815
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,494
				Costo materiali fc	53,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,005
B.62.44.0010.005	**CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm** **bobina 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0010.005	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,12	15,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				2,562
	Utile dell'Impresa del 10%				1,964
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	15,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,528
B.62.44.0010.010	**CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm** **bobina 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0010.010	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,45	15,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				2,612
	Utile dell'Impresa del 10%				2,002
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	15,450

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,618
B.62.44.0020.021	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				3,440
	Utile dell'Impresa del 10%				2,637
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,581
	Costo manodopera alla produzione				2,362
	Costo materiali fc				19,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,077
B.62.44.0020.022	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,31	33,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				5,512
	Utile dell'Impresa del 10%				4,226
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				33,310
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,736
B.62.44.0020.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				9,206
	Utile dell'Impresa del 10%				7,058
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,775
	Costo manodopera alla produzione				3,149
	Costo materiali fc				57,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,266
B.62.44.0020.026	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC1				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				10,186
	Utile dell'Impresa del 10%				7,809
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	63,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,995
B.62.44.0020.027	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x60 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				12,863
	Utile dell'Impresa del 10%				9,862
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	80,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,725
B.62.44.0020.032	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.030	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				15,670
	Utile dell'Impresa del 10%				12,014
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	98,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,683
B.62.44.0020.033	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.035	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				26,092

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				20,004
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	166,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,092
B.62.44.0020.034	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.040	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				34,964
	Utile dell'Impresa del 10%				26,806
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**294,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**294,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	220,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,767
B.62.44.0020.035	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.050	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,88	22,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				4,094
	Utile dell'Impresa del 10%				3,139
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,235
B.62.44.0020.037	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,14	25,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,507
	Utile dell'Impresa del 10%				3,455
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,010**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	25,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,965
B.62.44.0020.038	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.060	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,85	31,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,734
	Utile dell'Impresa del 10%				4,396
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	31,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,133
B.62.44.0020.040	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.065	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,89	46,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				7,843
	Utile dell'Impresa del 10%				6,013
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,330
				Costo materiali fc	46,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,855
B.62.44.0020.042	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x60 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.070	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,98	139,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				22,101
	Utile dell'Impresa del 10%				16,944
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	139,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,042
B.62.44.0020.047	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.075	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,83	198,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				31,149
	Utile dell'Impresa del 10%				23,881
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	198,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,031
B.62.44.0020.048	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.080	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	361,90	361,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				56,051
	Utile dell'Impresa del 10%				42,972
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	361,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,028
B.62.44.0030.003	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				3,072
	Utile dell'Impresa del 10%				2,355
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	19,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,429

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0030.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,47	27,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	29,43	0,736
	Spese generali del 15%				4,231
	Utile dell'Impresa del 10%				3,244
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,145
	Costo manodopera alla produzione				0,591
	Costo materiali fc				27,470
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,474
B.62.44.0030.012	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,81	33,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				5,292
	Utile dell'Impresa del 10%				4,057
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,291
	Costo manodopera alla produzione				1,181
	Costo materiali fc				33,810
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,348
B.62.44.0030.013	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				8,912
	Utile dell'Impresa del 10%				6,832
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**75,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**75,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,387
	Costo manodopera alla produzione				1,575
	Costo materiali fc				57,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,748
B.62.44.0030.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				9,818
	Utile dell'Impresa del 10%				7,527
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	63,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,348
B.62.44.0030.027	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.027	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,73	70,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				11,125
	Utile dell'Impresa del 10%				8,529
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	70,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,656
B.62.44.0030.028	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.028	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				12,569
	Utile dell'Impresa del 10%				9,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	80,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,206
B.62.44.0030.032	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.031	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
Spese generali del 15%				15,302
Utile dell'Impresa del 10%				11,732
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**129,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**129,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,149
Costo materiali fc				98,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,036
B.62.44.0030.037 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.036 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,05	138,050
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				21,443
Utile dell'Impresa del 10%				16,440
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**180,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**180,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				3,937
Costo materiali fc				138,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,885
B.62.44.0030.043 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.041 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Spese generali del 15%				25,872
Utile dell'Impresa del 10%				19,835
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**218,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**218,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,259
Costo manodopera alla produzione				5,118
Costo materiali fc				166,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,703
B.62.44.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.042 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	206,53	206,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				32,083
Utile dell'Impresa del 10%				24,597

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	206,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,682
B.62.44.0030.047 **CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x115 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				34,596
Utile dell'Impresa del 10%				26,524
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	220,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,120
B.62.44.0030.048 **CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x150 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.046 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,75	288,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
Spese generali del 15%				45,005
Utile dell'Impresa del 10%				34,504
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,227
			Costo manodopera alla produzione	9,054
			Costo materiali fc	288,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,509
B.62.44.0030.052 **CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x185 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	366,30	366,300
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				56,711
Utile dell'Impresa del 10%				43,478
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**478,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**478,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	366,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,188
B.62.44.0030.053	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x225 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.048	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,30	476,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				73,358
	Utile dell'Impresa del 10%				56,241
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**618,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**618,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	476,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,597
B.62.44.0030.056	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.049	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	565,95	565,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
	Spese generali del 15%				86,953
	Utile dell'Impresa del 10%				66,664
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**733,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**733,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Costo materiali fc	565,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,616
B.62.44.0030.063	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.050	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,20	640,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				98,237
	Utile dell'Impresa del 10%				75,315
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**828,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**828,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	640,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,555

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0030.065	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.051	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	827,20	827,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
	Spese generali del 15%				126,434
	Utile dell'Impresa del 10%				96,933
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.066,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.066,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	12,597
				Costo materiali fc	827,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	223,364
B.62.44.0030.070	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.052	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.270,50	1.270,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	29,43	16,677
	Spese generali del 15%				193,077
	Utile dell'Impresa del 10%				148,025
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.628,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.628,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	1.270,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,103
B.62.44.0030.071	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.053	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.994,30	1.994,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	29,43	16,677
	Spese generali del 15%				301,647
	Utile dell'Impresa del 10%				231,262
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.543,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.543,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	1.994,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	532,913
B.62.44.0030.072	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x780 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.054	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x780 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.397,35	3.397,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	29,43	18,639
	Spese generali del 15%				512,398
	Utile dell'Impresa del 10%				392,839
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.321,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.321,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,680
				Costo manodopera alla produzione	14,959
				Costo materiali fc	3.397,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	905,241
B.62.44.0030.073	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				
	3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.775,21	3.775,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				569,225
	Utile dell'Impresa del 10%				436,406
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.800,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.800,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	3.775,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.005,630
B.62.44.0040.005	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,26	32,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				4,913
	Utile dell'Impresa del 10%				3,766
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	32,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,679
B.62.44.0040.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,46	37,460

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				5,693
	Utile dell'Impresa del 10%				4,364
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	37,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,059
B.62.44.0040.015	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				7,020
	Utile dell'Impresa del 10%				5,382
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	45,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,399
B.62.44.0040.020	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,20	63,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				9,627
	Utile dell'Impresa del 10%				7,381
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	63,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,009
B.62.44.0040.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ASSORBIMENTO				
	3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,37	84,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				12,876
	Utile dell'Impresa del 10%				9,872
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	84,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,748
B.62.44.0040.030	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO** **3x38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.030	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,38	94,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				14,525
	Utile dell'Impresa del 10%				11,136
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	94,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,658
B.62.44.0050.005	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x6 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.005	MINICONTATTORE				
	AC-3; 3x6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,44	17,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,690
	Utile dell'Impresa del 10%				2,062
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	17,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,749
B.62.44.0050.010	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.010	MINICONTATTORE				
	AC-3; 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				2,846
Utile dell'Impresa del 10%				2,182
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				18,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,029
B.62.44.0050.015 MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				7,020
Utile dell'Impresa del 10%				5,382
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				45,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,399
B.62.44.0050.020 MINICONTATTORE AC-3; 3x16 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.020 MINICONTATTORE				
AC-3; 3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,55	24,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				3,830
Utile dell'Impresa del 10%				2,936
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				24,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,769
B.62.44.0050.025 MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A - basso assorbimento	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.025 MINICONTATTORE				
AC-3; 3x6 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,66	19,660
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				3,023
Utile dell'Impresa del 10%				2,317
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				19,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,339
B.62.44.0050.030 MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A - basso assorbimento	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.030 MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,57	21,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				3,309
Utile dell'Impresa del 10%				2,537
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,097
Costo manodopera alla produzione				0,394
Costo materiali fc				21,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,849
B.62.44.0050.035 MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A - basso assorbimento	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.035 MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				3,657
Utile dell'Impresa del 10%				2,804
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,194
Costo manodopera alla produzione				0,787
Costo materiali fc				23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,459
B.62.44.0050.040 MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.050 MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
Spese generali del 15%				2,919

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,238
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	18,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,159
B.62.44.0050.045	**MINICONTATTORE** **AC-1; 4x20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.055	MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,92	18,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				3,059
	Utile dell'Impresa del 10%				2,345
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	18,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,408
B.62.44.0050.050	**MINICONTATTORE** **AC-1; 3x20 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.060	MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,47	25,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				3,894
	Utile dell'Impresa del 10%				2,986
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	25,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,879
B.62.44.0050.055	**MINICONTATTORE** **AC-1; 4x20 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.065	MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,37	26,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,176
	Utile dell'Impresa del 10%				3,202

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,291
			Costo manodopera alla produzione	1,181
			Costo materiali fc	26,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,378
B.62.44.0070.005	**ACCESSORI PER CONTATTORI**			
	sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 V	**cad.**	**1**	
Z.70.25.0070.005	ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,71	13,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,130
	Utile dell'Impresa del 10%				1,633
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	13,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,759
B.62.44.0070.010	**ACCESSORI PER CONTATTORI**			
	sganciatore di minima tensione 220 V	**cad.**	**1**	
Z.70.25.0070.010	ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di minima tensione 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,32	13,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,072
	Utile dell'Impresa del 10%				1,588
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	13,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,659
B.62.44.0070.015	**ACCESSORI PER CONTATTORI**			
	lampada di segnalazione rossa 220 V	**cad.**	**1**	
Z.70.25.0070.015	ACCESSORI PER CONTATTORI lampada di segnalazione rossa 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,82	8,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				1,397
	Utile dell'Impresa del 10%				1,071
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	8,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,469
B.62.44.0070.020	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **contatti ausiliari 1NO+1NC**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.020	ACCESSORI PER CONTATTORI contatti ausiliari 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,14	4,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	4,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,229
B.62.44.0070.025	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.025	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,85	10,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				1,701
	Utile dell'Impresa del 10%				1,304
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	10,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,009
B.62.44.0070.030	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **custodia isolante IP40 da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.030	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP40 da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,41	15,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,385
	Utile dell'Impresa del 10%				1,829
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,120**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	15,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,219
B.62.44.0070.035	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **blocco meccanico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.035	ACCESSORI PER CONTATTORI blocco meccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,14	7,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				1,145
	Utile dell'Impresa del 10%				0,878
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	7,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,019
B.62.44.0070.040	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **rivelatore elettronico mancanza di fase**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.040	ACCESSORI PER CONTATTORI rivelatore elettronico mancanza di fase (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,55	5,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				0,906
	Utile dell'Impresa del 10%				0,695
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	5,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,599
B.62.44.0070.045	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **memoria meccanica 24/400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.045	ACCESSORI PER CONTATTORI memoria meccanica 24/400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,45	30,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				4,641
	Utile dell'Impresa del 10%				3,558
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	30,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,199
B.62.44.0070.050	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.050	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,69	28,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				4,377
	Utile dell'Impresa del 10%				3,356
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	28,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,729
B.62.44.0070.055	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.055	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,37	38,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				5,829
	Utile dell'Impresa del 10%				4,469
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	38,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,299
B.62.44.0070.060	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.060	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,12	47,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				7,142
	Utile dell'Impresa del 10%				5,475
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	47,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,619
B.62.44.0070.065	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.065	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,21	26,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				4,005
	Utile dell'Impresa del 10%				3,071
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	26,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,079
B.62.44.0070.070	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.070	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,40	33,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				5,084
	Utile dell'Impresa del 10%				3,898
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	33,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,979
B.62.44.0070.075	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.075	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,04	32,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				4,880
	Utile dell'Impresa del 10%				3,741
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	32,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,619
B.62.44.0070.080	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.080	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,53	34,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				5,253
	Utile dell'Impresa del 10%				4,027
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	34,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,279
B.62.44.0080.005	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 0.1÷11 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.005	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷11 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,82	23,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				3,794
	Utile dell'Impresa del 10%				2,909
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	23,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,708
B.62.44.0080.010	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 10÷14 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.010	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 10÷14 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,16	25,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				3,995
	Utile dell'Impresa del 10%				3,063
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	25,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,058
B.62.44.0080.015	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 12÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.015	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,34	27,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,322
	Utile dell'Impresa del 10%				3,313
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	27,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,638
B.62.44.0085.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 0.1÷13 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷13 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,24	26,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,157
	Utile dell'Impresa del 10%				3,187
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	26,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,348
B.62.44.0085.010	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 12÷24 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.010	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,77	28,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,536
	Utile dell'Impresa del 10%				3,478
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	28,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,018
B.62.44.0085.015	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.015	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,30	44,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				6,866
	Utile dell'Impresa del 10%				5,264
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	44,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,128
B.62.44.0085.020	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.020	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				9,609
	Utile dell'Impresa del 10%				7,367
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	62,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,978
B.62.44.0085.025	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 50÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.025	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,40	78,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				12,054
	Utile dell'Impresa del 10%				9,242
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	78,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,298
B.62.44.0085.030	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 80÷104 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.030	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 80÷104 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,00	121,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				18,591
	Utile dell'Impresa del 10%				14,253
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	121,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,847
B.62.44.0085.035	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.035	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,08	152,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				23,327
	Utile dell'Impresa del 10%				17,884
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	152,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,216
B.62.44.0085.040	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 120÷140 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.040	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 110÷140 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,30	157,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				24,257
	Utile dell'Impresa del 10%				18,597
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	157,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,855
B.62.44.0095.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,16	31,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,895
	Utile dell'Impresa del 10%				3,753
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**41,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**41,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,291
	Costo manodopera alla produzione				1,181
	Costo materiali fc				31,160
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,648
B.62.44.0095.010	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.010	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,99	33,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				5,319
	Utile dell'Impresa del 10%				4,078
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,291
	Costo manodopera alla produzione				1,181
	Costo materiali fc				33,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,398
B.62.44.0095.015	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.015	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,99	50,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				7,869
	Utile dell'Impresa del 10%				6,033
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,291
	Costo manodopera alla produzione				1,181
	Costo materiali fc				50,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,898

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0095.020	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.020	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				9,609
	Utile dell'Impresa del 10%				7,367
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	62,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,978
B.62.44.0095.025	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.025	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				10,649
	Utile dell'Impresa del 10%				8,164
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	69,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,818
B.62.44.0095.030	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.030	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,63	84,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				13,136
	Utile dell'Impresa del 10%				10,071
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	84,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,207

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0100.005	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)**				
	corrente di regolazione 0.1÷32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0100.005	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)				
	corrente di regolazione 0.1÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,46	48,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				7,416
	Utile dell'Impresa del 10%				5,686
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	48,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,099
B.62.44.0100.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)**				
	corrente di regolazione 22÷110 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0100.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)				
	corrente di regolazione 22÷110 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,30	75,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				11,589
	Utile dell'Impresa del 10%				8,885
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	75,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,478
B.62.44.0105.005	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)**				
	corrente di regolazione 48÷80 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.005	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)				
	corrente di regolazione 48÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	292,05	292,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				44,102
	Utile dell'Impresa del 10%				33,811
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**371,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**371,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	292,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,918
B.62.44.0105.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)** **corrente di regolazione 90÷150 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 90÷150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,20	365,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				55,369
	Utile dell'Impresa del 10%				42,449
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**466,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**466,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	365,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,816
B.62.44.0105.015	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)** **corrente di regolazione 132÷220 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.015	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 132÷220 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	432,30	432,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				65,802
	Utile dell'Impresa del 10%				50,448
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**554,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**554,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	432,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,253
B.62.44.0107.005	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER - campo di regolazione 0,4÷8 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.005	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 0,4÷8 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,00	365,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				63,579
	Utile dell'Impresa del 10%				48,744
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**536,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**536,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	365,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,320
B.62.44.0107.010	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER - campo di regolazione 1,35÷27 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.010	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 1,35÷27 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	368,00	368,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	29,43	73,575
	Spese generali del 15%				66,236
	Utile dell'Impresa del 10%				50,781
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**558,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**558,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	59,050
				Costo materiali fc	368,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,015
B.62.44.0107.015	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER - campo di regolazione 5÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.015	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 5÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,00	371,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	29,43	88,290
	Spese generali del 15%				68,894
	Utile dell'Impresa del 10%				52,818
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**581,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**581,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Costo materiali fc	371,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,710
B.62.44.0107.030	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.030	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,60	127,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				20,979
	Utile dell'Impresa del 10%				16,084
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	127,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,067
B.62.44.0107.040	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.040	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,00	174,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				29,779
	Utile dell'Impresa del 10%				22,830
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	174,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,605
B.62.44.0107.045	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.045	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,00	290,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				46,075
	Utile dell'Impresa del 10%				35,324
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**388,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**388,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	290,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,403
B.62.44.0107.060	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.060	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 200/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				10,492
	Utile dell'Impresa del 10%				8,044
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	62,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,532
B.62.44.0107.065	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.065	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 400/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				11,458
	Utile dell'Impresa del 10%				8,785
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**96,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**96,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				5,905
	Costo materiali fc				69,030
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,242
B.62.44.0107.070	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.070	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 800/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,52	77,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,100
	Utile dell'Impresa del 10%				10,043
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				77,520
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,140
B.62.44.0107.080	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.090	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A - 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,28	44,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				7,378
	Utile dell'Impresa del 10%				5,656
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,968
	Costo manodopera alla produzione				3,937
	Costo materiali fc				44,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,035

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0107.085	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.095	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A - 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,68	48,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				8,185
	Utile dell'Impresa del 10%				6,275
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**69,030**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**69,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,162
	Costo manodopera alla produzione				4,724
	Costo materiali fc				48,680
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,464
B.62.44.0107.090	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.100	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A - 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,45	65,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				10,995
	Utile dell'Impresa del 10%				8,429
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,549
	Costo manodopera alla produzione				6,299
	Costo materiali fc				65,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,422
B.62.44.0107.095	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.105	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A - 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,87	82,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,902
	Utile dell'Impresa del 10%				10,658
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**117,240**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**117,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				82,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,560

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0107.100	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **TOROIDE OMOPOLARE 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.110	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 400 A - 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,20	156,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				26,005
	Utile dell'Impresa del 10%				19,937
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	156,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,943
B.62.44.0107.105	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **TOROIDE OMOPOLARE 630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.115	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 630 A - 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,33	424,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				67,328
	Utile dell'Impresa del 10%				51,618
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**567,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**567,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	424,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,945
B.62.44.0107.110	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.130	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI SONDA TERMICA (PTC) 90÷150 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,46	17,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				11,448
	Utile dell'Impresa del 10%				8,777
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	17,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,230

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0107.115	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORISTICA VARIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.140	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORI VARI (cavi, terminatori, connettori, ecc..) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,00	55,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				8,986
	Utile dell'Impresa del 10%				6,889
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	55,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,875
B.62.44.0200.005	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.005	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,31	13,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,070
	Utile dell'Impresa del 10%				1,587
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	13,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,659
B.62.44.0200.010	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.010	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,44	22,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				3,440
	Utile dell'Impresa del 10%				2,637
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	22,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,079
B.62.44.0200.015	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.015	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				3,657
	Utile dell'Impresa del 10%				2,804
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	23,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,459
B.62.44.0200.020	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.020	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,18	26,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				4,148
	Utile dell'Impresa del 10%				3,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	26,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,328
B.62.44.0200.025	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.025	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,55	14,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,256
	Utile dell'Impresa del 10%				1,730
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,097
				Costo manodopera alla produzione	0,394
				Costo materiali fc	14,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,989
B.62.44.0200.030	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.030	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,79	23,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				3,716

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,849
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	23,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,569
B.62.44.0200.035	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.035	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,89	24,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				3,954
	Utile dell'Impresa del 10%				3,032
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	24,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,988
B.62.44.0200.040	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.040	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,72	27,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				4,452
	Utile dell'Impresa del 10%				3,413
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	27,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,868
B.62.44.0200.045	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.045	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,18	31,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	29,43	0,981
	Spese generali del 15%				4,824
	Utile dell'Impresa del 10%				3,699
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,680**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,194
				Costo manodopera alla produzione	0,787
				Costo materiali fc	31,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,519
B.62.44.0200.050	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.050	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,35	34,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	29,43	1,472
	Spese generali del 15%				5,373
	Utile dell'Impresa del 10%				4,120
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,291
				Costo manodopera alla produzione	1,181
				Costo materiali fc	34,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,498
B.62.44.0200.055	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.055	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,52	39,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				6,222
	Utile dell'Impresa del 10%				4,770
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	39,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,988
B.62.44.0200.060	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.060	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				7,241
	Utile dell'Impresa del 10%				5,551
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	45,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,788
B.62.44.0200.065	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.065	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,19	50,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	29,43	1,962
	Spese generali del 15%				7,823
	Utile dell'Impresa del 10%				5,998
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,387
				Costo manodopera alla produzione	1,575
				Costo materiali fc	50,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,818
B.62.44.0200.070	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.070	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,22	57,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				9,024
	Utile dell'Impresa del 10%				6,919
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,362
				Costo materiali fc	57,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,947
B.62.44.0200.075	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.075	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,05	64,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				10,196
	Utile dell'Impresa del 10%				7,817
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	64,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,016

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0200.080	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.080	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,37	62,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				10,091
	Utile dell'Impresa del 10%				7,737
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	62,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,825
B.62.44.0200.085	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.085	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,21	93,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				14,864
	Utile dell'Impresa del 10%				11,396
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	93,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,264
B.62.44.0200.090	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.090	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,15	101,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				16,497
	Utile dell'Impresa del 10%				12,648
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	101,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,141
B.62.44.0210.020	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.020	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,51	35,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				5,694
	Utile dell'Impresa del 10%				4,366
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	35,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,058
B.62.44.0210.025	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.025	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,45	40,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				6,435
	Utile dell'Impresa del 10%				4,934
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	40,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,368
B.62.44.0210.030	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.030	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,43	48,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				7,632
	Utile dell'Impresa del 10%				5,851
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	48,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,488
B.62.44.0210.035	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.035	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	51,21	51,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				8,049
	Utile dell'Impresa del 10%				6,171
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	51,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,218
B.62.44.0210.040	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.040	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,41	67,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				10,627
	Utile dell'Impresa del 10%				8,147
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,678
				Costo manodopera alla produzione	2,756
				Costo materiali fc	67,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,776
B.62.44.0210.045	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.045	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,64	98,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				15,385
	Utile dell'Impresa del 10%				11,795
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	98,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,176
B.62.44.0210.050	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.050	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,83	121,830

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				19,010
	Utile dell'Impresa del 10%				14,575
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	121,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,585
B.62.44.0210.055	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.055	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,20	134,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				21,087
	Utile dell'Impresa del 10%				16,166
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	134,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,253
B.62.44.0230.005	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.005	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,08	55,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				9,145
	Utile dell'Impresa del 10%				7,011
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	55,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,154
B.62.44.0230.010	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.010	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,75	63,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				10,519

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				8,065
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,259
			Costo manodopera alla produzione	5,118
			Costo materiali fc	63,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,583
B.62.44.0230.017 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.015 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,73	73,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				12,163
Utile dell'Impresa del 10%				9,325
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	73,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,492
B.62.44.0230.022 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.020 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,75	101,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
Spese generali del 15%				16,513
Utile dell'Impresa del 10%				12,660
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,646
			Costo manodopera alla produzione	6,692
			Costo materiali fc	101,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,172
B.62.44.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,71	139,710
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				22,281
Utile dell'Impresa del 10%				17,082
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,743
			Costo manodopera alla produzione	7,086
			Costo materiali fc	139,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,361
B.62.44.0230.027 **TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.029 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,75	299,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				46,434
Utile dell'Impresa del 10%				35,599
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**391,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**391,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	299,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,030
B.62.44.0230.032 **TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.033 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,65	408,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
Spese generali del 15%				62,843
Utile dell'Impresa del 10%				48,179
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**529,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**529,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,034
			Costo manodopera alla produzione	8,267
			Costo materiali fc	408,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,019
B.62.44.0230.037 **TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.035 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	509,31	509,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	29,43	11,281
Spese generali del 15%				78,089
Utile dell'Impresa del 10%				59,868
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**658,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**658,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,227

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,054
				Costo materiali fc	509,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,959
B.62.44.0230.070	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.040	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,95	513,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				78,932
	Utile dell'Impresa del 10%				60,515
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**665,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**665,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	513,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,447
B.62.44.0230.075	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.045	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,15	524,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				80,462
	Utile dell'Impresa del 10%				61,688
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	524,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,147
B.62.44.0230.080	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.050	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,85	564,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				86,861
	Utile dell'Impresa del 10%				66,594
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**732,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**732,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	564,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,456

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0230.085	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.055	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,80	690,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 31/60	h	0,52	29,43	15,206
	Spese generali del 15%				105,901
	Utile dell'Impresa del 10%				81,191
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**893,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**893,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,002
				Costo manodopera alla produzione	12,204
				Costo materiali fc	690,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,094
B.62.44.0230.090	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x185 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.060	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	803,55	803,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				123,108
	Utile dell'Impresa del 10%				94,383
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.038,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.038,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	803,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,493
B.62.44.0230.095	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.065	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	899,25	899,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	29,43	18,639
	Spese generali del 15%				137,683
	Utile dell'Impresa del 10%				105,557
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.161,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.161,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,680
				Costo manodopera alla produzione	14,959
				Costo materiali fc	899,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,241
B.62.44.0230.100	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x265 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.070	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.267,20	1.267,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				193,391
	Utile dell'Impresa del 10%				148,266
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.630,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.630,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	1.267,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,657
B.62.44.0240.005	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.005	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,97	186,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				29,149
	Utile dell'Impresa del 10%				22,348
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	186,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,502
B.62.44.0240.010	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.010	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,16	201,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				31,425
	Utile dell'Impresa del 10%				24,092
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	6,692
				Costo materiali fc	201,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,522
B.62.44.0240.015	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.015	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,25	294,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
Spese generali del 15%				45,536
Utile dell'Impresa del 10%				34,911
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**384,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**384,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				294,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,450
B.62.44.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,55	390,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				60,054
Utile dell'Impresa del 10%				46,041
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**506,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**506,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				390,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				106,100
B.62.44.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	510,39	510,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				78,398
Utile dell'Impresa del 10%				60,105
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**661,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**661,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Costo materiali fc				510,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				138,507
B.62.44.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	579,94	579,940
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				89,934
Utile dell'Impresa del 10%				68,949
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**758,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**758,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				579,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,880
B.62.44.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	887,00	887,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				136,361
Utile dell'Impresa del 10%				104,543
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.149,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.149,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Costo materiali fc				887,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				240,907
B.62.44.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.246,55	1.246,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	29,43	26,978
Spese generali del 15%				191,029
Utile dell'Impresa del 10%				146,456
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.611,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.611,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,326
Costo manodopera alla produzione				21,652
Costo materiali fc				1.246,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				337,482
B.62.44.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.795,46	1.795,460
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 65/60	h	1,08	29,43	31,882
Spese generali del 15%				274,101
Utile dell'Impresa del 10%				210,144
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.311,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.311,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,294
Costo manodopera alla produzione				25,588
Costo materiali fc				1.795,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				484,248
B.62.44.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,02	2.660,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	29,43	39,240
Spese generali del 15%				404,889
Utile dell'Impresa del 10%				310,415
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.414,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.414,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,747
Costo manodopera alla produzione				31,493
Costo materiali fc				2.660,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				715,300
B.62.44.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.904,26	5.904,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 110/60	h	1,83	29,43	53,955
Spese generali del 15%				893,732
Utile dell'Impresa del 10%				685,195
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7.537,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7.537,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,652
Costo manodopera alla produzione				43,303
Costo materiali fc				5.904,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.578,925
B.62.50.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm unipolare 1x16÷32 A 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm unipolari 1x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				1,487

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,140
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	4,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,624
B.62.50.0010.010	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x16÷32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.010	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,33	5,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,565
	Utile dell'Impresa del 10%				1,967
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	5,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,528
B.62.50.0010.015	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x63÷80 A 2÷3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.015	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x63÷80 A 2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,34	11,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 47/60	h	0,78	29,43	23,053
	Spese generali del 15%				5,159
	Utile dell'Impresa del 10%				3,955
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,551
				Costo manodopera alla produzione	18,502
				Costo materiali fc	11,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,117
B.62.50.0010.020	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x100 A 2÷3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.020	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x100 A 2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,73	13,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 47/60	h	0,78	29,43	23,053
	Spese generali del 15%				5,517
	Utile dell'Impresa del 10%				4,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,530**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,551
				Costo manodopera alla produzione	18,502
				Costo materiali fc	13,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,747
B.62.50.0010.025	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x16÷32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.025	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,23	8,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				3,810
	Utile dell'Impresa del 10%				2,921
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	8,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,733
B.62.50.0010.030	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x63÷80 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.030	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x63÷80 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,24	20,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	29,43	34,335
	Spese generali del 15%				8,186
	Utile dell'Impresa del 10%				6,276
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	27,557
				Costo materiali fc	20,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,465
B.62.50.0010.035	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x100 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.035	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x100 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,70	24,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	29,43	34,335
	Spese generali del 15%				8,855
	Utile dell'Impresa del 10%				6,789
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	27,557
				Costo materiali fc	24,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,645
B.62.50.0010.040	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x16÷32 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				4,944
	Utile dell'Impresa del 10%				3,791
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	10,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,737
B.62.50.0010.045	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.045	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x63÷80 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,12	23,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 93/60	h	1,55	29,43	45,617
	Spese generali del 15%				10,311
	Utile dell'Impresa del 10%				7,905
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,006
				Costo manodopera alla produzione	36,611
				Costo materiali fc	23,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,213
B.62.50.0010.050	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x100 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.050	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x100 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,51	10,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 93/60	h	1,55	29,43	45,617
	Spese generali del 15%				8,419
	Utile dell'Impresa del 10%				6,455
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,006
				Costo manodopera alla produzione	36,611

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	10,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,873
B.62.50.0020.005	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.005	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,344
	Utile dell'Impresa del 10%				1,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,373
B.62.50.0020.010	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.010	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,344
	Utile dell'Impresa del 10%				1,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,373
B.62.50.0020.015	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.015	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,344
	Utile dell'Impresa del 10%				1,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,373

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0020.020	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.020	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,348
	Utile dell'Impresa del 10%				1,034
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,383
B.62.50.0020.025	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.025	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,711
	Utile dell'Impresa del 10%				1,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,021
B.62.50.0020.030	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.030	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,711
	Utile dell'Impresa del 10%				1,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,021

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0020.035	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.035	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,711
	Utile dell'Impresa del 10%				1,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,021
B.62.50.0020.040	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.040	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,716
	Utile dell'Impresa del 10%				1,316
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,031
B.62.50.0020.045	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x<=10 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.045	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x<10 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,552
	Utile dell'Impresa del 10%				1,956
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,508
B.62.50.0020.050	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x20 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.050	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	bipolare 2x20 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,552
	Utile dell'Impresa del 10%				1,956
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,508
B.62.50.0020.055	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x25 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.055	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x25 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,552
	Utile dell'Impresa del 10%				1,956
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,508
B.62.50.0020.060	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x32 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.060	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x32 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,513
	Utile dell'Impresa del 10%				1,927
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	4,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,438
B.62.50.0020.065	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.065	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				3,681

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,822
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	7,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,503
B.62.50.0020.070 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x20 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.070 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x20 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				3,681
Utile dell'Impresa del 10%				2,822
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	7,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,503
B.62.50.0020.075 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x25 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.075 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x25 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				3,681
Utile dell'Impresa del 10%				2,822
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	7,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,503
B.62.50.0020.080 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x32 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.080 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x32 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,93	6,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				3,615
Utile dell'Impresa del 10%				2,771
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	6,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,383
B.62.50.0020.085	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x50 A 4.5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.085	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x50 A 4.5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,12	8,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,984
	Utile dell'Impresa del 10%				2,288
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	8,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,268
B.62.50.0020.090	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x20 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.090	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x20 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				4,875
	Utile dell'Impresa del 10%				3,738
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,617
B.62.50.0020.095	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x25 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.095	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x25 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				4,875
	Utile dell'Impresa del 10%				3,738
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,617

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0020.100	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x32 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.100	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x32 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				4,875
	Utile dell'Impresa del 10%				3,738
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,617
B.62.50.0020.105	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x50 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.105	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x50 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,52	10,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,344
	Utile dell'Impresa del 10%				2,564
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	10,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,908
B.62.50.0030.005	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.005	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,43	5,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				1,992
	Utile dell'Impresa del 10%				1,527
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	5,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,522
B.62.50.0030.010	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.009	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	interruttore con segnalatore luminoso 250 V, 1x16 A, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,87	6,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,208
	Utile dell'Impresa del 10%				1,693
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	6,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,902
B.62.50.0030.015	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.010	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,07	9,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,685
	Utile dell'Impresa del 10%				2,058
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	9,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,741
B.62.50.0030.020	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.015	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,28	5,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,116
	Utile dell'Impresa del 10%				1,623
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	5,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,741
B.62.50.0030.025	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.020	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,51	12,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				2,980
Utile dell'Impresa del 10%				2,285
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,130**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				12,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,262
B.62.50.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.025 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,07	5,070
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				1,938
Utile dell'Impresa del 10%				1,486
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				5,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,422
B.62.50.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,98	10,980
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				4,222
Utile dell'Impresa del 10%				3,237
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				10,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,463
B.62.50.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.031 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,46	12,460
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				4,444
	Utile dell'Impresa del 10%				3,407
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	12,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,853
B.62.50.0030.045	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,738
	Utile dell'Impresa del 10%				1,333
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,073
B.62.50.0030.050	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.050	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,74	5,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,038
	Utile dell'Impresa del 10%				1,563
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	5,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,602
B.62.50.0030.055	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				2,152
Utile dell'Impresa del 10%				1,650
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				6,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,802
B.62.50.0030.060 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,37	6,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				2,133
Utile dell'Impresa del 10%				1,635
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,549
Costo manodopera alla produzione				6,299
Costo materiali fc				6,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,772
B.62.50.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.051 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,68	8,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Spese generali del 15%				2,259
Utile dell'Impresa del 10%				1,732
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,259
Costo manodopera alla produzione				5,118
Costo materiali fc				8,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,993
B.62.50.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,74	5,740
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Spese generali del 15%				1,818

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,394
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,213
B.62.50.0030.075	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.055	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,768
	Utile dell'Impresa del 10%				1,356
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,123
B.62.50.0030.080	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.060	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,51	4,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,633
	Utile dell'Impresa del 10%				1,252
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	4,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,883
B.62.50.0030.085	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.065	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,929
	Utile dell'Impresa del 10%				1,479
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	4,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,411
B.62.50.0030.090	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.070	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,59	4,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,013
	Utile dell'Impresa del 10%				1,543
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	4,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,561
B.62.50.0030.095	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,110
	Utile dell'Impresa del 10%				1,618
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,731
B.62.50.0030.100	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,182
	Utile dell'Impresa del 10%				1,673
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,851
B.62.50.0030.105	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 4 VA, 12 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.085	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,768
	Utile dell'Impresa del 10%				1,356
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,123
B.62.50.0030.110	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.090	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,792
	Utile dell'Impresa del 10%				1,374
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,163
B.62.50.0030.115	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 4 VA , 12 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.095	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,97	4,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,702
	Utile dell'Impresa del 10%				1,305
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,003
B.62.50.0030.120	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.100	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,19	5,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,735
	Utile dell'Impresa del 10%				1,330
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	5,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,063
B.62.50.0110.005	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 400 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.005	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V,400 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,26	33,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				8,373
	Utile dell'Impresa del 10%				6,420
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	33,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,797
B.62.50.0110.010	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 600 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.010	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 600 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,05	40,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				9,392
	Utile dell'Impresa del 10%				7,201
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	40,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,597
B.62.50.0110.015	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 800 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.015	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 800 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,61	50,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				10,976
	Utile dell'Impresa del 10%				8,415
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,454
	Costo manodopera alla produzione				18,109
	Costo materiali fc				50,610
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,387
B.62.50.0110.020	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 1000 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.020	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 1000 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,58	65,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				13,221
	Utile dell'Impresa del 10%				10,136
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**111,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,454
	Costo manodopera alla produzione				18,109
	Costo materiali fc				65,580
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,357
B.62.50.0110.025	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.025	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,86	70,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				14,013
	Utile dell'Impresa del 10%				10,744
	Per arrotondamento				0,020
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,454
	Costo manodopera alla produzione				18,109
	Costo materiali fc				70,860
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,777

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0120.005	**SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA 5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0120.005	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm monofase, 220 V, 20µs - 100 kA 5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,42	64,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				13,047
	Utile dell'Impresa del 10%				10,003
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	64,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,047
B.62.50.0120.010	**SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA 9md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0120.010	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm trifase, 380 V, 20µs - 100 kA 9md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,87	142,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				24,815
	Utile dell'Impresa del 10%				19,025
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	142,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,867
B.62.50.0130.005	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.005	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 220 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,61	50,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				9,357
	Utile dell'Impresa del 10%				7,174
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	50,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,528

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0130.010	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.010	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20µs - 10 kA 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,96	131,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				23,178
	Utile dell'Impresa del 10%				17,770
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	131,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,977
B.62.50.0130.015	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.015	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 12÷60 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,63	45,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				8,610
	Utile dell'Impresa del 10%				6,601
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	45,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,208
B.62.50.0130.020	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.020	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 42÷150 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,36	53,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				9,770
	Utile dell'Impresa del 10%				7,490
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	53,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,258

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0140.005	**FILTRO ANTIDISTURBO - 17.5 mm monofase, 40 A - 380 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0140.005	FILTRO ANTIDISTURBO MONOFASE - 17.5 mm monofase, 40A - 380 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,66	42,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				8,165
	Utile dell'Impresa del 10%				6,260
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	42,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,428
B.62.50.0210.005	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 1NO + 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.005	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 1NO + 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,20	13,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,746
	Utile dell'Impresa del 10%				2,872
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	13,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,618
B.62.50.0210.010	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 2NO+2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.010	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 2NO+2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,93	20,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,905
	Utile dell'Impresa del 10%				3,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,668

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0210.015	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm** **bobina 24 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.015	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,90	14,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,001
	Utile dell'Impresa del 10%				3,067
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	14,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,068
B.62.50.0210.020	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm** **bobina 220 V 1NO + 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.020	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 1NO + 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,20	13,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,746
	Utile dell'Impresa del 10%				2,872
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	13,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,618
B.62.50.0210.025	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm** **bobina 220 V 2NO+2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.025	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 2NO+2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,93	20,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,905
	Utile dell'Impresa del 10%				3,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,668
B.62.50.0210.030	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm** **bobina 220 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.030	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,90	14,900

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,001
	Utile dell'Impresa del 10%				3,067
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	14,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,068
B.62.50.0220.005	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.005	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,76	12,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,821
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	12,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,498
B.62.50.0220.010	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.010	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,13	15,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				4,845
	Utile dell'Impresa del 10%				3,714
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	15,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,563
B.62.50.0220.015	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC+1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.015	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC+1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,51	18,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,161
Utile dell'Impresa del 10%				4,723
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,960**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,454
Costo manodopera alla produzione				18,109
Costo materiali fc				18,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,887
B.62.50.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,22	21,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
Spese generali del 15%				6,567
Utile dell'Impresa del 10%				5,035
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,454
Costo manodopera alla produzione				18,109
Costo materiali fc				21,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,607
B.62.50.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 1NC 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,97	11,970
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				3,561
Utile dell'Impresa del 10%				2,730
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,448
Costo materiali fc				11,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,288
B.62.50.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				4,825
Utile dell'Impresa del 10%				3,699
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	15,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,523
B.62.50.0220.035	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC+1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.035	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC+1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,68	17,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				6,036
	Utile dell'Impresa del 10%				4,628
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	17,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,667
B.62.50.0220.040	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.040	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,57	20,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				6,470
	Utile dell'Impresa del 10%				4,960
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	20,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,427
B.62.50.0230.005	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.005	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,99	28,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,114
	Utile dell'Impresa del 10%				4,688
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,560**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,448
			Costo materiali fc	28,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,798
B.62.50.0230.010 **RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.010 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,48	104,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				17,438
Utile dell'Impresa del 10%				13,369
Per arrotondamento				0,041
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,448
			Costo materiali fc	104,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,848
B.62.50.0230.015 **RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.015 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,56	122,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				20,959
Utile dell'Impresa del 10%				16,069
Per arrotondamento				0,045
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	122,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,073
B.62.50.0230.020 **RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.020 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,65	136,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
Spese generali del 15%				23,882
Utile dell'Impresa del 10%				18,310
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	136,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,187
B.62.50.0230.025	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.025	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,01	154,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				26,486
	Utile dell'Impresa del 10%				20,306
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	154,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,827
B.62.50.0240.005	**RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0240.005	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,591
	Utile dell'Impresa del 10%				5,053
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,648
B.62.50.0240.010	**RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0240.010	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,88	36,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,298
	Utile dell'Impresa del 10%				5,595
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	36,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,898
B.62.50.0310.005	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0330.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,86	33,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,845
	Utile dell'Impresa del 10%				5,248
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,76	138,000
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,21	121,000
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**316,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**316,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,953
				Costo manodopera alla produzione	117,707
				Costo materiali fc	103,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,318
B.62.50.0310.010	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0330.010	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,98	80,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				13,913
	Utile dell'Impresa del 10%				10,667
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,76	138,000
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,21	121,000
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**376,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**376,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,953
				Costo manodopera alla produzione	117,707
				Costo materiali fc	150,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,798
B.62.50.0320.005	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0320.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000l ux 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,99	140,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				22,914
	Utile dell'Impresa del 10%				17,568
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,76	138,000
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,21	121,000
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,953
				Costo manodopera alla produzione	117,707
				Costo materiali fc	210,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,688
B.62.50.0330.005	**TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm** **ad alimentazione diretta 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0340.005	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm ad alimentazione diretta 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,73	23,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				5,767
	Utile dell'Impresa del 10%				4,421
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	23,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,185
B.62.50.0330.010	**TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm** **di comando 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0340.010	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm di comando 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,21	11,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,889
	Utile dell'Impresa del 10%				2,981
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	11,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,875

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.005	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.005	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,66	27,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,915
	Utile dell'Impresa del 10%				4,535
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	27,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,448
B.62.50.0340.010	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.010	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,735
	Utile dell'Impresa del 10%				4,397
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,128
B.62.50.0340.015	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.015	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,735
	Utile dell'Impresa del 10%				4,397
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,128

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.020	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.020	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,735
	Utile dell'Impresa del 10%				4,397
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,128
B.62.50.0340.025	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.025	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,16	36,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,190
	Utile dell'Impresa del 10%				5,512
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	36,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,698
B.62.50.0340.030	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.030	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,16	36,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,190
	Utile dell'Impresa del 10%				5,512
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	36,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,698

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.035	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.035	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,96	37,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,460
	Utile dell'Impresa del 10%				5,719
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	37,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,178
B.62.50.0340.040	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.040	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,96	37,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,460
	Utile dell'Impresa del 10%				5,719
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	37,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,178
B.62.50.0340.045	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.045	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,964
	Utile dell'Impresa del 10%				6,106
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	41,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,068

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.050	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.050	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,964
	Utile dell'Impresa del 10%				6,106
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	41,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,068
B.62.50.0340.055	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.055	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,964
	Utile dell'Impresa del 10%				6,106
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	41,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,068
B.62.50.0340.060	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.060	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,964
	Utile dell'Impresa del 10%				6,106
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	41,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,068

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.065	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.065	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,375
	Utile dell'Impresa del 10%				4,888
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	30,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,268
B.62.50.0340.070	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.070	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,375
	Utile dell'Impresa del 10%				4,888
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	30,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,268
B.62.50.0340.075	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.075	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,45	31,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,483
	Utile dell'Impresa del 10%				4,971
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	31,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,458

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.080	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.080	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,45	31,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				6,483
	Utile dell'Impresa del 10%				4,971
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	31,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,458
B.62.50.0350.005	**INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.005	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,35	40,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,818
	Utile dell'Impresa del 10%				5,994
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	40,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,808
B.62.50.0350.010	**INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione settimanale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.010	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione settimanale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,11	44,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				8,382
	Utile dell'Impresa del 10%				6,426
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	44,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,808

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0350.015	**INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm** **con programmazione giornaliera-settimanale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.015	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera-settimanale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,58	77,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				13,403
	Utile dell'Impresa del 10%				10,276
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	77,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,648
B.62.50.0360.005	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm** **LCD giornaliero, 1 canale 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.005	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 1 canale 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,83	146,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				23,790
	Utile dell'Impresa del 10%				18,239
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	146,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,998
B.62.50.0360.010	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm** **LCD giornaliero, 2 canali 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.010	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,69	166,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				26,769
	Utile dell'Impresa del 10%				20,523
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	166,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,338

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0360.015	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-settimanale, 4 canali 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.015	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-settimanale, 4 canali 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,00	236,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				38,784
	Utile dell'Impresa del 10%				29,735
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	236,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,537
B.62.50.0360.020	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-annuale, 4 canali 9md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.020	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-annuale, 4 canali 9md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	330,66	330,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				52,983
	Utile dell'Impresa del 10%				40,621
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**446,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**446,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	330,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,577
B.62.50.0370.005	**TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm elettromeccanico 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0370.005	TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm elettromeccanico 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,60	37,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				7,406
	Utile dell'Impresa del 10%				5,678
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	37,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,088

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0380.005	**TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.005	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				8,060
	Utile dell'Impresa del 10%				6,179
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	41,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,238
B.62.50.0380.010	**TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.010	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromecc.program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,76	60,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				10,880
	Utile dell'Impresa del 10%				8,341
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	60,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,218
B.62.50.0380.015	**TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.015	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,55	125,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				22,217
	Utile dell'Impresa del 10%				17,033
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	125,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,287

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0380.020	**TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.020	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,11	157,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				26,951
	Utile dell'Impresa del 10%				20,662
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	157,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,627
B.62.50.0410.005	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.005	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,70	11,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,521
	Utile dell'Impresa del 10%				2,699
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	11,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,218
B.62.50.0410.010	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.010	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,76	13,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,830
	Utile dell'Impresa del 10%				2,936
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	13,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,768

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0410.015	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo 5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.015	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo 5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,68	15,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,118
	Utile dell'Impresa del 10%				3,157
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	15,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,278
B.62.50.0410.020	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.020	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,32	22,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				6,732
	Utile dell'Impresa del 10%				5,162
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	22,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,897
B.62.50.0410.025	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.025	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,81	25,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	29,43	22,563
	Spese generali del 15%				7,256
	Utile dell'Impresa del 10%				5,563
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	25,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,817

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0430.005	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.005	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 4 VA continuo 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,10	9,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,131
	Utile dell'Impresa del 10%				2,400
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	9,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,528
B.62.50.0430.010	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.010	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,41	13,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,777
	Utile dell'Impresa del 10%				2,896
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	13,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,678
B.62.50.0430.015	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.015	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,50	13,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				3,791
	Utile dell'Impresa del 10%				2,906
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	13,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,698

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.53.0004.005	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 28 mm, sblocco a rotazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.005	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 35 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,01	6,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,109
	Utile dell'Impresa del 10%				2,383
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	7,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,279
B.62.53.0004.010	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 40 mm, sblocco a rotazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.010	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 60 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,22	6,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,140
	Utile dell'Impresa del 10%				2,408
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	7,224
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,329
B.62.53.0004.015	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 28 mm, sblocco a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.015	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 35 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,12	7,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,011
	Utile dell'Impresa del 10%				3,075
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,590**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,260
				Costo manodopera alla produzione	17,322
				Costo materiali fc	8,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,874
B.62.53.0004.020	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 40 mm, sblocco a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.020	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 60 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,41	7,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,055
	Utile dell'Impresa del 10%				3,109
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,260
				Costo manodopera alla produzione	17,322
				Costo materiali fc	8,414
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,944
B.62.53.0005.005	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO spia da quadro, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.005	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO spia da quadro, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,09	3,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,671
	Utile dell'Impresa del 10%				2,048
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	4,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,499
B.62.53.0005.010	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,555

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,959
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	3,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,299
B.62.53.0005.015	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.015	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,555
	Utile dell'Impresa del 10%				1,959
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	3,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,299
B.62.53.0005.020	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.020	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,56	4,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,891
	Utile dell'Impresa del 10%				2,217
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	5,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,889

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.53.0005.025	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.025	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,56	4,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,891
	Utile dell'Impresa del 10%				2,217
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	5,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,889
B.62.53.0005.030	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.030	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,43	6,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,172
	Utile dell'Impresa del 10%				2,432
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	7,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,389
B.62.53.0005.035	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.035	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,06	11,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,866
	Utile dell'Impresa del 10%				2,964
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,292
			Costo manodopera alla produzione	13,385
			Costo materiali fc	12,064
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,619
B.62.53.0005.040	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**	
Z.70.31.0005.040	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,17	4,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,569
	Utile dell'Impresa del 10%				2,736
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,260
			Costo manodopera alla produzione	17,322
			Costo materiali fc	5,174
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,094
B.62.53.0005.045	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**	
Z.70.31.0005.045	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,17	4,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,569
	Utile dell'Impresa del 10%				2,736
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
	Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,454
			Costo manodopera alla produzione	18,109
			Costo materiali fc	5,676
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,486
B.62.53.0005.050	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**	
Z.70.31.0005.050	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,831
	Utile dell'Impresa del 10%				2,937
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,260
				Costo manodopera alla produzione	17,322
				Costo materiali fc	6,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,554
B.62.53.0005.055	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.055	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,831
	Utile dell'Impresa del 10%				2,937
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	18,109
				Costo materiali fc	7,426
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,946
B.62.53.0005.060	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.060	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,56	6,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,927
	Utile dell'Impresa del 10%				3,011
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,260
				Costo manodopera alla produzione	17,322
				Costo materiali fc	7,564

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,724
B.62.53.0005.065	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.065	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,56	6,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,927
	Utile dell'Impresa del 10%				3,011
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,760**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,454
	Costo manodopera alla produzione				18,109
	Costo materiali fc				8,066
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,116
B.62.53.0005.070	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.070	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,83	15,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				6,053
	Utile dell'Impresa del 10%				4,641
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				5,229
	Costo manodopera alla produzione				21,258
	Costo materiali fc				16,834
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,479
B.62.53.0005.075	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.075	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,61	22,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				7,070
	Utile dell'Impresa del 10%				5,421
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,94	3,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,229
				Costo manodopera alla produzione	21,258
				Costo materiali fc	23,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,279
B.62.53.0005.080	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.080	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				6,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,997
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,423
				Costo manodopera alla produzione	22,045
				Costo materiali fc	20,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,691
B.62.53.0005.085	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.085	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				6,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,997
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,423
				Costo manodopera alla produzione	22,045
				Costo materiali fc	20,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,691
B.62.53.0005.090	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.090	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,11	34,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				8,795
	Utile dell'Impresa del 10%				6,743
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	0,94	7,520
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	36,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,103
B.62.53.0005.095	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.095	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,11	34,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				8,795
	Utile dell'Impresa del 10%				6,743
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	0,94	7,520
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	36,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,103
B.62.56.0010.005	**AMPEROMETRO - 17.5 mm digitale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0010.005	AMPEROMETRO - 17.5 mm				
	digitale 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,73	46,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				8,849
	Utile dell'Impresa del 10%				6,784
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA				
	50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	25,589
				Costo materiali fc	57,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,611

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.56.0010.010	**AMPEROMETRO - 17.5 mm** **analogico 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0010.010	AMPEROMETRO - 17.5 mm analogico 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,25	21,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,027
	Utile dell'Impresa del 10%				3,854
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	25,589
				Costo materiali fc	31,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,851
B.62.56.0020.005	**VOLTMETRO - 17.5 mm** **digitale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0020.005	VOLTMETRO - 17.5 mm digitale 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,73	46,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				8,849
	Utile dell'Impresa del 10%				6,784
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	46,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,637
B.62.56.0020.010	**VOLTMETRO - 17.5 mm** **analogico 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0020.010	VOLTMETRO - 17.5 mm analogico 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,64	19,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,785
	Utile dell'Impresa del 10%				3,669
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	19,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,457

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.56.0030.005	**CONTATORE - 17.5 mm** **monofase, 220 V, <63 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.005	CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V, <63 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,88	124,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				23,147
	Utile dell'Impresa del 10%				17,746
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	135,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,904
B.62.56.0030.010	**CONTATORE - 17.5 mm** **monofase, 220 V , >63 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.010	CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V , >63 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,92	130,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				24,053
	Utile dell'Impresa del 10%				18,440
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	141,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,464
B.62.56.0030.015	**CONTATORE - 17.5 mm** **trifase, 220÷400 V, <80 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.015	CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V, <80 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,38	149,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				26,822
	Utile dell'Impresa del 10%				20,563
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	159,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,404
B.62.56.0030.020	**CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V , >80 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.020	CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V , >80 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,13	160,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				28,434
	Utile dell'Impresa del 10%				21,799
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	170,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,254
B.62.56.0030.025	**CONTATORE - 17.5 mm conteggio supplementare a distanza, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.025	CONTATORE - 17.5 mm conteggio supplementare a distanza, 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				8,133
	Utile dell'Impresa del 10%				6,236
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	25,589
				Costo materiali fc	52,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,341
B.62.56.0040.005	**CONTAORE - 17.5 mm 220 V 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0040.005	CONTAORE - 17.5 mm 220 V 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,27	19,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,730
	Utile dell'Impresa del 10%				3,626
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	19,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,357
B.62.56.0050.005	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase digitale scala 0-1-0 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.005	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase digitale scala 0-1-0 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,79	159,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				25,808
	Utile dell'Impresa del 10%				19,786
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	159,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,547
B.62.56.0050.010	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase digitale scala 0-1-0 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.010	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase digitale scala 0-1-0 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	164,16	164,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				26,463
	Utile dell'Impresa del 10%				20,289
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	164,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,777
B.62.56.0050.015	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0.5-1-0.5 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.015	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0.5-1-0.5 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,33	141,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,039
	Utile dell'Impresa del 10%				17,663
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	141,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,707
B.62.56.0050.020	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0.5-1-0.5 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.020	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0.5-1-0.5 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,69	145,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,693
	Utile dell'Impresa del 10%				18,165
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	145,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,847
B.62.56.0050.025	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0-1-0 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.025	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0-1-0 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,34	142,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,190
	Utile dell'Impresa del 10%				17,779
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	142,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,997
B.62.56.0050.030	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0-1-0 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.030	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0-1-0 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,73	150,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				24,449
	Utile dell'Impresa del 10%				18,744
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	150,730

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,207
B.62.56.0060.005	**FREQUENZIMETRO DIGITALE** **digitale 50 Hz**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0060.005	FREQUENZIMETRO DIGITALE digitale 50 Hz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,46	65,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				11,291
	Utile dell'Impresa del 10%				8,656
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**95,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**95,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				65,460
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,950
B.62.56.0080.005	**MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm** **0÷220 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0080.005	MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm 0÷220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,62	419,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				64,415
	Utile dell'Impresa del 10%				49,385
	Per arrotondamento				-0,030
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**543,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**543,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				419,620
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				113,770
B.62.56.0090.005	**TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA** **50/5÷150/5, 3 VA, cl.1**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5 3 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,47	10,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,514
	Utile dell'Impresa del 10%				3,460
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				3,873
	Costo manodopera alla produzione				15,747
	Costo materiali fc				10,470
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.56.0090.010	**TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 200/5÷250/5, 5 VA, cl.1**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.010	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 200/5÷250/5 5 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,25	11,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,631
	Utile dell'Impresa del 10%				3,550
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	11,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,180
B.62.56.0090.015	**TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 400/5÷800/5, 8 VA, cl.1**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.015	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 400/5÷800/5 8 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,02	22,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				6,246
	Utile dell'Impresa del 10%				4,789
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	22,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,040
B.62.56.0090.020	**TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.020	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 1000/5÷1500/5 10 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,50	28,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				7,218
	Utile dell'Impresa del 10%				5,534
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	28,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,750
B.62.56.0110.005	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T 3md**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.30.0110.005	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,20	23,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	23,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350
B.62.56.0110.010	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm R-S-T-N 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0110.010	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm R-S-T-N 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,57	24,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				6,629
	Utile dell'Impresa del 10%				5,082
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	24,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,710
B.62.56.0110.015	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T-N 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0110.015	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T-N 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				7,769
	Utile dell'Impresa del 10%				5,956
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,730
B.62.56.0120.005	**COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm 0-RS-RT-ST 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.005	COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm 0-RS-RT-ST 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,97	14,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				5,189
Utile dell'Impresa del 10%				3,978
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				14,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,170
B.62.56.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm 0-RN-SN-TN 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm 0-RN-SN-TN 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,66	18,660
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				5,742
Utile dell'Impresa del 10%				4,402
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				18,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,140
B.62.56.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm RT-ST-RS-0-RN-SN-TN 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm RT-ST-RS-0-RN-SN-TN 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,36	22,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				6,297
Utile dell'Impresa del 10%				4,828
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				22,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,130
B.62.56.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 0-1 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 0-1 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,90	13,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				5,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	13,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,880
B.62.56.0130.010	**COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-2 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.010	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-2 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,34	15,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				5,244
	Utile dell'Impresa del 10%				4,020
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	15,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,260
B.62.56.0130.015	**COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-0-2 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.015	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-0-2 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,42	22,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				6,306
	Utile dell'Impresa del 10%				4,835
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	22,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,140
B.62.56.0140.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia BASSA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,83	154,830
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				25,890
	Utile dell'Impresa del 10%				19,849
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	155,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,743
B.62.56.0140.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia INTERMEDIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,80	173,800
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				28,735
	Utile dell'Impresa del 10%				22,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	174,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,763
B.62.56.0140.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia ELEVATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,30	190,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				31,210
	Utile dell'Impresa del 10%				23,928
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	190,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,143
B.62.56.0140.020	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia AVANZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.020	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia AVANZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	222,75	222,750
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				36,078

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,660
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**304,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**304,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				223,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,743
B.62.56.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm) **Fascia BASSA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,95	290,950
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				46,308
Utile dell'Impresa del 10%				35,503
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**390,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**390,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				291,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				81,813
B.62.56.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm) **Fascia INTERMEDIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	295,98	295,980
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO				
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				47,062
Utile dell'Impresa del 10%				36,081
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**396,890**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**396,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				296,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,143
B.62.56.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm) **Fascia ELEVATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,41	312,410

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				49,527
	Utile dell'Impresa del 10%				37,970
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	313,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,493
B.62.56.0160.002	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.002	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,25	283,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				46,256
	Utile dell'Impresa del 10%				35,463
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**390,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**390,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	283,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,715
B.62.56.0160.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	352,00	352,000
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				56,569
	Utile dell'Impresa del 10%				43,369
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	352,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,935
B.62.56.0160.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD,35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	410,30	410,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				65,314
	Utile dell'Impresa del 10%				50,074
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**550,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**550,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	410,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,385
B.62.56.0160.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	422,95	422,950
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				67,211
	Utile dell'Impresa del 10%				51,529
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	423,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,745
B.62.56.0160.020	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.020	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,25	492,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				77,606
	Utile dell'Impresa del 10%				59,498
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**654,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**654,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	492,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,105
B.62.56.0160.025	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.025	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	557,70	557,700
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				87,424
	Utile dell'Impresa del 10%				67,025
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**737,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**737,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	558,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,445
B.62.56.0160.030	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.030	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,25	580,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				90,806
	Utile dell'Impresa del 10%				69,618
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**765,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**765,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	580,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,425
B.62.56.0160.035	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.035	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,35	669,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				104,171
	Utile dell'Impresa del 10%				79,865
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**878,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**878,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	669,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,035
B.62.56.0160.040	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.040	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	916,30	916,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				141,214
	Utile dell'Impresa del 10%				108,264
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.190,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.190,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	916,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	249,475
B.62.56.0160.045	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				168,686
	Utile dell'Impresa del 10%				129,326
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.422,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.422,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	1.100,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,015
B.62.56.0160.050	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed accessori)**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				166,757
	Utile dell'Impresa del 10%				127,847
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.406,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.406,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	1.099,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,607

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.56.0170.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Montaggio su pannello DIN96	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Montaggio su pannello DIN96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.338,70	1.338,700
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	29,43	61,312
	Spese generali del 15%				210,092
	Utile dell'Impresa del 10%				161,070
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.771,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.771,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,104
				Costo manodopera alla produzione	49,208
				Costo materiali fc	1.339,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	371,158
B.62.56.0170.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Montaggio su Guida DIN50022, senza Display	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Montaggio su Guida DIN50022, senza Display (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.200,86	1.200,860
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	29,43	63,765
	Spese generali del 15%				189,784
	Utile dell'Impresa del 10%				145,501
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.600,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.600,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,588
				Costo manodopera alla produzione	51,177
				Costo materiali fc	1.201,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	335,285
B.62.56.0170.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori)	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	441,65	441,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				68,823
	Utile dell'Impresa del 10%				52,764
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**580,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**580,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	441,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,583
B.62.56.0170.030	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Cavo Display 10 m	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.030	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,25	580,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				90,716
	Utile dell'Impresa del 10%				69,549
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**765,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**765,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	580,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,265
B.62.56.0170.035	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Coprimorsetti per sigilli	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.035	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,35	669,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				104,081
	Utile dell'Impresa del 10%				79,796
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**878,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**878,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	669,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,875
B.62.56.0170.040	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè)	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.040	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	916,30	916,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				141,124
	Utile dell'Impresa del 10%				108,195
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.190,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.190,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	916,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	249,315
B.62.56.0170.045	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite)**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				166,757
	Utile dell'Impresa del 10%				127,847
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.406,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.406,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	1.099,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,607
B.62.65.0010.005	**PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO** **coppia doppi pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0010.005	PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO coppia doppi pulsanti per imp. centralizzato luce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,88	36,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,739
	Utile dell'Impresa del 10%				5,933
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	36,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,675
B.62.65.0020.005	**RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 12÷48 V, 2NC**	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0020.005	RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 12÷48 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,54	32,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,088
	Utile dell'Impresa del 10%				5,434
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	32,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,525
B.62.65.0020.010	**RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 220 V, 2NC**	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0020.010	RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 220 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,62	33,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,250
	Utile dell'Impresa del 10%				5,559
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	33,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,805
B.62.68.0010.005	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,070
	Utile dell'Impresa del 10%				1,587
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,659

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0010.010	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.010	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,59	3,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,525
	Utile dell'Impresa del 10%				1,936
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	3,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,466
B.62.68.0010.015	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,41	3,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,498
	Utile dell'Impresa del 10%				1,915
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	3,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,416
B.62.68.0010.020	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.020	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,81	3,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				3,000
	Utile dell'Impresa del 10%				2,300
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	3,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,303
B.62.68.0010.025	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,43	4,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,283
	Utile dell'Impresa del 10%				1,750
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	4,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,029
B.62.68.0010.030	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.030	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67				
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,17	5,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,762
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	5,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,876
B.62.68.0010.035	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,722
	Utile dell'Impresa del 10%				2,087
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,806
B.62.68.0010.040	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.040	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,45	5,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				3,246
	Utile dell'Impresa del 10%				2,488
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	5,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,733
B.62.68.0010.045	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.045	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,18	12,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				4,255
	Utile dell'Impresa del 10%				3,262
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	12,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,513
B.62.68.0010.050	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,51	13,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				5,337
	Utile dell'Impresa del 10%				4,092
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	13,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,427
B.62.68.0010.055	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.055	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,73	13,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				5,370
	Utile dell'Impresa del 10%				4,117

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	13,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,487
B.62.68.0010.060	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.060	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,78	14,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	29,43	31,882
	Spese generali del 15%				6,999
	Utile dell'Impresa del 10%				5,366
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	25,588
				Costo materiali fc	14,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,368
B.62.68.0010.065	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.065	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,91	28,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	29,43	31,882
	Spese generali del 15%				9,119
	Utile dell'Impresa del 10%				6,991
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,294
				Costo manodopera alla produzione	25,588
				Costo materiali fc	28,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,108
B.62.68.0020.005	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,720
	Utile dell'Impresa del 10%				1,319
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,041
B.62.68.0020.010	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.010	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				1,907
	Utile dell'Impresa del 10%				1,462
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,369
B.62.68.0020.015	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,28	2,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,329
	Utile dell'Impresa del 10%				1,785
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	2,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,116
B.62.68.0020.020	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.020	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,90	2,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,422
	Utile dell'Impresa del 10%				1,857
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	2,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,276

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0020.025	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,86	2,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				2,857
	Utile dell'Impresa del 10%				2,190
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	2,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,043
B.62.68.0020.030	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.030	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				
	2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,62	2,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,012
	Utile dell'Impresa del 10%				1,542
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	2,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,559
B.62.68.0020.035	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,39	3,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,127
	Utile dell'Impresa del 10%				1,631
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	3,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,759
B.62.68.0020.040	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.040	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,58	3,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,524
	Utile dell'Impresa del 10%				1,935
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,456
B.62.68.0020.045	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.045	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,39	3,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	29,43	13,244
	Spese generali del 15%				2,495
	Utile dell'Impresa del 10%				1,913
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,615
				Costo manodopera alla produzione	10,629
				Costo materiali fc	3,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,406
B.62.68.0020.050	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,74	3,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	29,43	16,187
	Spese generali del 15%				2,989
	Utile dell'Impresa del 10%				2,292
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,196
				Costo manodopera alla produzione	12,991
				Costo materiali fc	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,283
B.62.68.0030.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,92	4,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	4,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,169
B.62.68.0030.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,63	5,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,684
	Utile dell'Impresa del 10%				2,058
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	5,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,747
B.62.68.0030.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,646
	Utile dell'Impresa del 10%				2,029
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	5,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,677
B.62.68.0030.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,82	5,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				3,007
	Utile dell'Impresa del 10%				2,305

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,808
			Costo manodopera alla produzione	11,416
			Costo materiali fc	5,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,316
B.62.68.0030.025 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,80	7,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				2,936
Utile dell'Impresa del 10%				2,251
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,324
			Costo manodopera alla produzione	9,448
			Costo materiali fc	7,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,188
B.62.68.0030.030 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,80	7,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				3,083
Utile dell'Impresa del 10%				2,364
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,518
			Costo manodopera alla produzione	10,235
			Costo materiali fc	7,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,447
B.62.68.0030.035 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,35	7,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				3,015
Utile dell'Impresa del 10%				2,312
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,518

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	7,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,327
B.62.68.0030.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.040	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				3,326
	Utile dell'Impresa del 10%				2,550
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	7,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,876
B.62.68.0030.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.045	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,72	16,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				4,642
	Utile dell'Impresa del 10%				3,559
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	16,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,206
B.62.68.0030.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.050	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,41	16,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				5,037
	Utile dell'Impresa del 10%				3,861
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	16,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,903

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0030.055	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.055	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,04	18,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				5,281
	Utile dell'Impresa del 10%				4,049
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	18,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,333
B.62.68.0030.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.060	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,08	19,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				5,805
	Utile dell'Impresa del 10%				4,451
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	19,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,260
B.62.68.0040.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,93	3,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,914
	Utile dell'Impresa del 10%				1,467
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	3,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,381
B.62.68.0040.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,04	3,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,075
	Utile dell'Impresa del 10%				1,591
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	3,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,669
B.62.68.0040.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,28	3,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,331
	Utile dell'Impresa del 10%				1,787
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	3,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,117
B.62.68.0040.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,23	3,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,324
	Utile dell'Impresa del 10%				1,782
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	3,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,107
B.62.68.0040.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.025	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,659
Utile dell'Impresa del 10%				2,038
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				3,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,696
B.62.68.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,96	3,960
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				2,066
Utile dell'Impresa del 10%				1,584
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				3,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,650
B.62.68.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				2,087
Utile dell'Impresa del 10%				1,600
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,448
Costo materiali fc				2,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,688
B.62.68.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,02	5,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				2,666
Utile dell'Impresa del 10%				2,044
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,518
			Costo manodopera alla produzione	10,235
			Costo materiali fc	5,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,707
B.62.68.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				2,628
Utile dell'Impresa del 10%				2,015
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,518
			Costo manodopera alla produzione	10,235
			Costo materiali fc	4,770
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,647
B.62.68.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,10	5,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				2,899
Utile dell'Impresa del 10%				2,222
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,808
			Costo manodopera alla produzione	11,416
			Costo materiali fc	5,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,126
B.62.68.0050.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				1,524
Utile dell'Impresa del 10%				1,168
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,692
B.62.68.0050.010	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.010	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,07	3,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,564
	Utile dell'Impresa del 10%				1,199
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,762
B.62.68.0050.015	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.015	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,07	3,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,932
	Utile dell'Impresa del 10%				1,481
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,410
B.62.68.0050.020	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.020	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,75	3,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,402
	Utile dell'Impresa del 10%				1,842
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	3,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,247

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0050.025	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.025	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,21	4,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,735
	Utile dell'Impresa del 10%				1,330
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	4,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,062
B.62.68.0050.030	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.030	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,207
	Utile dell'Impresa del 10%				1,692
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,900
B.62.68.0050.035	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.035	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,52	4,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,150
	Utile dell'Impresa del 10%				1,648
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	4,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,800
B.62.68.0050.040	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.040	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,58	5,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,676
	Utile dell'Impresa del 10%				2,052
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	5,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,727
B.62.68.0050.045	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.045	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				3,469
	Utile dell'Impresa del 10%				2,660
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	15,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,132
B.62.68.0050.050	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.050	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,92	16,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				4,010
	Utile dell'Impresa del 10%				3,074
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	16,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,080
B.62.68.0050.055	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.055	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,14	17,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				4,043
	Utile dell'Impresa del 10%				3,099
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	17,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,140
B.62.68.0050.060	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.060	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,19	18,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,568
	Utile dell'Impresa del 10%				3,502
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	18,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,067
B.62.68.0060.005	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.005	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,48	2,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,476
	Utile dell'Impresa del 10%				1,131
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	2,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,612
B.62.68.0060.010	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.010	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,06	2,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,413
	Utile dell'Impresa del 10%				1,083

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				2,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,492
B.62.68.0060.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				1,821
Utile dell'Impresa del 10%				1,396
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,220
B.62.68.0060.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				1,821
Utile dell'Impresa del 10%				1,396
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,220
B.62.68.0060.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,93	2,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				2,279
Utile dell'Impresa del 10%				1,747
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,220**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,220**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	2,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,027
B.62.68.0060.030	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.030	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44				
	2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,59	3,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,642
	Utile dell'Impresa del 10%				1,259
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,902
B.62.68.0060.035	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.035	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,25	3,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,591
	Utile dell'Impresa del 10%				1,220
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,812
B.62.68.0060.040	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.040	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44				
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,84	3,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,048
	Utile dell'Impresa del 10%				1,570
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,620
B.62.68.0060.045	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.045	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,47	3,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,992
	Utile dell'Impresa del 10%				1,527
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,520
B.62.68.0060.050	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.050	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,46	4,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,508
	Utile dell'Impresa del 10%				1,923
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	4,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,427
B.62.68.0110.005	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.005	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,652

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0110.010	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.010	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,602
	Utile dell'Impresa del 10%				1,228
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,832
B.62.68.0110.015	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.015	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,15	3,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,944
	Utile dell'Impresa del 10%				1,490
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,430
B.62.68.0110.020	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.020	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,29	4,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,904
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	4,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,387
B.62.68.0110.025	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.025	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	2P+Tx32A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,830
	Utile dell'Impresa del 10%				1,403
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	4,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,232
B.62.68.0110.030	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.030	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,48	5,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,294
	Utile dell'Impresa del 10%				1,758
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	5,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,050
B.62.68.0110.035	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.035	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,27	5,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,262
	Utile dell'Impresa del 10%				1,734
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	5,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,000
B.62.68.0110.040	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.040	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,02	6,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,742
Utile dell'Impresa del 10%				2,103
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,130**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Costo materiali fc				6,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,847
B.62.68.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,25	11,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				2,791
Utile dell'Impresa del 10%				2,140
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,932
B.62.68.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,58	13,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				3,509
Utile dell'Impresa del 10%				2,690
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				13,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,200
B.62.68.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,53	15,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				3,801
Utile dell'Impresa del 10%				2,914
Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	15,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,720
B.62.68.0110.060	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.060	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,59	16,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,328
	Utile dell'Impresa del 10%				3,318
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	16,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,647
B.62.68.0110.065	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.065	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx125 A 230-400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,48	24,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,511
	Utile dell'Impresa del 10%				4,225
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	24,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,737
B.62.68.0120.005	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.005	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,47	2,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,130
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,430**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	2,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,602
B.62.68.0120.010	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.010	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,72	1,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,362
	Utile dell'Impresa del 10%				1,044
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	1,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,402
B.62.68.0120.015	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.015	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,96	1,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,766
	Utile dell'Impresa del 10%				1,354
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,120
B.62.68.0120.020	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.020	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,95	1,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,764
	Utile dell'Impresa del 10%				1,352
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	1,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,120
B.62.68.0120.025	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.025	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,41	2,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,201
	Utile dell'Impresa del 10%				1,687
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				2,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,887
B.62.68.0120.030	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.030	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,48	2,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,476
	Utile dell'Impresa del 10%				1,131
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				5,905
	Costo materiali fc				2,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,612
B.62.68.0120.035	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.035	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,79	2,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,522
	Utile dell'Impresa del 10%				1,167
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				5,905
	Costo materiali fc				2,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,692

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0120.040	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.040	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,35	3,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,974
	Utile dell'Impresa del 10%				1,513
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,490
B.62.68.0120.045	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.045	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,05	3,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,929
	Utile dell'Impresa del 10%				1,479
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,410
B.62.68.0120.050	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.050	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,43	5,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				2,654
	Utile dell'Impresa del 10%				2,035
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	5,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,687
B.62.68.0130.005	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67** **2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.005	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,01	13,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				4,085
	Utile dell'Impresa del 10%				3,132
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	13,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,216
B.62.68.0130.010	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.010	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,16	14,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				4,699
	Utile dell'Impresa del 10%				3,603
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	14,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,303
B.62.68.0130.015	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.015	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,29	14,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				4,719
	Utile dell'Impresa del 10%				3,618
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	14,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,333
B.62.68.0130.020	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.020	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,43	15,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				5,258
	Utile dell'Impresa del 10%				4,031
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	15,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,290
B.62.68.0130.025	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.025	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,61	31,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				7,685
	Utile dell'Impresa del 10%				5,892
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	31,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,580
B.62.68.0140.005	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.005	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,776
	Utile dell'Impresa del 10%				1,362
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,141
B.62.68.0140.010	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.010	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,87	2,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				2,049
	Utile dell'Impresa del 10%				1,571

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,130
			Costo manodopera alla produzione	8,661
			Costo materiali fc	2,870
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,619
B.62.68.0140.015 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,13	3,130
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				2,309
Utile dell'Impresa del 10%				1,770
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	3,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,077
B.62.68.0140.020 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,08	3,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				2,301
Utile dell'Impresa del 10%				1,764
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	3,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,067
B.62.68.0140.025 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				2,659
Utile dell'Impresa del 10%				2,038
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,420**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	3,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,696
B.62.68.0140.030	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.030	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,02	3,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1,925
	Utile dell'Impresa del 10%				1,476
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	3,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,400
B.62.68.0140.035	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.035	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,28	4,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				2,408
	Utile dell'Impresa del 10%				1,846
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	4,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,258
B.62.68.0140.040	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.040	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				2,648
	Utile dell'Impresa del 10%				2,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,677
B.62.68.0140.045	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.045	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,65	4,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				2,610
	Utile dell'Impresa del 10%				2,001
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	4,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,607
B.62.68.0140.050	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.050	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,33	5,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				2,933
	Utile dell'Impresa del 10%				2,249
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	5,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,186
B.62.68.0150.005	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0150.005	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,51	6,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				3,110
	Utile dell'Impresa del 10%				2,384
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,496

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0150.010	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0150.010	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,34	4,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				2,785
	Utile dell'Impresa del 10%				2,135
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,808
	Costo manodopera alla produzione				11,416
	Costo materiali fc				4,340
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,916
B.62.68.0160.005	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0160.005	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,02	5,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				2,887
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,808
	Costo manodopera alla produzione				11,416
	Costo materiali fc				5,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,096
B.62.68.0160.010	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0160.010	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,72	3,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				2,692
	Utile dell'Impresa del 10%				2,064
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,808
	Costo manodopera alla produzione				11,416
	Costo materiali fc				3,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,756
B.62.68.0210.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,33	14,330

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				3,768
	Utile dell'Impresa del 10%				2,889
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	14,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,659
B.62.68.0210.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,14	16,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,260
	Utile dell'Impresa del 10%				3,266
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	16,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,527
B.62.68.0210.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,68	15,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,191
	Utile dell'Impresa del 10%				3,213
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	15,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,407
B.62.68.0210.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,99	15,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				4,532
Utile dell'Impresa del 10%				3,475
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,220**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				15,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,006
B.62.68.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,49	15,490
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				4,089
Utile dell'Impresa del 10%				3,135
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,448
Costo materiali fc				15,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,228
B.62.68.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,35	17,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				4,515
Utile dell'Impresa del 10%				3,462
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				17,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,977
B.62.68.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,34	18,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				4,664
Utile dell'Impresa del 10%				3,576
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				18,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,237
B.62.68.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,52	19,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				5,062
Utile dell'Impresa del 10%				3,881
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				19,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,946
B.62.68.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				3,386
Utile dell'Impresa del 10%				2,596
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,130
Costo manodopera alla produzione				8,661
Costo materiali fc				11,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,979
B.62.68.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,606
Utile dell'Impresa del 10%				2,765
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	11,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,367
B.62.68.0220.015 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				3,606
Utile dell'Impresa del 10%				2,765
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	11,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,367
B.62.68.0220.020 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,70	12,700
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				4,039
Utile dell'Impresa del 10%				3,096
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,808
			Costo manodopera alla produzione	11,416
			Costo materiali fc	12,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,136
B.62.68.0220.025 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,40	12,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				3,626

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,780
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,448
Costo materiali fc				12,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,408
B.62.68.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				3,912
Utile dell'Impresa del 10%				3,000
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				13,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,917
B.62.68.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				4,052
Utile dell'Impresa del 10%				3,107
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				14,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,157
B.62.68.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,80	15,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				4,504
Utile dell'Impresa del 10%				3,453

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,808
			Costo manodopera alla produzione	11,416
			Costo materiali fc	15,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,956
B.62.68.0230.005 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,23	19,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				4,503
Utile dell'Impresa del 10%				3,452
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,130
			Costo manodopera alla produzione	8,661
			Costo materiali fc	19,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,959
B.62.68.0230.010 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,29	21,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				5,033
Utile dell'Impresa del 10%				3,859
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	21,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,897
B.62.68.0230.015 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,80	20,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,959
Utile dell'Impresa del 10%				3,802
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**41,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**41,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Costo materiali fc				20,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,757
B.62.68.0230.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,31	22,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				5,480
Utile dell'Impresa del 10%				4,201
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,220**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				22,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,686
B.62.68.0230.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,12	24,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
Spese generali del 15%				5,384
Utile dell'Impresa del 10%				4,128
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**45,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**45,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,324
Costo manodopera alla produzione				9,448
Costo materiali fc				24,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,508
B.62.68.0230.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,44	26,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				5,879
Utile dell'Impresa del 10%				4,507
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**49,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**49,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				26,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,387
B.62.68.0230.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,79	25,790
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
Spese generali del 15%				5,781
Utile dell'Impresa del 10%				4,432
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,518
Costo manodopera alla produzione				10,235
Costo materiali fc				25,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,217
B.62.68.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,01	28,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				6,335
Utile dell'Impresa del 10%				4,857
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				28,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,196
B.62.68.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+Tx63 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,37	52,370

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				10,431
	Utile dell'Impresa del 10%				7,997
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	52,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,433
B.62.68.0230.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,08	56,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,355
	Utile dell'Impresa del 10%				8,706
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	56,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,060
B.62.68.0240.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,97	17,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				4,314
	Utile dell'Impresa del 10%				3,308
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	17,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,619
B.62.68.0240.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP44				
	3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,52	19,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,767
	Utile dell'Impresa del 10%				3,655
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	19,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,427
B.62.68.0240.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,48	24,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,511
	Utile dell'Impresa del 10%				4,225
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	24,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,737
B.62.68.0240.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,97	17,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				4,829
	Utile dell'Impresa del 10%				3,702
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	17,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,536

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0240.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,20	28,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,996
	Utile dell'Impresa del 10%				4,597
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	28,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,598
B.62.68.0240.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,06	30,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,422
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	30,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,347
B.62.68.0240.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,44	29,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,329
	Utile dell'Impresa del 10%				4,852
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	29,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,177
B.62.68.0240.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,56	36,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				7,618
	Utile dell'Impresa del 10%				5,840
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	36,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,456
B.62.68.0240.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,16	47,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				9,649
	Utile dell'Impresa del 10%				7,398
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	47,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,043
B.62.68.0240.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,02	57,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,496
	Utile dell'Impresa del 10%				8,814
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	57,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,310
B.62.68.0250.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,16	20,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				4,643
	Utile dell'Impresa del 10%				3,559
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	20,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,199
B.62.68.0250.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,47	24,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,510
	Utile dell'Impresa del 10%				4,224
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	24,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,737
B.62.68.0250.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,72	23,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				5,397
	Utile dell'Impresa del 10%				4,138
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	23,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,537
B.62.68.0250.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,85	24,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				5,861
	Utile dell'Impresa del 10%				4,494
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	24,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,356
B.62.68.0250.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,57	26,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,751
	Utile dell'Impresa del 10%				4,409
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	26,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,158
B.62.68.0250.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,12	33,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,881
	Utile dell'Impresa del 10%				5,275
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	33,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,157
B.62.68.0250.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,92	31,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,701
	Utile dell'Impresa del 10%				5,137
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	31,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,837
B.62.68.0250.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,58	33,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				7,171
	Utile dell'Impresa del 10%				5,498
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	33,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,666
B.62.68.0250.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,24	60,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				11,611
	Utile dell'Impresa del 10%				8,902
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	60,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,513

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0250.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,63	61,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				12,188
	Utile dell'Impresa del 10%				9,344
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	61,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,530
B.62.68.0260.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,31	15,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				3,915
	Utile dell'Impresa del 10%				3,002
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	15,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,919
B.62.68.0260.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,28	18,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,581
	Utile dell'Impresa del 10%				3,512
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	18,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,097

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0260.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,25	18,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,577
	Utile dell'Impresa del 10%				3,509
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	18,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,087
B.62.68.0260.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,08	20,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				5,146
	Utile dell'Impresa del 10%				3,945
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	20,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,096
B.62.68.0260.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,25	22,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				5,103
	Utile dell'Impresa del 10%				3,913
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	22,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,018

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0260.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,07	28,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,123
	Utile dell'Impresa del 10%				4,695
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	28,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,817
B.62.68.0260.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,39	27,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				6,021
	Utile dell'Impresa del 10%				4,616
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	27,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,637
B.62.68.0260.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,21	30,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				6,665
	Utile dell'Impresa del 10%				5,110
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	30,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,776

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0260.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,47	55,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				10,896
	Utile dell'Impresa del 10%				8,353
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	55,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,253
B.62.68.0260.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,25	58,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,681
	Utile dell'Impresa del 10%				8,955
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	58,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,640
B.62.68.0270.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,62	66,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				12,127
	Utile dell'Impresa del 10%				9,297
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	66,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,426

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0270.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,72	69,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				12,592
	Utile dell'Impresa del 10%				9,654
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	69,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,246
B.62.68.0270.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,86	89,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				16,054
	Utile dell'Impresa del 10%				12,308
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	89,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,373
B.62.68.0280.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0245.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,08	65,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				11,896
	Utile dell'Impresa del 10%				9,120
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	65,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,016
B.62.68.0280.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.41.0245.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,79	68,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				12,452
	Utile dell'Impresa del 10%				9,547
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	68,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,996
B.62.68.0280.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0245.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,31	88,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				15,822
	Utile dell'Impresa del 10%				12,130
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	88,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,923
B.62.68.0310.005	**PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 100 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0250.005	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 100 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,16	55,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,217
	Utile dell'Impresa del 10%				8,600
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	55,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,820
B.62.68.0310.010	**PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 160 VA**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.41.0250.010	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 160 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,729
	Utile dell'Impresa del 10%				8,992
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	58,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,720
B.62.68.0410.005	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0010.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,01	4,515
Z.70.41.0010.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,41	5,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				7,832
	Utile dell'Impresa del 10%				6,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	30,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,837
B.62.68.0410.010	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0010.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	4,43	6,645
Z.70.41.0010.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	4,90	7,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				6,387
	Utile dell'Impresa del 10%				4,897
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	34,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,282
B.62.68.0410.015	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.70.41.0010.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,01	4,515
Z.70.41.0010.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,41	5,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				5,402
	Utile dell'Impresa del 10%				4,142
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	23,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,547
B.62.68.0420.005	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0020.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	2,64	3,960
Z.70.41.0020.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	2,28	3,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				6,387
	Utile dell'Impresa del 10%				4,897
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	27,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,287

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0420.010	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,39	5,085
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,74	5,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				6,387
	Utile dell'Impresa del 10%				4,897
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	31,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,282
B.62.68.0420.015	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,39	5,085
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,74	5,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				5,402
	Utile dell'Impresa del 10%				4,142
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	24,635
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,542
B.62.68.0450.005	**QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A e trafo**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.005	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,36	9,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,876
Utile dell'Impresa del 10%				2,205
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				9,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,080
B.62.68.0450.010 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				3,563
Utile dell'Impresa del 10%				2,731
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				13,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,290
B.62.68.0450.015 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				4,548
Utile dell'Impresa del 10%				3,487
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				20,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,040
B.62.68.0450.020 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.020 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette smis. 1 presa interbl. 63 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,40	8,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				2,732
Utile dell'Impresa del 10%				2,094
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				8,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,830
B.62.69.0010.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx16A 230V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,20	88,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				14,849
Utile dell'Impresa del 10%				11,384
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**125,220**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**125,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,130
Costo manodopera alla produzione				8,661
Costo materiali fc				88,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,229
B.62.69.0010.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx16A 400V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				16,019
Utile dell'Impresa del 10%				12,281
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,130
Costo manodopera alla produzione				8,661
Costo materiali fc				96,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,299
B.62.69.0010.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 3P+Tx16A 400V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,049
	Utile dell'Impresa del 10%				13,071
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	101,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,117
B.62.69.0010.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
	2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,60	123,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				20,306
	Utile dell'Impresa del 10%				15,568
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	123,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,878
B.62.69.0010.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
	2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,00	135,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				22,016
	Utile dell'Impresa del 10%				16,879
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	135,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,898
B.62.69.0010.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PROTEZIONE DI I, IP67				
	3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,60	144,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				23,603
	Utile dell'Impresa del 10%				18,096
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	144,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,697
B.62.69.0010.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67** **2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
	2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,40	185,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				29,944
	Utile dell'Impresa del 10%				22,957
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	185,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,906
B.62.69.0010.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67** **2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
	2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,00	186,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				30,034
	Utile dell'Impresa del 10%				23,026
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	186,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,056

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0010.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67** **3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,40	209,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				33,985
	Utile dell'Impresa del 10%				26,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**286,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**286,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	209,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,043
B.62.69.0020.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,20	73,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				12,599
	Utile dell'Impresa del 10%				9,659
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	73,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,259
B.62.69.0020.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,20	100,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				16,869
	Utile dell'Impresa del 10%				12,933
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	100,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,807
B.62.69.0020.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.015	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67				
	3P+N+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,40	116,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
	Spese generali del 15%				19,520
	Utile dell'Impresa del 10%				14,965
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Costo materiali fc	116,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,486
B.62.69.0020.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67				
	2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				15,119
	Utile dell'Impresa del 10%				11,591
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	90,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,709
B.62.69.0020.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67				
	3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				13,809
	Utile dell'Impresa del 10%				10,587
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	79,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,397
B.62.69.0020.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,40	86,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				15,094
	Utile dell'Impresa del 10%				11,572
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	86,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,666
B.62.69.0020.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,20	148,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				23,996
	Utile dell'Impresa del 10%				18,397
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	148,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,398
B.62.69.0020.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,20	154,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				25,043
	Utile dell'Impresa del 10%				19,200
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	154,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,247
B.62.69.0020.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,20	181,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				29,314
	Utile dell'Impresa del 10%				22,474
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	181,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,786
B.62.69.0020.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.050	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,80	157,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				25,436
	Utile dell'Impresa del 10%				19,501
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	157,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,938
B.62.69.0020.055	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.055	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,00	126,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				20,813
	Utile dell'Impresa del 10%				15,957
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	126,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,767
B.62.69.0020.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.060	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,60	135,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				22,474
	Utile dell'Impresa del 10%				17,230
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	135,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,706
B.62.69.0020.065	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.065	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,20	208,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				33,364
	Utile dell'Impresa del 10%				25,579
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	208,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,946
B.62.69.0020.070	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.070	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,80	208,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				33,895

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				25,986
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**285,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**285,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	208,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,883
B.62.69.0020.075	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.075	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,80	265,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				42,813
	Utile dell'Impresa del 10%				32,823
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**361,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**361,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	265,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,640
B.62.69.0020.080	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.080	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,80	229,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				36,604
	Utile dell'Impresa del 10%				28,063
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	229,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,666
B.62.69.0020.085	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.085	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,80	175,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				28,945
	Utile dell'Impresa del 10%				22,191
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	175,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,133
B.62.69.0020.090	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.090	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67				
	3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,40	197,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				32,553
	Utile dell'Impresa del 10%				24,957
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	197,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,510
B.62.69.0030.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,40	155,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				24,929
	Utile dell'Impresa del 10%				19,112
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	155,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,039
B.62.69.0030.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,00	219,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				34,689
Utile dell'Impresa del 10%				26,595
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**292,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**292,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Costo materiali fc				219,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				61,287
B.62.69.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx16A 400V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,20	178,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				28,569
Utile dell'Impresa del 10%				21,903
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**240,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**240,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,421
Costo manodopera alla produzione				9,842
Costo materiali fc				178,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,477
B.62.69.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx16A 400V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,60	195,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
Spese generali del 15%				31,474
Utile dell'Impresa del 10%				24,130
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**265,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**265,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,808
Costo manodopera alla produzione				11,416
Costo materiali fc				195,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,606
B.62.69.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx32A 230V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,80	217,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				34,436
	Utile dell'Impresa del 10%				26,401
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	217,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,838
B.62.69.0030.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,00	261,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				41,063
	Utile dell'Impresa del 10%				31,482
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**346,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**346,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	261,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,547
B.62.69.0030.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.050	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,80	235,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				37,136
	Utile dell'Impresa del 10%				28,471
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	235,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,608
B.62.69.0030.055	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.055	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,20	208,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				33,143
	Utile dell'Impresa del 10%				25,410
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	208,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,557
B.62.69.0030.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+N+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.060	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,20	235,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				37,414
	Utile dell'Impresa del 10%				28,684
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	235,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,096
B.62.69.0030.065	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.065	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	279,00	279,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				43,984
	Utile dell'Impresa del 10%				33,721
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	279,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,706

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.070	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.070	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,20	349,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				54,955
	Utile dell'Impresa del 10%				42,132
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**463,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**463,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	349,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,083
B.62.69.0030.075	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.075	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,20	421,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				66,123
	Utile dell'Impresa del 10%				50,694
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**557,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**557,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	421,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,820
B.62.69.0030.080	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.080	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	297,00	297,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				46,684
	Utile dell'Impresa del 10%				35,791
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	297,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,476
B.62.69.0030.085	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.085	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,20	283,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				45,055
	Utile dell'Impresa del 10%				34,542
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	283,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,593
B.62.69.0030.090	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.090	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67				
	3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	333,00	333,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				52,893
	Utile dell'Impresa del 10%				40,551
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**446,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**446,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	333,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,440
B.62.69.0040.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67				
	2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,60	108,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				17,909
	Utile dell'Impresa del 10%				13,730
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	108,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,639
B.62.69.0040.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,20	112,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				18,449
	Utile dell'Impresa del 10%				14,144
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	112,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,589
B.62.69.0040.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.015	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,80	115,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				19,209
	Utile dell'Impresa del 10%				14,727
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	115,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,937
B.62.69.0040.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,80	130,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				21,386
	Utile dell'Impresa del 10%				16,396
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,350**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	130,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,778
B.62.69.0040.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,80	115,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				19,136
	Utile dell'Impresa del 10%				14,671
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	9,448
				Costo materiali fc	115,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,808
B.62.69.0040.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,80	127,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				21,083
	Utile dell'Impresa del 10%				16,164
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,518
				Costo manodopera alla produzione	10,235
				Costo materiali fc	127,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,247
B.62.69.0040.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,80	199,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				32,104
	Utile dell'Impresa del 10%				24,613
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	199,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,716
B.62.69.0040.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,60	189,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	29,43	14,224
	Spese generali del 15%				30,574
	Utile dell'Impresa del 10%				23,440
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,808
				Costo manodopera alla produzione	11,416
				Costo materiali fc	189,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,016
B.62.69.0040.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,00	225,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				36,325
	Utile dell'Impresa del 10%				27,849
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**306,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**306,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	225,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,173
B.62.69.0050.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2Px16A_230/24**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0300.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2P 16A 230/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,20	169,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				26,925
	Utile dell'Impresa del 10%				20,643

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,034
			Costo manodopera alla produzione	8,267
			Costo materiali fc	169,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,569
B.62.69.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2Px16A_400/24	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0300.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2P 16A 400/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,60	174,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
Spese generali del 15%				27,735
Utile dell'Impresa del 10%				21,264
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,034
			Costo manodopera alla produzione	8,267
			Costo materiali fc	174,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,999
B.62.72.0022.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,41	26,410
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				5,089
Utile dell'Impresa del 10%				3,902
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	26,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,992
B.62.72.0022.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,00	27,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				5,398
Utile dell'Impresa del 10%				4,139
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**45,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**45,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				7,086
Costo materiali fc				27,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,541
B.62.72.0022.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,40	35,400
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
Spese generali del 15%				6,732
Utile dell'Impresa del 10%				5,161
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**56,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**56,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				35,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,890
B.62.72.0022.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
Spese generali del 15%				12,909
Utile dell'Impresa del 10%				9,897
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**108,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**108,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,034
Costo manodopera alla produzione				8,267
Costo materiali fc				75,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,809
B.62.72.0022.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,80	49,800

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,818
	Utile dell'Impresa del 10%				6,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	49,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,581
B.62.72.0022.030	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.030	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,998
	Utile dell'Impresa del 10%				6,899
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	51,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,901
B.62.72.0022.035	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.035	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,00	60,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				10,422
	Utile dell'Impresa del 10%				7,990
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	60,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,410

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0022.040	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.040	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,60	96,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				16,059
	Utile dell'Impresa del 10%				12,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	96,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,369
B.62.72.0022.045	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.045	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,20	52,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				9,178
	Utile dell'Impresa del 10%				7,037
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	52,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,211
B.62.72.0022.050	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.050	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				10,872
	Utile dell'Impresa del 10%				8,335
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	63,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,210
B.62.72.0022.055	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.055	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				16,779
	Utile dell'Impresa del 10%				12,864
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	101,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,639
B.62.72.0022.060	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.060	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,00	75,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				12,598
	Utile dell'Impresa del 10%				9,659
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	75,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,261
B.62.72.0022.065	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.065	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,60	87,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				14,562
Utile dell'Impresa del 10%				11,164
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**122,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**122,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				87,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,730
B.62.72.0022.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,80	109,800
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
Spese generali del 15%				18,039
Utile dell'Impresa del 10%				13,830
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**152,130**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**152,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,034
Costo manodopera alla produzione				8,267
Costo materiali fc				109,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,869
B.62.72.0022.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				12,688
Utile dell'Impresa del 10%				9,728
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				7,086
Costo materiali fc				75,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,421
B.62.72.0022.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,80	82,800
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				13,842
	Utile dell'Impresa del 10%				10,612
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	82,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,450
B.62.72.0022.085	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.085	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,60	96,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				16,059
	Utile dell'Impresa del 10%				12,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	96,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,369
B.62.72.0022.090	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.090	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,20	88,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				14,578
	Utile dell'Impresa del 10%				11,177
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	88,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,751

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0022.095	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.095	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,20	97,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				16,002
	Utile dell'Impresa del 10%				12,268
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	97,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,270
B.62.72.0022.100	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.100	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,60	111,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				18,309
	Utile dell'Impresa del 10%				14,037
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	111,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,349
B.62.72.0022.105	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.105	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,20	43,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				7,828
	Utile dell'Impresa del 10%				6,002
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	43,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,831
B.62.72.0022.110	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.110	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
	Spese generali del 15%				9,072
	Utile dell'Impresa del 10%				6,955
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	7,480
				Costo materiali fc	51,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,030
B.62.72.0022.115	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.115	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,80	85,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				14,439
	Utile dell'Impresa del 10%				11,070
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	85,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,509
B.62.72.0022.120	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.120	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,00	72,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				12,148
	Utile dell'Impresa del 10%				9,314
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	72,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,461
B.62.72.0022.125	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.125	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				13,318
	Utile dell'Impresa del 10%				10,211
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	79,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,531
B.62.72.0022.130	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.130	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,20	106,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	29,43	10,301
	Spese generali del 15%				17,499
	Utile dell'Impresa del 10%				13,416
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,034
				Costo manodopera alla produzione	8,267
				Costo materiali fc	106,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,919
B.62.72.0022.135	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.135	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,00	75,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				12,598
Utile dell'Impresa del 10%				9,659
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**106,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**106,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				7,086
Costo materiali fc				75,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,261
B.62.72.0022.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,20	82,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	29,43	9,320
Spese generali del 15%				13,752
Utile dell'Impresa del 10%				10,543
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**115,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**115,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,840
Costo manodopera alla produzione				7,480
Costo materiali fc				82,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,300
B.62.72.0022.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,60	78,600
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
Spese generali del 15%				13,138
Utile dell'Impresa del 10%				10,073
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,743
Costo manodopera alla produzione				7,086
Costo materiali fc				78,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,211
B.62.72.0022.150 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.43.0011.150	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,60	84,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				14,038
	Utile dell'Impresa del 10%				10,763
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	84,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,801
B.62.72.0024.005	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.005	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,20	22,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				4,066
	Utile dell'Impresa del 10%				3,117
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	22,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,185
B.62.72.0024.010	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.010	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,20	28,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				5,260
	Utile dell'Impresa del 10%				4,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	28,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,293
B.62.72.0024.015	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.015	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,60	57,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,744
	Utile dell'Impresa del 10%				7,470
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	57,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,212
B.62.72.0024.020	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.020	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,60	42,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				7,126
	Utile dell'Impresa del 10%				5,463
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	42,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,585
B.62.72.0026.005	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.005	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,00	42,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				7,648
	Utile dell'Impresa del 10%				5,864
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	42,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,511

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0026.010	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.010	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,00	69,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				11,846
	Utile dell'Impresa del 10%				9,082
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	69,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,930
B.62.72.0026.015	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.015	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,80	49,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,818
	Utile dell'Impresa del 10%				6,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	49,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,581
B.62.72.0026.020	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.020	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,466
	Utile dell'Impresa del 10%				10,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	79,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,790
B.62.72.0028.005	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.005	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,80	73,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				13,301
	Utile dell'Impresa del 10%				10,198
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	73,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,495
B.62.72.0028.010	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.010	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,80	145,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
	Spese generali del 15%				24,248
	Utile dell'Impresa del 10%				18,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	12,597
				Costo materiali fc	145,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,834
B.62.72.0028.015	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.015	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,00	93,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				16,181
Utile dell'Impresa del 10%				12,406
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**136,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**136,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				93,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,585
B.62.72.0028.020 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ventilante) m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.020 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,60	186,600
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
Spese generali del 15%				30,368
Utile dell'Impresa del 10%				23,282
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**256,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**256,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,099
Costo manodopera alla produzione				12,597
Costo materiali fc				186,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,654
B.62.72.0028.025 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ventilante) m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.025 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,00	255,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 34/60	h	0,57	29,43	16,677
Spese generali del 15%				40,776
Utile dell'Impresa del 10%				31,261
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**343,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**343,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,292
Costo manodopera alla produzione				13,385
Costo materiali fc				255,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,033

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0028.030	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 700/ 370 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.030	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 700/370 (aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,80	202,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	29,43	15,696
	Spese generali del 15%				32,798
	Utile dell'Impresa del 10%				25,145
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,099
				Costo manodopera alla produzione	12,597
				Costo materiali fc	202,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,944
B.62.72.0028.035	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.035	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	271,20	271,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	29,43	16,677
	Spese generali del 15%				43,206
	Utile dell'Impresa del 10%				33,124
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**364,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**364,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	13,385
				Costo materiali fc	271,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,333
B.62.72.0030.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,00	84,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				13,728
	Utile dell'Impresa del 10%				10,525

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	84,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,252
B.62.72.0030.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,20	112,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				17,958
Utile dell'Impresa del 10%				13,768
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	112,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,722
B.62.72.0030.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,20	121,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				19,308
Utile dell'Impresa del 10%				14,803
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	121,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,112
B.62.72.0030.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,20	142,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				22,458
	Utile dell'Impresa del 10%				17,218
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	142,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,672
B.62.72.0030.025	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.025	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,528
	Utile dell'Impresa del 10%				11,905
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	96,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,432
B.62.72.0030.030	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.030	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,40	125,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				19,938
	Utile dell'Impresa del 10%				15,286
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	125,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,222

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0030.035	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.035	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	153,00	153,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				24,078
	Utile dell'Impresa del 10%				18,460
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	153,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,542
B.62.72.0030.040	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.040	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,00	156,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				24,528
	Utile dell'Impresa del 10%				18,805
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	156,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,332
B.62.72.0030.045	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.045	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,80	184,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				28,848
	Utile dell'Impresa del 10%				22,117

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	184,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,962
B.62.72.0030.050 **ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.050 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				21,828
Utile dell'Impresa del 10%				16,735
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	138,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,562
B.62.72.0030.055 **ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.055 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				16,338
Utile dell'Impresa del 10%				12,526
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,453
			Costo manodopera alla produzione	5,905
			Costo materiali fc	101,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,862
B.62.72.0030.060 **ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.060 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				11,748
	Utile dell'Impresa del 10%				9,007
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	70,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,752
B.62.72.0030.065	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.065	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,80	112,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				18,048
	Utile dell'Impresa del 10%				13,837
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	112,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,882
B.62.72.0030.070	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.070	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,20	139,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				22,008
	Utile dell'Impresa del 10%				16,873
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	139,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,882
B.62.72.0030.075	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.075	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,40	98,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,888
	Utile dell'Impresa del 10%				12,181
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	98,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,072
B.62.72.0030.080	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.080	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,00	99,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				15,978
	Utile dell'Impresa del 10%				12,250
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	99,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,232
B.62.72.0030.085	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.085	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				22,278
	Utile dell'Impresa del 10%				17,080
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	141,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,362
B.62.72.0030.090	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.090	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,40	167,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				26,238
	Utile dell'Impresa del 10%				20,116
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	167,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,352
B.62.72.0030.095	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.095	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,40	122,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				19,488
	Utile dell'Impresa del 10%				14,941
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	122,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,432
B.62.72.0030.100	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.100	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/ 170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,80	199,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				31,098
	Utile dell'Impresa del 10%				23,842
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	199,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,942
B.62.72.0030.105	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.105	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/ 270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,80	226,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				35,148
	Utile dell'Impresa del 10%				26,947
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	226,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,092
B.62.72.0032.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,40	146,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				23,603
	Utile dell'Impresa del 10%				18,095
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	146,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,699
B.62.72.0032.010	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.010	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,60	180,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				28,733
	Utile dell'Impresa del 10%				22,028
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	180,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,759
B.62.72.0032.015	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.015	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,80	187,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				29,813
	Utile dell'Impresa del 10%				22,856
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	187,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,669
B.62.72.0032.020	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.020	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,20	172,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				27,473
	Utile dell'Impresa del 10%				21,062
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**231,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**231,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	172,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,539
B.62.72.0032.025	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.025	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				33,593
	Utile dell'Impresa del 10%				25,754
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**283,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**283,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	213,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,349
B.62.72.0032.030	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.030	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,40	221,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				34,853
	Utile dell'Impresa del 10%				26,720
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	8,661
				Costo materiali fc	221,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,569
B.62.72.0034.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0017.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,80	91,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				15,977
	Utile dell'Impresa del 10%				12,249
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	91,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,225
B.62.72.0034.010	**ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0017.010	ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	117,00	117,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				20,125
	Utile dell'Impresa del 10%				15,429
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	117,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,553
B.62.72.0050.005	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.005	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,40	168,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				28,221
	Utile dell'Impresa del 10%				21,636
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**238,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	168,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,860
B.62.72.0050.010	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.010	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,00	178,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	29,43	20,601
	Spese generali del 15%				29,808
	Utile dell'Impresa del 10%				22,853
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	16,534
				Costo materiali fc	178,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,659
B.62.72.0050.015	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO** **70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.015	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO				
	70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,80	185,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				31,199
	Utile dell'Impresa del 10%				23,919
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	185,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,117
B.62.72.0050.020	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO** **70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.020	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO				
	70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,40	189,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	29,43	23,544
	Spese generali del 15%				31,966
	Utile dell'Impresa del 10%				24,507
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**269,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**269,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,648
				Costo manodopera alla produzione	18,896
				Costo materiali fc	189,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,476

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0210.005	**ASCIUGAMANI** **1600 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.005	ASCIUGAMANI 1600 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,25	73,250
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,839
	Utile dell'Impresa del 10%				9,843
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	73,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,707
B.62.72.0210.010	**ASCIUGAMANI** **2000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.010	ASCIUGAMANI 2000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,22	80,220
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				13,884
	Utile dell'Impresa del 10%				10,645
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	80,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,537
B.62.72.0210.015	**ASCIUGAMANI** **1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.015	ASCIUGAMANI 1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,32	95,320
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				16,149
	Utile dell'Impresa del 10%				12,381
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	95,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,537
B.62.72.0210.020	**ASCIUGAMANI** **2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.020	ASCIUGAMANI 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,22	102,220
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,184
	Utile dell'Impresa del 10%				13,175
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	102,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,337
B.62.72.0220.050	**ASCIUGACAPELLI** **PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0220.050	ASCIUGACAPELLI PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,20	103,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,331
	Utile dell'Impresa del 10%				13,287
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	103,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,657
B.62.72.0220.055	**ASCIUGACAPELLI** **PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0220.055	ASCIUGACAPELLI PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante motore rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				17,634
Per arrotondamento				0,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	141,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,657
B.62.72.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE **a raggi infrarossi**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE A INFRAROSSI a raggi infrarossi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,79	68,790
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				12,170
Utile dell'Impresa del 10%				9,330
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,421
			Costo manodopera alla produzione	9,842
			Costo materiali fc	68,870
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,497
B.62.75.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				2,062
Utile dell'Impresa del 10%				1,581
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	15,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,949
B.62.75.0010.010	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,08	7,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,737
	Utile dell'Impresa del 10%				2,098
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	17,699
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,137
B.62.75.0010.015	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,812
	Utile dell'Impresa del 10%				2,156
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,746
				Costo manodopera alla produzione	27,426
				Costo materiali fc	23,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,187
B.62.75.0010.020	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,58	31,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				6,412
	Utile dell'Impresa del 10%				4,916
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,746
				Costo manodopera alla produzione	27,426
				Costo materiali fc	47,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,547
B.62.75.0010.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,162
	Utile dell'Impresa del 10%				2,424
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,134
				Costo manodopera alla produzione	29,000
				Costo materiali fc	23,589
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,805
B.62.75.0010.030	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,335
	Utile dell'Impresa del 10%				1,790
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	18,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,388
B.62.75.0010.035	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,48	9,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,244
	Utile dell'Impresa del 10%				2,487
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,972
				Costo manodopera alla produzione	24,276
				Costo materiali fc	22,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,996
B.62.75.0010.040	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto deviato con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,46	32,460
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				6,691
	Utile dell'Impresa del 10%				5,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,940
				Costo manodopera alla produzione	28,213
				Costo materiali fc	48,099
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,046
B.62.75.0010.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto invertito	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,75	8,750
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,135
	Utile dell'Impresa del 10%				2,403
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,940
				Costo manodopera alla produzione	28,213
				Costo materiali fc	24,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,766
B.62.75.0010.050	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,837
	Utile dell'Impresa del 10%				2,175
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	21,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,278
B.62.75.0010.055	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,690
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	16,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,199
B.62.75.0010.060	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	21,469
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,168
B.62.75.0010.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,052
	Utile dell'Impresa del 10%				2,340
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	19,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,697
B.62.75.0010.070	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				4,354
	Utile dell'Impresa del 10%				3,338
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	28,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,997
B.62.75.0010.075	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,903
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	20,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,429
B.62.75.0010.080	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,033
	Utile dell'Impresa del 10%				1,559
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,326
				Costo manodopera alla produzione	17,583
				Costo materiali fc	15,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,900
B.62.75.0010.085	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				2,407
	Utile dell'Impresa del 10%				1,845
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	19,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,518
B.62.75.0010.087	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,79	29,790
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,923
	Utile dell'Impresa del 10%				4,541
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,197
				Costo manodopera alla produzione	21,127
				Costo materiali fc	45,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,688
B.62.75.0010.088	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,64	76,640
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				12,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				9,929
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,197
				Costo manodopera alla produzione	21,127
				Costo materiali fc	92,279
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,098
B.62.75.0010.090	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				10,716
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,261
				Costo manodopera alla produzione	13,253
				Costo materiali fc	72,366

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,231
B.62.75.0010.095	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,176
	Utile dell'Impresa del 10%				1,668
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	17,449
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,108
B.62.75.0010.100	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,321
	Utile dell'Impresa del 10%				1,780
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	18,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,368
B.62.75.0010.105	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,432
	Utile dell'Impresa del 10%				1,865
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	19,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,558
B.62.75.0010.110	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,512
	Utile dell'Impresa del 10%				2,692
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	26,356
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,471
B.62.75.0010.115	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,335
	Utile dell'Impresa del 10%				2,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	25,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,158
B.62.75.0010.120	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				13,287
	Utile dell'Impresa del 10%				10,187
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,630**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	91,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,741
B.62.75.0010.125	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,33	56,330
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				10,622
	Utile dell'Impresa del 10%				8,144
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,778
				Costo manodopera alla produzione	23,489
				Costo materiali fc	72,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,030
B.62.75.0010.130	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,57	150,570
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				25,256
	Utile dell'Impresa del 10%				19,363
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,778
				Costo manodopera alla produzione	23,489
				Costo materiali fc	170,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,922
B.62.75.0010.135	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto portafusibile 16 A 1PP	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,88	7,880
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,563
	Utile dell'Impresa del 10%				1,965
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,42	28,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,391
				Costo manodopera alla produzione	21,914
				Costo materiali fc	21,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,849
B.62.75.0010.140	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,18	63,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,858
	Utile dell'Impresa del 10%				8,324
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	73,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,489
B.62.75.0010.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,428
	Utile dell'Impresa del 10%				2,628
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (0,15*3)	m	0,45	1,42	0,639
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,680
				Costo manodopera alla produzione	11,157
				Costo materiali fc	18,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,578
B.62.75.0010.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto uscita 2P+T 10 A	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,179
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,745
				Costo manodopera alla produzione	15,221
				Costo materiali fc	19,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,148
B.62.75.0010.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,179
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,166
				Costo manodopera alla produzione	25,063
				Costo materiali fc	25,814
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,138
B.62.75.0010.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,907
				Costo manodopera alla produzione	19,946
				Costo materiali fc	13,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,051
B.62.75.0010.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,360
				Costo manodopera alla produzione	25,851
				Costo materiali fc	17,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,081
B.62.75.0010.170	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				2,188
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	13,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,249
B.62.75.0010.175	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utililizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,250**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	3,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,619
B.62.75.0010.180	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,211
	Utile dell'Impresa del 10%				2,462
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	22,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,979
B.62.75.0010.185	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,917
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	26,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,029
B.62.75.0010.190	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto suoneria elettronica intermittente 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,490
	Utile dell'Impresa del 10%				8,042
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	71,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,832
B.62.75.0010.195	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,962
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	18,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,822
B.62.75.0010.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				20,966
	Utile dell'Impresa del 10%				16,074
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,907
				Costo manodopera alla produzione	19,945
				Costo materiali fc	138,734
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,342
B.62.75.0010.205	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.340	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,14	36,140
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,802
	Utile dell'Impresa del 10%				5,215
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	0,94	3,055
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,801
				Costo manodopera alla produzione	11,383
				Costo materiali fc	42,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,041
B.62.75.0010.210	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,52	17,520
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,009
	Utile dell'Impresa del 10%				3,073
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,391
				Costo manodopera alla produzione	21,914
				Costo materiali fc	30,649
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,349
B.62.75.0010.215	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,86	27,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,560
	Utile dell'Impresa del 10%				4,262
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	38,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,129
B.62.75.0010.220	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,13	95,130
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				15,650
	Utile dell'Impresa del 10%				11,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	105,749
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,949
B.62.75.0010.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				17,621
	Utile dell'Impresa del 10%				13,509
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	118,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,432
B.62.75.0010.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,188
	Utile dell'Impresa del 10%				4,744
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	42,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,239
B.62.75.0010.235	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2,554
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	23,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,189
B.62.75.0010.240	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,646
	Utile dell'Impresa del 10%				3,562
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	32,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,512

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0010.245	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,51	29,510
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,305
	Utile dell'Impresa del 10%				4,834
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	43,446
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,442
B.62.75.0010.250	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.410	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,78	40,780
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				8,142
	Utile dell'Impresa del 10%				6,242
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,617
				Costo manodopera alla produzione	18,764
				Costo materiali fc	54,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,691
B.62.75.0010.255	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.415	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,15	102,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				19,023
	Utile dell'Impresa del 10%				14,584
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	121,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,875
B.62.75.0010.260	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	0,98	0,490
Z.70.07.0165.005	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,17	2,085
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,062
	Utile dell'Impresa del 10%				2,347
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,104
				Costo manodopera alla produzione	45,140
				Costo materiali fc	35,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,401
B.62.75.0020.005	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO**				
	punto interrotto	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,062
	Utile dell'Impresa del 10%				1,581
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	18,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,885
B.62.75.0020.010	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,08	7,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,737
	Utile dell'Impresa del 10%				2,098
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,631
			Costo manodopera alla produzione	22,890
			Costo materiali fc	21,074
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,073
B.62.75.0020.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
Spese generali del 15%				2,812
Utile dell'Impresa del 10%				2,156
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,567
			Costo manodopera alla produzione	30,764
			Costo materiali fc	26,594
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,123
B.62.75.0020.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO **punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,58	31,580
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				6,412
	Utile dell'Impresa del 10%				4,916
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,567
				Costo manodopera alla produzione	30,764
				Costo materiali fc	50,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,483
B.62.75.0020.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,162
	Utile dell'Impresa del 10%				2,424
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	26,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,741
B.62.75.0020.030	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,335
	Utile dell'Impresa del 10%				1,790
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	21,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,324
B.62.75.0020.035	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,48	9,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,244
	Utile dell'Impresa del 10%				2,487
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,793
				Costo manodopera alla produzione	27,614
				Costo materiali fc	25,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,932
B.62.75.0020.040	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,46	32,460
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				6,691
	Utile dell'Impresa del 10%				5,130

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,761
				Costo manodopera alla produzione	31,551
				Costo materiali fc	51,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,982
B.62.75.0020.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,75	8,750
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,135
	Utile dell'Impresa del 10%				2,403
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,761

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	31,551
				Costo materiali fc	27,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,702
B.62.75.0020.050	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,837
	Utile dell'Impresa del 10%				2,175
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	25,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,214
B.62.75.0020.055	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,690
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	19,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,135
B.62.75.0020.060	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	24,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,104
B.62.75.0020.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,052
	Utile dell'Impresa del 10%				2,340
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,631
				Costo manodopera alla produzione	22,890
				Costo materiali fc	23,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,633
B.62.75.0020.070	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				4,354
	Utile dell'Impresa del 10%				3,338
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,631
				Costo manodopera alla produzione	22,890
				Costo materiali fc	31,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,933
B.62.75.0020.075	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,903
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	24,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,365
B.62.75.0020.080	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,033
	Utile dell'Impresa del 10%				1,559
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,147
				Costo manodopera alla produzione	20,921
				Costo materiali fc	18,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,836

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.085	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				2,407
	Utile dell'Impresa del 10%				1,845
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	22,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,454
B.62.75.0020.087	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,79	29,790
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				5,923
	Utile dell'Impresa del 10%				4,541
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	53,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,664
B.62.75.0020.088	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,64	76,640
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				12,950
	Utile dell'Impresa del 10%				9,929
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	100,814
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,074
B.62.75.0020.090	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				10,716
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,082
				Costo manodopera alla produzione	16,591
				Costo materiali fc	75,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,167
B.62.75.0020.095	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,176
	Utile dell'Impresa del 10%				1,668
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	20,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,044
B.62.75.0020.100	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,321
	Utile dell'Impresa del 10%				1,780
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	25,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,334
B.62.75.0020.105	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,432
	Utile dell'Impresa del 10%				1,865
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	26,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,524

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.110	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,512
	Utile dell'Impresa del 10%				2,692
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	33,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,437
B.62.75.0020.115	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,335
	Utile dell'Impresa del 10%				2,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,03	60,900
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,311
				Costo manodopera alla produzione	37,849
				Costo materiali fc	39,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,994
B.62.75.0020.120	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				13,287
	Utile dell'Impresa del 10%				10,187
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	98,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,707
B.62.75.0020.125	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,33	56,330
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				10,622
	Utile dell'Impresa del 10%				8,144
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,052
				Costo manodopera alla produzione	32,732
				Costo materiali fc	80,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,996
B.62.75.0020.130	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,57	150,570
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				25,256
	Utile dell'Impresa del 10%				19,363
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,052
				Costo manodopera alla produzione	32,732
				Costo materiali fc	177,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,858
B.62.75.0020.135	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,88	7,880
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,563
	Utile dell'Impresa del 10%				1,965
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,42	28,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,212
				Costo manodopera alla produzione	25,252
				Costo materiali fc	24,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,785
B.62.75.0020.140	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,18	63,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,858
	Utile dell'Impresa del 10%				8,324
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	77,174

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,425
B.62.75.0020.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,428
	Utile dell'Impresa del 10%				2,628
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/100	m	0,30	1,42	0,426
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,850**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,465
	Costo manodopera alla produzione				5,950
	Costo materiali fc				16,178
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,256
B.62.75.0020.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,846

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,415
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	18,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,464
B.62.75.0020.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,846
	Utile dell'Impresa del 10%				1,415
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	22,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,494
B.62.75.0020.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,728
				Costo manodopera alla produzione	23,284
				Costo materiali fc	16,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,987
B.62.75.0020.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,181
				Costo manodopera alla produzione	29,189
				Costo materiali fc	20,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,017
B.62.75.0020.170	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				2,188
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,823
				Costo manodopera alla produzione	11,474
				Costo materiali fc	16,806
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,185
B.62.75.0020.175	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,823
				Costo manodopera alla produzione	11,474
				Costo materiali fc	6,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,555
B.62.75.0020.180	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,211
	Utile dell'Impresa del 10%				2,462
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	26,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,915
B.62.75.0020.185	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,917
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	30,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,965
B.62.75.0020.190	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,490
	Utile dell'Impresa del 10%				8,042
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	74,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,768
B.62.75.0020.195	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,962
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	21,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,758
B.62.75.0020.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				20,966
	Utile dell'Impresa del 10%				16,074
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,728
				Costo manodopera alla produzione	23,283
				Costo materiali fc	142,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,268

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.205	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.340	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,14	36,140
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,802
	Utile dell'Impresa del 10%				5,215
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	45,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,335
B.62.75.0020.210	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,52	17,520
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,009

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,073
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	26,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,405
B.62.75.0020.215	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,86	27,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,560
	Utile dell'Impresa del 10%				4,262
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	36,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,145

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.220	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,13	95,130
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				15,650
	Utile dell'Impresa del 10%				11,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,180**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	5,244
Costo manodopera alla produzione	21,315
Costo materiali fc	109,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,885

B.62.75.0020.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				17,621
	Utile dell'Impresa del 10%				13,509
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	122,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,368
B.62.75.0020.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé monostabile, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,188
	Utile dell'Impresa del 10%				4,744
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	46,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,175
B.62.75.0020.235	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2,554
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	26,994
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,125
B.62.75.0020.240	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,646
	Utile dell'Impresa del 10%				3,562
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	35,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,448
B.62.75.0020.245	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,51	29,510
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,305
	Utile dell'Impresa del 10%				4,834
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	46,821
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,378
B.62.75.0020.250	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.410	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,78	40,780
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				8,142
	Utile dell'Impresa del 10%				6,242
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,438
				Costo manodopera alla produzione	22,102
				Costo materiali fc	58,091
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,627

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.255	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.415	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,15	102,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				19,023
	Utile dell'Impresa del 10%				14,584
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	125,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,781
B.62.75.0020.260	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	0,98	0,490
Z.70.07.0165.005	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,17	2,085
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,062
	Utile dell'Impresa del 10%				2,347
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	39,00	0,94	36,660
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,019
				Costo manodopera alla produzione	24,464
				Costo materiali fc	26,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,101
B.62.75.0030.005	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,973
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	18,574

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,854
B.62.75.0030.010	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,366
	Utile dell'Impresa del 10%				2,581
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,560**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	21,894
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,252
B.62.75.0030.015	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,67	10,670
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,564
	Utile dell'Impresa del 10%				2,733
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,746
				Costo manodopera alla produzione	27,426
				Costo materiali fc	28,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,522
B.62.75.0030.020	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,37	43,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				8,469
	Utile dell'Impresa del 10%				6,493
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,746
				Costo manodopera alla produzione	27,426
				Costo materiali fc	60,934

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,182
B.62.75.0030.025	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,14	32,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,134
				Costo manodopera alla produzione	29,000
				Costo materiali fc	49,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,730
B.62.75.0030.030	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,26	7,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,906
	Utile dell'Impresa del 10%				2,228
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	22,314
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,393
B.62.75.0030.035	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,19	8,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,339
	Utile dell'Impresa del 10%				2,560
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,972
				Costo manodopera alla produzione	24,276
				Costo materiali fc	23,244

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		14,161
B.62.75.0030.040	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,01	45,010
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,862
	Utile dell'Impresa del 10%				6,794
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,940
				Costo manodopera alla produzione	28,213
				Costo materiali fc	62,574
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		25,881
B.62.75.0030.045	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,15	11,150
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,783
	Utile dell'Impresa del 10%				2,901
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,940
				Costo manodopera alla produzione	28,213
				Costo materiali fc	28,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,911
B.62.75.0030.050	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,52	13,520
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,845
	Utile dell'Impresa del 10%				2,948
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	28,574

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,053
B.62.75.0030.055	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,19	7,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,748
	Utile dell'Impresa del 10%				2,107
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	19,734
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,154
B.62.75.0030.060	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,47	11,470
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,537
	Utile dell'Impresa del 10%				2,712
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	26,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,513
B.62.75.0030.065	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,72	12,720
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,872
	Utile dell'Impresa del 10%				2,968
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	25,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,142

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.070	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,98	15,980
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				4,361
	Utile dell'Impresa del 10%				3,343
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	28,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,012
B.62.75.0030.075	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con tirante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,292
	Utile dell'Impresa del 10%				2,524

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	23,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,124
B.62.75.0030.080	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,04	8,040
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,802
	Utile dell'Impresa del 10%				2,148
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,326
				Costo manodopera alla produzione	17,583
				Costo materiali fc	20,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,255

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.085	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,97	10,970
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				3,389
	Utile dell'Impresa del 10%				2,598
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	26,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,253
B.62.75.0030.087	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,41	34,410
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				6,905

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				5,294
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,134
				Costo manodopera alla produzione	29,000
				Costo materiali fc	57,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,463
B.62.75.0030.088	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,99	92,990
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				15,692
	Utile dell'Impresa del 10%				12,030
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,197
				Costo manodopera alla produzione	21,127
				Costo materiali fc	110,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,943

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.090	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,39	98,390
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				17,288
	Utile dell'Impresa del 10%				13,254
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,261
				Costo manodopera alla produzione	13,253
				Costo materiali fc	116,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,841
B.62.75.0030.095	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,05	5,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,973
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	20,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,813
B.62.75.0030.100	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,59	6,590
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,151
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,038
				Costo manodopera alla produzione	28,606
				Costo materiali fc	25,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,253

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.105	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,886
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,038
				Costo manodopera alla produzione	28,606
				Costo materiali fc	26,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,393
B.62.75.0030.110	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,43	14,430
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,767

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,655
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,038
				Costo manodopera alla produzione	28,606
				Costo materiali fc	38,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,711
B.62.75.0030.115	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,778
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,03	60,900
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,490
				Costo manodopera alla produzione	34,511
				Costo materiali fc	38,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,563

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.120	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,26	10,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,142
	Utile dell'Impresa del 10%				3,175
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,038
				Costo manodopera alla produzione	28,606
				Costo materiali fc	34,486
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,611
B.62.75.0030.125	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,71	58,710
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				11,556
	Utile dell'Impresa del 10%				8,860
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,231
				Costo manodopera alla produzione	29,394
				Costo materiali fc	82,936
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,710
B.62.75.0030.130	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,92	127,920
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				22,724
	Utile dell'Impresa del 10%				17,422
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,231

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	29,394
				Costo materiali fc	157,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,427
B.62.75.0030.135	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,88	11,880
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,451
	Utile dell'Impresa del 10%				2,646
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,42	28,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,391
				Costo manodopera alla produzione	21,914
				Costo materiali fc	27,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,424
B.62.75.0030.140	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,81	82,810
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				14,091
	Utile dell'Impresa del 10%				10,803
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	95,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,194
B.62.75.0030.145	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,886
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/100	m	0,30	1,42	0,426
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,465
				Costo manodopera alla produzione	5,950
				Costo materiali fc	12,568

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,296
B.62.75.0030.150	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,138
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo manodopera alla produzione	22,701
				Costo materiali fc	17,194
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,043
B.62.75.0030.155	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,138
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,038
				Costo manodopera alla produzione	28,606
				Costo materiali fc	21,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,073
B.62.75.0030.160	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,302
	Utile dell'Impresa del 10%				0,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,907
				Costo manodopera alla produzione	19,946
				Costo materiali fc	15,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,566

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.165	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,302
	Utile dell'Impresa del 10%				0,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,360
				Costo manodopera alla produzione	25,851
				Costo materiali fc	18,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,596
B.62.75.0030.170	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,336
	Utile dell'Impresa del 10%				1,025
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,640**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	7,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,744
B.62.75.0030.175	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	3,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,619
B.62.75.0030.180	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,37	23,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,175
	Utile dell'Impresa del 10%				3,967
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	35,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,444
B.62.75.0030.185	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,03	29,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,024
	Utile dell'Impresa del 10%				4,618
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	41,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,944
B.62.75.0030.190	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,86	54,860
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,685
	Utile dell'Impresa del 10%				8,192
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	72,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,182
B.62.75.0030.195	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.230	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria pluritonale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,28	23,280
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,948
	Utile dell'Impresa del 10%				4,560
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	41,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,812
B.62.75.0030.200	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,02	91,020
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				17,263
	Utile dell'Impresa del 10%				13,235
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,907
				Costo manodopera alla produzione	19,945
				Costo materiali fc	114,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,797
B.62.75.0030.205	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,36	39,360
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				7,573
	Utile dell'Impresa del 10%				5,806
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,486
				Costo manodopera alla produzione	10,104
				Costo materiali fc	46,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,764
B.62.75.0030.210	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,550
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,602
	Utile dell'Impresa del 10%				3,528
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,180**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,486
				Costo manodopera alla produzione	10,104
				Costo materiali fc	27,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,514
B.62.75.0030.215	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,32	31,320
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,367
	Utile dell'Impresa del 10%				4,882
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,486
				Costo manodopera alla produzione	10,104
				Costo materiali fc	38,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,634
B.62.75.0030.220	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				17,412
	Utile dell'Impresa del 10%				13,349
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	117,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,064
B.62.75.0030.225	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto reé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				18,198
	Utile dell'Impresa del 10%				13,952
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	122,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,452
B.62.75.0030.230	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,03	19,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,524
	Utile dell'Impresa del 10%				3,468
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	31,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,294
B.62.75.0030.235	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,29	19,290
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,563
	Utile dell'Impresa del 10%				3,498
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	31,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,364
B.62.75.0030.240	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,096
	Utile dell'Impresa del 10%				3,907
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	35,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,302
B.62.75.0030.245	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.385	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,79	32,790
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				7,374
	Utile dell'Impresa del 10%				5,654
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	50,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,332
B.62.75.0030.250	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.420	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,94	136,940
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				23,144
	Utile dell'Impresa del 10%				17,744
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,617
				Costo manodopera alla produzione	18,764
				Costo materiali fc	154,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,241
B.62.75.0030.255	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.425	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,68	110,680
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				21,168
	Utile dell'Impresa del 10%				16,229
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	136,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,670
B.62.75.0030.260	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.445	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,64	92,640
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				18,462
	Utile dell'Impresa del 10%				14,155
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	118,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,880
B.62.75.0030.265	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.450	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,37	121,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				22,772
	Utile dell'Impresa del 10%				17,459
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**231,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**231,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	146,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,480
B.62.75.0030.270	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.455	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md + telecomando (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,12	181,120
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				31,734
	Utile dell'Impresa del 10%				24,330
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo manodopera alla produzione	17,190
				Costo materiali fc	206,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,330
B.62.75.0040.005	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,973
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	21,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,790
B.62.75.0040.010	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,366
	Utile dell'Impresa del 10%				2,581
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,631
				Costo manodopera alla produzione	22,890
				Costo materiali fc	25,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,188
B.62.75.0040.015	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,67	10,670
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,564
	Utile dell'Impresa del 10%				2,733
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,567
				Costo manodopera alla produzione	30,764
				Costo materiali fc	31,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,458
B.62.75.0040.020	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,37	43,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				8,469
	Utile dell'Impresa del 10%				6,493
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,567
				Costo manodopera alla produzione	30,764
				Costo materiali fc	64,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,118
B.62.75.0040.025	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,14	32,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	53,079
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,666
B.62.75.0040.030	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,26	7,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,906
	Utile dell'Impresa del 10%				2,228
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	25,689
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,329
B.62.75.0040.035	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,19	8,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,339
	Utile dell'Impresa del 10%				2,560
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,793
				Costo manodopera alla produzione	27,614
				Costo materiali fc	26,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,097
B.62.75.0040.040	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,01	45,010
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				8,862
	Utile dell'Impresa del 10%				6,794
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,761
				Costo manodopera alla produzione	31,551
				Costo materiali fc	65,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,817
B.62.75.0040.045	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,15	11,150
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				3,783
	Utile dell'Impresa del 10%				2,901
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,94	37,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,761
				Costo manodopera alla produzione	31,551
				Costo materiali fc	32,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,847
B.62.75.0040.050	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,52	13,520
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,845
	Utile dell'Impresa del 10%				2,948
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	31,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,989

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.055	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,19	7,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,748
	Utile dell'Impresa del 10%				2,107
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	23,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,090
B.62.75.0040.060	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,47	11,470
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,537

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,712
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	29,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,449
B.62.75.0040.065	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,72	12,720
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,872
	Utile dell'Impresa del 10%				2,968
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,631

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	22,890
				Costo materiali fc	28,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,078
B.62.75.0040.070	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,98	15,980
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				4,361
	Utile dell'Impresa del 10%				3,343
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,631
				Costo manodopera alla produzione	22,890
				Costo materiali fc	31,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,948
B.62.75.0040.075	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,292
	Utile dell'Impresa del 10%				2,524
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	26,739
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,060
B.62.75.0040.080	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,04	8,040
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,802
	Utile dell'Impresa del 10%				2,148
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,147
				Costo manodopera alla produzione	20,921
				Costo materiali fc	23,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,191
B.62.75.0040.085	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,97	10,970
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				3,389
	Utile dell'Impresa del 10%				2,598
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	29,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,189
B.62.75.0040.087	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,41	34,410
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				6,905
	Utile dell'Impresa del 10%				5,294
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	60,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,399
B.62.75.0040.088	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,99	92,990
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				15,692
	Utile dell'Impresa del 10%				12,030
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,955
				Costo manodopera alla produzione	32,338
				Costo materiali fc	119,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,919
B.62.75.0040.090	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,39	98,390
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				17,288
	Utile dell'Impresa del 10%				13,254
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,082
				Costo manodopera alla produzione	16,591
				Costo materiali fc	119,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,777
B.62.75.0040.095	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,05	5,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,973
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	23,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,749
B.62.75.0040.100	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,59	6,590
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,151
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	28,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,189
B.62.75.0040.105	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,886
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	29,489
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,329
B.62.75.0040.110	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,43	14,430
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,767
	Utile dell'Impresa del 10%				3,655
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	42,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,647
B.62.75.0040.115	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				3,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,778
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,03	60,900
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,311
				Costo manodopera alla produzione	37,849
				Costo materiali fc	41,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,499
B.62.75.0040.120	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,26	10,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				4,142
	Utile dell'Impresa del 10%				3,175
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	37,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,547
B.62.75.0040.125	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,71	58,710
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				11,556
	Utile dell'Impresa del 10%				8,860
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,052
				Costo manodopera alla produzione	32,732
				Costo materiali fc	86,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,646
B.62.75.0040.130	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,92	127,920
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				22,724
	Utile dell'Impresa del 10%				17,422
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**259,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**259,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,052
				Costo manodopera alla produzione	32,732
				Costo materiali fc	160,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,333
B.62.75.0040.135	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,88	11,880
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,451
	Utile dell'Impresa del 10%				2,646
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,42	28,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,212
				Costo manodopera alla produzione	25,252
				Costo materiali fc	30,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,360
B.62.75.0040.140	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,81	82,810
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				14,091
	Utile dell'Impresa del 10%				10,803
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	98,729
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,130
B.62.75.0040.145	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,886
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,42	0,426
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,286
				Costo manodopera alla produzione	9,288
				Costo materiali fc	15,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,232
B.62.75.0040.150	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,138
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,406
				Costo manodopera alla produzione	26,039
				Costo materiali fc	20,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,979
B.62.75.0040.155	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,138
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,859
				Costo manodopera alla produzione	31,944
				Costo materiali fc	24,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,009

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.160	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,302
	Utile dell'Impresa del 10%				0,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,728
				Costo manodopera alla produzione	23,284
				Costo materiali fc	18,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,502
B.62.75.0040.165	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,302
	Utile dell'Impresa del 10%				0,998
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,181
				Costo manodopera alla produzione	29,189
				Costo materiali fc	22,359
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,532
B.62.75.0040.170	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,336
	Utile dell'Impresa del 10%				1,025
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,823
				Costo manodopera alla produzione	11,474
				Costo materiali fc	11,131
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,680
B.62.75.0040.175	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,823
				Costo manodopera alla produzione	11,474
				Costo materiali fc	6,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,555
B.62.75.0040.180	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,37	23,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,175
	Utile dell'Impresa del 10%				3,967
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	39,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,380

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.185	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,03	29,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,024
	Utile dell'Impresa del 10%				4,618
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	39,00	0,94	36,660
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,084
				Costo manodopera alla produzione	28,795
				Costo materiali fc	49,718
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,604
B.62.75.0040.190	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,86	54,860
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,685

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				8,192
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	76,021
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,118
B.62.75.0040.195	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.230	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria pluritonale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,28	23,280
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,948
	Utile dell'Impresa del 10%				4,560
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	44,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,748
B.62.75.0040.200	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,02	91,020
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				17,263
	Utile dell'Impresa del 10%				13,235
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,728
				Costo manodopera alla produzione	23,283
				Costo materiali fc	117,424
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,733
B.62.75.0040.205	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,36	39,360
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				7,573
	Utile dell'Impresa del 10%				5,806
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	50,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,700
B.62.75.0040.210	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,550
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,602
	Utile dell'Impresa del 10%				3,528
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	30,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,450
B.62.75.0040.215	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,32	31,320
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,367
	Utile dell'Impresa del 10%				4,882
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,307
				Costo manodopera alla produzione	13,442
				Costo materiali fc	42,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,570
B.62.75.0040.220	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				17,412
	Utile dell'Impresa del 10%				13,349
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	120,869
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,000
B.62.75.0040.225	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				18,198
	Utile dell'Impresa del 10%				13,952
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,670**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	126,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,388
B.62.75.0040.230	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,03	19,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,524
	Utile dell'Impresa del 10%				3,468
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	34,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,230
B.62.75.0040.235	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,29	19,290
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,563
	Utile dell'Impresa del 10%				3,498
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,244
				Costo manodopera alla produzione	21,315
				Costo materiali fc	35,209
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,300
B.62.75.0040.240	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				5,096
	Utile dell'Impresa del 10%				3,907
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,244
			Costo manodopera alla produzione	21,315
			Costo materiali fc	38,761
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,238
B.62.75.0040.245 **PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.385 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,79	32,790
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				7,374
Utile dell'Impresa del 10%				5,654
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,244
			Costo manodopera alla produzione	21,315
			Costo materiali fc	53,951
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,268
B.62.75.0040.250 **PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.420 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,94	136,940
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				23,144
	Utile dell'Impresa del 10%				17,744
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**239,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**239,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,438
				Costo manodopera alla produzione	22,102
				Costo materiali fc	158,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,147
B.62.75.0040.255	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.425	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,68	110,680
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				21,168
	Utile dell'Impresa del 10%				16,229
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	139,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,576
B.62.75.0040.260	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso, 1 canale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.445	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,64	92,640
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				18,462
	Utile dell'Impresa del 10%				14,155
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	121,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,816

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.265	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso, 2 canali 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.450	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,37	121,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				22,772
	Utile dell'Impresa del 10%				17,459
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	150,284
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,386
B.62.75.0040.270	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.455	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md + telecomando (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,12	181,120
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				31,734
	Utile dell'Impresa del 10%				24,330
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,050
				Costo manodopera alla produzione	20,528
				Costo materiali fc	210,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,236
B.62.75.0050.005	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,680
	Utile dell'Impresa del 10%				1,288
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,618
				Costo manodopera alla produzione	30,968
				Costo materiali fc	20,291
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,587
B.62.75.0050.010	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,430
	Utile dell'Impresa del 10%				1,863
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*6	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,392
				Costo manodopera alla produzione	34,118
				Costo materiali fc	24,335
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,699
B.62.75.0050.015	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,132
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,780
				Costo manodopera alla produzione	35,692

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	24,705
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,317
B.62.75.0050.020	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto deviato	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,953
	Utile dell'Impresa del 10%				1,498
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,780
				Costo manodopera alla produzione	35,692
				Costo materiali fc	23,641
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,036
B.62.75.0050.025	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto commutato 1-0-2	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,456
	Utile dell'Impresa del 10%				1,883
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,780
				Costo manodopera alla produzione	35,692
				Costo materiali fc	26,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,916
B.62.75.0050.030	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,823
	Utile dell'Impresa del 10%				1,397
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,618
				Costo manodopera alla produzione	30,968
				Costo materiali fc	21,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,837
B.62.75.0050.035	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,005
				Costo manodopera alla produzione	32,543
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,335
B.62.75.0050.040	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,005
				Costo manodopera alla produzione	32,543
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,335
B.62.75.0050.045	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,005
				Costo manodopera alla produzione	32,543
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,335
B.62.75.0050.050	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,652
	Utile dell'Impresa del 10%				1,266
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,521
				Costo manodopera alla produzione	30,574
				Costo materiali fc	20,591
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,538
B.62.75.0050.055	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				2,025
	Utile dell'Impresa del 10%				1,553
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	8,683
Costo manodopera alla produzione	35,299
Costo materiali fc	24,611
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,156

B.62.75.0050.060	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,794
	Utile dell'Impresa del 10%				1,376
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,890**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	8,780
Costo manodopera alla produzione	35,692
Costo materiali fc	22,581
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,756

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0050.065	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,940
	Utile dell'Impresa del 10%				1,487
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,233
				Costo manodopera alla produzione	41,597
				Costo materiali fc	27,481
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,036
B.62.75.0050.070	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,051
	Utile dell'Impresa del 10%				1,572
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,450**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,233
				Costo manodopera alla produzione	41,597
				Costo materiali fc	28,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,236
B.62.75.0050.075	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,633
	Utile dell'Impresa del 10%				2,019
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,233
				Costo manodopera alla produzione	41,597
				Costo materiali fc	32,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,266
B.62.75.0050.080	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				12,292
	Utile dell'Impresa del 10%				9,424
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,233
			Costo manodopera alla produzione	41,597
			Costo materiali fc	96,496
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,331
B.62.75.0050.085 **PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				3,780
Utile dell'Impresa del 10%				2,898
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,007
			Costo manodopera alla produzione	44,747
			Costo materiali fc	35,826
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,287
B.62.75.0050.090 **PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
Spese generali del 15%				3,780
Utile dell'Impresa del 10%				2,898
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,007
				Costo manodopera alla produzione	44,747
				Costo materiali fc	35,826
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,287
B.62.75.0050.095	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,24	16,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				4,349
	Utile dell'Impresa del 10%				3,334
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,847
				Costo manodopera alla produzione	52,226
				Costo materiali fc	41,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,265
B.62.75.0050.100	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				4,278
	Utile dell'Impresa del 10%				3,280
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,42	56,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,847
				Costo manodopera alla produzione	52,226
				Costo materiali fc	41,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,135
B.62.75.0050.105	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,051
	Utile dell'Impresa del 10%				1,572
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,42	0,426
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,919
				Costo manodopera alla produzione	24,059
				Costo materiali fc	16,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,409
B.62.75.0050.110	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,298
				Costo manodopera alla produzione	45,927
				Costo materiali fc	25,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,906
B.62.75.0050.115	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,751
				Costo manodopera alla produzione	51,832
				Costo materiali fc	29,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,936
B.62.75.0050.120	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*20	m	80,00	0,94	75,200
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,393
				Costo manodopera alla produzione	34,117
				Costo materiali fc	38,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,706
B.62.75.0050.125	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*20	m	80,00	1,42	113,600
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,150**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,013
				Costo manodopera alla produzione	81,357
				Costo materiali fc	48,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,786
B.62.75.0050.130	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*20	m	140,00	0,94	131,600
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,950
				Costo manodopera alla produzione	89,230
				Costo materiali fc	53,143
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,516
B.62.75.0050.135	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*20	m	140,00	1,42	198,800
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,728
				Costo manodopera alla produzione	116,787
				Costo materiali fc	71,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,656
B.62.75.0050.140	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,631
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,102
				Costo manodopera alla produzione	32,937
				Costo materiali fc	18,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,699
B.62.75.0050.145	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,631
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,555
				Costo manodopera alla produzione	38,842
				Costo materiali fc	22,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,729
B.62.75.0050.150	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,748

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,573
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,071
				Costo manodopera alla produzione	36,873
				Costo materiali fc	19,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,352
B.62.75.0050.155	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,423
	Utile dell'Impresa del 10%				2,624
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,618
				Costo manodopera alla produzione	30,968
				Costo materiali fc	31,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,667
B.62.75.0050.160	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,949
	Utile dell'Impresa del 10%				2,261
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,618
				Costo manodopera alla produzione	30,968
				Costo materiali fc	28,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,827
B.62.75.0060.005	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,680
	Utile dell'Impresa del 10%				1,288
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,316
				Costo manodopera alla produzione	41,938
				Costo materiali fc	27,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,030
B.62.75.0060.010	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,430
	Utile dell'Impresa del 10%				1,863
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,090
				Costo manodopera alla produzione	45,088
				Costo materiali fc	31,189
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,142
B.62.75.0060.015	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,132
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,478

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	46,662
				Costo materiali fc	31,559
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,760
B.62.75.0060.020	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,953
	Utile dell'Impresa del 10%				1,498
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,897
				Costo manodopera alla produzione	44,300
				Costo materiali fc	28,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,303
B.62.75.0060.025	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,456
	Utile dell'Impresa del 10%				1,883
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*8	m	32,00	0,94	30,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,672
				Costo manodopera alla produzione	47,449
				Costo materiali fc	34,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,751
B.62.75.0060.030	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,823
	Utile dell'Impresa del 10%				1,397
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,928
				Costo manodopera alla produzione	40,364
				Costo materiali fc	27,091
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,496
B.62.75.0060.035	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,766
				Costo manodopera alla produzione	35,640
				Costo materiali fc	30,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,994
B.62.75.0060.040	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,766
				Costo manodopera alla produzione	35,640
				Costo materiali fc	30,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,994
B.62.75.0060.045	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,090**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	8,766
Costo manodopera alla produzione	35,640
Costo materiali fc	30,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,994

B.62.75.0060.050	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				1,652
	Utile dell'Impresa del 10%				1,266
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,831
Costo manodopera alla produzione	39,970
Costo materiali fc	26,441

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,197
B.62.75.0060.055	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				2,025
	Utile dell'Impresa del 10%				1,553
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,94	15,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**99,650**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**99,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,025
	Costo manodopera alla produzione				40,758
	Costo materiali fc				27,951
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,855
B.62.75.0060.060	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				1,794
	Utile dell'Impresa del 10%				1,376
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,059
			Costo manodopera alla produzione	49,024
			Costo materiali fc	31,073
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,447
B.62.75.0060.065 **PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				1,940
Utile dell'Impresa del 10%				1,487
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,059
			Costo manodopera alla produzione	49,024
			Costo materiali fc	32,043
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,697
B.62.75.0060.070 **PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
Spese generali del 15%				2,051
Utile dell'Impresa del 10%				1,572
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,059
				Costo manodopera alla produzione	49,024
				Costo materiali fc	32,783
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,897
B.62.75.0060.075	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,633
	Utile dell'Impresa del 10%				2,019
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,059
				Costo manodopera alla produzione	49,024
				Costo materiali fc	36,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,927
B.62.75.0060.080	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				12,408
	Utile dell'Impresa del 10%				9,513
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,059
				Costo manodopera alla produzione	49,024
				Costo materiali fc	101,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,197
B.62.75.0060.085	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				3,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,898
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,833
				Costo manodopera alla produzione	52,174
				Costo materiali fc	40,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,948
B.62.75.0060.090	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	29,43	10,791
	Spese generali del 15%				3,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,898
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,833
				Costo manodopera alla produzione	52,174
				Costo materiali fc	40,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,948
B.62.75.0060.095	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,24	16,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				4,349
	Utile dell'Impresa del 10%				3,334
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*8	m	32,00	1,42	45,440
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,383
				Costo manodopera alla produzione	58,472
				Costo materiali fc	45,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,332

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0060.100	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	29,43	12,753
	Spese generali del 15%				4,278
	Utile dell'Impresa del 10%				3,280
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*8	m	32,00	1,42	45,440
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,383
				Costo manodopera alla produzione	58,472
				Costo materiali fc	44,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,202
B.62.75.0060.105	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,051
	Utile dell'Impresa del 10%				1,572
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,42	0,426
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,617
				Costo manodopera alla produzione	35,029
				Costo materiali fc	23,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,852
B.62.75.0060.110	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,415
				Costo manodopera alla produzione	54,535
				Costo materiali fc	30,881
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,173
B.62.75.0060.115	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,42	34,080
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,577
				Costo manodopera alla produzione	59,259
				Costo materiali fc	34,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,597
B.62.75.0060.120	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8*4	m	32,00	0,94	30,080
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,190
				Costo manodopera alla produzione	57,684
				Costo materiali fc	32,889
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,741
B.62.75.0060.125	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	32,00	1,42	45,440
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,739
				Costo manodopera alla produzione	63,983
				Costo materiali fc	37,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,973
B.62.75.0060.130	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*10	m	70,00	0,94	65,800
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,869
				Costo manodopera alla produzione	72,644
				Costo materiali fc	42,427
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,189

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0060.135	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*10	m	70,00	1,42	99,400
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,259
				Costo manodopera alla produzione	86,422
				Costo materiali fc	51,597
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,229
B.62.75.0060.140	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,631
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,94	28,200
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,800
				Costo manodopera alla produzione	43,907
				Costo materiali fc	25,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,142
B.62.75.0060.145	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,631
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,42	42,600
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,253
				Costo manodopera alla produzione	49,812
				Costo materiali fc	29,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,172
B.62.75.0060.150	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,748
	Utile dell'Impresa del 10%				0,573
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,769
				Costo manodopera alla produzione	47,843
				Costo materiali fc	26,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,795
B.62.75.0060.155	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,423
	Utile dell'Impresa del 10%				2,624
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,703
				Costo manodopera alla produzione	43,513
				Costo materiali fc	39,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,894
B.62.75.0060.160	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,949
	Utile dell'Impresa del 10%				2,261
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	8,75	35,000
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,94	22,560
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	19,66	6,553
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	43,513
				Costo materiali fc	36,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,054
B.62.75.0070.005	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.006	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore unipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,08	6,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,089
	Utile dell'Impresa del 10%				1,602
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	12,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,135
B.62.75.0070.010	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.007	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,27	7,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,268
	Utile dell'Impresa del 10%				1,739
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	14,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,455
B.62.75.0070.015	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.008	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore unipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,51	8,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,454
	Utile dell'Impresa del 10%				1,881
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	15,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,775
B.62.75.0070.020	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.010	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,07	9,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,538
	Utile dell'Impresa del 10%				1,946
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	15,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,925
B.62.75.0070.025	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.020	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,51	12,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				4,452
	Utile dell'Impresa del 10%				3,413
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,087
				Costo manodopera alla produzione	24,748
				Costo materiali fc	19,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,306
B.62.75.0070.030	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.030	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,98	10,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				2,824
	Utile dell'Impresa del 10%				2,165
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	17,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,435
B.62.75.0070.035	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				1,959
	Utile dell'Impresa del 10%				1,502
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,247
				Costo manodopera alla produzione	17,269
				Costo materiali fc	12,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,905
B.62.75.0070.040	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,447
	Utile dell'Impresa del 10%				1,876
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,635

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	18,843
				Costo materiali fc	13,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,763
B.62.75.0070.045	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,447
	Utile dell'Impresa del 10%				1,876
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,635
				Costo manodopera alla produzione	18,843
				Costo materiali fc	13,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,763
B.62.75.0070.050	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.045	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,37	6,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				2,427
	Utile dell'Impresa del 10%				1,861
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,635
				Costo manodopera alla produzione	18,843
				Costo materiali fc	13,224
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,733
B.62.75.0070.055	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.055	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,961
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,698
				Costo manodopera alla produzione	10,970
				Costo materiali fc	12,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,660
B.62.75.0070.060	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.062	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm doppia spia luminosa, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,58	9,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				1,878
	Utile dell'Impresa del 10%				1,440
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,698
				Costo manodopera alla produzione	10,970
				Costo materiali fc	16,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,760
B.62.75.0070.065	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.065	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				1,929
	Utile dell'Impresa del 10%				1,479
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,441
				Costo manodopera alla produzione	18,056
				Costo materiali fc	10,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,854
B.62.75.0070.070	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.070	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,59	4,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,013
	Utile dell'Impresa del 10%				1,543
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				
	quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,441
				Costo manodopera alla produzione	18,056
				Costo materiali fc	11,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,004
B.62.75.0070.075	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm				
	presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,110
	Utile dell'Impresa del 10%				1,618
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				
	quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,441
				Costo manodopera alla produzione	18,056
				Costo materiali fc	12,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,174
B.62.75.0070.080	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm				
	presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,182
	Utile dell'Impresa del 10%				1,673
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				
	quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,441
				Costo manodopera alla produzione	18,056
				Costo materiali fc	12,574

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,294
B.62.75.0070.085	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				2,182
	Utile dell'Impresa del 10%				1,673
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,743
	Costo manodopera alla produzione				7,086
	Costo materiali fc				5,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,851
B.62.75.0070.090	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.090	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,792
	Utile dell'Impresa del 10%				1,374
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**41,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**41,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				3,957
	Costo manodopera alla produzione				16,088
	Costo materiali fc				12,424
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,606
B.62.75.0070.095	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.100	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,19	5,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,735
	Utile dell'Impresa del 10%				1,330
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**40,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**40,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,957
				Costo manodopera alla produzione	16,088
				Costo materiali fc	12,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,506
B.62.75.0070.100	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.105	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm relè passo passo (bistabile) 12-220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,63	16,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				3,451
	Utile dell'Impresa del 10%				2,646
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	25,98	25,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,957
				Costo manodopera alla produzione	16,088
				Costo materiali fc	23,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,536
B.62.75.0110.005	**PUNTO LUCE singolo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	3,34	26,720
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*8	m	24,00	1,21	29,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,423
				Costo manodopera alla produzione	22,045
				Costo materiali fc	16,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,672
B.62.75.0110.010	**PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,34	40,080
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 12*3	m	36,00	1,78	64,080
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,877
				Costo manodopera alla produzione	40,154
				Costo materiali fc	32,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,828

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0110.015	**PUNTO LUCE** **singolo, a vista, IP55**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	8,75	70,000
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*8	m	24,00	1,21	29,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,071
				Costo manodopera alla produzione	40,941
				Costo materiali fc	27,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,728
B.62.75.0110.020	**PUNTO LUCE** **trave luminosa, un' accensione**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	3,34	16,700
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5*3	m	15,00	1,78	26,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,116
				Costo manodopera alla produzione	16,731
				Costo materiali fc	13,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,095
B.62.75.0110.025	**PUNTO LUCE** **binario, doppia accensione**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	3,34	16,700
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5*5	m	25,00	1,21	30,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	14,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,825
B.62.75.0110.030	**PUNTO LUCE** **collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	3,34	13,360
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*3	m	12,00	1,21	14,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,711

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	11,023
				Costo materiali fc	8,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,836
B.62.75.0110.035	**PUNTO LUCE emergenza, indipendente**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,76	33,120
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*12	m	24,00	1,21	29,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,391
				Costo manodopera alla produzione	25,982
				Costo materiali fc	16,664
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,020
B.62.75.0120.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO asiugacapelli 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0110.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*24)*0,50	m	36,00	2,56	92,160
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*24)*0,50	m	36,00	2,03	73,080
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,268
				Costo manodopera alla produzione	66,136
				Costo materiali fc	76,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,396
B.62.75.0120.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per aerotermo 6+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	0,94	78,960
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,21	101,640
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	70,860
				Costo materiali fc	75,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,556

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0120.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per aerotermo 6+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,42	119,280
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,78	149,520
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,497
				Costo manodopera alla produzione	87,394
				Costo materiali fc	104,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,120
B.62.75.0120.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per ventilconvettore 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,34	40,080
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*24)/2	m	36,00	0,94	33,840
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*24)/2	m	36,00	0,94	33,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,134
				Costo manodopera alla produzione	33,068
				Costo materiali fc	17,164
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,456
B.62.75.0120.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per termostato o sonda 2x1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,34	40,080
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,94	22,560
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,21	29,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,972
				Costo manodopera alla produzione	28,344
				Costo materiali fc	25,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,176

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0120.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino TV 2x1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,94	22,560
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,21	29,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	33,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,576
B.62.75.0120.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino TV 2x1.5 mm² con due prese 2+Tx10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,32	8,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,264
	Utile dell'Impresa del 10%				1,736
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,94	22,560
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,21	29,040
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,588
				Costo manodopera alla produzione	51,177
				Costo materiali fc	43,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,581
B.62.75.0120.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino 6+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,34	80,160
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)/2	m	84,00	1,42	119,280
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)/2	m	84,00	1,78	149,520
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,497
				Costo manodopera alla produzione	87,394
				Costo materiali fc	104,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,120
B.62.75.0120.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 20 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,76	33,120
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,94	16,920
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,21	21,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	18,398
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,030
B.62.75.0120.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 25 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,34	40,080
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,94	16,920
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,21	21,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,391
				Costo manodopera alla produzione	25,982
				Costo materiali fc	20,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,482
B.62.75.0120.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 32 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,89	46,680
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,94	16,920
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,21	21,780
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,972
			Costo manodopera alla produzione	28,344
			Costo materiali fc	23,198
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,862
B.62.75.0125.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,05	44,550
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,601
			Costo manodopera alla produzione	30,903
			Costo materiali fc	23,053
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,378
B.62.75.0125.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,749
			Costo manodopera alla produzione	43,697
			Costo materiali fc	20,767
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,921
B.62.75.0125.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,134
			Costo manodopera alla produzione	33,068
			Costo materiali fc	29,653
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,771

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,15	67,650
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,814
				Costo manodopera alla produzione	48,027
				Costo materiali fc	24,397
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,379
B.62.75.0125.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,51	71,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,151
				Costo manodopera alla produzione	37,202
				Costo materiali fc	41,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,144
B.62.75.0125.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,879
				Costo manodopera alla produzione	52,358
				Costo materiali fc	29,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,980
B.62.75.0125.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,87	53,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,134
				Costo manodopera alla produzione	33,068

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	27,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,261
B.62.75.0125.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,10	67,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,329
				Costo manodopera alla produzione	46,059
				Costo materiali fc	22,063
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,069
B.62.75.0125.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,16	67,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,151
				Costo manodopera alla produzione	37,202
				Costo materiali fc	37,927
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,380
B.62.75.0125.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,27	79,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,879
				Costo manodopera alla produzione	52,358
				Costo materiali fc	28,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,933
B.62.75.0125.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,93	87,230
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,684
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	50,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,402
B.62.75.0125.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,95	87,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,363
				Costo manodopera alla produzione	54,326
				Costo materiali fc	37,607
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,966
B.62.75.0125.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,39	114,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,749
				Costo manodopera alla produzione	43,697
				Costo materiali fc	66,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,107
B.62.75.0125.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,01	110,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,494
				Costo manodopera alla produzione	62,986
				Costo materiali fc	44,757
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,647
B.62.75.0125.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	16,77	184,470
	Per arrotondamento				0,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,879
				Costo manodopera alla produzione	52,358
				Costo materiali fc	111,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,812
B.62.75.0125.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,10	155,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,689
				Costo manodopera alla produzione	75,977
				Costo materiali fc	64,117
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,084
B.62.75.0125.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,13	254,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**300,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**300,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,429
				Costo manodopera alla produzione	58,656
				Costo materiali fc	164,217
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,866
B.62.75.0125.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,90	196,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,820
				Costo manodopera alla produzione	84,638
				Costo materiali fc	86,337
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,829
B.62.75.0125.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,14	364,540
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**410,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**410,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,559
			Costo manodopera alla produzione	67,317
			Costo materiali fc	240,447
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,901
B.62.75.0125.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,54	55,400
B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,25	453,750
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**509,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**509,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,108
			Costo manodopera alla produzione	73,616
			Costo materiali fc	310,733
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,711
B.62.75.0125.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	7,07	70,700
B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	53,57	589,270
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**660,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**660,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	21,206
			Costo manodopera alla produzione	86,213
			Costo materiali fc	414,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,292
B.62.75.0125.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,69	62,590
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,666
			Costo manodopera alla produzione	35,234
			Costo materiali fc	31,963
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,122

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,15	78,650
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,394
				Costo manodopera alla produzione	50,390
				Costo materiali fc	25,803
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,528
B.62.75.0125.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,199
				Costo manodopera alla produzione	37,399
				Costo materiali fc	43,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,830
B.62.75.0125.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,79	85,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,879
				Costo manodopera alla produzione	52,358
				Costo materiali fc	33,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,101
B.62.75.0125.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,61	105,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,749
				Costo manodopera alla produzione	43,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	59,817
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,272
B.62.75.0125.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,89	38,900
B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,89	108,790
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,010
			Costo manodopera alla produzione	61,018
			Costo materiali fc	40,677
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,941
B.62.75.0125.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,50	137,500
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,298
			Costo manodopera alla produzione	49,995
			Costo materiali fc	82,597
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,410
B.62.75.0125.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,97	120,670
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,494
			Costo manodopera alla produzione	62,986
			Costo materiali fc	53,117
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,909
B.62.75.0125.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,61	226,710
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	15,494
				Costo manodopera alla produzione	62,986
				Costo materiali fc	136,937
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,078
B.62.75.0125.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,58	45,800
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,05	198,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,950
				Costo manodopera alla produzione	93,299
				Costo materiali fc	76,877
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,231
B.62.75.0125.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,54	55,400
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	28,91	318,010
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**373,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**373,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,108
				Costo manodopera alla produzione	73,616
				Costo materiali fc	203,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,216
B.62.75.0125.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,54	55,400
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,02	253,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,629
				Costo manodopera alla produzione	108,259
				Costo materiali fc	109,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,643
B.62.75.0125.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	7,07	70,700
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	40,88	449,680
	Per arrotondamento				0,020

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,206
				Costo manodopera alla produzione	86,213
				Costo materiali fc	303,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,055
B.62.75.0130.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,05	85,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,864
				Costo manodopera alla produzione	60,427
				Costo materiali fc	44,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,858
B.62.75.0130.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,916
				Costo manodopera alla produzione	85,032
				Costo materiali fc	40,433
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,781
B.62.75.0130.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,34	33,400
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,007
				Costo manodopera alla produzione	48,815
				Costo materiali fc	50,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,481
B.62.75.0130.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,15	129,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,950
				Costo manodopera alla produzione	93,299
				Costo materiali fc	47,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,419
B.62.75.0130.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,51	136,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,866
				Costo manodopera alla produzione	72,632
				Costo materiali fc	79,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,934
B.62.75.0130.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**231,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**231,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,983
				Costo manodopera alla produzione	101,566
				Costo materiali fc	56,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,430
B.62.75.0130.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,87	102,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,881
				Costo manodopera alla produzione	64,561
				Costo materiali fc	53,237
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,471

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,10	128,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,982
				Costo manodopera alla produzione	89,362
				Costo materiali fc	42,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,859
B.62.75.0130.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,16	129,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,866
				Costo manodopera alla produzione	72,632
				Costo materiali fc	73,193
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,430
B.62.75.0130.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,27	152,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,983
				Costo manodopera alla produzione	101,566
				Costo materiali fc	55,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,313
B.62.75.0130.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,93	166,530
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,882
				Costo manodopera alla produzione	76,765

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	97,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,172
B.62.75.0130.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,95	166,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,951
				Costo manodopera alla produzione	105,503
				Costo materiali fc	72,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,216
B.62.75.0130.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,39	218,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,916
				Costo manodopera alla produzione	85,032
				Costo materiali fc	128,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,027
B.62.75.0130.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,01	210,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,018
				Costo manodopera alla produzione	122,037
				Costo materiali fc	86,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,207
B.62.75.0130.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	16,77	352,170
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**430,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**430,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,983
				Costo manodopera alla produzione	101,566
				Costo materiali fc	213,263
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,082
B.62.75.0130.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,10	296,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**387,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**387,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,119
				Costo manodopera alla produzione	146,838
				Costo materiali fc	123,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,214
B.62.75.0130.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,13	485,730
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**577,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**577,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,985
				Costo manodopera alla produzione	113,770
				Costo materiali fc	314,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,916
B.62.75.0130.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,90	375,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**467,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**467,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,186
				Costo manodopera alla produzione	163,372
				Costo materiali fc	165,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,909
B.62.75.0130.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,14	695,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**787,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**787,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,051
				Costo manodopera alla produzione	130,304
				Costo materiali fc	460,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	164,901
B.62.75.0130.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,54	110,800
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,25	866,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**977,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**977,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,054
				Costo manodopera alla produzione	142,507
				Costo materiali fc	594,747
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,731
B.62.75.0130.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	7,07	141,400
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	53,57	1.124,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.266,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.266,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,057
				Costo manodopera alla produzione	166,915
				Costo materiali fc	793,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	265,332
B.62.75.0130.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,69	119,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,898
				Costo manodopera alla produzione	68,695
				Costo materiali fc	61,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,042
B.62.75.0130.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,15	150,150
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,015
Costo manodopera alla produzione				97,629
Costo materiali fc				49,877
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,508
B.62.75.0130.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,914
Costo manodopera alla produzione				72,828
Costo materiali fc				83,267
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,130
B.62.75.0130.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,79	163,590
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**241,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**241,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,983
Costo manodopera alla produzione				101,566
Costo materiali fc				64,163
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,561
B.62.75.0130.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,61	201,810
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**279,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**279,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,916
Costo manodopera alla produzione				85,032
Costo materiali fc				114,983
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,542
B.62.75.0130.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,89	77,800
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,89	207,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**285,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**285,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	118,100
				Costo materiali fc	78,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,801
B.62.75.0130.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,50	262,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**354,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**354,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,918
				Costo manodopera alla produzione	97,236
				Costo materiali fc	158,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,200
B.62.75.0130.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,97	230,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**322,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**322,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,018
				Costo manodopera alla produzione	122,037
				Costo materiali fc	102,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,489
B.62.75.0130.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,61	432,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**524,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**524,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,018
				Costo manodopera alla produzione	122,037
				Costo materiali fc	262,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,848

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,58	91,600
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,05	379,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**470,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**470,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,252
				Costo manodopera alla produzione	179,906
				Costo materiali fc	147,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,631
B.62.75.0130.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,54	110,800
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	28,91	607,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**717,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**717,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,054
				Costo manodopera alla produzione	142,507
				Costo materiali fc	389,997
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,386
B.62.75.0130.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,54	110,800
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,02	483,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,322
				Costo manodopera alla produzione	208,643
				Costo materiali fc	209,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,483
B.62.75.0130.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	7,07	141,400
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	40,88	858,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**999,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**999,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,057

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	166,915
				Costo materiali fc	582,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,525
B.62.75.0135.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,05	44,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,411
				Costo manodopera alla produzione	54,523
				Costo materiali fc	38,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,158
B.62.75.0135.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,074
				Costo manodopera alla produzione	65,349
				Costo materiali fc	33,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,551
B.62.75.0135.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,944
				Costo manodopera alla produzione	56,688
				Costo materiali fc	44,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,551
B.62.75.0135.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,15	67,650
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,139
				Costo manodopera alla produzione	69,679
				Costo materiali fc	37,545
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,009
B.62.75.0135.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 2+Tx4 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,51	71,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,476
				Costo manodopera alla produzione	58,854
				Costo materiali fc	54,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,774
B.62.75.0135.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,204
				Costo manodopera alla produzione	74,010
				Costo materiali fc	42,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,610
B.62.75.0135.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,87	53,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,944
				Costo manodopera alla produzione	56,688
				Costo materiali fc	42,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,041

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0135.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,10	67,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,139
				Costo manodopera alla produzione	69,679
				Costo materiali fc	37,105
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,849
B.62.75.0135.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,16	67,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	16,413
				Costo manodopera alla produzione	66,727
				Costo materiali fc	60,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,990
B.62.75.0135.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,27	79,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,141
				Costo manodopera alla produzione	81,883
				Costo materiali fc	50,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,543
B.62.75.0135.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,93	87,230
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,946
				Costo manodopera alla produzione	68,892
				Costo materiali fc	72,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,012
B.62.75.0135.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,95	87,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**234,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**234,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,046
				Costo manodopera alla produzione	93,693
				Costo materiali fc	68,415
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,116
B.62.75.0135.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,39	114,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,011
				Costo manodopera alla produzione	73,222
				Costo materiali fc	88,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,717
B.62.75.0135.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,01	110,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	102,353
				Costo materiali fc	75,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,797
B.62.75.0135.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	16,77	184,470
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,141
				Costo manodopera alla produzione	81,883
				Costo materiali fc	133,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,422
B.62.75.0135.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,10	155,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,372
				Costo manodopera alla produzione	115,344
				Costo materiali fc	94,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,234
B.62.75.0135.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,13	254,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,112
				Costo manodopera alla produzione	98,023
				Costo materiali fc	195,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,016
B.62.75.0135.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,90	196,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,503
				Costo manodopera alla produzione	124,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	117,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,979
B.62.75.0135.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,14	364,540
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**511,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**511,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,242
				Costo manodopera alla produzione	106,684
				Costo materiali fc	271,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,051
B.62.75.0135.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	18,48	184,800
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,25	453,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**638,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**638,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,244
				Costo manodopera alla produzione	118,887
				Costo materiali fc	356,662
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,821
B.62.75.0135.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	18,48	184,800
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	53,57	589,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**774,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**774,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,374
				Costo manodopera alla produzione	127,548
				Costo materiali fc	453,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,192
B.62.75.0135.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,69	62,590
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**152,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**152,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,476
Costo manodopera alla produzione				58,854
Costo materiali fc				47,005
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,902
B.62.75.0135.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,15	78,650
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**168,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**168,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,204
Costo manodopera alla produzione				74,010
Costo materiali fc				40,845
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,308
B.62.75.0135.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	8,96	89,600
B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**169,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**169,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,009
Costo manodopera alla produzione				61,019
Costo materiali fc				58,335
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,610
B.62.75.0135.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,79	85,690
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**199,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**199,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,141
Costo manodopera alla produzione				81,883
Costo materiali fc				55,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,711

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0135.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,61	105,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,011
				Costo manodopera alla produzione	73,222
				Costo materiali fc	81,965
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,882
B.62.75.0135.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,34	113,400
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,89	108,790
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,272
				Costo manodopera alla produzione	90,543
				Costo materiali fc	62,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,551
B.62.75.0135.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,50	137,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**284,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**284,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,981
				Costo manodopera alla produzione	89,362
				Costo materiali fc	113,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,560
B.62.75.0135.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,97	120,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	102,353
				Costo materiali fc	83,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,059
B.62.75.0135.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,61	226,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**373,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**373,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	102,353
				Costo materiali fc	167,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,228
B.62.75.0135.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	14,68	146,800
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,05	198,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,633
				Costo manodopera alla produzione	132,666
				Costo materiali fc	107,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,381
B.62.75.0135.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	18,48	184,800
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	28,91	318,010
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**502,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**502,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,244
				Costo manodopera alla produzione	118,887
				Costo materiali fc	249,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,326
B.62.75.0135.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	18,48	184,800
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,02	253,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**438,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**438,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,765
				Costo manodopera alla produzione	153,530
				Costo materiali fc	155,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,753
B.62.75.0135.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	18,48	184,800
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	40,88	449,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,374
				Costo manodopera alla produzione	127,548
				Costo materiali fc	342,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,955
B.62.75.0140.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,05	85,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,484
				Costo manodopera alla produzione	107,667
				Costo materiali fc	74,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,418
B.62.75.0140.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**286,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**286,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	31,568
				Costo manodopera alla produzione	128,335
				Costo materiali fc	66,731
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,041
B.62.75.0140.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**286,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**286,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,501
				Costo manodopera alla produzione	111,801
				Costo materiali fc	87,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,041
B.62.75.0140.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,15	129,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,602
				Costo manodopera alla produzione	136,602
				Costo materiali fc	73,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,679
B.62.75.0140.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,51	136,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,518
				Costo manodopera alla produzione	115,935
				Costo materiali fc	105,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,194
B.62.75.0140.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,635
				Costo manodopera alla produzione	144,869
				Costo materiali fc	82,481
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,690
B.62.75.0140.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,87	102,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,501
				Costo manodopera alla produzione	111,801
				Costo materiali fc	83,321
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,031
B.62.75.0140.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,10	128,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,602
				Costo manodopera alla produzione	136,602
				Costo materiali fc	72,821
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,419
B.62.75.0140.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,16	129,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**356,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**356,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,391
				Costo manodopera alla produzione	131,682
				Costo materiali fc	117,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,650

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0140.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,27	152,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,508
				Costo manodopera alla produzione	160,616
				Costo materiali fc	99,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,533
B.62.75.0140.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,93	166,530
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,407
				Costo manodopera alla produzione	135,815
				Costo materiali fc	141,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,392
B.62.75.0140.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,95	166,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**460,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**460,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,318
				Costo manodopera alla produzione	184,236
				Costo materiali fc	134,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,516
B.62.75.0140.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,39	218,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**445,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**445,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,441
				Costo manodopera alla produzione	144,082
				Costo materiali fc	172,301
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,247
B.62.75.0140.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,01	210,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**503,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**503,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,385
				Costo manodopera alla produzione	200,770
				Costo materiali fc	148,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,507
B.62.75.0140.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	16,77	352,170
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**579,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**579,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,508
				Costo manodopera alla produzione	160,616
				Costo materiali fc	257,561
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,302
B.62.75.0140.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,10	296,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**589,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**589,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,486
				Costo manodopera alla produzione	225,571
				Costo materiali fc	185,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,514
B.62.75.0140.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,13	485,730
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**779,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**779,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,352
				Costo manodopera alla produzione	192,503
				Costo materiali fc	376,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,216
B.62.75.0140.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,90	375,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**669,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**669,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,553
				Costo manodopera alla produzione	242,105
				Costo materiali fc	227,501
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,209
B.62.75.0140.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,14	695,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**989,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**989,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,418
				Costo manodopera alla produzione	209,037
				Costo materiali fc	521,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	207,201
B.62.75.0140.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	18,48	369,600
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,25	866,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.235,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.235,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,325
				Costo manodopera alla produzione	233,051

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	686,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	258,951
B.62.75.0140.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	18,48	369,600
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	53,57	1.124,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.494,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.494,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,392
				Costo manodopera alla produzione	249,585
				Costo materiali fc	870,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	313,132
B.62.75.0140.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,69	119,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,518
				Costo manodopera alla produzione	115,935
				Costo materiali fc	91,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,602
B.62.75.0140.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,15	150,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,635
				Costo manodopera alla produzione	144,869
				Costo materiali fc	79,961
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,068
B.62.75.0140.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	8,96	179,200
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido		m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,534
				Costo manodopera alla produzione	120,068
				Costo materiali fc	113,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,690
B.62.75.0140.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,79	163,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**390,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**390,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,508
				Costo manodopera alla produzione	160,616
				Costo materiali fc	108,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,781
B.62.75.0140.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,61	201,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,441
				Costo manodopera alla produzione	144,082
				Costo materiali fc	159,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,762
B.62.75.0140.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,34	226,800
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,89	207,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**434,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**434,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,575
				Costo manodopera alla produzione	177,150
				Costo materiali fc	122,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,021

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0140.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,50	262,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**556,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**556,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,285
				Costo manodopera alla produzione	175,969
				Costo materiali fc	220,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,500
B.62.75.0140.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,97	230,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**524,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**524,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,385
				Costo manodopera alla produzione	200,770
				Costo materiali fc	164,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,789
B.62.75.0140.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,61	432,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**726,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**726,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,385
				Costo manodopera alla produzione	200,770
				Costo materiali fc	324,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,148
B.62.75.0140.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	14,68	293,600
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,05	379,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**672,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**672,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,619
				Costo manodopera alla produzione	258,639
				Costo materiali fc	209,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,931
B.62.75.0140.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	18,48	369,600
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	28,91	607,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**976,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**976,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,325
				Costo manodopera alla produzione	233,051
				Costo materiali fc	481,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,606
B.62.75.0140.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	18,48	369,600
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,02	483,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**853,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**853,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	73,593
				Costo manodopera alla produzione	299,187
				Costo materiali fc	301,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,703
B.62.75.0140.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	18,48	369,600
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	40,88	858,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.228,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.228,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,392
				Costo manodopera alla produzione	249,585
				Costo materiali fc	659,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,325
B.62.75.0145.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,05	44,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,285
				Costo manodopera alla produzione	70,269
				Costo materiali fc	103,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,548
B.62.75.0145.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,948
				Costo manodopera alla produzione	81,095
				Costo materiali fc	99,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,941
B.62.75.0145.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,818
				Costo manodopera alla produzione	72,434
				Costo materiali fc	109,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,941
B.62.75.0145.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,15	67,650
	Per arrotondamento				0,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**269,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**269,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,013
				Costo manodopera alla produzione	85,425
				Costo materiali fc	102,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,399
B.62.75.0145.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,51	71,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,350
				Costo manodopera alla produzione	74,600
				Costo materiali fc	119,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,164
B.62.75.0145.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,078
				Costo manodopera alla produzione	89,756
				Costo materiali fc	107,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,000
B.62.75.0145.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,87	53,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,818
				Costo manodopera alla produzione	72,434
				Costo materiali fc	107,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,431

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0145.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,10	67,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,013
				Costo manodopera alla produzione	85,425
				Costo materiali fc	102,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,239
B.62.75.0145.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,16	67,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**269,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**269,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,350
				Costo manodopera alla produzione	74,600
				Costo materiali fc	116,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,400
B.62.75.0145.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,27	79,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,014
				Costo manodopera alla produzione	97,630
				Costo materiali fc	137,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,793
B.62.75.0145.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,93	87,230
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**335,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**335,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,819
Costo manodopera alla produzione				84,639
Costo materiali fc				159,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,262
B.62.75.0145.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,95	87,450
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**378,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**378,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,951
Costo manodopera alla produzione				105,503
Costo materiali fc				167,677
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				79,326
B.62.75.0145.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,39	114,290
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**362,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**362,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,884
Costo manodopera alla produzione				88,969
Costo materiali fc				175,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,967
B.62.75.0145.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,01	110,110
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**401,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**401,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,082

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	114,163
				Costo materiali fc	174,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,007
B.62.75.0145.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	16,77	184,470
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,014
				Costo manodopera alla produzione	97,630
				Costo materiali fc	220,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,672
B.62.75.0145.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,10	155,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**446,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**446,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,277
				Costo manodopera alla produzione	127,154
				Costo materiali fc	194,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,444
B.62.75.0145.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,13	254,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**545,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**545,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,017
				Costo manodopera alla produzione	109,833
				Costo materiali fc	294,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,226
B.62.75.0145.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,90	196,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**487,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**487,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,408
				Costo manodopera alla produzione	135,815
				Costo materiali fc	216,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,189
B.62.75.0145.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,14	364,540
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**655,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**655,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,147
				Costo manodopera alla produzione	118,494
				Costo materiali fc	370,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,261
B.62.75.0145.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	37,54	375,400
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,25	453,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**829,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**829,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,180
				Costo manodopera alla produzione	126,761
				Costo materiali fc	497,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,731
B.62.75.0145.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	37,54	375,400
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	53,57	589,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**964,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**964,700**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,310
				Costo manodopera alla produzione	135,422
				Costo materiali fc	593,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,102
B.62.75.0145.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,69	62,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,350
				Costo manodopera alla produzione	74,600
				Costo materiali fc	112,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,292
B.62.75.0145.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,15	78,650
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,078
				Costo manodopera alla produzione	89,756
				Costo materiali fc	106,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,698
B.62.75.0145.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,13	201,300
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,883
				Costo manodopera alla produzione	76,765
				Costo materiali fc	123,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0145.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,79	85,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**334,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**334,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,014
				Costo manodopera alla produzione	97,630
				Costo materiali fc	142,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,961
B.62.75.0145.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,61	105,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**354,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**354,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,884
				Costo manodopera alla produzione	88,969
				Costo materiali fc	168,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,132
B.62.75.0145.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	24,83	248,300
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,89	108,790
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	106,290
				Costo materiali fc	149,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,801
B.62.75.0145.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,50	137,500
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**428,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**428,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,886
Costo manodopera alla produzione				101,172
Costo materiali fc				212,667
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,770
B.62.75.0145.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,97	120,670
Per arrotondamento				0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**411,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**411,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,082
Costo manodopera alla produzione				114,163
Costo materiali fc				183,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,269
B.62.75.0145.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,61	226,710
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**517,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**517,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,082
Costo manodopera alla produzione				114,163
Costo materiali fc				267,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				108,438
B.62.75.0145.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,10	291,000
B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,05	198,550
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**489,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**489,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				35,538

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	144,476
				Costo materiali fc	206,947
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,591
B.62.75.0145.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	37,54	375,400
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	28,91	318,010
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**693,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**693,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,180
				Costo manodopera alla produzione	126,761
				Costo materiali fc	390,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,236
B.62.75.0145.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	46,60	466,000
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,02	253,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**719,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**719,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,638
				Costo manodopera alla produzione	169,277
				Costo materiali fc	357,657
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,653
B.62.75.0145.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	46,60	466,000
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	40,88	449,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**915,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**915,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,247
				Costo manodopera alla produzione	143,295
				Costo materiali fc	545,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,855
B.62.75.0150.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,05	85,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**487,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**487,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,230
				Costo manodopera alla produzione	139,161
				Costo materiali fc	205,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,198
B.62.75.0150.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**509,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**509,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,314
				Costo manodopera alla produzione	159,829
				Costo materiali fc	197,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,821
B.62.75.0150.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**509,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**509,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,247
				Costo manodopera alla produzione	143,295
				Costo materiali fc	217,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,821
B.62.75.0150.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,15	129,150
	Per arrotondamento				0,050

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**531,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**531,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,348
				Costo manodopera alla produzione	168,096
				Costo materiali fc	204,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,459
B.62.75.0150.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,51	136,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**539,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**539,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,264
				Costo manodopera alla produzione	147,429
				Costo materiali fc	235,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,974
B.62.75.0150.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,381
				Costo manodopera alla produzione	176,363
				Costo materiali fc	212,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,470
B.62.75.0150.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,87	102,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**504,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**504,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,247
				Costo manodopera alla produzione	143,295
				Costo materiali fc	213,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,811

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0150.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,10	128,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,348
				Costo manodopera alla produzione	168,096
				Costo materiali fc	203,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,199
B.62.75.0150.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,16	129,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**532,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**532,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,264
				Costo manodopera alla produzione	147,429
				Costo materiali fc	229,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,470
B.62.75.0150.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,27	152,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,381
				Costo manodopera alla produzione	176,363
				Costo materiali fc	212,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,353
B.62.75.0150.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,93	166,530
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**663,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**663,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				41,154
Costo manodopera alla produzione				167,308
Costo materiali fc				315,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				138,892
B.62.75.0150.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,95	166,950
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**749,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**749,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,128
Costo manodopera alla produzione				207,856
Costo materiali fc				332,993
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				156,936
B.62.75.0150.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,39	218,190
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**714,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**714,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				43,188
Costo manodopera alla produzione				175,575
Costo materiali fc				346,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				149,747
B.62.75.0150.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,01	210,210
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**792,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**792,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,195

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	224,390
				Costo materiali fc	346,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,927
B.62.75.0150.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	16,77	352,170
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**848,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**848,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,255
				Costo manodopera alla produzione	192,109
				Costo materiali fc	431,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,802
B.62.75.0150.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,10	296,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**878,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**878,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,296
				Costo manodopera alla produzione	249,191
				Costo materiali fc	383,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,934
B.62.75.0150.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,13	485,730
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.067,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.067,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,162
				Costo manodopera alla produzione	216,123
				Costo materiali fc	574,703
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	223,636
B.62.75.0150.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,90	375,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**957,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**957,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,363
				Costo manodopera alla produzione	265,725
				Costo materiali fc	426,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,629
B.62.75.0150.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,14	695,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.277,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.277,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,228
				Costo manodopera alla produzione	232,657
				Costo materiali fc	720,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	267,621
B.62.75.0150.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	37,54	750,800
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,25	866,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.617,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.617,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,199
				Costo manodopera alla produzione	248,797
				Costo materiali fc	968,153
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	338,771
B.62.75.0150.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	37,54	750,800
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	53,57	1.124,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.875,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.875,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,266
				Costo manodopera alla produzione	265,331
				Costo materiali fc	1.152,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	392,952
B.62.75.0150.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,69	119,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**522,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**522,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,264
				Costo manodopera alla produzione	147,429
				Costo materiali fc	222,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,382
B.62.75.0150.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,15	150,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**552,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**552,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,381
				Costo manodopera alla produzione	176,363
				Costo materiali fc	210,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,848
B.62.75.0150.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,13	402,600
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,280
				Costo manodopera alla produzione	151,562
				Costo materiali fc	243,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,470

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0150.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,79	163,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**660,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**660,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,255
				Costo manodopera alla produzione	192,109
				Costo materiali fc	282,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,281
B.62.75.0150.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,61	201,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**698,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**698,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,188
				Costo manodopera alla produzione	175,575
				Costo materiali fc	333,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,262
B.62.75.0150.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	24,83	496,600
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,89	207,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**704,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**704,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,322
				Costo manodopera alla produzione	208,643
				Costo materiali fc	296,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,521
B.62.75.0150.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,50	262,500
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**844,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**844,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	49,095
			Costo manodopera alla produzione	199,589
			Costo materiali fc	418,883
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,920
B.62.75.0150.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,97	230,370
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**812,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**812,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	55,195
			Costo manodopera alla produzione	224,390
			Costo materiali fc	362,603
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,209
B.62.75.0150.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,61	432,810
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.014,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.014,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	55,195
			Costo manodopera alla produzione	224,390
			Costo materiali fc	522,623
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	212,568
B.62.75.0150.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,10	582,000
B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,05	379,050
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**961,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**961,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	69,429

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	282,259
				Costo materiali fc	407,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,351
B.62.75.0150.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	37,54	750,800
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	28,91	607,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.357,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.357,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,199
				Costo manodopera alla produzione	248,797
				Costo materiali fc	763,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	284,426
B.62.75.0150.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	46,60	932,000
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,02	483,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.415,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.415,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,670
				Costo manodopera alla produzione	165,340
				Costo materiali fc	706,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	296,503
B.62.75.0150.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	46,60	932,000
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	40,88	858,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.790,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.790,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,139
				Costo manodopera alla produzione	281,078
				Costo materiali fc	1.065,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	375,125
B.62.75.0155.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,05	44,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,728
				Costo manodopera alla produzione	15,156
				Costo materiali fc	16,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,378
B.62.75.0155.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,391
				Costo manodopera alla produzione	25,982
				Costo materiali fc	12,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,771
B.62.75.0155.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,11	56,210
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,261
				Costo manodopera alla produzione	17,321
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,771
B.62.75.0155.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,15	67,650
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,456
				Costo manodopera alla produzione	30,312
				Costo materiali fc	15,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,229
B.62.75.0155.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,51	71,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,793
				Costo manodopera alla produzione	19,487
				Costo materiali fc	32,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,994
B.62.75.0155.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,521
				Costo manodopera alla produzione	34,643
				Costo materiali fc	20,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,830
B.62.75.0155.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,87	53,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,261
				Costo manodopera alla produzione	17,321
				Costo materiali fc	20,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,261
B.62.75.0155.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,10	67,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,456
				Costo manodopera alla produzione	30,312
				Costo materiali fc	15,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,069
B.62.75.0155.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,16	67,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**67,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**67,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,793
Costo manodopera alla produzione				19,487
Costo materiali fc				29,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,230
B.62.75.0155.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,27	79,970
Per arrotondamento				0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**80,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**80,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,521
Costo manodopera alla produzione				34,643
Costo materiali fc				20,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,783
B.62.75.0155.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,93	87,230
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,326
Costo manodopera alla produzione				21,652
Costo materiali fc				42,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,252
B.62.75.0155.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,95	87,450
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,521
Costo manodopera alla produzione				34,643
Costo materiali fc				25,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,376
B.62.75.0155.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,39	114,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,391
			Costo manodopera alla produzione	25,982
			Costo materiali fc	57,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,957
B.62.75.0155.070 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,01	110,110
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,652
			Costo manodopera alla produzione	43,303
			Costo materiali fc	33,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,057
B.62.75.0155.075 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	16,77	184,470
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,521
			Costo manodopera alla produzione	34,643
			Costo materiali fc	102,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,662
B.62.75.0155.080 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,10	155,100
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,847
			Costo manodopera alla produzione	56,294
			Costo materiali fc	52,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,494
B.62.75.0155.085 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,13	254,430
Per arrotondamento				-0,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,587
			Costo manodopera alla produzione	38,973
			Costo materiali fc	152,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,276
B.62.75.0155.090 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,90	196,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,978
			Costo manodopera alla produzione	64,955
			Costo materiali fc	74,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,239
B.62.75.0155.095 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,14	364,540
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**364,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**364,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,717
			Costo manodopera alla produzione	47,634
			Costo materiali fc	228,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,311
B.62.75.0155.100 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,25	453,750
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**453,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**453,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,782
			Costo manodopera alla produzione	51,964
			Costo materiali fc	293,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,101
B.62.75.0155.105 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	53,57	589,270
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**589,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**589,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,912
			Costo manodopera alla produzione	60,625
			Costo materiali fc	390,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,472
B.62.75.0155.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,69	62,590
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,793
			Costo manodopera alla produzione	19,487
			Costo materiali fc	25,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,122
B.62.75.0155.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,15	78,650
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,521
			Costo manodopera alla produzione	34,643
			Costo materiali fc	19,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,528
B.62.75.0155.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,30	80,300
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,326
			Costo manodopera alla produzione	21,652
			Costo materiali fc	36,520
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,830
B.62.75.0155.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,79	85,690
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,521
				Costo manodopera alla produzione	34,643
				Costo materiali fc	24,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,951
B.62.75.0155.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,61	105,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,391
				Costo manodopera alla produzione	25,982
				Costo materiali fc	51,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,122
B.62.75.0155.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,89	108,790
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	43,303
				Costo materiali fc	32,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,791
B.62.75.0155.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,50	137,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,456
				Costo manodopera alla produzione	30,312
				Costo materiali fc	70,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,820
B.62.75.0155.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,97	120,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	43,303
				Costo materiali fc	41,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,319
B.62.75.0155.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,61	226,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	43,303
				Costo materiali fc	125,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,488
B.62.75.0155.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,05	198,550
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,108
				Costo manodopera alla produzione	73,616
				Costo materiali fc	65,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,641
B.62.75.0155.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	28,91	318,010
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,782
				Costo manodopera alla produzione	51,964
				Costo materiali fc	186,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,606
B.62.75.0155.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,02	253,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	21,303
				Costo manodopera alla produzione	86,607
				Costo materiali fc	92,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,033
B.62.75.0155.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	40,88	449,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**449,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**449,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,912
				Costo manodopera alla produzione	60,625
				Costo materiali fc	279,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,235
B.62.75.0160.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,05	85,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,117
				Costo manodopera alla produzione	28,934
				Costo materiali fc	31,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,858
B.62.75.0160.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,201
				Costo manodopera alla produzione	49,602
				Costo materiali fc	23,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,481
B.62.75.0160.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,11	107,310
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	8,134
				Costo manodopera alla produzione	33,068
				Costo materiali fc	43,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,481
B.62.75.0160.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,15	129,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,235
				Costo manodopera alla produzione	57,869
				Costo materiali fc	30,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,119
B.62.75.0160.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,51	136,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,151
				Costo manodopera alla produzione	37,202
				Costo materiali fc	61,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,634
B.62.75.0160.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,268
				Costo manodopera alla produzione	66,136
				Costo materiali fc	38,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,130
B.62.75.0160.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,87	102,270
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,134

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	33,068
				Costo materiali fc	39,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,471
B.62.75.0160.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,10	128,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,235
				Costo manodopera alla produzione	57,869
				Costo materiali fc	29,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,859
B.62.75.0160.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,16	129,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,151
				Costo manodopera alla produzione	37,202
				Costo materiali fc	55,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,130
B.62.75.0160.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,27	152,670
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,268
				Costo manodopera alla produzione	66,136
				Costo materiali fc	38,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,013
B.62.75.0160.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,93	166,530
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,167
				Costo manodopera alla produzione	41,335

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	80,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,872
B.62.75.0160.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,95	166,950
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,268
			Costo manodopera alla produzione	66,136
			Costo materiali fc	49,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,036
B.62.75.0160.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,39	218,190
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,201
			Costo manodopera alla produzione	49,602
			Costo materiali fc	110,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,727
B.62.75.0160.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,01	210,210
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,335
			Costo manodopera alla produzione	82,670
			Costo materiali fc	63,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,027
B.62.75.0160.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	16,77	352,170
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,268
			Costo manodopera alla produzione	66,136

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	195,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,782
B.62.75.0160.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,10	296,100
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,436
			Costo manodopera alla produzione	107,471
			Costo materiali fc	100,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,034
B.62.75.0160.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,13	485,730
Per arrotondamento				-0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**485,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**485,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,302
			Costo manodopera alla produzione	74,403
			Costo materiali fc	291,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,736
B.62.75.0160.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,90	375,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**375,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**375,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	30,503
			Costo manodopera alla produzione	124,005
			Costo materiali fc	142,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,729
B.62.75.0160.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,14	695,940
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**695,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**695,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,368
			Costo manodopera alla produzione	90,937
			Costo materiali fc	436,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,721

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,25	866,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**866,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**866,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,402
				Costo manodopera alla produzione	99,204
				Costo materiali fc	561,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,511
B.62.75.0160.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	53,57	1.124,970
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.125,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.125,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,469
				Costo manodopera alla produzione	115,738
				Costo materiali fc	745,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,692
B.62.75.0160.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,69	119,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,151
				Costo manodopera alla produzione	37,202
				Costo materiali fc	48,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,042
B.62.75.0160.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,15	150,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,268
				Costo manodopera alla produzione	66,136
				Costo materiali fc	36,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,508

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,30	153,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,167
				Costo manodopera alla produzione	41,335
				Costo materiali fc	69,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,130
B.62.75.0160.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,79	163,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,268
				Costo manodopera alla produzione	66,136
				Costo materiali fc	46,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,261
B.62.75.0160.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,61	201,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,201
				Costo manodopera alla produzione	49,602
				Costo materiali fc	97,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,242
B.62.75.0160.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,89	207,690
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	82,670
				Costo materiali fc	61,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,501

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,50	262,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,235
				Costo manodopera alla produzione	57,869
				Costo materiali fc	135,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,020
B.62.75.0160.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,97	230,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	82,670
				Costo materiali fc	79,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,309
B.62.75.0160.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,61	432,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	82,670
				Costo materiali fc	239,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,668
B.62.75.0160.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,05	379,050
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,569
				Costo manodopera alla produzione	140,539
				Costo materiali fc	124,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,451

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	28,91	607,110
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**607,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**607,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,402
				Costo manodopera alla produzione	99,204
				Costo materiali fc	356,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,166
B.62.75.0160.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,02	483,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**483,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**483,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,670
				Costo manodopera alla produzione	165,340
				Costo materiali fc	176,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,263
B.62.75.0160.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	40,88	858,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**858,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**858,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,469
				Costo manodopera alla produzione	115,738
				Costo materiali fc	534,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,885
B.62.78.0015.005	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.005	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,62	21,620
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,11	1,703
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	7,73	2,577
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	25,31	8,437
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,21	2,210
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	3,98	1,990
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				18,124
	Utile dell'Impresa del 10%				13,895
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	73,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,974
B.62.78.0015.010	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.010	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,87	39,870
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,11	3,407
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	7,73	5,153
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	25,31	16,873
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,980
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				26,410
	Utile dell'Impresa del 10%				20,247
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	113,454
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,636
B.62.78.0015.015	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.015	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,88	55,880
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,11	5,110
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	7,73	7,730
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	25,31	25,310
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,21	6,630
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	2,21	13,260
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	m	1,50	3,98	5,970
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				35,327
	Utile dell'Impresa del 10%				27,084
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	152,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,390
B.62.78.0015.020	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.020	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,25	68,250
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,11	6,813
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	7,73	10,307
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	25,31	33,747
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	8,00	2,21	17,680
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/2	m	2,00	3,98	7,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				42,731
	Utile dell'Impresa del 10%				32,760
	Per arrotondamento				0,039
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**360,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**360,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,199
	Costo manodopera alla produzione				80,734
	Costo materiali fc				185,737
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,530
B.62.78.0020.005	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.005	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,07	26,070
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,11	1,703
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	7,73	2,577
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,21	2,210

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	3,98	1,990
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				17,160
	Utile dell'Impresa del 10%				13,156
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	67,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,299
B.62.78.0020.010	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.010	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,96	47,960
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,11	3,407
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	7,73	5,153
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,980
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				24,726
	Utile dell'Impresa del 10%				18,957
	Per arrotondamento				-0,026
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**208,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**208,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,810
	Costo manodopera alla produzione				50,990
	Costo materiali fc				102,233
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,657
B.62.78.0020.015	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.015	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,42	63,420
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,11	5,110
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	7,73	7,730
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,21	6,630
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	2,21	13,260
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	m	1,50	3,98	5,970
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				32,295
	Utile dell'Impresa del 10%				24,760
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	131,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,098
B.62.78.0020.020	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.020	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,79	75,790
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,11	6,813
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	7,73	10,307
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	8,00	2,21	17,680
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/2	m	2,00	3,98	7,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				38,434
	Utile dell'Impresa del 10%				29,466
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**324,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**324,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,199
				Costo manodopera alla produzione	80,734
				Costo materiali fc	157,092
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,875
B.62.78.0025.005	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.005	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,85	19,850
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	14,58	1,458
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,89	1,963
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	24,86	8,287
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	2,25	1,125
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	3,25	6,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	5,23	2,615
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				50,752
	Utile dell'Impresa del 10%				38,910
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	291,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,654
B.62.78.0025.010	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.010	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,02	25,020
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	14,58	1,458
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,89	3,927
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	24,86	16,573
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,25	4,500
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	3,25	6,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	5,23	2,615
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				55,919

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				42,871
Per arrotondamento				0,017
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**471,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**471,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	310,183
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,807
B.62.78.0025.015 **BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.015 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,45	46,450
Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	14,58	2,916
Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,89	5,890
Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/3	m	1,00	24,86	24,860
Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,25	4,500
Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	3,25	13,000
Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/2	m	1,00	5,23	5,230
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Spese generali del 15%				65,387
Utile dell'Impresa del 10%				50,130
Per arrotondamento				-0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**551,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**551,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,747
			Costo manodopera alla produzione	67,987

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	352,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,484
B.62.78.0025.020	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.020	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,30	64,300
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	14,58	2,916
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,89	7,853
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/3	m	1,33	24,86	33,147
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,25	6,750
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	3,25	19,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	m	1,50	5,23	7,845
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				73,655
	Utile dell'Impresa del 10%				56,469
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**621,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**621,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,199
				Costo manodopera alla produzione	80,734
				Costo materiali fc	391,901
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,166
B.62.80.0005.005	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55** **in alluminio, 3P+N+T, 100 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.005	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,84	37,840

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				13,546
	Utile dell'Impresa del 10%				10,385
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	59,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,894
B.62.80.0005.010	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 160 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.010	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,80	40,800
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				13,990
	Utile dell'Impresa del 10%				10,726
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	61,961
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,734
B.62.80.0005.015	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 250 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.015	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,63	71,630
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				18,614
	Utile dell'Impresa del 10%				14,271
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	92,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,904
B.62.80.0005.020	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 400 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.020	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	m	1,00	104,97	104,970
Z.70.47.0075.010	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	242,45	9,698
Z.70.47.0080.010	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	236,89	9,476
Z.70.47.0085.010	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	352,91	14,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				28,710
	Utile dell'Impresa del 10%				22,011
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**242,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**242,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	144,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,700
B.62.80.0005.025	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 500 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.025	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
Z.70.47.0075.010	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	242,45	9,698
Z.70.47.0080.010	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	236,89	9,476
Z.70.47.0085.010	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	352,91	14,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				32,183
	Utile dell'Impresa del 10%				24,673
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**271,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**271,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	167,592
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,850
B.62.80.0005.030	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 750 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.030	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	145,13	145,130
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				39,003
	Utile dell'Impresa del 10%				29,903
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**328,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**328,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	197,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,877
B.62.80.0005.035	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 900 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.035	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	177,77	177,770

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				43,899
	Utile dell'Impresa del 10%				33,656
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**370,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**370,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	5,810
Costo manodopera alla produzione	50,990
Costo materiali fc	230,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,537

B.62.80.0005.040	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.040	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	153,24	153,240
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				40,220
	Utile dell'Impresa del 10%				30,835
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**339,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**339,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	205,523
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,067
B.62.80.0005.045	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.045	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	600,01	600,010
Z.70.47.0005.145	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	352,14	14,086
Z.70.47.0005.205	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	30,18	1,207
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				102,614
	Utile dell'Impresa del 10%				78,671
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**865,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**865,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	621,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,305
B.62.80.0005.050	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.050	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	884,01	884,010
Z.70.47.0005.150	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	352,14	14,086
Z.70.47.0005.210	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	45,28	1,811
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				145,305
	Utile dell'Impresa del 10%				111,400
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.225,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.225,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	906,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	256,701
B.62.80.0005.055	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.055	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.014,79	1.014,790
Z.70.47.0005.155	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	377,29	15,092
Z.70.47.0005.215	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	477,91	19,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				167,669
	Utile dell'Impresa del 10%				128,546
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.414,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.414,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	1.055,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	296,220
B.62.80.0005.060	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.060	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Costo materiali fc)	m	1,00	1.250,77	1.250,770
Z.70.47.0005.160	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	477,91	19,116
Z.70.47.0005.220	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	603,67	24,147
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				204,424
	Utile dell'Impresa del 10%				156,725
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.723,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.723,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	1.300,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	361,145
B.62.80.0005.065	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.065	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.641,79	1.641,790
Z.70.47.0005.165	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	553,36	22,134
Z.70.47.0005.225	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	754,58	30,183
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				264,435
	Utile dell'Impresa del 10%				202,733
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.230,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.230,070**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	1.700,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	467,171
B.62.80.0005.070	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.070	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2.298,97	2.298,970
Z.70.47.0005.170	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	855,20	34,208
Z.70.47.0005.230	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.006,11	40,244
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				366,332
	Utile dell'Impresa del 10%				280,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3.089,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3.089,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	2.379,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	647,186
B.62.80.0005.075	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 100 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.075	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,91	44,910
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				16,465
	Utile dell'Impresa del 10%				12,623
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	78,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,135
B.62.80.0005.080	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 160 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.080	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,75	45,750
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				16,591
	Utile dell'Impresa del 10%				12,720
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	79,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,295

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0005.085	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 250 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.085	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,60	64,600
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				19,418
	Utile dell'Impresa del 10%				14,887
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	98,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,345
B.62.80.0005.090	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 400 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.090	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,94	80,940
Z.70.47.0075.025	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	295,78	11,831
Z.70.47.0080.025	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	314,04	12,562
Z.70.47.0085.025	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	422,28	16,891
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				26,305
	Utile dell'Impresa del 10%				20,167
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**221,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**221,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	128,406
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,436
B.62.80.0005.095	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 500 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.095	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	118,05	118,050
Z.70.47.0075.025	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	295,78	11,831
Z.70.47.0080.025	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	314,04	12,562
Z.70.47.0085.025	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	422,28	16,891
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				31,871
	Utile dell'Impresa del 10%				24,435
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**268,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**268,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	165,516
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,326

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0005.100	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 750 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.100	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	138,85	138,850
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				38,910
	Utile dell'Impresa del 10%				29,831
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**328,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**328,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	196,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,697
B.62.80.0005.105	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 900 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.105	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	158,14	158,140
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				41,804
	Utile dell'Impresa del 10%				32,050
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	216,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,807
B.62.80.0005.110	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.110	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1000 A,(6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	187,84	187,840
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				46,259
	Utile dell'Impresa del 10%				35,465
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**390,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**390,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	245,783
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,707
B.62.80.0005.115	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.115	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	720,00	720,000
Z.70.47.0005.175	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	422,57	16,903
Z.70.47.0005.235	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	36,21	1,448
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				121,071
	Utile dell'Impresa del 10%				92,821
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.021,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.021,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	744,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,857
B.62.80.0005.120	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.120	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.060,81	1.060,810
Z.70.47.0005.180	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	422,57	16,903
Z.70.47.0005.240	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	54,33	2,173
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				172,302
	Utile dell'Impresa del 10%				132,098
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.453,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.453,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	1.086,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	304,402
B.62.80.0005.125	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.125	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.217,76	1.217,760
Z.70.47.0005.185	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	452,74	18,110
Z.70.47.0005.245	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	573,48	22,939
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				199,140
	Utile dell'Impresa del 10%				152,674
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.679,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.679,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	1.264,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	351,819
B.62.80.0005.130	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.130	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.500,93	1.500,930
Z.70.47.0005.190	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	573,48	22,939
Z.70.47.0005.250	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	724,40	28,976
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				243,246
Utile dell'Impresa del 10%				186,488
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.051,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.051,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	1.559,027
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	429,733
B.62.80.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.970,15	1.970,150
Z.70.47.0005.195 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	m	0,04	664,03	26,561
Z.70.47.0005.255 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	m	0,04	905,50	36,220
Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				315,258
Utile dell'Impresa del 10%				241,698
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.658,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.658,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	2.039,113
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	556,957
B.62.80.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2.758,75	2.758,750
Z.70.47.0005.200 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.026,23	41,049
Z.70.47.0005.260 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.207,33	48,293

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				437,533
	Utile dell'Impresa del 10%				335,442
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3.689,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3.689,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	2.854,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	772,976
B.62.80.0010.005	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.005	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,52	42,520
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				13,422
	Utile dell'Impresa del 10%				10,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	42,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,722
B.62.80.0010.010	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.010	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 160,A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,85	105,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Spese generali del 15%				22,921
Utile dell'Impresa del 10%				17,573
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**193,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**193,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				38,243
Costo materiali fc				105,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,492
B.62.80.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,12	107,120
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Spese generali del 15%				23,112
Utile dell'Impresa del 10%				17,719
Per arrotondamento				-0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**194,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**194,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				38,243
Costo materiali fc				107,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,822
B.62.80.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,28	223,280
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				42,884
Utile dell'Impresa del 10%				32,877
Per arrotondamento				0,049
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**361,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**361,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				50,990

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	223,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,810
B.62.80.0010.025	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.025	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,30	263,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				48,887
	Utile dell'Impresa del 10%				37,480
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**412,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**412,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	263,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,390
B.62.80.0010.030	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 750 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.030	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	332,35	332,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				63,940
	Utile dell'Impresa del 10%				49,021
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**539,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**539,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	332,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,935
B.62.80.0010.035	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 900 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.035	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	339,15	339,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				64,960
	Utile dell'Impresa del 10%				49,803
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**547,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**547,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	339,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,735
B.62.80.0010.040	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.040	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	360,84	360,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				68,213
	Utile dell'Impresa del 10%				52,297
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**575,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**575,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	360,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,545
B.62.80.0010.045	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.045	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,77	363,770
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				68,653
	Utile dell'Impresa del 10%				52,634
	Per arrotondamento				0,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**579,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**579,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	363,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,315
B.62.80.0010.050	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.050	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	395,04	395,040
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				74,909
	Utile dell'Impresa del 10%				57,430
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**631,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**631,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	84,983
				Costo materiali fc	395,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,310
B.62.80.0010.055	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.055	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	428,84	428,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,17	58,978
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Spese generali del 15%				81,544
	Utile dell'Impresa del 10%				62,517
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**687,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**687,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	93,482
				Costo materiali fc	428,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,075

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0010.060	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 2500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.060	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	515,03	515,030
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
	Spese generali del 15%				97,603
	Utile dell'Impresa del 10%				74,829
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**823,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**823,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,588
				Costo manodopera alla produzione	110,478
				Costo materiali fc	515,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	172,415
B.62.80.0010.065	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.065	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	605,87	605,870
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Spese generali del 15%				114,359
	Utile dell'Impresa del 10%				87,675
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**964,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**964,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	127,475
				Costo materiali fc	605,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,005
B.62.80.0010.070	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 4000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.070	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,72	685,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,17	91,148
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 170/60	h	2,83	30,44	86,247
	Spese generali del 15%				129,467
	Utile dell'Impresa del 10%				99,258
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.091,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.091,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,462
				Costo manodopera alla produzione	144,472
				Costo materiali fc	685,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	228,685
B.62.80.0010.075	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.075	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	228,35	228,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				48,340
	Utile dell'Impresa del 10%				37,061
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**407,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**407,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	228,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,435
B.62.80.0010.080	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.080	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	260,59	260,590
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				46,132
	Utile dell'Impresa del 10%				35,368
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**389,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**389,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	260,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,452
B.62.80.0010.085	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.085	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,09	285,090
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				49,807
	Utile dell'Impresa del 10%				38,186
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	285,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,952
B.62.80.0010.090	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.090	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,32	298,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				54,140
	Utile dell'Impresa del 10%				41,507
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**456,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**456,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	298,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,670
B.62.80.0010.095	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.095	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	364,38	364,380
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				64,049
	Utile dell'Impresa del 10%				49,104
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	364,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,110
B.62.80.0010.100	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 750 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.100	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	364,38	364,380
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				68,744
	Utile dell'Impresa del 10%				52,704
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**579,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**579,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	364,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,405
B.62.80.0010.105	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 900 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.105	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	445,45	445,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				80,905
	Utile dell'Impresa del 10%				62,027
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**682,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**682,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	445,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,935
B.62.80.0010.110	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.110	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	454,04	454,040
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				82,193
	Utile dell'Impresa del 10%				63,015
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**693,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**693,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	454,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,245
B.62.80.0010.115	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.115	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,72	458,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				84,461
	Utile dell'Impresa del 10%				64,753
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**712,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**712,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	84,983
				Costo materiali fc	458,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,230
B.62.80.0010.120	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.120	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	503,65	503,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,17	58,978
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Spese generali del 15%				92,765
	Utile dell'Impresa del 10%				71,120
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**782,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**782,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	93,482
				Costo materiali fc	503,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,865
B.62.80.0010.125	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.125	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	558,17	558,170
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				102,509
	Utile dell'Impresa del 10%				78,590
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**864,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**864,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	101,980
				Costo materiali fc	558,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,110
B.62.80.0010.130	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 2500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.130	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	676,81	676,810
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
	Spese generali del 15%				121,870
	Utile dell'Impresa del 10%				93,434
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.027,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.027,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,588
				Costo manodopera alla produzione	110,478
				Costo materiali fc	676,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,335
B.62.80.0010.135	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.135	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	787,72	787,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Spese generali del 15%				141,637
	Utile dell'Impresa del 10%				108,588
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.194,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.194,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,525
				Costo manodopera alla produzione	127,475
				Costo materiali fc	787,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	250,255
B.62.80.0010.140	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 4000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.140	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	906,26	906,260
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,17	91,148
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	30,44	86,247
	Spese generali del 15%				162,548
	Utile dell'Impresa del 10%				124,620
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.370,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.370,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,462
				Costo manodopera alla produzione	144,472
				Costo materiali fc	906,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	287,145
B.62.80.0015.005	**TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 100÷500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.005	TESTATA DI CHIUSURA, IP55 100÷500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,71	30,710
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Spese generali del 15%				7,019
Utile dell'Impresa del 10%				5,381
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				13,180
Costo materiali fc				30,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,405
B.62.80.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 750÷1600 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA, IP55 750÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,78	34,780
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Spese generali del 15%				8,836
Utile dell'Impresa del 10%				6,774
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				19,770
Costo materiali fc				34,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,612
B.62.80.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 2000÷4000 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA, IP55 2000÷4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,16	40,160
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Spese generali del 15%				9,643
Utile dell'Impresa del 10%				7,393
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**81,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**81,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				19,770
Costo materiali fc				40,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,032
B.62.80.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 unificata	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 unificata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,92	20,920
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Spese generali del 15%				10,182
Utile dell'Impresa del 10%				7,806
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				38,243
Costo materiali fc				20,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,992
B.62.80.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 **3P+N+T, 36÷63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 36÷63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,69	140,690
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Spese generali del 15%				28,147
Utile dell'Impresa del 10%				21,580
Per arrotondamento				0,025
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**237,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**237,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				38,243
Costo materiali fc				140,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,752
B.62.80.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 **3P+N+T, 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,58	203,580
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
Spese generali del 15%				44,624
Utile dell'Impresa del 10%				34,212
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**376,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**376,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,715
Costo manodopera alla produzione				76,485
Costo materiali fc				203,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,805

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0020.020	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **3P+N+T, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.020	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,61	283,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				56,629
	Utile dell'Impresa del 10%				43,415
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	283,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,075
B.62.80.0020.025	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **3P+N+T, 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.025	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	437,24	437,240
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				79,673
	Utile dell'Impresa del 10%				61,083
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**671,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**671,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	437,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,745
B.62.80.0060.005	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55** **2P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.005	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,28	6,280
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				8,812
	Utile dell'Impresa del 10%				6,756
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	27,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,564
B.62.80.0060.010	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.010	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,30	8,300
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,115
	Utile dell'Impresa del 10%				6,988
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,870**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	29,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,104
B.62.80.0060.015	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.015	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,61	8,610
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,161
	Utile dell'Impresa del 10%				7,024
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	29,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,184
B.62.80.0060.020	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 40/63 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.020	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,14	12,140
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,691
	Utile dell'Impresa del 10%				7,430
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	33,301
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,124
B.62.80.0060.025	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2x(3P+N+T), 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.025	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,650
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				10,367
	Utile dell'Impresa del 10%				7,948
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	37,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,284
B.62.80.0065.005	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.005	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,78	5,780
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				8,737
	Utile dell'Impresa del 10%				6,698
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	26,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,434
B.62.80.0065.010	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.010	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,30	8,300
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,115
	Utile dell'Impresa del 10%				6,988
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	29,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,104
B.62.80.0065.015	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.015	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,680
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,022
	Utile dell'Impresa del 10%				6,917
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	28,841
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,944
B.62.80.0065.020	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 40/63 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.020	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,75	11,750
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
				Spese generali del 15%	9,632
				Utile dell'Impresa del 10%	7,385
				Per arrotondamento	-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	32,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,014
B.62.80.0065.025	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2x(3P+N+T), 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.025	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,650
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				10,367
	Utile dell'Impresa del 10%				7,948
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	37,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,284
B.62.80.0070.005	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.005	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,57	13,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,17	10,723
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				5,166
	Utile dell'Impresa del 10%				3,961
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,997
				Costo materiali fc	13,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,130
B.62.80.0070.010	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.010	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,74	15,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,057
	Utile dell'Impresa del 10%				5,410
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	15,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,465
B.62.80.0070.015	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.015	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,74	15,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,057
	Utile dell'Impresa del 10%				5,410
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	15,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,465
B.62.80.0070.020	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.020	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,64	18,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,492
	Utile dell'Impresa del 10%				5,744
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	18,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,235
B.62.80.0070.025	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.025	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,34	32,340

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,547
	Utile dell'Impresa del 10%				7,319
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	32,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,865
B.62.80.0070.030	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.030	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,34	15,340
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,17	10,723
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				5,432
	Utile dell'Impresa del 10%				4,164
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,997
				Costo materiali fc	15,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,600
B.62.80.0070.035	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.035	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,76	16,760
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,210
	Utile dell'Impresa del 10%				5,528
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	16,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,735
B.62.80.0070.040	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.040	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,76	16,760
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,210
	Utile dell'Impresa del 10%				5,528
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	16,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,735
B.62.80.0070.045	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.045	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,31	19,310
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,592
	Utile dell'Impresa del 10%				5,821
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	19,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,415
B.62.80.0070.050	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.050	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,67	34,670
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				9,896
	Utile dell'Impresa del 10%				7,587
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	34,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,485
B.62.80.0070.055	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.055	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,06	8,060
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,17	10,723
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				4,340
	Utile dell'Impresa del 10%				3,327
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	16,997
				Costo materiali fc	8,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,670
B.62.80.0070.060	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.060	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,34	14,340
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				6,847
	Utile dell'Impresa del 10%				5,249
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	14,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,095
B.62.80.0070.065	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.065	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,68	8,680
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				5,998
	Utile dell'Impresa del 10%				4,598
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	8,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,595
B.62.80.0070.070	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.070	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,79	8,790
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				6,014
	Utile dell'Impresa del 10%				4,611
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	8,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,625
B.62.80.0070.075	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.075	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,40	18,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				7,456
Utile dell'Impresa del 10%				5,716
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				25,495
Costo materiali fc				18,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,175
B.62.80.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,17	10,723
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Spese generali del 15%				4,754
Utile dell'Impresa del 10%				3,644
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**40,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**40,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				16,997
Costo materiali fc				10,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,400
B.62.80.0070.085 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				6,319
Utile dell'Impresa del 10%				4,844
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,290**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				25,495
Costo materiali fc				10,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,165

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0070.090	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.090	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				6,413
	Utile dell'Impresa del 10%				4,917
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	11,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,335
B.62.80.0070.095	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.095	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,56	11,560
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				6,430
	Utile dell'Impresa del 10%				4,930
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	11,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,365
B.62.80.0070.100	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.100	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,56	21,560
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				7,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				6,080
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	25,495
				Costo materiali fc	21,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,015
B.62.82.0010.005	**SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x250x40) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0100.005	SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x250x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,62	11,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,111
	Utile dell'Impresa del 10%				1,618
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	11,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,728
B.62.82.0010.010	**SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x320x40) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0100.010	SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x320x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,98	14,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,615
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	14,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,618
B.62.82.0020.005	**STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA per orizzontale REI 180**	**kg**	**1**		
Z.70.49.0110.005	STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA per orizzontale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,53	16,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				3,215
	Utile dell'Impresa del 10%				2,465
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**27,120**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**27,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,968
			Costo manodopera alla produzione	3,937
			Costo materiali fc	16,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,685
B.62.82.0020.010 **STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA per verticale REI 180**	**kg**	**1**		
Z.70.49.0110.010 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA per verticale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,53	16,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				3,215
Utile dell'Impresa del 10%				2,465
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**27,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**27,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,968
			Costo manodopera alla produzione	3,937
			Costo materiali fc	16,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,685
B.62.82.0030.005 **GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA REI 180 (500x120x10) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0120.005 GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA REI 180 (500X120X10) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,82	17,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				3,409
Utile dell'Impresa del 10%				2,613
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,968
			Costo manodopera alla produzione	3,937
			Costo materiali fc	17,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,025
B.62.84.0010.005 **TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 50 VA, sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 50 VA sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,12	30,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				5,622
Utile dell'Impresa del 10%				4,310
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	30,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,932
B.62.84.0010.010	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,25	30,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				5,641
	Utile dell'Impresa del 10%				4,325
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	30,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,962
B.62.84.0010.015	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.015	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				5,929
	Utile dell'Impresa del 10%				4,546
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,472
B.62.84.0010.020	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.020	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,24	34,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				6,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	34,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,022
B.62.84.0010.025	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.025	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,12	37,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				6,672
	Utile dell'Impresa del 10%				5,115
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	37,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,792
B.62.84.0010.030	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.030	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,55	42,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,486
	Utile dell'Impresa del 10%				5,739
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	42,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,222
B.62.84.0010.035	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.035	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,33	58,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				10,221
	Utile dell'Impresa del 10%				7,836
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	58,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,060
B.62.84.0010.040	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.040	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,16	77,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,046
	Utile dell'Impresa del 10%				10,002
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	77,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,050
B.62.84.0010.045	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.045	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,98	99,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				16,836
	Utile dell'Impresa del 10%				12,908
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	99,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,747
B.62.84.0110.005	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 75VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,42	39,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,017
	Utile dell'Impresa del 10%				5,380
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	39,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,402
B.62.84.0110.010	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,32	40,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,152
	Utile dell'Impresa del 10%				5,483
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	40,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,632
B.62.84.0110.015	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.015	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,76	45,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,968
	Utile dell'Impresa del 10%				6,109
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	45,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,082
B.62.84.0110.020	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.020	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,21	51,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				8,785
	Utile dell'Impresa del 10%				6,735
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	51,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,522

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.84.0110.025	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.025	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,73	60,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				10,213
	Utile dell'Impresa del 10%				7,830
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**86,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**86,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,453
	Costo manodopera alla produzione				5,905
	Costo materiali fc				60,730
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,042
B.62.84.0110.030	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.030	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,39	78,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				13,230
	Utile dell'Impresa del 10%				10,143
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**111,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				78,390
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,370
B.62.84.0110.035	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.035	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,56	96,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				15,956
	Utile dell'Impresa del 10%				12,233
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**134,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**134,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,937
	Costo manodopera alla produzione				7,873
	Costo materiali fc				96,560
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.84.0110.040	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.040	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,24	104,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				17,108
	Utile dell'Impresa del 10%				13,116
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	104,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,220
B.62.84.0110.045	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.045	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,64	148,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				24,135
	Utile dell'Impresa del 10%				18,504
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	148,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,637
B.62.84.0110.050	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.050	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,44	193,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				30,855
	Utile dell'Impresa del 10%				23,656
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	193,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,507

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.84.0110.055	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.055	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,68	235,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				37,559
	Utile dell'Impresa del 10%				28,795
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**316,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**316,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	235,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,355
B.62.87.0005.001	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 6 m, 2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	1,42	8,520
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,293
				Costo manodopera alla produzione	13,384
				Costo materiali fc	5,996
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,016
B.62.87.0005.005	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 12 m, 4 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,03	24,360

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,745
				Costo manodopera alla produzione	19,289
				Costo materiali fc	11,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,346
B.62.87.0005.010	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 12 m, 6 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,67	32,040
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,326
				Costo manodopera alla produzione	21,651
				Costo materiali fc	14,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,954
B.62.87.0005.015	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 12 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,77	45,240
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,907
				Costo manodopera alla produzione	24,013

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	21,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,714
B.62.87.0005.020	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	5,11	61,320
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,488
				Costo manodopera alla produzione	26,375
				Costo materiali fc	31,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,086
B.62.87.0005.025	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	7,37	88,440
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,650
				Costo manodopera alla produzione	31,099
				Costo materiali fc	47,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,750
B.62.87.0005.030	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	9,43	113,160
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,231
				Costo manodopera alla produzione	33,461
				Costo materiali fc	63,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,934
B.62.87.0005.035	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 4 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	2,03	48,720
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,069
				Costo manodopera alla produzione	28,737
				Costo materiali fc	18,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,458
B.62.87.0005.040	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 6 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	2,67	64,080
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,231
				Costo manodopera alla produzione	33,461
				Costo materiali fc	24,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,674
B.62.87.0005.045	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 24 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,77	90,480
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,393
				Costo manodopera alla produzione	38,185
				Costo materiali fc	39,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,194
B.62.87.0005.050	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 24 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	5,11	122,640
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,555
				Costo manodopera alla produzione	42,909
				Costo materiali fc	59,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,938

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.87.0005.055	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	7,37	176,880
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,879
				Costo manodopera alla produzione	52,357
				Costo materiali fc	90,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,266
B.62.87.0005.060	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	9,43	226,320
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,041
				Costo manodopera alla produzione	57,081
				Costo materiali fc	123,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,614
B.62.87.0010.001	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 8 m, 2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	1,42	11,360
B.62.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	7,34	58,720
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,555
				Costo manodopera alla produzione	42,909
				Costo materiali fc	17,829
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,906
B.62.87.0010.005	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE**				
	linea 14 m, 4 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	2,03	28,420
B.62.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	7,34	102,760
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,333
				Costo manodopera alla produzione	70,466
				Costo materiali fc	31,796
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,716
B.62.87.0010.010	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE**				
	linea 14 m, 6 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	2,67	37,380

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0220.005	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	6,25	87,500
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,655
				Costo manodopera alla produzione	67,710
				Costo materiali fc	30,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,400
B.62.87.0010.015	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	3,77	52,780
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	8,75	122,500
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,045
				Costo manodopera alla produzione	81,488
				Costo materiali fc	52,954
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,942
B.62.87.0010.020	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	5,11	71,540
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	8,75	122,500
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,723
				Costo manodopera alla produzione	84,244
				Costo materiali fc	64,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,876
B.62.87.0010.025	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	7,37	103,180
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	8,75	122,500
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,079
				Costo manodopera alla produzione	89,755
				Costo materiali fc	82,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,484
B.62.87.0010.030	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	9,43	132,020
B.62.06.0220.020	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	11,05	154,700
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**306,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**306,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,467
				Costo manodopera alla produzione	103,534

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	113,626
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,308
B.62.87.0010.035	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	12,70	177,800
B.62.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	14,22	199,080
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**397,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**397,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,890
				Costo manodopera alla produzione	125,579
				Costo materiali fc	157,409
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,166
B.62.87.0010.040	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m, 50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,397
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	9,43	113,160
B.62.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	14,22	170,640
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	16,85	16,850
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,661
				Costo manodopera alla produzione	104,321
				Costo materiali fc	110,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,682

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.87.0015.005	**PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.** **a tondino, linea 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,79	1,432
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				4,629
	Utile dell'Impresa del 10%				3,549
B.62.87.0055.010	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	9,37	56,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,363
				Costo manodopera alla produzione	54,326
				Costo materiali fc	7,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,956
B.62.87.0015.010	**PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.** **a piastra**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,79	1,432
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				4,629
	Utile dell'Impresa del 10%				3,549
B.62.87.0090.005	DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	97,70	97,700
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	63,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,594
B.62.87.0030.005	**COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO** **da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0020.005	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,46	6,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,176
	Utile dell'Impresa del 10%				2,435
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	6,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,615
B.62.87.0030.010	**COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0020.010	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,73	11,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,967
	Utile dell'Impresa del 10%				3,041
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	11,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,005
B.62.87.0035.005	**COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0035.005	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,36	32,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,061
	Utile dell'Impresa del 10%				5,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	32,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,475
B.62.87.0050.005	**CORDA RAME NUDA sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.005	CORDA RAME NUDA sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	29,43	2,207
	Spese generali del 15%				0,429
	Utile dell'Impresa del 10%				0,329
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,436
				Costo manodopera alla produzione	1,772
				Costo materiali fc	0,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,763
B.62.87.0050.010	**CORDA RAME NUDA** **sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.010	CORDA RAME NUDA sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	29,43	2,698
	Spese generali del 15%				0,559
	Utile dell'Impresa del 10%				0,429
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,533
	Costo manodopera alla produzione				2,165
	Costo materiali fc				1,030
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,992
B.62.87.0050.015	**CORDA RAME NUDA** **sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.015	CORDA RAME NUDA sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	29,43	2,943
	Spese generali del 15%				0,650
	Utile dell'Impresa del 10%				0,498
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,581
	Costo manodopera alla produzione				2,362
	Costo materiali fc				1,390
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,147
B.62.87.0050.020	**CORDA RAME NUDA** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.020	CORDA RAME NUDA sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,98	1,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,812
	Utile dell'Impresa del 10%				0,623
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,850**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,678
	Costo manodopera alla produzione				2,756
	Costo materiali fc				1,980
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,436

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.87.0050.025	**CORDA RAME NUDA** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.025	CORDA RAME NUDA sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,036
	Utile dell'Impresa del 10%				0,794
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,149
				Costo materiali fc	2,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,826
B.62.87.0055.005	**TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO** **Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0060.005	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				0,829
	Utile dell'Impresa del 10%				0,635
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo manodopera alla produzione	3,937
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,465
B.62.87.0055.010	**TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO** **Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0060.010	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				1,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,852
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,118
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,963
B.62.87.0060.005	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO** **(20x2.5) mm, (50 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.005	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(20x2.5) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,37	1,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,868
	Utile dell'Impresa del 10%				0,665
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,535
B.62.87.0060.010	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,79	1,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,931
	Utile dell'Impresa del 10%				0,714
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,645
B.62.87.0060.015	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x2) mm, (50 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.015	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x2) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,37	1,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
	Spese generali del 15%				0,868
	Utile dell'Impresa del 10%				0,665
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,872
				Costo manodopera alla produzione	3,543
				Costo materiali fc	1,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,535
B.62.87.0060.020	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x3) mm, (75 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.020	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x3) mm, (75 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,024
Utile dell'Impresa del 10%				0,785
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				3,937
Costo materiali fc				1,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,805
B.62.87.0060.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) mm, (100 mm²)	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) mm, (100 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,57	2,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				1,268
Utile dell'Impresa del 10%				0,972
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				4,724
Costo materiali fc				2,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,244
B.62.87.0065.005 BANDELLA IN RAME (20x2.5) mm, (50mm²)	**m**	**1**		
Z.70.53.0080.005 BANDELLA IN RAME (20x2.5) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,24	2,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	29,43	4,415
Spese generali del 15%				0,998
Utile dell'Impresa del 10%				0,765
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,872
Costo manodopera alla produzione				3,543
Costo materiali fc				2,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,765
B.62.87.0080.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio zincato, altezza 1500 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,52	10,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				3,785
Utile dell'Impresa del 10%				2,902
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	10,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,685
B.62.87.0080.010	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio zincato, altezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.010	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio zincato, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,10	14,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				4,322
	Utile dell'Impresa del 10%				3,314
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	14,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,635
B.62.87.0080.015	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio/rame, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.015	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio/rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,25	17,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				4,795
	Utile dell'Impresa del 10%				3,676
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	17,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,475
B.62.87.0080.020	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio/rame, altezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.020	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio/rame, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,35	22,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				5,560
	Utile dell'Impresa del 10%				4,263
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	22,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,825
B.62.87.0085.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,37	8,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				3,463
Utile dell'Impresa del 10%				2,655
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	8,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,115
B.62.87.0085.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,09	8,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				3,421
Utile dell'Impresa del 10%				2,623
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	8,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,045
B.62.87.0085.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,32	10,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				3,755
Utile dell'Impresa del 10%				2,879
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,670**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	10,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,635
B.62.87.0085.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO **in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				11,361
Utile dell'Impresa del 10%				8,710
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	58,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,073
B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO **in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0105.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,48	62,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				11,579
Utile dell'Impresa del 10%				8,877
Per arrotondamento				0,049
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	62,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,505
B.62.90.0010.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI **per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	4,70	0,783
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				2,654
	Utile dell'Impresa del 10%				2,035
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,167
				Costo macchine	0,617
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	11,428
				Costo materiali fc	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,688
B.62.90.0010.010	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.010	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	4,70	0,783
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				2,936
	Utile dell'Impresa del 10%				2,251
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,167
				Costo macchine	0,617
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	12,609
				Costo materiali fc	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,187
B.62.90.0010.015	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.015	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,730
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	4,70	0,783
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				2,820
	Utile dell'Impresa del 10%				2,162
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,167
				Costo macchine	0,617
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	11,428
				Costo materiali fc	4,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,978
B.62.90.0010.020	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.020	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	29,43	13,734
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	4,70	0,783
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				3,069
	Utile dell'Impresa del 10%				2,353
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,167
				Costo macchine	0,617
				Costo manodopera in cantiere	2,711
				Costo manodopera alla produzione	12,609
				Costo materiali fc	4,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,427
B.62.90.0010.025	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.025	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	4,70	0,940
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				3,428
	Utile dell'Impresa del 10%				2,628
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,100
				Costo macchine	0,740
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	15,364
				Costo materiali fc	3,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,057
B.62.90.0010.030	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.030	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	29,43	18,639
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	4,70	0,940
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				3,712
	Utile dell'Impresa del 10%				2,846
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,100
				Costo macchine	0,740
				Costo manodopera in cantiere	3,680
				Costo manodopera alla produzione	16,545
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,555
B.62.90.0010.035	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.035	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,950
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	4,70	0,940
	Spese generali del 15%				3,612
	Utile dell'Impresa del 10%				2,770
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,100
				Costo macchine	0,740
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	15,364
				Costo materiali fc	4,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,387
B.62.90.0010.040	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.040	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,18	2,180
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	4,70	0,940
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,72	1,586
	Spese generali del 15%				4,015
	Utile dell'Impresa del 10%				3,078
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,100
				Costo macchine	0,740
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	17,333
				Costo materiali fc	4,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,094
B.62.90.0050.005	**BARRA DI ADDUZIONE in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.005	BARRA DI ADDUZIONE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,91	8,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,280
	Utile dell'Impresa del 10%				3,281
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	8,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,560
B.62.90.0050.010	**BARRA DI ADDUZIONE** **in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.010	BARRA DI ADDUZIONE in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,52	11,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				4,671
	Utile dell'Impresa del 10%				3,581
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	11,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,250
B.62.90.0050.015	**BARRA DI ADDUZIONE** **in rame, lunghezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.015	BARRA DI ADDUZIONE in rame, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,25	89,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				16,331
	Utile dell'Impresa del 10%				12,520
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	89,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,830
B.62.90.0050.020	**BARRA DI ADDUZIONE** **in rame, lunghezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.020	BARRA DI ADDUZIONE in rame, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	114,35	114,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				20,096
	Utile dell'Impresa del 10%				15,407
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	114,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,530
B.62.90.0060.005	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.005	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,88	3,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,525
	Utile dell'Impresa del 10%				2,703
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	3,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,230
B.62.90.0060.010	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.010	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,49	6,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				3,917
	Utile dell'Impresa del 10%				3,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	6,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,920
B.62.90.0060.015	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.015	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,30	9,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				4,338
Utile dell'Impresa del 10%				3,326
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**36,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**36,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				9,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,660
B.62.90.0060.020 ASTA DI CAPTAZIONE in alluminio, altezza 1500 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.020 ASTA DI CAPTAZIONE in alluminio, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,83	13,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				5,018
Utile dell'Impresa del 10%				3,847
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				13,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,870
B.62.90.0060.025 ASTA DI CAPTAZIONE in rame, altezza 1500 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.025 ASTA DI CAPTAZIONE in rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,74	16,740
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				5,454
Utile dell'Impresa del 10%				4,181
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				16,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,640
B.62.93.0020.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 550 VA (330W)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 550 VA (330W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,22	158,220
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				29,211
	Utile dell'Impresa del 10%				22,395
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	158,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,557
B.62.93.0020.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 900 VA (540W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 900 VA (540W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	239,12	239,120
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,17	21,447
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				42,129
	Utile dell'Impresa del 10%				32,299
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**355,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**355,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	33,993
				Costo materiali fc	239,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,440
B.62.93.0020.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1200 VA (720W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1200 VA (720W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	374,14	374,140
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				62,695
	Utile dell'Impresa del 10%				48,066
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**528,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**528,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	374,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,733
B.62.93.0020.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1500 VA (865W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1500 VA (865W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,32	400,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				66,622
	Utile dell'Impresa del 10%				51,077
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**561,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**561,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	400,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,653
B.62.93.0020.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 2200 VA (1980W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	920,41	920,410
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				145,105
	Utile dell'Impresa del 10%				111,247
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.223,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.223,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	920,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	256,332
B.62.93.0020.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 3000 VA (2700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.414,07	1.414,070
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	32,17	25,736
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	30,44	24,352
	Spese generali del 15%				219,624
	Utile dell'Impresa del 10%				168,378
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.852,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.852,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,648
				Costo manodopera alla produzione	40,792
				Costo materiali fc	1.414,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	388,042
B.62.93.0020.040	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 750 VA (500W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.040	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 750 VA (500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,57	471,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,17	21,447
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				76,997
	Utile dell'Impresa del 10%				59,031
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**649,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**649,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	33,993
				Costo materiali fc	471,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,990
B.62.93.0020.045	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.045	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,45	640,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				102,642
	Utile dell'Impresa del 10%				78,692
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**865,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**865,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	640,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,323
B.62.93.0020.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1500 VA (1000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1500 VA (1000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	888,84	888,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,73	32,17	23,591
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,73	30,44	22,323
	Spese generali del 15%				140,213
	Utile dell'Impresa del 10%				107,497
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.182,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.182,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,261
				Costo manodopera alla produzione	37,393
				Costo materiali fc	888,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,746
B.62.93.0020.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 2200 VA (1980W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.302,35	1.302,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	32,17	24,664
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	30,44	23,337
	Spese generali del 15%				202,553
	Utile dell'Impresa del 10%				155,290
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.708,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.708,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,454
				Costo manodopera alla produzione	39,092
				Costo materiali fc	1.302,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	357,849
B.62.93.0020.060	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 3000 VA (2700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.060	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.667,39	1.667,390
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,17	26,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				257,935
	Utile dell'Impresa del 10%				197,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.175,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.175,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	42,492
				Costo materiali fc	1.667,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	455,735
B.62.93.0020.080	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.080	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	518,73	518,730
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				83,288
	Utile dell'Impresa del 10%				63,854
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**702,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**702,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	518,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,147
B.62.93.0020.085	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.085	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	691,21	691,210
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,17	21,447
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				109,943
	Utile dell'Impresa del 10%				84,289
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**927,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**927,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	33,993
				Costo materiali fc	691,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,250
B.62.93.0020.090	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.090	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,30	1.047,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				164,139
	Utile dell'Impresa del 10%				125,840
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.384,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.384,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	1.047,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	289,942
B.62.93.0020.095	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.095	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.724,74	1.724,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,17	26,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				266,537
	Utile dell'Impresa del 10%				204,345
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.247,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.247,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	42,492
				Costo materiali fc	1.724,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	470,885
B.62.93.0020.100	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.100	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.996,24	1.996,240
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				308,045
	Utile dell'Impresa del 10%				236,168
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.597,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.597,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,326
				Costo manodopera alla produzione	46,741
				Costo materiali fc	1.996,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	544,168
B.62.93.0020.200	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE** **MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.200	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	597,43	597,430
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				102,137
	Utile dell'Impresa del 10%				78,305
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**861,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**861,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	597,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,490
B.62.93.0020.205	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE** **MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.205	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	789,57	789,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				130,958
	Utile dell'Impresa del 10%				100,401
	Per arrotondamento				-0,009

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.104,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.104,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	789,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,350
B.62.93.0025.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	734,64	734,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				115,674
	Utile dell'Impresa del 10%				88,684
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**975,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**975,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	734,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,337
B.62.93.0025.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 2000 VA (1400W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.115,22	1.115,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				173,857
	Utile dell'Impresa del 10%				133,290
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.466,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.466,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	1.115,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	307,153
B.62.93.0025.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 3000 VA (2100W)**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.55.0017.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.824,32	1.824,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				280,222
	Utile dell'Impresa del 10%				214,837
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.363,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.363,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	1.824,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	495,053
B.62.93.0025.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (3350 W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (3350 W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.275,74	2.275,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				347,935
	Utile dell'Impresa del 10%				266,750
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.934,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.934,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	2.275,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	614,733
B.62.93.0025.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 5000 VA (4500W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.163,89	3.163,890
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				487,149
	Utile dell'Impresa del 10%				373,481
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.108,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.108,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,667
				Costo macchine	2,082
				Costo manodopera in cantiere	7,263
				Costo manodopera alla produzione	67,951
				Costo materiali fc	3.163,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	860,627
B.62.93.0025.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 6000 VA (6000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.677,64	3.677,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,17	34,851
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	8,21	3,421
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,72	13,217
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				565,494

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				433,545
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.769,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.769,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,835
Costo macchine				2,600
Costo manodopera in cantiere				7,747
Costo manodopera alla produzione				74,844
Costo materiali fc				3.677,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				999,041
B.62.93.0025.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (8000W)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.802,44	4.802,440
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				735,495
Utile dell'Impresa del 10%				563,880
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.202,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.202,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,001
Costo macchine				3,117
Costo manodopera in cantiere				8,231
Costo manodopera alla produzione				81,736
Costo materiali fc				4.802,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.299,377
B.62.93.0025.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 10 kVA (10 kW)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TOWER, 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.829,93	5.829,930
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				891,293
	Utile dell'Impresa del 10%				683,325
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.516,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.516,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,638
				Costo manodopera in cantiere	9,200
				Costo manodopera alla produzione	90,758
				Costo materiali fc	5.829,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.574,615
B.62.93.0025.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	924,31	924,310
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				144,125
	Utile dell'Impresa del 10%				110,496
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.215,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.215,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	924,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	254,667
B.62.93.0025.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.277,22	1.277,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				198,157
	Utile dell'Impresa del 10%				151,920
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.671,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.671,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	1.277,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,053
B.62.93.0025.060	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 3000 VA (2100W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.060	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.998,87	1.998,870
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				306,405
	Utile dell'Impresa del 10%				234,910
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.584,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.584,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	1.998,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	541,303
B.62.93.0025.065	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 5000 VA (4500W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.065	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	3.337,35	3.337,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,17	26,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				508,429
	Utile dell'Impresa del 10%				389,795
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.287,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.287,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	42,492
				Costo materiali fc	3.337,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	898,175
B.62.93.0025.070	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 6000 VA (6000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.070	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.857,71	3.857,710
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,17	34,851
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	8,21	3,421
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,72	13,217
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				592,504
	Utile dell'Impresa del 10%				454,253
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.996,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.996,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,835
				Costo macchine	2,600
				Costo manodopera in cantiere	7,747

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	74,844
				Costo materiali fc	3.857,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.046,761
B.62.93.0025.075	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (8000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.075	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.982,52	4.982,520
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				762,507
	Utile dell'Impresa del 10%				584,589
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.430,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.430,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera in cantiere	8,231
				Costo manodopera alla produzione	81,736
				Costo materiali fc	4.982,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.347,097
B.62.93.0025.080	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 10 kVA (10 kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.080	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.018,61	6.018,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				919,595
	Utile dell'Impresa del 10%				705,023
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.755,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.755,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,638
				Costo manodopera in cantiere	9,200
				Costo manodopera alla produzione	90,758
				Costo materiali fc	6.018,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.624,615
B.62.93.0025.085	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 15 kVA (12kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.085	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 15 kVA (12kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.883,50	9.883,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				1.500,611

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.150,468
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.655,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.655,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,335
			Costo macchine	4,155
			Costo manodopera in cantiere	9,684
			Costo manodopera alla produzione	97,651
			Costo materiali fc	9.883,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.651,080
B.62.93.0025.090 **GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 20 kVA (16 kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 20 kVA (16 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.883,50	9.883,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,17	45,574
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Spese generali del 15%				1.502,285
Utile dell'Impresa del 10%				1.151,752
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.669,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.669,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,502
			Costo macchine	4,677
			Costo manodopera in cantiere	10,652
			Costo manodopera alla produzione	106,672
			Costo materiali fc	9.883,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.654,038

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0025.095	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.095	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.725,65	7.725,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				1.165,422
	Utile dell'Impresa del 10%				893,490
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.828,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.828,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	7.725,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.058,923
B.62.93.0025.100	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.100	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.161,60	10.161,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.539,369
	Utile dell'Impresa del 10%				1.180,183
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.982,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.982,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,001
			Costo macchine	3,117
			Costo manodopera in cantiere	8,231
			Costo manodopera alla produzione	81,736
			Costo materiali fc	10.161,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.719,557
B.62.93.0025.105 **GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.590,46	12.590,460
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				1.907,440
Utile dell'Impresa del 10%				1.462,371
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.086,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.086,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,335
			Costo macchine	4,164
			Costo manodopera in cantiere	10,652
			Costo manodopera alla produzione	101,909
			Costo materiali fc	12.590,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.369,815

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0025.110	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.110	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.033,50	15.033,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,17	45,574
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.274,678
	Utile dell'Impresa del 10%				1.743,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.183,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.183,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	11,136
				Costo manodopera alla produzione	106,158
				Costo materiali fc	15.033,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.018,598
B.62.93.0025.115	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.115	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.901,77	3.901,770
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				591,840
	Utile dell'Impresa del 10%				453,744
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.991,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.991,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	3.901,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.045,603
B.62.93.0025.120	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.120	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.953,79	6.953,790
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				1.049,643
	Utile dell'Impresa del 10%				804,726
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.852,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.852,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	6.953,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.854,383
B.62.93.0025.125	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.125	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.389,74	9.389,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.423,590
	Utile dell'Impresa del 10%				1.091,419
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.005,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.005,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera in cantiere	8,231
				Costo manodopera alla produzione	81,736
				Costo materiali fc	9.389,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.515,007
B.62.93.0025.130	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.130	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.818,61	11.818,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				1.791,662
	Utile dell'Impresa del 10%				1.373,608
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.109,690**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.109,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	10,652
				Costo manodopera alla produzione	101,909
				Costo materiali fc	11.818,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.165,275
B.62.93.0025.135	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.135	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 16 kVA (11.2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.247,48	14.247,480
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,17	45,574
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.156,775
	Utile dell'Impresa del 10%				1.653,528
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.188,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.188,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	11,136
				Costo manodopera alla produzione	106,158
				Costo materiali fc	14.247,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.810,308

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0025.400	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.400	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	591,74	591,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				94,239
	Utile dell'Impresa del 10%				72,250
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**794,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**794,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	591,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,537
B.62.93.0025.405	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.405	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	754,13	754,130
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,17	18,766
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				118,598
	Utile dell'Impresa del 10%				90,925
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.000,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.000,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	29,744
				Costo materiali fc	754,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,547
B.62.93.0025.410	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.410	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	825,27	825,270

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				130,834
	Utile dell'Impresa del 10%				100,306
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.103,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.103,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	825,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,172
B.62.93.0025.415	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.415	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.413,89	7.413,890
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				1.119,127
	Utile dell'Impresa del 10%				857,998
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.438,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.438,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	7.413,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.977,152
B.62.93.0030.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.356,59	6.356,590
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				970,292
	Utile dell'Impresa del 10%				743,891
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.182,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.182,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				1,168
	Costo macchine				3,638
	Costo manodopera in cantiere				9,200
	Costo manodopera alla produzione				90,758
	Costo materiali fc				6.356,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.714,185
B.62.93.0030.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.881,15	6.881,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Spese generali del 15%				1.048,976
Utile dell'Impresa del 10%				804,215
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.846,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.846,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,168
Costo macchine				3,638
Costo manodopera in cantiere				9,200
Costo manodopera alla produzione				90,758
Costo materiali fc				6.881,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.853,195
B.62.93.0030.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.356,59	6.356,590
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
Spese generali del 15%				971,075
Utile dell'Impresa del 10%				744,491
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.189,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.189,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,168
Costo macchine				3,638
Costo manodopera in cantiere				9,684
Costo manodopera alla produzione				95,007
Costo materiali fc				6.356,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.715,568

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0030.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.004,02	10.004,020
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				1.520,646
	Utile dell'Impresa del 10%				1.165,829
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.824,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.824,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,159
				Costo manodopera in cantiere	11,136
				Costo manodopera alla produzione	108,278
				Costo materiali fc	10.004,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.686,478
B.62.93.0030.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.287,60	10.287,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,17	58,978
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				1.567,206
	Utile dell'Impresa del 10%				1.201,524
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.216,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.216,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,682
				Costo manodopera in cantiere	13,557
				Costo manodopera alla produzione	130,047
				Costo materiali fc	10.287,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.768,732
B.62.93.0030.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.366,44	14.366,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				2.181,881
	Utile dell'Impresa del 10%				1.672,776
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.400,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.400,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,206
				Costo manodopera in cantiere	15,493
				Costo manodopera alla produzione	145,446
				Costo materiali fc	14.366,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.854,655
B.62.93.0030.035	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.035	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.366,44	14.366,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	32,17	75,063
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	30,44	71,027
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	8,21	8,210
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,72	31,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				2.186,795
	Utile dell'Impresa del 10%				1.676,543
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.441,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.441,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	2,002
				Costo macchine	6,251
				Costo manodopera in cantiere	18,399
				Costo manodopera alla produzione	171,989
				Costo materiali fc	14.366,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.863,335
B.62.93.0030.040	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.040	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.940,00	20.940,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	30,44	106,540
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	8,21	10,947
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,72	42,293
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				3.186,568
	Utile dell'Impresa del 10%				2.443,035
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26.873,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26.873,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,669
				Costo macchine	8,329
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	246,308
				Costo materiali fc	20.940,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.629,605
B.62.93.0030.045	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.045	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24.420,00	24.420,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	30,44	106,540
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	8,21	10,947
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,72	42,293
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				3.708,568
	Utile dell'Impresa del 10%				2.843,235
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31.275,590**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31.275,590**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				2,669
	Costo macchine				8,329
	Costo manodopera in cantiere				26,145
	Costo manodopera alla produzione				246,308
	Costo materiali fc				24.420,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6.551,805
B.62.93.0030.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43.406,40	43.406,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				6.573,184
	Utile dell'Impresa del 10%				5.039,441
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55.433,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55.433,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,003
				Costo macchine	9,381
				Costo manodopera in cantiere	36,797
				Costo manodopera alla produzione	336,597
				Costo materiali fc	43.406,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.612,625
B.62.93.0030.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65.075,40	65.075,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,17	171,573
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	30,44	162,347
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				9.826,664
Utile dell'Impresa del 10%				7.533,776
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82.871,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82.871,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,003
Costo macchine				9,381
Costo manodopera in cantiere				38,734
Costo manodopera alla produzione				353,594
Costo materiali fc				65.075,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17.360,445
B.62.93.0030.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70.266,60	70.266,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,17	176,935
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 330/60	h	5,50	30,44	167,420
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Spese generali del 15%				10.606,910
Utile dell'Impresa del 10%				8.131,964
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89.451,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89.451,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				3,003
Costo macchine				9,381
Costo manodopera in cantiere				39,702
Costo manodopera alla produzione				362,092

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	70.266,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18.738,870
B.62.93.0030.065	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.065	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96.222,60	96.222,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				14.504,225
	Utile dell'Impresa del 10%				11.119,906
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122.318,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122.318,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,003
				Costo macchine	9,390
				Costo manodopera in cantiere	42,607
				Costo manodopera alla produzione	383,347
				Costo materiali fc	96.222,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25.624,135
B.62.93.0030.070	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.070	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116.616,60	116.616,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	30,44	182,640
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				17.564,890
	Utile dell'Impresa del 10%				13.466,416
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148.130,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148.130,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	3,003
				Costo macchine	9,390
				Costo manodopera in cantiere	43,575
				Costo manodopera alla produzione	391,845
				Costo materiali fc	116.616,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31.031,310
B.62.93.0030.200	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.200	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	989,03	989,030
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				155,398
	Utile dell'Impresa del 10%				119,139
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.310,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.310,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	989,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	274,512
B.62.93.0030.205	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.205	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.097,38	10.097,380
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				1.541,096
	Utile dell'Impresa del 10%				1.181,507
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.996,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.996,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,155
				Costo manodopera in cantiere	17,430
				Costo manodopera alla produzione	143,390
				Costo materiali fc	10.097,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.722,605
B.62.96.0010.005	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.005	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.302,00	7.302,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	30,44	121,760
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.137,039
	Utile dell'Impresa del 10%				871,730
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.589,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.589,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera in cantiere	24,693
				Costo manodopera alla produzione	226,208
				Costo materiali fc	7.302,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.008,772
B.62.96.0010.010	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 20 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.010	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 20 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.269,00	9.269,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 270/60	h	4,50	32,17	144,765
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 270/60	h	4,50	30,44	136,980
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.436,784

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.101,535
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.116,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.116,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,001
			Costo macchine	3,117
			Costo manodopera in cantiere	27,598
			Costo manodopera alla produzione	251,703
			Costo materiali fc	9.269,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.538,317
B.62.96.0010.015 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 40 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.015 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.905,00	10.905,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				1.686,880
Utile dell'Impresa del 10%				1.293,275
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.226,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.226,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,001
			Costo macchine	3,117
			Costo manodopera in cantiere	30,503
			Costo manodopera alla produzione	277,198
			Costo materiali fc	10.905,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.980,152
B.62.96.0010.020 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 60 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.020 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trifase 400/230 V, 60 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.633,00	13.633,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,17	176,935
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	30,44	167,420
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				2.101,668
	Utile dell'Impresa del 10%				1.611,279
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17.724,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17.724,060**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,168
Costo macchine	3,638
Costo manodopera in cantiere	33,892
Costo manodopera alla produzione	307,465
Costo materiali fc	13.633,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.712,943

B.62.96.0010.025	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 80 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.025	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.268,00	15.268,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	30,44	182,640
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				2.351,613
	Utile dell'Impresa del 10%				1.802,904
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.831,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.831,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,638
				Costo manodopera in cantiere	36,797
				Costo manodopera alla produzione	332,960
				Costo materiali fc	15.268,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.154,518
B.62.96.0010.030	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.030	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.085,00	19.085,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,17	214,467
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	30,44	202,933
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				2.931,316
	Utile dell'Impresa del 10%				2.247,342
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24.720,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24.720,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,159
				Costo manodopera in cantiere	41,154
				Costo manodopera alla produzione	371,726
				Costo materiali fc	19.085,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.178,663
B.62.96.0010.035	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 140 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.035	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.297,00	25.297,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 480/60	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 480/60	h	8,00	30,44	243,520
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				3.875,638
	Utile dell'Impresa del 10%				2.971,323
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.684,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.684,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,159
				Costo manodopera in cantiere	48,901
				Costo manodopera alla produzione	439,713
				Costo materiali fc	25.297,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.846,963
B.62.96.0010.040	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.040	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.920,00	30.920,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 540/60	h	9,00	32,17	289,530
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 540/60	h	9,00	30,44	273,960
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				4.728,872
	Utile dell'Impresa del 10%				3.625,469
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.880,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.880,160**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,335
Costo macchine	4,164
Costo manodopera in cantiere	55,195
Costo manodopera alla produzione	492,832
Costo materiali fc	30.920,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.354,345

B.62.96.0010.045	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 230 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.045	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36.541,00	36.541,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 600/60	h	10,00	32,17	321,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 600/60	h	10,00	30,44	304,400
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				5.581,913
Utile dell'Impresa del 10%				4.279,467
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47.074,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47.074,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,502
			Costo macchine	4,682
			Costo manodopera in cantiere	61,005
			Costo manodopera alla produzione	546,465
			Costo materiali fc	36.541,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.861,377
B.62.96.0010.050 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 300 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.050 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42.162,00	42.162,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 660/60	h	11,00	32,17	353,870
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 660/60	h	11,00	30,44	334,840
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
Spese generali del 15%				6.435,346
Utile dell'Impresa del 10%				4.933,765
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54.271,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54.271,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,668
			Costo macchine	5,203
			Costo manodopera in cantiere	67,299
			Costo manodopera alla produzione	602,227

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	42.162,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.369,112
B.62.96.0020.005	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.005	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				97,892
	Utile dell'Impresa del 10%				75,050
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**825,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**825,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	590,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	172,990
B.62.96.0020.010	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 20÷40 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.010	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 20÷40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.011,00	1.011,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				165,737
	Utile dell'Impresa del 10%				127,065
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.397,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.397,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	1.011,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	292,785
B.62.96.0020.015	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 60÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.015	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 60÷100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.620,00	1.620,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				261,783
Utile dell'Impresa del 10%				200,700
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.207,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.207,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				101,980
Costo materiali fc				1.620,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				462,480
B.62.96.0020.020 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO **trifase, 140÷180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
Spese generali del 15%				111,979
Utile dell'Impresa del 10%				85,850
Per arrotondamento				0,046
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**944,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**944,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,525
Costo manodopera alla produzione				127,475
Costo materiali fc				590,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				197,875
B.62.96.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO **trifase, 230÷300 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 230÷300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.565,00	2.565,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
Spese generali del 15%				412,925
Utile dell'Impresa del 10%				316,576
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.482,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.482,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				152,970
Costo materiali fc				2.565,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				729,470

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.96.0050.005	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 140 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.005	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.547,00	5.547,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				869,616
	Utile dell'Impresa del 10%				666,706
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.333,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.333,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	5.547,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.536,360
B.62.96.0050.010	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.010	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.650,00	6.650,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,44	182,640
	Spese generali del 15%				1.053,849
	Utile dell'Impresa del 10%				807,951
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.887,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.887,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	305,940
				Costo materiali fc	6.650,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.861,840
B.62.96.0050.015	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 230 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.015	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.151,00	7.151,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
	Spese generali del 15%				1.147,782
	Utile dell'Impresa del 10%				879,966
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.679,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.679,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	407,920
				Costo materiali fc	7.151,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.027,720
B.62.96.0050.020	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 300 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.020	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.512,00	7.512,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	32,17	386,040
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	30,44	365,280
	Spese generali del 15%				1.239,498
	Utile dell'Impresa del 10%				950,282
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.453,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.453,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,720
				Costo manodopera alla produzione	611,880
				Costo materiali fc	7.512,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.189,780
B.62.97.0110.005	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.005	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,60	318,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				54,834
	Utile dell'Impresa del 10%				42,039
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	318,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,872
B.62.97.0110.010	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.010	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	329,40	329,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
Spese generali del 15%				56,454
Utile dell'Impresa del 10%				43,281
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**476,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**476,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				38,243
Costo materiali fc				329,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,732
B.62.97.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,60	345,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,17	26,808
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
Spese generali del 15%				59,666
Utile dell'Impresa del 10%				45,744
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**503,190**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**503,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,842
Costo manodopera alla produzione				42,492
Costo materiali fc				345,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				105,415
B.62.97.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	375,30	375,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
Spese generali del 15%				64,904
Utile dell'Impresa del 10%				49,760
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**547,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**547,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,326
Costo manodopera alla produzione				46,741
Costo materiali fc				375,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				114,668
B.62.97.0110.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,60	399,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				69,332
	Utile dell'Impresa del 10%				53,154
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**584,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**584,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				5,810
	Costo manodopera alla produzione				50,990
	Costo materiali fc				399,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				122,490
B.62.97.0110.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	426,60	426,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				74,947
	Utile dell'Impresa del 10%				57,459
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**632,050**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**632,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				6,778
	Costo manodopera alla produzione				59,488
	Costo materiali fc				426,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				132,405
B.62.97.0110.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	461,70	461,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Spese generali del 15%				81,777
Utile dell'Impresa del 10%				62,696
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**689,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**689,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,747
			Costo manodopera alla produzione	67,987
			Costo materiali fc	461,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,470
B.62.97.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	499,50	499,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
Spese generali del 15%				89,012
Utile dell'Impresa del 10%				68,243
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**750,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**750,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,715
			Costo manodopera alla produzione	76,485
			Costo materiali fc	499,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,255
B.62.97.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,40	653,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
Spese generali del 15%				112,880
Utile dell'Impresa del 10%				86,541
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**951,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**951,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,199
			Costo manodopera alla produzione	80,734
			Costo materiali fc	653,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,417

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0110.050	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.050	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	777,60	777,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				132,293
	Utile dell'Impresa del 10%				101,424
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.115,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.115,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	84,983
				Costo materiali fc	777,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	233,720
B.62.97.0110.055	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	864,00	864,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				148,383
	Utile dell'Impresa del 10%				113,760
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.251,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.251,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	101,980
				Costo materiali fc	864,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	262,140
B.62.97.0110.060	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.060	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.155,60	1.155,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				200,279
	Utile dell'Impresa del 10%				153,547
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.689,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.689,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,572
				Costo manodopera in cantiere	16,946
				Costo manodopera alla produzione	146,051
				Costo materiali fc	1.155,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	353,825
B.62.97.0110.065	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.065	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.317,60	1.317,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,17	88,468
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	30,44	83,710
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				226,927
	Utile dell'Impresa del 10%				173,978
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.913,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.913,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,501
			Costo macchine	1,572
			Costo manodopera in cantiere	18,399
			Costo manodopera alla produzione	158,799
			Costo materiali fc	1.317,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	400,902
B.62.97.0110.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**	
Z.70.57.0110.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.420,20	1.420,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				245,450
	Utile dell'Impresa del 10%				188,179
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.069,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.069,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,501
			Costo macchine	1,581
			Costo manodopera in cantiere	20,819
			Costo manodopera alla produzione	175,804
			Costo materiali fc	1.420,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	433,634
B.62.97.0110.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**	
Z.70.57.0110.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.569,80	1.569,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,17	107,233
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	30,44	101,467
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				271,913
	Utile dell'Impresa del 10%				208,466
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.293,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.293,130**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,667
Costo macchine	2,102
Costo manodopera in cantiere	23,240
Costo manodopera alla produzione	197,573
Costo materiali fc	1.569,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	480,380

B.62.97.0110.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.718,80	1.718,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,17	117,957
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	30,44	111,613
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
Spese generali del 15%				299,177
Utile dell'Impresa del 10%				229,369
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.523,060**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.523,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,001
Costo macchine				3,146
Costo manodopera in cantiere				26,145
Costo manodopera alla produzione				224,115
Costo materiali fc				1.718,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				528,550
B.62.97.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.365,20	2.365,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	30,44	121,760
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	0,97	0,889
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
Spese generali del 15%				400,159
Utile dell'Impresa del 10%				306,788
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.374,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.374,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,168
Costo macchine				3,668
Costo manodopera in cantiere				28,566
Costo manodopera alla produzione				245,884
Costo materiali fc				2.365,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				706,946

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0110.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.726,30	2.726,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,17	139,403
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	30,44	131,907
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				458,346
	Utile dell'Impresa del 10%				351,399
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.865,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.865,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,189
				Costo manodopera in cantiere	30,987
				Costo manodopera alla produzione	267,654
				Costo materiali fc	2.726,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	809,750
B.62.97.0110.095	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.095	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.964,60	2.964,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,17	150,127
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	30,44	142,053
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	0,97	1,051
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Spese generali del 15%				498,113
	Utile dell'Impresa del 10%				381,887
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.200,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.200,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,712
				Costo manodopera in cantiere	33,407
				Costo manodopera alla produzione	289,422
				Costo materiali fc	2.964,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	880,004
B.62.97.0110.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.478,50	3.478,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	0,97	1,132
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				579,221
	Utile dell'Impresa del 10%				444,069
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.884,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.884,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,232

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	35,828
			Costo manodopera alla produzione	311,191
			Costo materiali fc	3.478,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.023,290
B.62.97.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.720,60	3.720,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,17	171,573
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 320/60	h	5,33	30,44	162,347
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Spese generali del 15%				619,950
Utile dell'Impresa del 10%				475,295
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.228,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.228,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,836
			Costo macchine	5,758
			Costo manodopera in cantiere	38,734
			Costo manodopera alla produzione	335,091
			Costo materiali fc	3.720,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.095,247
B.62.97.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,14	408,140
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,17	26,808
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
Spese generali del 15%				69,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				52,936
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**582,298**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**582,298**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,842
			Costo manodopera alla produzione	42,492
			Costo materiali fc	408,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,983
B.62.97.0120.020 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	433,39	433,390
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
Spese generali del 15%				73,617
Utile dell'Impresa del 10%				56,440
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**620,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**620,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,326
			Costo manodopera alla produzione	46,741
			Costo materiali fc	433,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,058
B.62.97.0120.025 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,10	458,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				78,107
Utile dell'Impresa del 10%				59,882
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**658,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**658,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	458,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,990
B.62.97.0120.030 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Costo materiali fc)	cad.	1,00	494,50	494,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				85,132
	Utile dell'Impresa del 10%				65,268
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**717,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**717,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	59,488
				Costo materiali fc	494,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,405
B.62.97.0120.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	543,80	543,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				94,092
	Utile dell'Impresa del 10%				72,137
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**793,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**793,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	543,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,230
B.62.97.0120.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	587,25	587,250
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				102,175
	Utile dell'Impresa del 10%				78,334
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**861,670**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**861,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,715
			Costo manodopera alla produzione	76,485
			Costo materiali fc	587,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,505
B.62.97.0120.045 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	789,26	789,260
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
Spese generali del 15%				133,259
Utile dell'Impresa del 10%				102,165
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.123,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.123,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,199
			Costo manodopera alla produzione	80,734
			Costo materiali fc	789,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,427
B.62.97.0120.050 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	968,90	968,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
Spese generali del 15%				160,988
Utile dell'Impresa del 10%				123,424
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.357,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.357,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,683
			Costo manodopera alla produzione	84,983
			Costo materiali fc	968,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	284,410
B.62.97.0120.055 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.209,70	1.209,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				200,238
	Utile dell'Impresa del 10%				153,516
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.688,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.688,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	101,980
				Costo materiali fc	1.209,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	353,750
B.62.97.0120.060	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.060	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.333,10	1.333,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				226,904
	Utile dell'Impresa del 10%				173,960
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.913,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.913,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,572
				Costo manodopera in cantiere	16,946
				Costo manodopera alla produzione	146,051
				Costo materiali fc	1.333,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	400,865

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0120.065	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.065	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.512,20	1.512,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,17	88,468
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	30,44	83,710
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				256,117
	Utile dell'Impresa del 10%				196,357
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.159,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.159,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,572
				Costo manodopera in cantiere	18,399
				Costo manodopera alla produzione	158,799
				Costo materiali fc	1.512,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	452,472
B.62.97.0120.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.661,90	1.661,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				281,705
	Utile dell'Impresa del 10%				215,974
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.375,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.375,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,581
				Costo manodopera in cantiere	20,819
				Costo manodopera alla produzione	175,804
				Costo materiali fc	1.661,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	497,684
B.62.97.0120.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.814,60	1.814,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,17	107,233
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	30,44	101,467
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				308,633
	Utile dell'Impresa del 10%				236,618
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.602,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.602,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,667

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	2,102
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	197,573
				Costo materiali fc	1.814,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	545,250
B.62.97.0120.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.996,70	1.996,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,17	117,957
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	30,44	111,613
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				340,862
	Utile dell'Impresa del 10%				261,327
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.874,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.874,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,146
				Costo manodopera in cantiere	26,145
				Costo manodopera alla produzione	224,115
				Costo materiali fc	1.996,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	602,190
B.62.97.0120.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,20	2.660,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	30,44	121,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	0,97	0,889
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				444,409
	Utile dell'Impresa del 10%				340,713
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.747,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.747,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,668
				Costo manodopera in cantiere	28,566
				Costo manodopera alla produzione	245,884
				Costo materiali fc	2.660,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	785,126
B.62.97.0120.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.123,40	3.123,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,17	139,403
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	30,44	131,907
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				517,911
	Utile dell'Impresa del 10%				397,065

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.367,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.367,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,335
			Costo macchine	4,189
			Costo manodopera in cantiere	30,987
			Costo manodopera alla produzione	267,654
			Costo materiali fc	3.123,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	914,980
B.62.97.0120.095 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.326,80	3.326,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,17	150,127
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 280/60	h	4,67	30,44	142,053
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	0,97	1,051
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
Spese generali del 15%				552,443
Utile dell'Impresa del 10%				423,540
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.658,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.658,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,502
			Costo macchine	4,712
			Costo manodopera in cantiere	33,407
			Costo manodopera alla produzione	289,422
			Costo materiali fc	3.326,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	975,984
B.62.97.0120.100 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.825,00	3.825,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	0,97	1,132
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				631,196
	Utile dell'Impresa del 10%				483,917
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.323,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.323,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,232
				Costo manodopera in cantiere	35,828
				Costo manodopera alla produzione	311,191
				Costo materiali fc	3.825,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.115,110
B.62.97.0120.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.286,20	4.286,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,17	171,573
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	30,44	162,347
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				704,790
	Utile dell'Impresa del 10%				540,339
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.943,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.943,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,836
				Costo macchine	5,758
				Costo manodopera in cantiere	38,734
				Costo manodopera alla produzione	335,091
				Costo materiali fc	4.286,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.245,127
B.62.97.0120.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.780,20	4.780,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,17	176,935
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	30,44	167,420
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	8,21	8,210
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,72	31,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	0,97	1,374
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Spese generali del 15%				781,347
	Utile dell'Impresa del 10%				599,033
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.589,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.589,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,002
				Costo macchine	6,281
				Costo manodopera in cantiere	40,186
				Costo manodopera alla produzione	348,361
				Costo materiali fc	4.780,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.380,378

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0120.115	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.115	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.138,40	5.138,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,17	182,297
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	30,44	172,493
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	8,21	8,894
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,72	34,363
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				837,534
	Utile dell'Impresa del 10%				642,110
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.063,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.063,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,169
				Costo macchine	6,802
				Costo manodopera in cantiere	41,638
				Costo manodopera alla produzione	361,631
				Costo materiali fc	5.138,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.479,648
B.62.97.0120.120	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.120	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.925,30	5.925,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	8,21	9,578
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,72	37,007
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	0,97	1,536
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				958,026
	Utile dell'Impresa del 10%				734,487
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.079,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.079,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,336
				Costo macchine	7,323
				Costo manodopera in cantiere	43,091
				Costo manodopera alla produzione	374,903
				Costo materiali fc	5.925,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.692,517
B.62.97.0120.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.041,30	6.041,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	30,44	182,640
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	8,21	10,263
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,72	39,650
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	0,97	1,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				977,883
	Utile dell'Impresa del 10%				749,711
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.246,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.246,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,503

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	7,844
				Costo manodopera in cantiere	44,543
				Costo manodopera alla produzione	388,173
				Costo materiali fc	6.041,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.727,597
B.62.97.0130.020	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.020	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,10	458,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				77,324
	Utile dell'Impresa del 10%				59,282
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**652,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**652,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,326
				Costo manodopera alla produzione	46,741
				Costo materiali fc	458,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,608
B.62.97.0130.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	475,70	475,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				80,747
	Utile dell'Impresa del 10%				61,906
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**680,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**680,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	475,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,650
B.62.97.0130.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	519,10	519,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				88,822
	Utile dell'Impresa del 10%				68,097
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**749,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**749,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	59,488
				Costo materiali fc	519,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,915
B.62.97.0130.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,80	580,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				99,642
	Utile dell'Impresa del 10%				76,392
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**840,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**840,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	580,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,030
B.62.97.0130.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	636,60	636,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				109,577
	Utile dell'Impresa del 10%				84,009
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**924,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**924,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera alla produzione	76,485
			Costo materiali fc	636,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,585
B.62.97.0130.045 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	910,20	910,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
Spese generali del 15%				151,400
Utile dell'Impresa del 10%				116,073
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.276,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.276,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,199
			Costo manodopera alla produzione	80,734
			Costo materiali fc	910,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	267,477
B.62.97.0130.050 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.086,40	1.086,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
Spese generali del 15%				178,613
Utile dell'Impresa del 10%				136,936
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.506,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.506,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,683
			Costo manodopera alla produzione	84,983
			Costo materiali fc	1.086,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	315,550
B.62.97.0130.055 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.391,80	1.391,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				227,553
Utile dell'Impresa del 10%				174,457
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.919,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.919,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,620
Costo manodopera alla produzione				101,980
Costo materiali fc				1.391,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				402,010
B.62.97.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.573,80	1.573,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Spese generali del 15%				263,009
Utile dell'Impresa del 10%				201,640
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.218,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.218,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,501
Costo macchine				1,572
Costo manodopera in cantiere				16,946
Costo manodopera alla produzione				146,051
Costo materiali fc				1.573,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				464,645
B.62.97.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.691,30	1.691,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,17	88,468
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	30,44	83,710
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				282,982
	Utile dell'Impresa del 10%				216,953
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.386,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.386,480**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,501
Costo macchine	1,572
Costo manodopera in cantiere	18,399
Costo manodopera alla produzione	158,799
Costo materiali fc	1.691,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	499,932

B.62.97.0130.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.814,60	1.814,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
Spese generali del 15%				304,610
Utile dell'Impresa del 10%				233,535
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.568,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.568,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,501
Costo macchine				1,581
Costo manodopera in cantiere				20,819
Costo manodopera alla produzione				175,804
Costo materiali fc				1.814,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				538,144
B.62.97.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%				
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.055,40	2.055,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,17	107,233
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 200/60	h	3,33	30,44	101,467
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE				
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
Spese generali del 15%				344,753
Utile dell'Impresa del 10%				264,310
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.907,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.907,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,667
Costo macchine				2,102
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				197,573
Costo materiali fc				2.055,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				609,060
B.62.97.0130.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.296,10	2.296,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,17	117,957
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	30,44	111,613
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				385,772
	Utile dell'Impresa del 10%				295,758
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.253,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.253,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				1,001
	Costo macchine				3,146
	Costo manodopera in cantiere				26,145
	Costo manodopera alla produzione				224,115
	Costo materiali fc				2.296,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				681,530
B.62.97.0130.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.790,60	2.790,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	30,44	121,760
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	0,97	0,889
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				463,969
	Utile dell'Impresa del 10%				355,709
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.912,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.912,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,668
				Costo manodopera in cantiere	28,566
				Costo manodopera alla produzione	245,884
				Costo materiali fc	2.790,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	819,676
B.62.97.0130.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.147,70	3.147,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,17	139,403
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	30,44	131,907
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				521,556
	Utile dell'Impresa del 10%				399,860
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.398,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.398,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	4,189
				Costo manodopera in cantiere	30,987
				Costo manodopera alla produzione	267,654
				Costo materiali fc	3.147,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	921,420
B.62.97.0130.095	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.095	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.570,50	3.570,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,17	150,127
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	30,44	142,053
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	0,97	1,051
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Spese generali del 15%				588,998
	Utile dell'Impresa del 10%				451,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.967,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.967,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,712
				Costo manodopera in cantiere	33,407
				Costo manodopera alla produzione	289,422
				Costo materiali fc	3.570,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.040,564
B.62.97.0130.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.234,10	4.234,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	0,97	1,132
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				692,561
	Utile dell'Impresa del 10%				530,963
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.840,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.840,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,232
				Costo manodopera in cantiere	35,828
				Costo manodopera alla produzione	311,191
				Costo materiali fc	4.234,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.223,520
B.62.97.0130.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.820,10	4.820,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,17	171,573
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	30,44	162,347
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				784,875
	Utile dell'Impresa del 10%				601,738

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.619,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.619,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,836
			Costo macchine	5,758
			Costo manodopera in cantiere	38,734
			Costo manodopera alla produzione	335,091
			Costo materiali fc	4.820,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.386,617
B.62.97.0130.110 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.322,50	5.322,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,17	176,935
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	30,44	167,420
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	8,21	8,210
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,72	31,720
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 85/60	h	1,42	0,97	1,374
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
Spese generali del 15%				862,692
Utile dell'Impresa del 10%				661,397
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.275,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.275,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	2,002
			Costo macchine	6,281
			Costo manodopera in cantiere	40,186
			Costo manodopera alla produzione	348,361
			Costo materiali fc	5.322,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.524,088
B.62.97.0130.115 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.502,50	5.502,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,17	182,297
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	30,44	172,493
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	8,21	8,894
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,72	34,363
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				892,149
	Utile dell'Impresa del 10%				683,981
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.523,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.523,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,169
				Costo macchine	6,802
				Costo manodopera in cantiere	41,638
				Costo manodopera alla produzione	361,631
				Costo materiali fc	5.502,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.576,128
B.62.97.0130.120	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.120	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.150,30	6.150,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	8,21	9,578
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,72	37,007
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	0,97	1,536

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				991,776
	Utile dell'Impresa del 10%				760,362
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.363,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.363,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,336
				Costo macchine	7,323
				Costo manodopera in cantiere	43,091
				Costo manodopera alla produzione	374,903
				Costo materiali fc	6.150,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.752,137
B.62.97.0130.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.750,00	6.750,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	30,44	182,640
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	8,21	10,263
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,72	39,650
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	0,97	1,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				1.084,188
	Utile dell'Impresa del 10%				831,211
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.143,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.143,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,503
				Costo macchine	7,844
				Costo manodopera in cantiere	44,543
				Costo manodopera alla produzione	388,173
				Costo materiali fc	6.750,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.915,397

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0140.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.476,30	1.476,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	8,21	1,368
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,72	5,287
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				230,837
	Utile dell'Impresa del 10%				176,975
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.961,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.961,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,167
				Costo macchine	1,047
				Costo manodopera in cantiere	7,263
				Costo manodopera alla produzione	62,665
				Costo materiali fc	1.476,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	407,812
B.62.97.0140.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	587,25	587,250
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,17	37,532
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				99,044
	Utile dell'Impresa del 10%				75,934
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**835,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**835,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	59,488
				Costo materiali fc	587,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,975
B.62.97.0140.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,90	648,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				109,857
	Utile dell'Impresa del 10%				84,224
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**926,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**926,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,747
				Costo manodopera alla produzione	67,987
				Costo materiali fc	648,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,080
B.62.97.0140.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	712,30	712,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				120,932
	Utile dell'Impresa del 10%				92,715
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.019,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.019,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	76,485
				Costo materiali fc	712,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,645
B.62.97.0140.045	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.045	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	971,90	971,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				160,655
	Utile dell'Impresa del 10%				123,169
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.354,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.354,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,199
				Costo manodopera alla produzione	80,734
				Costo materiali fc	971,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	283,827
B.62.97.0140.050	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.050	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.151,00	1.151,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				188,303
	Utile dell'Impresa del 10%				144,365
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.588,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.588,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	84,983
				Costo materiali fc	1.151,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	332,670
B.62.97.0140.060	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.060	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.720,60	1.720,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				285,029
	Utile dell'Impresa del 10%				218,522
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.403,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.403,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,572
				Costo manodopera in cantiere	16,946
				Costo manodopera alla produzione	146,051
				Costo materiali fc	1.720,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	503,555
B.62.97.0140.065	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.065	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.912,17	1.912,170
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,17	88,468
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 165/60	h	2,75	30,44	83,710
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				316,113
	Utile dell'Impresa del 10%				242,353
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.665,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.665,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,501
				Costo macchine	1,572
				Costo manodopera in cantiere	18,399
				Costo manodopera alla produzione	158,799
				Costo materiali fc	1.912,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				558,462
B.62.97.0140.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.149,30	2.149,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				354,815
	Utile dell'Impresa del 10%				272,025
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.992,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.992,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				0,501
	Costo macchine				1,581
	Costo manodopera in cantiere				20,819
	Costo manodopera alla produzione				175,804
	Costo materiali fc				2.149,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				626,844
B.62.97.0140.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.360,70	2.360,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,17	107,233
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	30,44	101,467
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				390,548
	Utile dell'Impresa del 10%				299,420
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.293,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.293,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,667
				Costo macchine	2,102
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	197,573
				Costo materiali fc	2.360,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	689,970
B.62.97.0140.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,20	2.660,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,17	117,957
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	30,44	111,613
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				440,387
	Utile dell'Impresa del 10%				337,630
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.713,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.713,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo carburanti	1,001
			Costo macchine	3,146
			Costo manodopera in cantiere	26,145
			Costo manodopera alla produzione	224,115
			Costo materiali fc	2.660,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	778,020
B.62.97.0140.085 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.206,40	3.206,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	30,44	121,760
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	0,97	0,889
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
Spese generali del 15%				526,339
Utile dell'Impresa del 10%				403,526
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.438,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.438,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,168
			Costo macchine	3,668
			Costo manodopera in cantiere	28,566
			Costo manodopera alla produzione	245,884
			Costo materiali fc	3.206,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	929,866
B.62.97.0140.090 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.453,10	3.453,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,17	139,403
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	30,44	131,907
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				567,366
	Utile dell'Impresa del 10%				434,981
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.784,790**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.784,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,335
	Costo macchine				4,189
	Costo manodopera in cantiere				30,987
	Costo manodopera alla produzione				267,654
	Costo materiali fc				3.453,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.002,350
B.62.97.0140.095	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.095	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.661,40	3.661,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,17	150,127
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	30,44	142,053
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	0,97	1,051
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Spese generali del 15%				602,633

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				462,019
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.082,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.082,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,502
Costo macchine				4,712
Costo manodopera in cantiere				33,407
Costo manodopera alla produzione				289,422
Costo materiali fc				3.661,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.064,654
B.62.97.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.990,50	4.990,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	0,97	1,132
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
Spese generali del 15%				806,021
Utile dell'Impresa del 10%				617,949
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.797,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.797,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,668
Costo macchine				5,232
Costo manodopera in cantiere				35,828
Costo manodopera alla produzione				311,191
Costo materiali fc				4.990,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.423,970
B.62.97.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.203,00	5.203,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,17	171,573
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	30,44	162,347
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				842,310
	Utile dell'Impresa del 10%				645,771
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.103,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.103,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,836
				Costo macchine	5,758
				Costo manodopera in cantiere	38,734
				Costo manodopera alla produzione	335,091
				Costo materiali fc	5.203,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.488,077
B.62.97.0140.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.703,00	5.703,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,17	176,935
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	30,44	167,420
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	8,21	8,210
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,72	31,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	0,97	1,374

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Spese generali del 15%				919,767
	Utile dell'Impresa del 10%				705,155
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.756,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.756,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,002
				Costo macchine	6,281
				Costo manodopera in cantiere	40,186
				Costo manodopera alla produzione	348,361
				Costo materiali fc	5.703,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.624,918
B.62.97.0140.115	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.115	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.906,50	5.906,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,17	182,297
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	30,44	172,493
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	8,21	8,894
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,72	34,363
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				952,749
	Utile dell'Impresa del 10%				730,441
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.034,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.034,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,169
				Costo macchine	6,802
				Costo manodopera in cantiere	41,638
				Costo manodopera alla produzione	361,631
				Costo materiali fc	5.906,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.683,188

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0140.120	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.120	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.448,20	6.448,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 70/60	h	1,17	8,21	9,578
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,72	37,007
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 95/60	h	1,58	0,97	1,536
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Spese generali del 15%				1.036,461
	Utile dell'Impresa del 10%				794,620
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.740,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.740,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,336
				Costo macchine	7,323
				Costo manodopera in cantiere	43,091
				Costo manodopera alla produzione	374,903
				Costo materiali fc	6.448,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.831,077
B.62.97.0140.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.152,40	7.152,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	30,44	182,640
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 75/60	h	1,25	8,21	10,263
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,72	39,650
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	0,97	1,617
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
	Spese generali del 15%				1.144,548
	Utile dell'Impresa del 10%				877,487
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.652,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.652,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,503
				Costo macchine	7,844
				Costo manodopera in cantiere	44,543
				Costo manodopera alla produzione	388,173
				Costo materiali fc	7.152,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.022,037
B.62.97.0150.020	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.020	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.256,70	1.256,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	8,21	0,684
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,72	2,643
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	0,97	0,194
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,44	6,088
	Spese generali del 15%				198,555
	Utile dell'Impresa del 10%				152,226
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.674,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.674,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo carburanti	0,167
			Costo macchine	0,528
			Costo manodopera in cantiere	6,488
			Costo manodopera alla produzione	54,494
			Costo materiali fc	1.256,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,779
B.62.97.0150.025 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.476,30	1.476,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	8,21	1,368
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,72	5,287
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				233,013
Utile dell'Impresa del 10%				178,643
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.965,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.965,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,167
			Costo macchine	1,047
			Costo manodopera in cantiere	7,263
			Costo manodopera alla produzione	62,665
			Costo materiali fc	1.476,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	411,652
B.62.97.0150.027 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.027 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.538,60	1.538,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 62/60	h	1,03	32,17	33,242
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62/60	h	1,03	30,44	31,455
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	8,21	1,642
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,72	6,344
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				242,870
	Utile dell'Impresa del 10%				186,201
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.048,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.048,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,200
				Costo macchine	1,254
				Costo manodopera in cantiere	7,457
				Costo manodopera alla produzione	65,422
				Costo materiali fc	1.538,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	429,074
B.62.97.0150.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.585,60	1.585,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,17	34,851
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				250,690
Utile dell'Impresa del 10%				192,195
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.114,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.114,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,501
Costo macchine				1,564
Costo manodopera in cantiere				7,747
Costo manodopera alla produzione				69,557
Costo materiali fc				1.585,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				442,886
B.62.97.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.638,40	1.638,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 68/60	h	1,13	32,17	36,459
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 68/60	h	1,13	30,44	34,499
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	8,21	2,053
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,72	7,930
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				259,079
Utile dell'Impresa del 10%				198,627
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.184,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.184,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				0,501
Costo macchine				1,564
Costo manodopera in cantiere				8,038
Costo manodopera alla produzione				72,107
Costo materiali fc				1.638,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				457,706
B.62.97.0150.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.57.0150.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.726,50	1.726,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 72/60	h	1,20	32,17	38,604
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 72/60	h	1,20	30,44	36,528
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	8,21	2,463
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,72	9,516
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				273,612
	Utile dell'Impresa del 10%				209,769
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.307,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.307,460**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	0,601
Costo macchine	1,879
Costo manodopera in cantiere	8,909
Costo manodopera alla produzione	79,221
Costo materiali fc	1.726,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	483,379

B.62.97.0150.045	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.045	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.979,00	1.979,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	30,44	38,050
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,21	2,737
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,72	10,573
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				312,156
	Utile dell'Impresa del 10%				239,320
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.632,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.632,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,667
				Costo macchine	2,086
				Costo manodopera in cantiere	9,200
				Costo manodopera alla produzione	82,828
				Costo materiali fc	1.979,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	551,477
B.62.97.0150.050	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.050	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
	Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.260,90	2.260,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	8,21	3,421
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,72	13,217
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				356,116
	Utile dell'Impresa del 10%				273,022
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.003,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.003,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	0,835

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	2,608
				Costo manodopera in cantiere	10,168
				Costo manodopera alla produzione	91,850
				Costo materiali fc	2.260,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	629,135
B.62.97.0150.055	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.607,40	2.607,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,17	45,574
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				409,765
	Utile dell'Impresa del 10%				314,153
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.455,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.455,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,130
				Costo manodopera in cantiere	11,136
				Costo manodopera alla produzione	100,871
				Costo materiali fc	2.607,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	723,923
B.62.97.0150.060	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.060	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.012,60	3.012,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				471,827
	Utile dell'Impresa del 10%				361,734
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.979,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.979,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,647
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	107,763
				Costo materiali fc	3.012,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	833,558
B.62.97.0150.065	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.065	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.329,70	3.329,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				520,674
Utile dell'Impresa del 10%				399,183
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.391,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.391,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,335
Costo macchine				4,164
Costo manodopera in cantiere				12,104
Costo manodopera alla produzione				114,656
Costo materiali fc				3.329,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				919,862
B.62.97.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.517,60	3.517,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
Spese generali del 15%				550,533
Utile dell'Impresa del 10%				422,075
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.642,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.642,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,502
Costo macchine				4,686
Costo manodopera in cantiere				13,072
Costo manodopera alla produzione				123,677
Costo materiali fc				3.517,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				972,609
B.62.97.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.57.0150.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.711,40	3.711,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 105/60	h	1,75	32,17	56,298
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 105/60	h	1,75	30,44	53,270
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				580,778
	Utile dell'Impresa del 10%				445,263
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.897,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.897,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,502
Costo macchine	4,689
Costo manodopera in cantiere	14,041
Costo manodopera alla produzione	130,056
Costo materiali fc	3.711,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.026,044

B.62.97.0150.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.146,00	4.146,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,17	58,978
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	0,97	0,728
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				647,643
	Utile dell'Impresa del 10%				496,526
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.461,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.461,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,210
				Costo manodopera in cantiere	15,010
				Costo manodopera alla produzione	139,078
				Costo materiali fc	4.146,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.144,172
B.62.97.0150.083	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.083	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.651,00	4.651,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	32,17	61,659
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	30,44	58,343
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
	Spese generali del 15%				725,067
	Utile dell'Impresa del 10%				555,885
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.114,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.114,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,836

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	5,733
				Costo manodopera in cantiere	15,978
				Costo manodopera alla produzione	148,100
				Costo materiali fc	4.651,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.280,950
B.62.97.0150.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.968,10	4.968,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	8,21	8,210
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,72	31,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 55/60	h	0,92	0,97	0,889
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				774,306
	Utile dell'Impresa del 10%				593,635
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.529,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.529,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,002
				Costo macchine	6,256
				Costo manodopera in cantiere	16,946
				Costo manodopera alla produzione	157,121
				Costo materiali fc	4.968,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.367,938
B.62.97.0150.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.713,90	5.713,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,17	67,021
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	30,44	63,417
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	8,21	8,894
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,72	34,363
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				887,851
	Utile dell'Impresa del 10%				680,686
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.487,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.487,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,169
				Costo macchine	6,777
				Costo manodopera in cantiere	17,914
				Costo manodopera alla produzione	166,142
				Costo materiali fc	5.713,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.568,535
B.62.97.0150.093	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.093	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.342,30	6.342,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,17	67,021
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	30,44	63,417
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	8,21	8,894
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,72	34,363
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				982,111
Utile dell'Impresa del 10%				752,952
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.282,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.282,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				2,169
Costo macchine				6,777
Costo manodopera in cantiere				17,914
Costo manodopera alla produzione				166,142
Costo materiali fc				6.342,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.735,065
B.62.97.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.703,50	7.703,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	8,21	9,578
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,72	37,007
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	0,97	1,051
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	30,44	32,977
Spese generali del 15%				1.187,965
Utile dell'Impresa del 10%				910,773
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.018,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.018,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				2,336
Costo macchine				7,300
Costo manodopera in cantiere				18,882
Costo manodopera alla produzione				175,164
Costo materiali fc				7.703,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.098,742

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0150.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.001,50	8.001,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	32,17	75,063
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	30,44	71,027
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	8,21	10,947
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,72	42,293
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	0,97	1,132
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				1.235,621
	Utile dell'Impresa del 10%				947,310
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.420,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.420,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	2,669
				Costo macchine	8,337
				Costo manodopera in cantiere	20,335
				Costo manodopera alla produzione	191,078
				Costo materiali fc	8.001,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.182,935
B.62.97.0150.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.479,90	8.479,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	8,21	12,315
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,72	47,580
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	0,97	1,293
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				1.310,730
	Utile dell'Impresa del 10%				1.004,893
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.053,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.053,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	3,003
				Costo macchine	9,381
				Costo manodopera in cantiere	22,272
				Costo manodopera alla produzione	209,122
				Costo materiali fc	8.479,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.315,620
B.62.97.0150.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.237,40	9.237,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	32,17	85,787
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	30,44	81,173
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	8,21	13,683
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,72	52,867
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	0,97	1,455
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Spese generali del 15%				1.427,704

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.094,573
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.040,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.040,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	3,337
			Costo macchine	10,424
			Costo manodopera in cantiere	24,208
			Costo manodopera alla produzione	227,165
			Costo materiali fc	9.237,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.522,275
B.62.97.0150.115 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.053,70	10.053,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,17	91,148
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	30,44	86,247
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 110/60	h	1,83	8,21	15,052
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	31,72	58,153
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 100/60	h	1,67	0,97	1,617
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
Spese generali del 15%				1.553,498
Utile dell'Impresa del 10%				1.191,015
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.101,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.101,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	3,670
			Costo macchine	11,466
			Costo manodopera in cantiere	26,145
			Costo manodopera alla produzione	245,208
			Costo materiali fc	10.053,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.744,510

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0150.120	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.120	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.811,30	10.811,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,44	91,320
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 120/60	h	2,00	8,21	16,420
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,72	63,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 110/60	h	1,83	0,97	1,778
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Spese generali del 15%				1.670,486
	Utile dell'Impresa del 10%				1.280,706
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.087,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.087,770**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	4,005
Costo macchine	12,510
Costo manodopera in cantiere	28,082
Costo manodopera alla produzione	263,252
Costo materiali fc	10.811,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.951,195

B.62.97.0150.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.310,50	11.310,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,17	101,872
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 190/60	h	3,17	30,44	96,393
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	8,21	16,420
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,72	63,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	0,97	1,778
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	30,44	55,807
	Spese generali del 15%				1.746,932
	Utile dell'Impresa del 10%				1.339,314
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.732,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.732,460**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	4,005
				Costo macchine	12,510
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	271,750
				Costo materiali fc	11.310,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.086,250
B.62.97.0150.130	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.130	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.379,20	12.379,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,17	107,233
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	30,44	101,467
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	8,21	17,788
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	31,72	68,727
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	0,97	1,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				1.910,585

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.464,782
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.112,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.112,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	4,339
			Costo macchine	13,552
			Costo manodopera in cantiere	30,987
			Costo manodopera alla produzione	289,794
			Costo materiali fc	12.379,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.375,365
B.62.97.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.001,50	2.001,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,17	42,893
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	30,44	40,587
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	8,21	3,421
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,72	13,217
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
Spese generali del 15%				317,206
Utile dell'Impresa del 10%				243,191
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.675,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.675,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	0,835
			Costo macchine	2,608
			Costo manodopera in cantiere	10,168
			Costo manodopera alla produzione	91,850
			Costo materiali fc	2.001,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	560,395
B.62.97.0160.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.57.0160.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.912,40	2.912,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,17	45,574
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	30,44	43,123
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				455,122
	Utile dell'Impresa del 10%				348,927
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.838,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.838,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,001
Costo macchine	3,125
Costo manodopera in cantiere	10,652
Costo manodopera alla produzione	98,742
Costo materiali fc	2.912,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	804,051

B.62.97.0160.060	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%** **Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.060	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.405,20	3.405,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,17	48,255
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	30,44	45,660
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				530,324
	Utile dell'Impresa del 10%				406,582
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.472,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.472,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,642
				Costo manodopera in cantiere	11,136
				Costo manodopera alla produzione	105,634
				Costo materiali fc	3.405,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	936,906
B.62.97.0160.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%**				
	Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%				
	Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.336,90	4.336,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	30,44	48,197
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				671,754
	Utile dell'Impresa del 10%				515,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.665,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.665,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	12,104
			Costo manodopera alla produzione	114,656
			Costo materiali fc	4.336,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.186,762
B.62.97.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.670,80	5.670,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,17	53,617
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,44	50,733
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
Spese generali del 15%				872,621
Utile dell'Impresa del 10%				669,010
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.359,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.359,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,335
			Costo macchine	4,164
			Costo manodopera in cantiere	12,588
			Costo manodopera alla produzione	118,905
			Costo materiali fc	5.670,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.541,635
B.62.97.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.995,20	5.995,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 105/60	h	1,75	32,17	56,298
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 105/60	h	1,75	30,44	53,270
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	30,44	17,757
	Spese generali del 15%				922,956
	Utile dell'Impresa del 10%				707,600
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7.783,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7.783,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,502
	Costo macchine				4,686
	Costo manodopera in cantiere				13,557
	Costo manodopera alla produzione				127,927
	Costo materiali fc				5.995,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.630,561
B.62.97.0160.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.459,80	6.459,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	32,17	61,659
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	30,44	58,343
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	0,97	0,728
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				995,495
Utile dell'Impresa del 10%				763,213
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.395,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.395,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,668
Costo macchine				5,210
Costo manodopera in cantiere				15,494
Costo manodopera alla produzione				143,327
Costo materiali fc				6.459,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.758,705
B.62.97.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.620,80	7.620,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,17	67,021
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 125/60	h	2,08	30,44	63,417
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 55/60	h	0,92	8,21	7,526
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,72	29,077
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	0,97	0,808
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	30,44	25,367
Spese generali del 15%				1.172,102
Utile dell'Impresa del 10%				898,612
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.884,730**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.884,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,836
Costo macchine				5,733
Costo manodopera in cantiere				16,946
Costo manodopera alla produzione				156,598
Costo materiali fc				7.620,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.070,714
B.62.99.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA **compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	2.803,33	2.803,330
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				458,066
	Utile dell'Impresa del 10%				351,184
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.863,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.863,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	2.803,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	809,250
B.62.99.0220.005	**CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0220.005	CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.118,13	1.118,130
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				205,286
	Utile dell'Impresa del 10%				157,386
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.731,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.731,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	1.118,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,670
B.62.99.0230.005	**CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0230.005	CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.170,01	3.170,010
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
	Spese generali del 15%				550,634
	Utile dell'Impresa del 10%				422,152
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.643,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.643,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	407,920
				Costo materiali fc	3.170,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	972,790

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0240.005	**CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (750x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0240.005	CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (750x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.144,39	9.144,390
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
	Spese generali del 15%				1.446,791
	Utile dell'Impresa del 10%				1.109,206
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.201,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.201,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	407,920
				Costo materiali fc	9.144,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.556,000
B.62.99.0315.005	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.005	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.970,00	3.970,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				999,844
	Utile dell'Impresa del 10%				766,547
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.432,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.432,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera in cantiere	13,073
				Costo manodopera alla produzione	124,228
				Costo materiali fc	6.512,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.766,392
B.62.99.0315.010	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.010	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.980,00	4.980,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 17/60	h	0,28	0,97	0,275
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	30,44	8,625
	Spese generali del 15%				1.153,067
	Utile dell'Impresa del 10%				884,018
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.724,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.724,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,119
				Costo manodopera in cantiere	14,234
				Costo manodopera alla produzione	133,577
				Costo materiali fc	7.522,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.037,090
B.62.99.0315.015	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.015	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.078,00	6.078,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60 Trasporto al piano	h	2,50	30,44	76,100
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60 Movimentazione sul piano	h	0,50	31,72	15,860
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				1.328,423
	Utile dell'Impresa del 10%				1.018,457
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.203,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.203,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,121
				Costo manodopera in cantiere	16,462
				Costo manodopera alla produzione	151,852
				Costo materiali fc	8.669,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.346,880
B.62.99.0315.020	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.020	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.535,00	7.535,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,17	101,872
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	30,44	96,393
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				1.606,010
	Utile dell'Impresa del 10%				1.231,274
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.544,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.544,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,642
				Costo manodopera in cantiere	20,819
				Costo manodopera alla produzione	190,617
				Costo materiali fc	10.472,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.837,286
B.62.99.0315.030	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.025	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.413,00	9.413,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	30,44	106,540
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				1.891,733
	Utile dell'Impresa del 10%				1.450,328
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.953,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.953,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	212,387
				Costo materiali fc	12.350,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.342,060
B.62.99.0315.035	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.030	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.366,00	11.366,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,17	123,318
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	30,44	116,687
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.191,863
	Utile dell'Impresa del 10%				1.680,428
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.484,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.484,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	229,384
				Costo materiali fc	14.330,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.872,290
B.62.99.0315.040	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.035	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.022,00	13.022,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,17	134,042
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 250/60	h	4,17	30,44	126,833
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				2.529,129
	Utile dell'Impresa del 10%				1.938,999
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21.328,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21.328,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,502
	Costo macchine				4,686
	Costo manodopera in cantiere				30,986
	Costo manodopera alla produzione				265,520
	Costo materiali fc				16.533,390
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4.468,132
B.62.99.0315.045	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK) : 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.040	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.998,00	15.998,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.030	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				2.993,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2.295,381
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25.249,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25.249,190**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,686
				Costo manodopera in cantiere	35,828
				Costo manodopera alla produzione	308,012
				Costo materiali fc	19.580,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.289,357
B.62.99.0315.050	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK) : 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.045	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.982,00	17.982,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				3.307,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2.535,620
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27.891,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27.891,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,206
				Costo manodopera in cantiere	41,639
				Costo manodopera alla produzione	357,328
				Costo materiali fc	21.608,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.842,949
B.62.99.0315.055	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.050	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.748,00	23.748,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,17	214,467
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	30,44	202,933
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				4.259,473
	Utile dell'Impresa del 10%				3.265,596
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35.921,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35.921,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,224
				Costo manodopera in cantiere	50,353
				Costo manodopera alla produzione	416,546
				Costo materiali fc	27.882,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.525,065
B.62.99.0315.100	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.100	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.570,00	4.570,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.089,844
	Utile dell'Impresa del 10%				835,547
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.191,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.191,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,117
				Costo manodopera in cantiere	13,073
				Costo manodopera alla produzione	124,228
				Costo materiali fc	7.112,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.925,392
B.62.99.0315.105	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.105	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.660,00	5.660,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	0,97	0,275
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	30,44	8,625
	Spese generali del 15%				1.255,067
	Utile dell'Impresa del 10%				962,218
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.584,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.584,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo carburanti				1,001
	Costo macchine				3,119
	Costo manodopera in cantiere				14,234
	Costo manodopera alla produzione				133,577
	Costo materiali fc				8.202,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.217,290
B.62.99.0315.110	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.110	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.038,00	7.038,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				1.472,423
	Utile dell'Impresa del 10%				1.128,857
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.417,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.417,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,121
				Costo manodopera in cantiere	16,462
				Costo manodopera alla produzione	151,852
				Costo materiali fc	9.629,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.601,280
B.62.99.0315.115	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.115	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.695,00	8.695,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,17	101,872
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	30,44	96,393
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				1.780,010
	Utile dell'Impresa del 10%				1.364,674
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.011,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.011,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,642
				Costo manodopera in cantiere	20,819
				Costo manodopera alla produzione	190,617
				Costo materiali fc	11.632,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.144,686
B.62.99.0315.120	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.120	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.773,00	10.773,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	30,44	106,540
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.095,733
	Utile dell'Impresa del 10%				1.606,728
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.674,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.674,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	212,387
				Costo materiali fc	13.710,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.702,460
B.62.99.0315.125	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.125	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.126,00	13.126,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,17	123,318
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	30,44	116,687
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.455,863
	Utile dell'Impresa del 10%				1.882,828
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20.711,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20.711,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	229,384
				Costo materiali fc	16.090,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.338,690
B.62.99.0315.130	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.130	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.982,00	14.982,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,17	134,042
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 250/60	h	4,17	30,44	126,833
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				2.823,129
	Utile dell'Impresa del 10%				2.164,399
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23.808,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23.808,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,686
				Costo manodopera in cantiere	30,986
				Costo manodopera alla produzione	265,520
				Costo materiali fc	18.493,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.987,532
B.62.99.0315.135	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.135	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.438,00	18.438,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.030	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	30,44	152,200

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				3.359,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2.575,981
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28.335,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28.335,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,686
				Costo manodopera in cantiere	35,828
				Costo manodopera alla produzione	308,012
				Costo materiali fc	22.020,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.935,957
B.62.99.0315.140	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.140	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.622,00	20.622,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				3.703,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2.839,220
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31.231,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31.231,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,206
				Costo manodopera in cantiere	41,639
				Costo manodopera alla produzione	357,328
				Costo materiali fc	24.248,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.542,549
B.62.99.0315.145	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.145	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26.788,00	26.788,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,17	214,467
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 400/60	h	6,67	30,44	202,933
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				4.715,473
	Utile dell'Impresa del 10%				3.615,196
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.767,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.767,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,668
				Costo macchine	5,224
				Costo manodopera in cantiere	50,353
				Costo manodopera alla produzione	416,546
				Costo materiali fc	30.922,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.330,665
B.62.99.0320.005	**TRASFORMATORE MT IN ARIA**				
	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.005	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)				
	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.257,00	3.257,000
Z.70.59.0550.005	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI				
	25÷80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	723,04	723,040
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI				
	per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI				
	per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				737,606
	Utile dell'Impresa del 10%				565,498
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.220,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.220,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	4.666,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.303,100
B.62.99.0320.010	**TRASFORMATORE MT IN ARIA** **in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.010	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.587,00	4.587,000
Z.70.59.0550.010	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.084,56	1.084,560
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				991,334
	Utile dell'Impresa del 10%				760,022
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.360,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.360,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	6.358,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.751,360
B.62.99.0320.015	**TRASFORMATORE MT IN ARIA** **in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.015	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.260,00	5.260,000
Z.70.59.0550.010	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.084,56	1.084,560
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				1.092,284
	Utile dell'Impresa del 10%				837,417
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.211,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.211,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	7.031,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.929,700
B.62.99.0320.020	**TRASFORMATORE MT IN ARIA** **in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.020	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.478,00	6.478,000
Z.70.59.0550.015	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 200÷315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.446,08	1.446,080
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				1.329,212
	Utile dell'Impresa del 10%				1.019,062
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.209,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.209,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960
				Costo materiali fc	8.610,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.348,270
B.62.99.0320.025	**TRASFORMATORE MT IN ARIA** **in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.025	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.350,00	7.350,000
Z.70.59.0550.020	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 400÷630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.807,60	1.807,600
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
	Spese generali del 15%				1.514,240
	Utile dell'Impresa del 10%				1.160,917
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.770,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.770,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	203,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	9.844,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.675,160
B.62.99.0335.005	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.005	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.950,00	4.950,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,44	60,880
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	0,97	0,243
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
	Spese generali del 15%				1.146,844
	Utile dell'Impresa del 10%				879,247
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.671,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.671,720**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti	1,001
Costo macchine	3,117
Costo manodopera in cantiere	13,073
Costo manodopera alla produzione	124,228
Costo materiali fc	7.492,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.026,092
B.62.99.0335.010	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.010	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.350,00	5.350,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	30,44	65,953
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	0,97	0,275
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	30,44	8,625
	Spese generali del 15%				1.208,567
	Utile dell'Impresa del 10%				926,568
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.192,250**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.192,250**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo carburanti	1,001
Costo macchine	3,119
Costo manodopera in cantiere	14,234
Costo manodopera alla produzione	133,577

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	7.892,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.135,140
B.62.99.0335.015	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.015	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.625,00	6.625,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	30,44	76,100
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	8,21	4,105
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,72	15,860
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	0,97	0,323
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147
	Spese generali del 15%				1.410,473
	Utile dell'Impresa del 10%				1.081,362
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.894,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.894,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,001
				Costo macchine	3,121
				Costo manodopera in cantiere	16,462

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	151,852
				Costo materiali fc	9.216,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.491,840
B.62.99.0335.020	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.017	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 315 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.850,00	7.850,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,17	91,148
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60 Trasporto al piano	h	2,83	30,44	86,247
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60 Movimentazione sul piano	h	0,58	31,72	18,503
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				1.598,245
	Utile dell'Impresa del 10%				1.225,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.478,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.478,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,642
				Costo manodopera in cantiere	18,883

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	173,621
				Costo materiali fc	10.441,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.823,566
B.62.99.0335.025	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.020	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.000,00	9.000,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,17	101,872
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 190/60	h	3,17	30,44	96,393
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	8,21	4,789
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,72	18,503
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	0,97	0,404
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	30,44	12,683
	Spese generali del 15%				1.825,760
	Utile dell'Impresa del 10%				1.399,749
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.397,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.397,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,168
				Costo macchine	3,642

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	20,819
				Costo manodopera alla produzione	190,617
				Costo materiali fc	11.937,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.225,506
B.62.99.0335.030	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.025	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.550,00	10.550,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	30,44	106,540
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.062,283
	Utile dell'Impresa del 10%				1.581,083
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.391,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.391,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,335

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	212,387
				Costo materiali fc	13.487,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.643,370
B.62.99.0335.035	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/ 7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.030	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.300,00	12.300,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,17	123,318
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	30,44	116,687
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	8,21	5,473
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,72	21,147
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	0,97	0,485
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,44	15,220
	Spese generali del 15%				2.331,963
	Utile dell'Impresa del 10%				1.787,838
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.666,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.666,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo carburanti	1,335
				Costo macchine	4,164
				Costo manodopera in cantiere	25,177
				Costo manodopera alla produzione	229,384
				Costo materiali fc	15.264,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.119,800
B.62.99.0335.040	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/ 8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.035	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.500,00	14.500,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,17	134,042
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	30,44	126,833
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	8,21	6,158
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,72	23,790
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	0,97	0,566
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	30,44	35,513
	Spese generali del 15%				2.750,829
	Utile dell'Impresa del 10%				2.108,969
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23.198,660**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23.198,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	1,502
				Costo macchine	4,686
				Costo manodopera in cantiere	30,986
				Costo manodopera alla produzione	265,520
				Costo materiali fc	18.011,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.859,802
B.62.99.0335.050	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/ 11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.045	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.000,00	19.000,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,17	187,658
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	30,44	177,567
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	0,97	0,647
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	30,44	40,587
	Spese generali del 15%				3.460,031
	Utile dell'Impresa del 10%				2.652,690

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29.179,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29.179,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo carburanti	1,668
			Costo macchine	5,206
			Costo manodopera in cantiere	41,639
			Costo manodopera alla produzione	357,328
			Costo materiali fc	22.626,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.112,719
B.62.99.0335.055 **TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/ 13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.050 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.450,00	23.450,000
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,17	214,467
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	30,44	202,933
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	8,21	6,842
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,72	26,433
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	0,97	0,970
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	30,44	60,880
Spese generali del 15%				4.214,773
Utile dell'Impresa del 10%				3.231,326
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35.544,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35.544,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo carburanti				1,668
Costo macchine				5,224
Costo manodopera in cantiere				50,353
Costo manodopera alla produzione				416,546
Costo materiali fc				27.584,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7.446,095
B.62.99.0400.005 RIFASATORE FISSO **Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				40,172
Utile dell'Impresa del 10%				30,798
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**338,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**338,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				50,990
Costo materiali fc				205,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,970
B.62.99.0400.010 RIFASATORE FISSO **Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				47,462
Utile dell'Impresa del 10%				36,387
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**400,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**400,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				50,990
Costo materiali fc				253,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,850

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0400.015	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				54,347
	Utile dell'Impresa del 10%				41,666
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	299,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,010
B.62.99.0400.020	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				58,397
	Utile dell'Impresa del 10%				44,771
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**492,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**492,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	326,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,170
B.62.99.0400.025	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				69,617
	Utile dell'Impresa del 10%				53,373
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**587,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**587,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	401,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,990
B.62.99.0400.030	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.030	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				80,237
	Utile dell'Impresa del 10%				61,515
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**676,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**676,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	472,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,750
B.62.99.0400.035	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				86,882
	Utile dell'Impresa del 10%				66,609
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**732,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**732,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	516,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,490
B.62.99.0400.050	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.050	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	543,20	543,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				90,872

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				69,668
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**766,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**766,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	543,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,540
B.62.99.0400.055 **RIFASATORE FISSO** **Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.055 RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	769,30	769,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				124,787
Utile dell'Impresa del 10%				95,670
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.052,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.052,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	769,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	220,460
B.62.99.0400.060 **RIFASATORE FISSO** **Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.060 RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	925,30	925,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				148,187
Utile dell'Impresa del 10%				113,610
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.249,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.249,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	50,990
			Costo materiali fc	925,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	261,800
B.62.99.0405.005 **GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16** **TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	435,00	435,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,17	24,128
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	30,44	22,830
	Spese generali del 15%				72,294
	Utile dell'Impresa del 10%				55,425
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**609,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**609,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	38,243
				Costo materiali fc	435,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,722
B.62.99.0405.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	816,00	816,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,17	29,489
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	30,44	27,903
	Spese generali del 15%				131,009
	Utile dell'Impresa del 10%				100,440
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.104,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.104,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,326
				Costo manodopera alla produzione	46,741
				Costo materiali fc	816,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,448
B.62.99.0405.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,80	298,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,17	10,723
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,44	10,147

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				47,951
Utile dell'Impresa del 10%				36,762
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**404,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**404,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				16,997
Costo materiali fc				298,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,710
B.62.99.0405.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 KIT INTERFACCIA Relè di protezione	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 KIT INTERFACCIA Relè di protezione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,21	42,210
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				15,723
Utile dell'Impresa del 10%				12,054
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**132,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**132,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,810
Costo manodopera alla produzione				50,990
Costo materiali fc				42,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,780
B.62.99.0405.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 INTERFACCIA DI RETE ETHERNET	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 INTERFACCIA DI RETE ETHERNET (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,16	524,160
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,17	8,043
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Spese generali del 15%				80,972
Utile dell'Impresa del 10%				62,079
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**682,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**682,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				12,748

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	524,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,047
B.62.99.0410.005	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT** **dim. (1600x2200x1150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0410.005	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO dim. (1600x2200x1150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.312,32	1.312,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				215,631
	Utile dell'Impresa del 10%				165,317
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.818,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.818,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	101,980
				Costo materiali fc	1.312,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	380,950
B.62.99.0430.010	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT** **dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,44	60,880
	Spese generali del 15%				157,158
	Utile dell'Impresa del 10%				120,488
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.325,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.325,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	101,980
				Costo materiali fc	922,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	277,650
B.62.99.0430.015	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT** **dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				211,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				162,188
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.784,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.784,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				152,970
Costo materiali fc				1.222,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				373,740
B.62.99.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT **dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
Spese generali del 15%				291,816
Utile dell'Impresa del 10%				223,726
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.460,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.460,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				203,960
Costo materiali fc				1.695,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				515,540
B.62.99.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO **modello evoluto**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
Spese generali del 15%				115,925
Utile dell'Impresa del 10%				88,876
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**977,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**977,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				152,970
Costo materiali fc				585,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				204,800
B.62.99.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO **n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				30,842
	Utile dell'Impresa del 10%				23,645
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	143,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,490
B.62.99.0450.005	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza < 1000 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.005	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza < 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,50	498,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,17	80,425
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	30,44	76,100
	Spese generali del 15%				98,254
	Utile dell'Impresa del 10%				75,328
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,05	121,500
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**950,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**950,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,692
				Costo manodopera alla produzione	168,810
				Costo materiali fc	542,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,025
B.62.99.0450.010	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza 1000-1600 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.010	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza 1000-1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	895,00	895,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,17	96,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,44	91,320
	Spese generali del 15%				162,425
	Utile dell'Impresa del 10%				124,526
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,05	121,500
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.491,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.491,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,597
				Costo manodopera alla produzione	194,305
				Costo materiali fc	939,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	312,390
B.62.99.0450.015	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza > 1600 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.015	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza > 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	986,00	986,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	30,44	106,540
	Spese generali del 15%				180,770
	Utile dell'Impresa del 10%				138,591
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,05	121,500
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.646,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.646,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,502
				Costo manodopera alla produzione	219,800
				Costo materiali fc	1.030,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	344,805
B.62.99.0510.005	**IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA 230÷400 V, 15 kA**	**cad.**	**1**		
B.62.68.0040.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	17,50	35,000
B.62.75.0050.010	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto bipolare (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	84,61	253,830
B.62.75.0050.070	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	101,45	304,350
B.62.75.0050.070	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	101,45	304,350
B.62.75.0110.030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	27,88	55,760
B.66.20.0010.010	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x36 W (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	5,00	61,79	308,950
B.66.10.0155.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	152,23	456,690
B.62.29.0260.005	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	549,70	549,700
B.62.38.0620.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,52	123,520
B.62.38.0470.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	69,17	138,340

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.530,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.530,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,948
				Costo manodopera alla produzione	344,738
				Costo materiali fc	1.218,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	440,100
B.62.99.0530.005	**IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA barre rame da 50 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.87.0035.005	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	59,55	59,550
B.62.87.0050.025	CORDA RAME NUDA sezione 70 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	8,73	130,950
B.62.21.0110.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	70,00	10,17	711,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**902,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**902,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,028
				Costo manodopera alla produzione	183,055
				Costo materiali fc	485,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,675
B.62.99.0540.005	**CARTELLI ED ATTREZZI per dotazione completa della cabina**	**cad.**	**1**		
Z.34.15.0005.005	SEGNALETICA DI PERICOLO cartello ALU con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,80	8,800
Z.34.15.0010.005	SEGNALETICA DI DIVIETO cartello ALU con pittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,80	8,800
Z.34.15.0015.005	SEGNALETICA DI OBBLIGO cartello ALU con pittogramma bianco su fondo azzurro lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,10	7,100
Z.34.15.0020.005	SEGNALETICA DI SALVATAGGIO cartello ALU con pittogramma bianco su fondo verde lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,10	7,100
Z.34.15.0050.005	SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE cartelli avvertimento triangolari lato 90 cm classe 2 completi attacco - Fornitore SISAS/Listino 2013 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,93	15,930
Z.34.20.0080.005	PRESIDI SANITARI valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori - Fornitore TECO ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,70	17,700
Z.34.20.0090.015	MEZZI ANTINCENDIO estintore a polvere 55A233BC da 12 kg - Fornitore TECO ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	70,16	140,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	32,17	112,595
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5	h	3,50	30,44	106,540
Spese generali del 15%				63,733
Utile dell'Impresa del 10%				48,862
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**537,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**537,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,335
Costo manodopera alla produzione				178,465
Costo materiali fc				189,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				112,615
B.64.05.0005.010 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Alimentatore 320 mA**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.010 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Alimentatore 320 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,69	213,690
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,17	5,362
Spese generali del 15%				32,858
Utile dell'Impresa del 10%				25,191
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**277,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**277,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				4,393
Costo materiali fc				213,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,048
B.64.05.0005.015 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Alimentatore 640 mA**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.015 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Alimentatore 640 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,42	282,420
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,17	5,362
Spese generali del 15%				43,167
Utile dell'Impresa del 10%				33,095
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**364,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**364,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				4,393
Costo materiali fc				282,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,258
B.64.05.0005.020 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Alimentatore 640 mA, con diagnosi**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.020 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Alimentatore 640 mA, con diagnosi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	339,96	339,960
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,17	5,362

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				51,798
Utile dell'Impresa del 10%				39,712
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**436,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**436,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				4,393
Costo materiali fc				339,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				91,508
B.64.05.0005.025 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto knx**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.025 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto knx (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,52	60,520
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,0020	h		32,17	0,064
Spese generali del 15%				9,088
Utile dell'Impresa del 10%				6,967
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**76,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**76,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,012
Costo manodopera alla produzione				0,053
Costo materiali fc				60,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,056
B.64.05.0005.030 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.030 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,44	201,440
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	32,17	4,826
Spese generali del 15%				30,940
Utile dell'Impresa del 10%				23,721
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**260,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**260,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,872
Costo manodopera alla produzione				3,954
Costo materiali fc				201,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,664
B.64.05.0005.035 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.035 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	433,06	433,060
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,17	17,157

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				67,533
Utile dell'Impresa del 10%				51,775
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**569,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**569,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,099
Costo manodopera alla produzione				14,059
Costo materiali fc				433,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				119,313
B.64.05.0005.040 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX **Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.040 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	324,22	324,220
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,17	6,434
Spese generali del 15%				49,598
Utile dell'Impresa del 10%				38,025
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**418,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**418,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,162
Costo manodopera alla produzione				5,272
Costo materiali fc				324,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				87,626
B.64.05.0010.010 INTERFACCIA - KNX **dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.010 INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,96	58,960
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	32,17	5,898
Spese generali del 15%				9,729
Utile dell'Impresa del 10%				7,459
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,065
Costo manodopera alla produzione				4,833
Costo materiali fc				58,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,192
B.64.05.0010.015 INTERFACCIA - KNX **dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.015 INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,90	88,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,17	6,970
	Spese generali del 15%				14,381
	Utile dell'Impresa del 10%				11,025
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,711
				Costo materiali fc	88,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,410
B.64.05.0010.030	**INTERFACCIA - KNX dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - contatto pulito 24/230v ac/dc**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.030	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - c.pulito/24/230v ac/dc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,61	269,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	32,17	5,898
	Spese generali del 15%				41,326
	Utile dell'Impresa del 10%				31,683
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,065
				Costo manodopera alla produzione	4,833
				Costo materiali fc	269,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,012
B.64.05.0010.050	**INTERFACCIA - KNX dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi - analogici configurabili**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.050	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi analogici configurabili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	335,00	335,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,17	9,115
	Spese generali del 15%				51,617
	Utile dell'Impresa del 10%				39,573
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**435,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**435,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,646
				Costo manodopera alla produzione	7,469
				Costo materiali fc	335,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,195
B.64.05.0015.010	**COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera 2 moduli - 4 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.010	COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera 2 moduli - 4 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,35	87,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	32,17	3,753
Spese generali del 15%				13,665
Utile dell'Impresa del 10%				10,477
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**115,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**115,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,678
Costo manodopera alla produzione				3,075
Costo materiali fc				87,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,147
B.64.05.0015.015 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.015 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,06	134,060
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,17	4,289
Spese generali del 15%				20,752
Utile dell'Impresa del 10%				15,910
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**175,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**175,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,775
Costo manodopera alla produzione				3,515
Costo materiali fc				134,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,661
B.64.05.0015.025 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera touch - 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.025 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera touch - 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,73	194,730
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,17	5,362
Spese generali del 15%				30,014
Utile dell'Impresa del 10%				23,011
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**253,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**253,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				4,393
Costo materiali fc				194,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,028
B.64.05.0015.030 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.030 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,47	129,470
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,17	4,289
	Spese generali del 15%				20,064
	Utile dell'Impresa del 10%				15,382
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,515
				Costo materiali fc	129,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,451
B.64.05.0015.040	**COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.040	COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,33	141,330
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,17	4,289
	Spese generali del 15%				21,843
	Utile dell'Impresa del 10%				16,746
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	3,515
				Costo materiali fc	141,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,591
B.64.05.0020.010	**CONTROLLO TEMPERATURA- KNX sonda di temperatura / termostato - cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0025.010	CONTROLLO TEMPERATURA -KNX sonda di temperatura / termostato - cieca (Costo materiali fc -				
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,62	156,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,17	2,681
	Spese generali del 15%				23,895
	Utile dell'Impresa del 10%				18,320
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	2,197
				Costo materiali fc	156,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,219
B.64.05.0020.025	**CONTROLLO TEMPERATURA- KNX sonda di temperatura / termostato - con display**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0025.025	CONTROLLO TEMPERATURA -KNX sonda di temperatura / termostato - con display (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,26	185,260
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,17	8,043
	Spese generali del 15%				28,995
	Utile dell'Impresa del 10%				22,230
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,590
				Costo materiali fc	185,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,227
B.64.05.0025.010	**CONTROLLO PRESENZA - KNX** **per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia IR**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0030.010	CONTROLLO PRESENZA -KNX per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia IR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,86	170,860
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 57/60	h	0,95	32,17	30,562
	Spese generali del 15%				30,213
	Utile dell'Impresa del 10%				23,164
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,520
				Costo manodopera alla produzione	25,042
				Costo materiali fc	170,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,378
B.64.05.0025.015	**CONTROLLO PRESENZA - KNX** **per scatola rotonda a parete - tecnologia IR**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0030.015	CONTROLLO PRESENZA -KNX per scatola rotonda a parete - tecnologia IR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,28	125,280
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 51/60	h	0,85	32,17	27,345
	Spese generali del 15%				22,894
	Utile dell'Impresa del 10%				17,552
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,939
				Costo manodopera alla produzione	22,406
				Costo materiali fc	125,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,445
B.64.05.0030.015	**ATTUATORE - KNX** **attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.015	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,62	102,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,17	10,187
	Spese generali del 15%				16,921
	Utile dell'Impresa del 10%				12,973
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	8,347
				Costo materiali fc	102,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,893
B.64.05.0030.035	**ATTUATORE - KNX attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.035	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,30	349,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 71/60	h	1,18	32,17	38,068
	Spese generali del 15%				58,105
	Utile dell'Impresa del 10%				44,547
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**490,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**490,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,875
				Costo manodopera alla produzione	31,193
				Costo materiali fc	349,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,652
B.64.05.0030.045	**ATTUATORE - KNX attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.045	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-last - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	239,72	239,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,17	8,043
	Spese generali del 15%				37,164
	Utile dell'Impresa del 10%				28,493
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,590
				Costo materiali fc	239,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,657
B.64.05.0030.050	**ATTUATORE - KNX attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.050	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last - barra				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,58	138,580
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,17	6,970
	Spese generali del 15%				21,833
	Utile dell'Impresa del 10%				16,738
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,711
				Costo materiali fc	138,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,570
B.64.05.0030.060	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max 2400 W totali - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.060	ATTUATORE -KNX attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max 2400 W totali - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	620,61	620,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,17	12,332
	Spese generali del 15%				94,941
	Utile dell'Impresa del 10%				72,788
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**800,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**800,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo manodopera alla produzione	10,105
				Costo materiali fc	620,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,728
B.64.05.0030.065	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W alogene**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.065	ATTUATORE -KNX attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W alogene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,80	223,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,17	8,043
	Spese generali del 15%				34,776
	Utile dell'Impresa del 10%				26,662
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,590
				Costo materiali fc	223,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,437
B.64.05.0030.070	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.070	ATTUATORE -KNX				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,19	133,190
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,17	6,970
	Spese generali del 15%				21,024
	Utile dell'Impresa del 10%				16,118
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo manodopera alla produzione	5,711
				Costo materiali fc	133,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,140
B.64.05.0035.010	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **Attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.010	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,71	218,710
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,17	8,579
	Spese generali del 15%				34,093
	Utile dell'Impresa del 10%				26,138
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**287,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**287,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	7,029
				Costo materiali fc	218,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,231
B.64.05.0035.015	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **Attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.015	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra DIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,36	189,360
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,17	8,043
	Spese generali del 15%				29,610
	Utile dell'Impresa del 10%				22,701
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**249,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**249,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	6,590
				Costo materiali fc	189,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,307
B.64.05.0035.020	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **attuatore fan coil - 2 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.020	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX attuatore fan coil - 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,27	399,270

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,17	10,187
	Spese generali del 15%				61,419
	Utile dell'Impresa del 10%				47,088
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,840
				Costo manodopera alla produzione	8,347
				Costo materiali fc	399,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,503
B.64.05.0040.025	**MODULI SPECIALI - KNX** **modulo logico - funzioni complesse**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0045.025	MODULI SPECIALI -KNX modulo logico - funzioni complesse (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	759,00	759,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,17	11,796
	Spese generali del 15%				115,619
	Utile dell'Impresa del 10%				88,642
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**975,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**975,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo manodopera alla produzione	9,665
				Costo materiali fc	759,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,264
B.64.05.0040.030	**MODULI SPECIALI - KNX** **gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0045.030	MODULI SPECIALI -KNX gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,62	508,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	32,17	18,230
	Spese generali del 15%				79,028
	Utile dell'Impresa del 10%				60,588
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**666,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**666,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,292
				Costo manodopera alla produzione	14,937
				Costo materiali fc	508,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,620
B.64.05.0050.010	**PROGRAMMAZIONE - KNX** **Programmazione apparecchi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005	PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	63,53	47,648

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,147
Utile dell'Impresa del 10%				5,480
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**60,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**60,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				43,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,632
B.64.05.0050.015 PROGRAMMAZIONE - KNX **Programmazione apparecchi - funzioni complesse**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005 PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	63,53	95,295
Spese generali del 15%				14,294
Utile dell'Impresa del 10%				10,959
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,715
Costo manodopera alla produzione				86,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,255
B.64.05.0050.020 PROGRAMMAZIONE - KNX **Programmazione sistema di supervisione KNX - max. 10 pagine, 250 oggetti**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005 PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	63,53	1.016,480
Spese generali del 15%				152,472
Utile dell'Impresa del 10%				116,895
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.285,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.285,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				92,960
Costo manodopera alla produzione				923,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				269,370
B.64.05.0100.010 PUNTO - KNX **Punto da incasso - scatola tonda diam. 65 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO diam. 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 64/60	h	1,07	32,17	34,315
Spese generali del 15%				7,084
Utile dell'Impresa del 10%				5,431
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,197
				Costo manodopera alla produzione	28,117
				Costo materiali fc	12,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,511
B.64.05.0100.015	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 2 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.325	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa cromata, oro, colori speciali 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,94	19,940
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,17	50,936
				Spese generali del 15%	12,743
				Utile dell'Impresa del 10%	9,769
				Per arrotondamento	-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,199
				Costo manodopera alla produzione	41,737
				Costo materiali fc	34,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,510
B.64.05.0100.020	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 3 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.325	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa cromata, oro, colori speciali 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,94	19,940
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 88/60	h	1,47	32,17	47,183
				Spese generali del 15%	12,180
				Utile dell'Impresa del 10%	9,338

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,521
			Costo manodopera alla produzione	38,661
			Costo materiali fc	34,014
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,523
B.64.05.0100.025 **PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,48	1,480
Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,70	2,700
Z.70.45.0030.310 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,16	15,160
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 98/60	h	1,63	32,17	52,544
Spese generali del 15%				12,676
Utile dell'Impresa del 10%				9,718
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,490
			Costo manodopera alla produzione	43,055
			Costo materiali fc	31,964
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,392
B.64.05.0100.030 **PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,91	2,910
Z.70.45.0030.405 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 6 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,34	5,340
Z.70.45.0030.315 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 6 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,15	21,150
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 135/60	h	2,25	32,17	72,383

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,161
Utile dell'Impresa del 10%				13,157
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**144,730**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**144,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,073
Costo manodopera alla produzione				59,310
Costo materiali fc				42,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,323
B.64.10.0010.005 APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE da tavolo	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.005 TELEFONI principale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,88	58,880
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				9,200
Utile dell'Impresa del 10%				7,053
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,484
Costo manodopera alla produzione				1,968
Costo materiali fc				58,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,258
B.64.10.0020.005 APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE da tavolo	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.010 TELEFONI addizionale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,88	58,880
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				9,200
Utile dell'Impresa del 10%				7,053
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,484
Costo manodopera alla produzione				1,968
Costo materiali fc				58,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,258
B.64.10.0030.005 APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE da tavolo	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.015 TELEFONI con risponditore, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,82	72,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				11,291
Utile dell'Impresa del 10%				8,656
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	72,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,948
B.64.10.0040.005	**APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.020	TELEFONI multifunzione, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,31	229,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				34,764
	Utile dell'Impresa del 10%				26,653
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	229,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,438
B.64.10.0050.005	**APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.025	TELEFONI senza fili, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	743,70	743,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				111,923
	Utile dell'Impresa del 10%				85,808
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**943,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**943,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	743,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,748
B.64.10.0110.005	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 6 interni e 2 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.005	CENTRALINI TELEFONICI fino a 6 numeri interni e 2 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	727,17	727,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				111,283
	Utile dell'Impresa del 10%				85,317
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**938,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**938,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	727,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,615
B.64.10.0110.010 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 6 interni e 3 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.010 CENTRALINI TELEFONICI fino a 6 numeri interni e 3 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.247,62	2.247,620
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				339,350
Utile dell'Impresa del 10%				260,169
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.861,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.861,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	2.247,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	599,515
B.64.10.0110.015 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 12 interni e 6 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.015 CENTRALINI TELEFONICI fino a 12 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.578,15	2.578,150
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				388,930
Utile dell'Impresa del 10%				298,180
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.279,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.279,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	2.578,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	687,115
B.64.10.0110.020 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 16 interni e 8 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.020 CENTRALINI TELEFONICI fino a 16 numeri interni e 18 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.184,54	4.184,540
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				629,888
Utile dell'Impresa del 10%				482,914
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.312,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.312,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	4.184,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.112,805
B.64.10.0110.025	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 24 interni e 6 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.025	CENTRALINI TELEFONICI fino a 24 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.354,91	3.354,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				505,444
	Utile dell'Impresa del 10%				387,507
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.262,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.262,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	3.354,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	892,955
B.64.10.0120.005	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI fino a numeri 24 interni e 8 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.030	CENTRALINI TELEFONICI fino a 24 numeri interni e 8 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.949,58	5.949,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				896,116
	Utile dell'Impresa del 10%				687,022
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.557,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.557,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	5.949,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.583,135
B.64.10.0120.010	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI fino a numeri 32 interni e 12 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.035	CENTRALINI TELEFONICI fino a 32 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.941,18	6.941,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				1.044,856
	Utile dell'Impresa del 10%				801,056
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.811,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.811,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	6.941,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.845,915
B.64.10.0120.015	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI** **fino a numeri 64 interni e 12 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.040	CENTRALINI TELEFONICI fino a 64 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.238,66	7.238,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				1.089,478
	Utile dell'Impresa del 10%				835,266
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.187,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.187,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	7.238,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.924,745
B.64.10.0120.020	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI** **fino a numeri 80 interni e 16 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.045	CENTRALINI TELEFONICI fino a 80 numeri interni e 16 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.602,25	7.602,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				1.144,016
	Utile dell'Impresa del 10%				877,079
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.647,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.647,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	7.602,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.021,095
B.64.10.0120.025	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI** **fino a numeri 206 interni e 32 est.**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.050	CENTRALINI TELEFONICI fino a 206 numeri interni e 32 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.781,53	25.781,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				3.870,908
	Utile dell'Impresa del 10%				2.967,696
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.644,660**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.644,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	25.781,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.838,605
B.64.10.0120.030	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI** **fino a numeri 208 interni e 44 est.**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.055	CENTRALINI TELEFONICI fino a 208 numeri interni e 44 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.194,14	30.194,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				4.532,800
	Utile dell'Impresa del 10%				3.475,147
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38.226,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38.226,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	30.194,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.007,945
B.64.10.0230.005	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI** **morsettiere, 10 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.015	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 10 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,85	56,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				9,999
	Utile dell'Impresa del 10%				7,666
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	56,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,670
B.64.10.0230.010	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI** **morsettiere, 20 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.020	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 20 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,69	67,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				11,625
Utile dell'Impresa del 10%				8,913
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**98,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**98,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				67,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,540
B.64.10.0230.015 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 30 coppie	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.025 APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 30 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,58	88,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				14,759
Utile dell'Impresa del 10%				11,315
Per arrotondamento				0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**124,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**124,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				88,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,110
B.64.10.0230.020 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 40 coppie	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.030 APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 40 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,58	88,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				14,759
Utile dell'Impresa del 10%				11,315
Per arrotondamento				0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**124,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**124,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,937
Costo manodopera alla produzione				7,873
Costo materiali fc				88,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,110
B.64.10.0240.005 SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE regolabile in altezza	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.035 APPARECCHIATURA TELEFONICA supporto telescopico girevole e regolabile in altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,95	44,950
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
Spese generali del 15%				8,214

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,297
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,937
			Costo manodopera alla produzione	7,873
			Costo materiali fc	44,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,510
B.64.10.0260.005 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per presa telefono	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				3,095
Utile dell'Impresa del 10%				2,373
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,454
			Costo manodopera alla produzione	14,041
			Costo materiali fc	19,429
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,789
B.64.10.0260.010 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per uscita, impianto telefono	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,454
				Costo manodopera alla produzione	14,041
				Costo materiali fc	10,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,329
B.64.10.0260.015	**PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per uscita suoneria supplementare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,919
	Utile dell'Impresa del 10%				1,472
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,745

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	15,222
				Costo materiali fc	10,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,717
B.64.10.0270.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO** **per presa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,095
	Utile dell'Impresa del 10%				2,373
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	22,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,725
B.64.10.0270.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO** **per uscita, impianto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,265
B.64.10.0270.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO per uscita, suoneria supplementere**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				1,919
	Utile dell'Impresa del 10%				1,472
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,566
				Costo manodopera alla produzione	18,560
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,653
B.64.10.0280.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per presa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,095
	Utile dell'Impresa del 10%				2,373
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	22,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,725
B.64.10.0280.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per uscita, impianto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,265
B.64.10.0280.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per uscita, dal box TELECOM di piano**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,265
B.64.10.0280.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per uscita, suoneria supplementare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,93	9,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,03	14,030
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,275
				Costo manodopera alla produzione	17,379
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,265
B.64.10.0310.005	**CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI** **con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.005	DATI centrale rete fonia dati, 100 interni a 4 coppie, 16 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37.350,16	37.350,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				5.606,203
	Utile dell'Impresa del 10%				4.298,089

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47.278,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47.278,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,842
			Costo manodopera alla produzione	19,683
			Costo materiali fc	37.350,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.904,295
B.64.10.0410.005 **ROUTER PER RETE INTERNET** **ad 1 porta Ethernet**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0410.010 INTERNET ruter per rete internet, ad 1 porta Ethernet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,22	195,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				31,490
Utile dell'Impresa del 10%				24,143
Per arrotondamento				0,032
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,905
			Costo manodopera alla produzione	11,810
			Costo materiali fc	195,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,665
B.64.12.0010.005 **PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP** **presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020 DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,41	3,410
Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,39	17,550
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
Spese generali del 15%				11,478
Utile dell'Impresa del 10%				8,800
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	32,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,283
B.64.12.0010.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,41	6,820
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,39	35,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/3	h	0,67	32,17	21,447
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/3	h	0,67	30,44	20,293
	Spese generali del 15%				14,309
	Utile dell'Impresa del 10%				10,970
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	33,993
				Costo materiali fc	53,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,280
B.64.12.0010.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	3,00	3,41	10,230
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,39	52,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				20,583
	Utile dell'Impresa del 10%				15,780
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**173,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**173,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	50,990
				Costo materiali fc	74,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,360
B.64.12.0010.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,41	13,640
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,39	70,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/4	h	1,25	32,17	40,213
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/4	h	1,25	30,44	38,050
	Spese generali del 15%				26,075
	Utile dell'Impresa del 10%				19,991
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,263
				Costo manodopera alla produzione	63,738
				Costo materiali fc	95,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,067

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.12.0012.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,54	24,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				12,615
	Utile dell'Impresa del 10%				9,671
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	40,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,283
B.64.12.0012.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,54	48,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
Spese generali del 15%				16,896
Utile dell'Impresa del 10%				12,953
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**142,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**142,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,067
Costo manodopera alla produzione				35,693
Costo materiali fc				68,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,853
B.64.12.0012.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030 DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,24	12,720
Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,54	72,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
Spese generali del 15%				21,177
Utile dell'Impresa del 10%				16,235
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**178,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**178,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,067
Costo manodopera alla produzione				35,693
Costo materiali fc				97,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,413
B.64.12.0012.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,24	16,960
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,54	97,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				25,458
	Utile dell'Impresa del 10%				19,518
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	125,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,973
B.64.12.0015.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP** **presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,10	6,100
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,67	30,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				13,771
	Utile dell'Impresa del 10%				10,558
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	47,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,333
B.64.12.0015.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,10	12,200
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,67	60,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
				Spese generali del 15%	19,209
				Utile dell'Impresa del 10%	14,727
				Per arrotondamento	-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	84,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,933
B.64.12.0015.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	6,10	18,300
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,67	90,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				24,646
	Utile dell'Impresa del 10%				18,895
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	120,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,543
B.64.12.0015.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	6,10	24,400
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,67	120,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				30,084
	Utile dell'Impresa del 10%				23,064
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	156,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,153
B.64.12.0017.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,93	41,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				16,441
	Utile dell'Impresa del 10%				12,605
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	65,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,043
B.64.12.0017.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,20	24,400
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,93	83,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				24,549
	Utile dell'Impresa del 10%				18,821
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	119,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,373
B.64.12.0017.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	12,20	36,600
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,93	125,550
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				32,656
	Utile dell'Impresa del 10%				25,036
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	173,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,693
B.64.12.0017.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	12,20	48,800
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,93	167,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				40,764
	Utile dell'Impresa del 10%				31,252
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	227,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,013
B.64.12.0020.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO				
	3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI				
	presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7				
	S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	1,91	85,950
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				23,056
	Utile dell'Impresa del 10%				17,676
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	109,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,733
B.64.12.0020.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,20	24,400
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	1,91	171,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				37,779
	Utile dell'Impresa del 10%				28,964
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	208,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,743
B.64.12.0020.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	12,20	36,600
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	1,91	257,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				52,501
	Utile dell'Impresa del 10%				40,251
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**442,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**442,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	306,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,753
B.64.12.0020.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	12,20	48,800
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	1,91	343,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,17	22,519
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,44	21,308
	Spese generali del 15%				67,224
	Utile dell'Impresa del 10%				51,538
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,067
				Costo manodopera alla produzione	35,693
				Costo materiali fc	404,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,763
B.64.12.0025.005	**ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI** **armadio a rack, completo per telefono-dati 800x1200x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.055	DATI Armadio Completo h 1200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.796,00	1.796,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	32,17	514,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				355,437
	Utile dell'Impresa del 10%				272,502
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.997,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.997,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	104,580
				Costo manodopera alla produzione	469,000
				Costo materiali fc	1.796,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	627,940
B.64.12.0025.010	**ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI** **armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.060	DATI Armadio Completo h 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.232,00	2.232,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	32,17	1.029,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				498,045
	Utile dell'Impresa del 10%				381,835
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.200,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.200,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,540
				Costo manodopera alla produzione	890,760
				Costo materiali fc	2.232,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	879,880
B.64.12.0030.005	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.070	DATI Cordone permutazione Cat. 5e UTP 1,5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
	Spese generali del 15%				0,348
	Utile dell'Impresa del 10%				0,267
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,620
B.64.12.0030.010	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.080	DATI Cordone permutazione Cat.5e STP 1,5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,800
	Spese generali del 15%				0,420
	Utile dell'Impresa del 10%				0,322
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,740
B.64.12.0030.015	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.090	DATI Cordone permutazione Cat. 6 UTP 2 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,30	6,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,945
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
B.64.12.0030.025	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19" cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.100	DATI				
	Cordone permutazione Cat. 6 STP 2 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
	Spese generali del 15%				1,560
	Utile dell'Impresa del 10%				1,196
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,760
B.64.12.0030.030	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19" ventola di espulsione aria**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.110	DATI				
	Ventola rafreddamento quadro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				22,566
	Utile dell'Impresa del 10%				17,301
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	24,630
				Costo materiali fc	120,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,870
B.64.12.0035.005	**COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI collaudo punto-punto, da presa ad armadio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	32,17	3,217
	AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni				1,680
	Spese generali del 15%				0,735
	Utile dell'Impresa del 10%				0,563
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,581
				Costo manodopera alla produzione	2,636
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,973

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.12.0037.005	**COLLAUDO FIBRA OTTICA** **collaudo punto-punto, da armadio ad armadio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,17	4,021
	AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni				1,680
	Spese generali del 15%				0,855
	Utile dell'Impresa del 10%				0,656
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,726
				Costo manodopera alla produzione	3,295
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,189
B.64.12.0040.005	**DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3** **cavo 30 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.050	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,44	2,537
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,988
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	4,020
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,281
B.64.12.0040.010	**DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3** **cavo 50 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.055	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,44	2,537
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,542
	Utile dell'Impresa del 10%				1,182
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	4,020
				Costo materiali fc	5,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,721
B.64.12.0040.015	**DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 100 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.060	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,24	9,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,44	2,537
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,134
	Utile dell'Impresa del 10%				1,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	4,020
				Costo materiali fc	9,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,771
B.64.12.0045.005	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 30 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.050	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				2,785
	Utile dell'Impresa del 10%				2,135
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,922
B.64.12.0045.010	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 50 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.055	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				3,039
	Utile dell'Impresa del 10%				2,330
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	5,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,372
B.64.12.0045.015	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 100 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.060	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,24	9,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,44	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				3,631
	Utile dell'Impresa del 10%				2,784
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	12,063
				Costo materiali fc	9,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,412
B.64.12.0050.005	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.010	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 4 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,65	1,650
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,445
	Utile dell'Impresa del 10%				1,108
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	6,433

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,557
B.64.12.0050.010	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.015	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 6 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,10	2,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,512
	Utile dell'Impresa del 10%				1,160
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	6,433
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,677
B.64.12.0050.015	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.020	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 8 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,60	2,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,44	4,059
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	29,43	3,924
	Spese generali del 15%				1,587
	Utile dell'Impresa del 10%				1,217
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,775
				Costo manodopera alla produzione	6,433
				Costo materiali fc	2,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,807
B.64.12.0055.005	**DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.025	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 12 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,117
	Utile dell'Impresa del 10%				3,157
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	19,300
				Costo materiali fc	3,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,272
B.64.12.0055.010	**DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.030	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 24 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	30,44	12,176
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	29,43	11,772
	Spese generali del 15%				4,618
	Utile dell'Impresa del 10%				3,541
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,324
				Costo manodopera alla produzione	19,300
				Costo materiali fc	6,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,162
B.64.15.0010.005	**PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV altezza fino a 4 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0010.005	PALI PER ANTENNE TV altezza fino a 4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,53	11,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				10,559
	Utile dell'Impresa del 10%				8,095
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	11,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,650

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.15.0010.010	**PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV** **altezza fino a 5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0010.010	PALI PER ANTENNE TV altezza fino a 5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,05	19,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				11,687
	Utile dell'Impresa del 10%				8,960
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	19,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,650
B.64.15.0020.005	**ANTENNA TV** **VHF, 6 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.005	ANTENNA TV VHF, 6 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,18	10,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				8,149
	Utile dell'Impresa del 10%				6,247
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	10,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,395
B.64.15.0020.010	**ANTENNA TV** **VHF, 11 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.010	ANTENNA TV VHF, 11 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,21	19,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				9,503
	Utile dell'Impresa del 10%				7,286
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	19,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,785
B.64.15.0020.015	**ANTENNA TV** **UHF banda 4, 7 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.015	ANTENNA TV UHF banda 4, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,29	9,290

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,751
	Utile dell'Impresa del 10%				6,709
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	9,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,460
B.64.15.0020.020	**ANTENNA TV** **UHF banda 5, 7 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.020	ANTENNA TV UHF banda 5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,56	10,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,942
	Utile dell'Impresa del 10%				6,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	10,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,800
B.64.15.0020.025	**ANTENNA TV** **UHF banda 4, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.025	ANTENNA TV UHF banda 4, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,405
	Utile dell'Impresa del 10%				6,444
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,850
B.64.15.0020.030	**ANTENNA TV** **UHF banda 5, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.030	ANTENNA TV UHF banda 5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,34	6,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,309

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				6,370
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	6,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,680
B.64.15.0020.035	**ANTENNA TV** **UHF banda 4, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.035	ANTENNA TV UHF banda 4, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,31	10,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,904
	Utile dell'Impresa del 10%				6,826
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	10,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,730
B.64.15.0020.040	**ANTENNA TV** **UHF banda 5, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.040	ANTENNA TV UHF banda 5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				8,760
	Utile dell'Impresa del 10%				6,716
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,683
				Costo manodopera alla produzione	39,367
				Costo materiali fc	9,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,480
B.64.15.0020.045	**ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 7 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.045	ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,34	6,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				7,573
	Utile dell'Impresa del 10%				5,806
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,860**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,715
			Costo manodopera alla produzione	35,430
			Costo materiali fc	6,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,375
B.64.15.0020.050 **ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.050 ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,14	21,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				12,000
Utile dell'Impresa del 10%				9,200
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	21,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,200
B.64.15.0020.055 **ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.055 ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,31	23,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				12,326
Utile dell'Impresa del 10%				9,450
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	23,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,780
B.64.15.0030.005 **PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV** **a banda larga**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV a banda larga (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,25	10,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				5,952
Utile dell'Impresa del 10%				4,563
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	10,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,520
B.64.15.0040.005	**PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 2 uscite**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.005	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 2 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,923
	Utile dell'Impresa del 10%				2,241
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	4,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,165
B.64.15.0040.010	**PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 3 uscite**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.010	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 3 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,95	4,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,950
	Utile dell'Impresa del 10%				2,262
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	4,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,215
B.64.15.0040.015	**PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 4 uscite**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.015	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 4 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,51	5,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,034
	Utile dell'Impresa del 10%				2,326
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	5,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,365

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.15.0110.005	**CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV amplificazione minima 25 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0110.005	CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV amplificazione minima 25 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,80	61,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				15,892
	Utile dell'Impresa del 10%				12,184
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	61,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,055
B.64.15.0110.010	**CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV amplificazione minima 35 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0110.010	CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV amplificazione minima 35 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,92	66,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				18,867
	Utile dell'Impresa del 10%				14,465
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	66,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,320
B.64.15.0120.005	**BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV 6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0120.005	BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,81	20,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				7,536
	Utile dell'Impresa del 10%				5,778
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	20,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,310
B.64.15.0130.005	**MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV VHF**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.63.0130.005	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV VHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,86	23,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				7,994
	Utile dell'Impresa del 10%				6,128
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	23,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,120
B.64.15.0130.010	**MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV UHF**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0130.010	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV UHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,84	68,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				14,741
	Utile dell'Impresa del 10%				11,301
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	68,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,030
B.64.15.0140.005	**MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV VHF, 4 celle**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0140.005	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV VHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,14	21,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	0,50	29,43	14,715
	Formula quantità: 1/2				5,378
	Spese generali del 15%				4,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,004
	Per arrotondamento				
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	21,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,505
B.64.15.0140.010	**MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV UHF, 4 celle**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0140.010	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV UHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,57	22,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	0,50	29,43	14,715
	Formula quantità: 1/2				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,593
Utile dell'Impresa del 10%				4,288
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				22,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,885
B.64.15.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV stabilizzato	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,90	30,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				6,842
Utile dell'Impresa del 10%				5,246
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				30,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,085
B.64.15.0210.005 ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 68 cm	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.005 PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 68 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,97	61,970
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	29,43	88,290
Spese generali del 15%				22,539
Utile dell'Impresa del 10%				17,280
Per arrotondamento				0,021
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**190,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**190,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				70,860
Costo materiali fc				61,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,840
B.64.15.0210.010 ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 85 cm	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.010 PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 85 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,25	133,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Spese generali del 15%				37,646
Utile dell'Impresa del 10%				28,862
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**317,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**317,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Costo materiali fc	133,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,530
B.64.15.0210.015	**ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 120 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.015	PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,39	263,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				57,167
	Utile dell'Impresa del 10%				43,828
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**482,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**482,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Costo materiali fc	263,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,990
B.64.15.0220.005	**RICEVITORE TV, DA SATELLITE analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0220.005	RICEVITORE DA SATELLITE, TV analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	271,21	271,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				58,340
	Utile dell'Impresa del 10%				44,727
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**492,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**492,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Costo materiali fc	271,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,070
B.64.15.0220.010	**RICEVITORE TV, DA SATELLITE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0220.010	RICEVITORE DA SATELLITE, TV digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,26	685,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				120,447
	Utile dell'Impresa del 10%				92,343
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.015,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.015,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	685,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	212,820
B.64.15.0221.005	**CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.005	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	655,78	655,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				104,989
	Utile dell'Impresa del 10%				80,491
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**885,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**885,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	655,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	185,475
B.64.15.0230.005	**DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.010	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,25	33,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				8,298
	Utile dell'Impresa del 10%				6,362
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	33,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,677
B.64.15.0230.010	**DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.015	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,44	38,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				8,341
	Utile dell'Impresa del 10%				6,395
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	38,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,693
B.64.15.0235.005	**AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA** **per impianti con molte utenze**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.020	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE amplificatore di linea per impianti con molte utenze (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,56	57,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				15,256
	Utile dell'Impresa del 10%				11,696
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,715
				Costo manodopera alla produzione	35,430
				Costo materiali fc	57,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,995
B.64.15.0260.005	**PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per presa di derivazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.170	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,02	11,020
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,034
	Utile dell'Impresa del 10%				2,326
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	1,42	21,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	3,34	50,100
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,942
				Costo manodopera alla produzione	40,416
				Costo materiali fc	26,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,424
B.64.15.0260.010	**PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE per presa passante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.175	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,520
	Utile dell'Impresa del 10%				2,698
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	1,42	21,300
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	3,34	50,100
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,942
				Costo manodopera alla produzione	40,416
				Costo materiali fc	29,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,284
B.64.15.0270.005	**PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO per presa di derivazione**	**cad.**	**1**		
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	1,42	23,075
Z.70.45.0010.170	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,02	11,020
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,034
	Utile dell'Impresa del 10%				2,326
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	3,34	54,275
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,668
				Costo manodopera alla produzione	43,368
				Costo materiali fc	27,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,670
B.64.15.0270.010	**PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO per presa passante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.175	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,520
	Utile dell'Impresa del 10%				2,698
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	1,42	23,075
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	3,34	54,275
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,668
				Costo manodopera alla produzione	43,368

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	30,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,530
B.64.20.0010.005	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 1 pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.005	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,12	37,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				9,983
	Utile dell'Impresa del 10%				7,653
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	37,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,640
B.64.20.0010.010	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 2 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.010	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,08	38,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				10,127
	Utile dell'Impresa del 10%				7,764
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	38,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,890
B.64.20.0010.015	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 3 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.015	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,51	46,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				11,391
	Utile dell'Impresa del 10%				8,733
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	46,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,120
B.64.20.0010.020	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.020	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,63	47,630

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				11,559
	Utile dell'Impresa del 10%				8,862
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	47,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,420
B.64.20.0010.025	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 6 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.025	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,22	57,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				12,998
	Utile dell'Impresa del 10%				9,965
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	57,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,960
B.64.20.0010.030	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 8 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.030	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,46	59,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				13,334
	Utile dell'Impresa del 10%				10,222
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	59,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,560
B.64.20.0015.005	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 1 pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.005	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,66	99,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				19,364
	Utile dell'Impresa del 10%				14,845

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	23,620
			Costo materiali fc	99,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,210
B.64.20.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,22	112,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				21,248
Utile dell'Impresa del 10%				16,290
Per arrotondamento				0,012
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	23,620
			Costo materiali fc	112,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,550
B.64.20.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 3 pulsanti	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,47	122,470
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				22,785
Utile dell'Impresa del 10%				17,469
Per arrotondamento				0,046
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	23,620
			Costo materiali fc	122,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,300
B.64.20.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,75	127,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				23,577
Utile dell'Impresa del 10%				18,076
Per arrotondamento				-0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	127,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,620
B.64.20.0015.025	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO** **6 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.025	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO 6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				25,115
	Utile dell'Impresa del 10%				19,255
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	138,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,370
B.64.20.0015.030	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO** **8 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.030	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO 8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,56	150,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				26,999
	Utile dell'Impresa del 10%				20,699
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	150,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,710
B.64.20.0020.005	**CITOFONO PER POSTO INTERNO** **a 1 tasto + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.005	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 1 tasto + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,58	10,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				3,794
	Utile dell'Impresa del 10%				2,909
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	10,580

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,705
B.64.20.0020.010	**CITOFONO PER POSTO INTERNO a 5 tasti + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.010	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 5 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,25	25,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				5,995
	Utile dell'Impresa del 10%				4,596
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**50,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**50,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				11,810
	Costo materiali fc				25,250
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,595
B.64.20.0020.015	**CITOFONO PER POSTO INTERNO a 9 tasti + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.015	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 9 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,86	45,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				9,086
	Utile dell'Impresa del 10%				6,966
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**76,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**76,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				11,810
	Costo materiali fc				45,860
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,055
B.64.20.0020.020	**CITOFONO PER POSTO INTERNO intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.020	CITOFONO PER POSTO INTERNO intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,95	45,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				11,307
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**95,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**95,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				5,810
	Costo manodopera alla produzione				23,620
	Costo materiali fc				45,950
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,980

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.20.0020.025	**CITOFONO PER POSTO INTERNO intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.025	CITOFONO PER POSTO INTERNO intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,56	51,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				12,149
	Utile dell'Impresa del 10%				9,314
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	51,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,460
B.64.20.0040.005	**COMMUTATORE SU CITOFONO a due posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0040.005	COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,66	28,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				6,138
	Utile dell'Impresa del 10%				4,706
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	28,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,847
B.64.20.0040.010	**COMMUTATORE SU CITOFONO a tre posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0040.010	COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,65	37,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				8,958
	Utile dell'Impresa del 10%				6,868
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	37,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,827
B.64.20.0050.005	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 12 derivati**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.64.0050.005	CENTRALINO CITOFONICO fino a 12 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	224,76	224,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				35,921
	Utile dell'Impresa del 10%				27,540
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**302,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**302,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	224,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,425
B.64.20.0050.010	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 18 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.010	CENTRALINO CITOFONICO fino a 18 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	301,45	301,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				47,425
	Utile dell'Impresa del 10%				36,359
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**399,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**399,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	301,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,735
B.64.20.0050.015	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 24 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.015	CENTRALINO CITOFONICO fino a 24 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,93	322,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				51,383
	Utile dell'Impresa del 10%				39,393
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**433,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**433,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	322,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,750
B.64.20.0050.020	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 30 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.020	CENTRALINO CITOFONICO fino a 30 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	373,50	373,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				58,968
Utile dell'Impresa del 10%				45,209
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**497,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**497,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				373,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				104,180
B.64.20.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO fino a 40 derivati	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO fino a 40 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,61	439,610
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				69,252
Utile dell'Impresa del 10%				53,094
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**584,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**584,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Costo materiali fc				439,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				122,317
B.64.20.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per chiamata interna	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	29,43	29,430
Spese generali del 15%				4,415
Utile dell'Impresa del 10%				2,943
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,18	3,090
B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	8,34	125,100
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 15/2	m	7,50	3,34	25,050
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**190,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**190,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				16,364
Costo manodopera alla produzione				66,530
Costo materiali fc				67,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,463
B.64.20.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per chiamata esterna	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	29,43	44,145
	Spese generali del 15%				6,622
	Utile dell'Impresa del 10%				4,415
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,18	3,090
B.62.26.0060.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	30,00	8,34	250,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/2	m	15,00	3,34	50,100
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**358,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**358,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,437
				Costo manodopera alla produzione	119,675
				Costo materiali fc	134,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,593
B.64.20.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata interna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	29,43	34,335
	Spese generali del 15%				5,150
	Utile dell'Impresa del 10%				3,434
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,18	3,090
B.62.26.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	10,73	160,950
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15/2	m	7,50	3,89	29,175
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,886
				Costo manodopera alla produzione	48,323
				Costo materiali fc	126,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,046
B.64.20.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata esterna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	29,43	49,050
	Spese generali del 15%				7,358
	Utile dell'Impresa del 10%				4,905
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,18	3,090
B.62.26.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	compiuti - Lavori compiuti)	m	30,00	10,73	321,900
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/2	m	15,00	3,89	58,350
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**444,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**444,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,511
				Costo manodopera alla produzione	79,325
				Costo materiali fc	253,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,543
B.64.20.0110.005	**POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0110.005	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	456,97	456,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				77,375
	Utile dell'Impresa del 10%				59,321
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**652,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**652,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	456,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,670
B.64.20.0110.010	**POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0110.010	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,87	468,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				79,160
	Utile dell'Impresa del 10%				60,689
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**667,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**667,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	468,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,870
B.64.20.0120.005	**VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0120.005	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,50	177,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				29,936
	Utile dell'Impresa del 10%				22,951

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,358
			Costo manodopera alla produzione	17,715
			Costo materiali fc	177,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,927
B.64.20.0130.005 **ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 30 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.005 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 30 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,20	55,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				11,591
Utile dell'Impresa del 10%				8,886
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,358
			Costo manodopera alla produzione	17,715
			Costo materiali fc	55,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,477
B.64.20.0130.010 **ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 60 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.010 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 60 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,61	85,610
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				16,152
Utile dell'Impresa del 10%				12,384
Per arrotondamento				-0,019
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,358
			Costo manodopera alla produzione	17,715
			Costo materiali fc	85,610
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,517
B.64.20.0130.015 **ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.015 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,84	96,840
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				17,837
Utile dell'Impresa del 10%				13,675
Per arrotondamento				-0,025
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	96,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,487
B.64.20.0140.005	**COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO a due posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0140.005	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,22	92,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				14,937
	Utile dell'Impresa del 10%				11,452
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	92,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,422
B.64.20.0140.010	**COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO a tre posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0140.010	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,35	121,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				19,306
	Utile dell'Impresa del 10%				14,801
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	121,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,092
B.64.25.0010.005	**OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 300 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.005	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,69	115,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				19,193
	Utile dell'Impresa del 10%				14,715
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	115,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,947
B.64.25.0010.010	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 400 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.010	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,95	123,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				20,432
	Utile dell'Impresa del 10%				15,665
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	123,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,087
B.64.25.0010.015	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 300 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.015	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,63	201,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				32,084
	Utile dell'Impresa del 10%				24,598
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	201,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,707
B.64.25.0010.020	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 400 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.020	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,54	211,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				33,570
	Utile dell'Impresa del 10%				25,737
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**283,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**283,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	211,540

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,297
B.64.25.0010.025	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.025	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,57	168,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				27,125
	Utile dell'Impresa del 10%				20,796
	Per arrotondamento				0,046
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**228,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**228,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				168,570
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,967
B.64.25.0010.030	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.030	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,05	191,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				30,497
	Utile dell'Impresa del 10%				23,381
	Per arrotondamento				0,009
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**257,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**257,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				191,050
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,887
B.64.25.0010.035	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.035	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data,(300x300x100) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,79	181,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				29,108
	Utile dell'Impresa del 10%				22,316
	Per arrotondamento				0,023
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**245,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**245,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				181,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,447

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.25.0010.040	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.040	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,24	208,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				33,075
	Utile dell'Impresa del 10%				25,358
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	208,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,397
B.64.25.0010.045	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.045	OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,05	191,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				30,497
	Utile dell'Impresa del 10%				23,381
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	191,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,887
B.64.25.0010.050	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150)mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.050	OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	278,31	278,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				43,586
	Utile dell'Impresa del 10%				33,416
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**367,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**367,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	278,310

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,027
B.64.25.0010.055	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.055	OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,21	132,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				21,671
	Utile dell'Impresa del 10%				16,614
	Per arrotondamento				0,042
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**182,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**182,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				132,210
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,327
B.64.25.0010.060	**OROLOGIO AUTONOMO** **digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.060	OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,93	204,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				32,579
	Utile dell'Impresa del 10%				24,977
	Per arrotondamento				-0,049
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**274,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				204,930
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,507
B.64.25.0010.065	**OROLOGIO AUTONOMO** **lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.065	OROLOGIO AUTONOMO lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,58	363,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				56,376
	Utile dell'Impresa del 10%				43,222
	Per arrotondamento				-0,041
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**475,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**475,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	363,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,557
B.64.25.0020.005	**OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.005	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,50	97,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				16,464
	Utile dell'Impresa del 10%				12,623
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,137
B.64.25.0020.010	**OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 400 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.010	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,75	107,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				18,002
	Utile dell'Impresa del 10%				13,802
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	107,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,787
B.64.25.0020.015	**OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.015	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,49	178,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				28,613
	Utile dell'Impresa del 10%				21,937
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**241,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**241,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	178,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,547
B.64.25.0020.020	**OROLOGIO DERIVATO** **analogico, Ø 400 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.020	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,72	185,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				29,697
	Utile dell'Impresa del 10%				22,768
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	185,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,417
B.64.25.0020.025	**OROLOGIO DERIVATO** **digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.025	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,82	257,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				40,512
	Utile dell'Impresa del 10%				31,060
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**341,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**341,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	257,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,617
B.64.25.0020.030	**OROLOGIO DERIVATO** **digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.030	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,64	277,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				43,485
	Utile dell'Impresa del 10%				33,339
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	277,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,797
B.64.25.0020.035	**OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.035	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,38	269,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				42,246
	Utile dell'Impresa del 10%				32,389
	Per arrotondamento				0,022
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**356,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**356,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				269,380
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,657
B.64.25.0020.040	**OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.040	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	304,09	304,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				47,453
	Utile dell'Impresa del 10%				36,381
	Per arrotondamento				0,013
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**400,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**400,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				304,090
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,847
B.64.25.0020.045	**OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.045	OROLOGIO DERIVATO digitale, con display a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,78	143,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,406
	Utile dell'Impresa del 10%				17,945
	Per arrotondamento				0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**197,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**197,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				143,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,357
B.64.25.0020.050	**OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.050	OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,33	236,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				37,289
	Utile dell'Impresa del 10%				28,588
	Per arrotondamento				0,030
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**314,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**314,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				236,330
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,907
B.64.25.0020.055	**OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.055	OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,56	130,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				21,423
	Utile dell'Impresa del 10%				16,425
	Per arrotondamento				0,029
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**180,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**180,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				130,560
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,877
B.64.25.0020.060	**OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.060	OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,44	204,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				32,505
	Utile dell'Impresa del 10%				24,921
	Per arrotondamento				-0,029
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**274,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	204,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,397
B.64.25.0030.005	**OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettromeccanico, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.005	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettromeccanico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	813,11	813,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				123,806
	Utile dell'Impresa del 10%				94,918
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.044,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.044,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	813,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	218,727
B.64.25.0030.010	**OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettronico, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.010	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettronico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	499,10	499,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				76,704
	Utile dell'Impresa del 10%				58,807
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**646,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**646,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	499,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,537
B.64.25.0030.015	**OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.015	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	521,91	521,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				80,126
	Utile dell'Impresa del 10%				61,430
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**675,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**675,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	521,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,527
B.64.25.0040.005	**SUONERIA A CAMPANA Ø 80 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.005	SUONERIA A CAMPANA Ø 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,41	30,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				6,401
	Utile dell'Impresa del 10%				4,907
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	30,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,307
B.64.25.0040.010	**SUONERIA A CAMPANA Ø 100 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.010	SUONERIA A CAMPANA Ø 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,02	37,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				7,392
	Utile dell'Impresa del 10%				5,668
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	37,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,057
B.64.25.0040.015	**SUONERIA A CAMPANA Ø 120 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.015	SUONERIA A CAMPANA Ø 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				8,037
	Utile dell'Impresa del 10%				6,162
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	41,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,197
B.64.25.0040.020	**SUONERIA A CAMPANA** **Ø 140 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.020	SUONERIA A CAMPANA Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,98	49,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				9,336
	Utile dell'Impresa del 10%				7,158
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				49,980
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,497
B.64.25.0060.005	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per orologio**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0060.005	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per orologio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,779
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				11,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,407
B.64.25.0060.010	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per campana**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0060.010	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,55	13,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				3,872
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,650**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				13,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,837
B.64.25.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA** **per orologio derivato**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0070.005	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA per orologio derivato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,21	15,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,121
	Utile dell'Impresa del 10%				3,159
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				15,210
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,277
B.64.25.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA** **per campana**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0070.010	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,17	19,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				4,715
	Utile dell'Impresa del 10%				3,615
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,760**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				19,170
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,327
B.64.45.0010.005	**PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO** **sotto vetro**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0010.005	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO sotto vetro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				10,342
	Utile dell'Impresa del 10%				7,929
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,905
	Costo manodopera alla produzione				11,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	54,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,275
B.64.45.0030.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 98 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.005	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 98 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,95	49,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				9,700
	Utile dell'Impresa del 10%				7,437
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	49,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,135
B.64.45.0030.010	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 105 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.010	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 105 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,44	54,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				10,373
	Utile dell'Impresa del 10%				7,953
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	54,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,325
B.64.45.0030.015	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 115 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.015	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,04	64,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				11,813
	Utile dell'Impresa del 10%				9,057
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	64,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,875

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.45.0040.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO** **potenza acustica 115 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0040.005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,26	99,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	29,43	24,525
	Spese generali del 15%				18,568
	Utile dell'Impresa del 10%				14,235
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	99,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,815
B.64.45.0050.005	**ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME** **12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0050.005	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,32	179,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				29,105
	Utile dell'Impresa del 10%				22,314
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	179,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,465
B.64.45.0050.010	**ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME** **12 Vdc, 240 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0050.010	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 240 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	227,34	227,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				36,308
	Utile dell'Impresa del 10%				27,836
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**306,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**306,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	227,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,145
B.64.45.0060.005	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per pulsante segnalazione d'allarme**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,13	12,780
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,680
				Costo manodopera alla produzione	14,959
				Costo materiali fc	9,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,451
B.64.45.0060.010	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per sirena piezoelettrica**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,13	21,300
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	15,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,555
B.64.45.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO** **per pulsante segnalazione d'allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+4	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+4	m	10,00	2,13	21,300
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	15,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,555
B.64.45.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO** **per sirena piezoelettrica**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+4	m	14,00	2,76	38,640
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+4	m	14,00	2,13	29,820
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,18	6,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,554
				Costo manodopera alla produzione	30,706
				Costo materiali fc	20,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,659
B.64.50.0010.005	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0010.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,15	81,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				14,380
	Utile dell'Impresa del 10%				11,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	81,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,405
B.64.50.0010.010	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0010.010	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,03	112,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				19,012
	Utile dell'Impresa del 10%				14,576
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	112,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,555
B.64.50.0020.005	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0020.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,01	86,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				15,109
Utile dell'Impresa del 10%				11,583
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**127,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**127,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				86,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,695
B.64.50.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,36	98,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				15,858
Utile dell'Impresa del 10%				12,158
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**133,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**133,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				98,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,982
B.64.50.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,86	105,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				16,983
Utile dell'Impresa del 10%				13,020
Per arrotondamento				-0,021
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				105,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,982
B.64.50.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,80	113,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				18,174
Utile dell'Impresa del 10%				13,933
Per arrotondamento				0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				113,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,142
B.64.50.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
Spese generali del 15%				18,966
Utile dell'Impresa del 10%				14,540
Per arrotondamento				-0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**159,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**159,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,453
Costo manodopera alla produzione				5,905
Costo materiali fc				119,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,462
B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,17	36,170
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				7,633
Utile dell'Impresa del 10%				5,852
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				36,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,485
B.64.50.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,06	108,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				18,416

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,119
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				108,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,525
B.64.50.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,25	357,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				56,898
Utile dell'Impresa del 10%				43,622
Per arrotondamento				-0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**479,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**479,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Costo materiali fc				357,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				100,477
B.64.50.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,39	326,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
Spese generali del 15%				52,269
Utile dell'Impresa del 10%				40,073
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**440,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**440,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,358
Costo manodopera alla produzione				17,715
Costo materiali fc				326,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				92,337
B.64.50.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 1 zona, 1 canale	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO 1 zona, 1 canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	705,68	705,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				114,681
Utile dell'Impresa del 10%				87,922

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**967,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**967,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	705,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,560
B.64.50.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO **a 2 zone, 2 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO 2 zone, 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	860,05	860,050
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				137,837
Utile dell'Impresa del 10%				105,675
Per arrotondamento				-0,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.162,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.162,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	860,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,490
B.64.50.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO **a 4 zone, 4 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO 4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.190,84	1.190,840
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				187,455
Utile dell'Impresa del 10%				143,716
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.580,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.580,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	1.190,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	331,170
B.64.50.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO **a 4 zone, 4 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO 4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.472,88	7.472,880
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
Spese generali del 15%				1.147,419
Utile dell'Impresa del 10%				879,688
Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.676,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.676,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	141,720
				Costo materiali fc	7.472,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.027,110
B.64.50.0210.005	**LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12÷24 Vdc, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0210.005	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12÷24V Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,05	22,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				5,515
	Utile dell'Impresa del 10%				4,228
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	22,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,745
B.64.50.0220.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE 12÷24 Vdc, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0220.005	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE 12÷24 Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,83	64,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				13,035
	Utile dell'Impresa del 10%				9,994
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	64,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,027
B.64.50.0230.005	**PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - a LED**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0230.005	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - a LED (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,34	57,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				13,016
	Utile dell'Impresa del 10%				9,979
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	57,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,000
B.64.50.0230.010	**PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - 24 Vdc**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0230.010	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,89	62,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				13,848
	Utile dell'Impresa del 10%				10,617
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	62,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,470
B.64.50.0310.005	**FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO 24 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0310.005	FERMOPORTA E. MAGNETICO 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,49	37,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				14,453
	Utile dell'Impresa del 10%				11,080
B.64.50.0030.025	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	64,37	64,370
B.64.50.0030.005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	133,70	133,700
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,978
				Costo manodopera alla produzione	64,955
				Costo materiali fc	172,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,081
B.64.50.0320.005	**PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE a 24 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0310.005	FERMOPORTA E. MAGNETICO 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,49	37,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				14,453
	Utile dell'Impresa del 10%				11,080
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 40/8	m	5,00	2,76	13,800
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 80/8	m	10,00	0,94	9,400
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,283
				Costo manodopera alla produzione	58,066
				Costo materiali fc	42,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,385
B.64.50.0410.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per rivelatore fumo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,13	12,780
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	5,88	1,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,163
				Costo manodopera alla produzione	12,860
				Costo materiali fc	8,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,566
B.64.50.0410.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per rivelatore termovelocimetrico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,13	12,780
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	5,88	1,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,163
				Costo manodopera alla produzione	12,860
				Costo materiali fc	8,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,566
B.64.50.0410.015	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per lampada ripet. allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,13	12,780
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,220**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,680
				Costo manodopera alla produzione	14,959
				Costo materiali fc	9,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,387
B.64.50.0410.020	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per sirena e lampeggiatore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,13	21,300
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	14,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,491
B.64.50.0410.025	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per avvisatore ripet. allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	2,76	41,400
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	2,32	34,800
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,038
				Costo manodopera alla produzione	32,674
				Costo materiali fc	24,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,206
B.64.50.0410.030	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per fermoporta elettromagnetico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,32	23,200
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	16,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,881

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.50.0420.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,76	30,360
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,13	23,430
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,481
				Costo manodopera alla produzione	22,282
				Costo materiali fc	15,727
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,536
B.64.50.0420.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore termovelocimetrico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,76	30,360
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,13	23,430
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,481
				Costo manodopera alla produzione	22,282
				Costo materiali fc	15,727
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,536
B.64.50.0420.015	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per lampada ripetitrice allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,13	21,300
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,997
				Costo manodopera alla produzione	20,313
				Costo materiali fc	14,311

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,510
B.64.50.0420.020	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,76	41,400
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,13	31,950
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,418
	Costo manodopera alla produzione				30,155
	Costo materiali fc				21,394
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,640
B.64.50.0420.025	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per avvisatore ripetitore allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15+40/8	m	20,00	2,76	55,200
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15+40/8	m	20,00	2,32	46,400
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,780**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				9,838
	Costo manodopera alla produzione				39,997
	Costo materiali fc				31,477
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,550
B.64.50.0420.030	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per fermoporta elettromagnetico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,76	41,400
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,32	34,800
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	5,88	1,176
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,418

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	30,155
				Costo materiali fc	23,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,225
B.64.55.0010.005	**RIVELATORE DI GAS per metano, 12÷24 Vdc**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.005	RIVELATORI DI GAS per metano, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,84	52,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,030
	Utile dell'Impresa del 10%				6,923
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	52,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,952
B.64.55.0010.010	**RIVELATORE DI GAS per metano, 220Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.010	RIVELATORI DI GAS per metano, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,79	53,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,172
	Utile dell'Impresa del 10%				7,032
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	53,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,202
B.64.55.0010.015	**RIVELATORE DI GAS per GPL, 12÷24Vcc**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.015	RIVELATORI DI GAS per GPL, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,23	51,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				8,788
	Utile dell'Impresa del 10%				6,738
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	51,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,522

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.55.0010.020	**RIVELATORE DI GAS** **per GPL, 220 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.020	RIVELATORI DI GAS per GPL, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,04	56,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				9,510
	Utile dell'Impresa del 10%				7,291
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	56,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,802
B.64.55.0010.025	**RIVELATORE DI GAS** **per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.025	RIVELATORI DI GAS per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,56	75,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				12,438
	Utile dell'Impresa del 10%				9,536
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	75,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,972
B.64.55.0010.030	**RIVELATORE DI GAS** **per monossido di carbonio CO, 220 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.030	RIVELATORI DI GAS per monossido di carbonio CO, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,69	80,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				13,207
	Utile dell'Impresa del 10%				10,126
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	80,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,352

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.55.0110.005	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS a zone, in-out 2-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0110.005	CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS a zone, in-out 2-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,63	421,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				80,903
	Utile dell'Impresa del 10%				62,025
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**682,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**682,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Costo materiali fc	421,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,950
B.64.55.0110.010	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS per comando elettrovalvola o relé**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0110.010	CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS per comando elettrovalvola o relé (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,62	90,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
	Spese generali del 15%				22,422
	Utile dell'Impresa del 10%				17,190
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,620
				Costo manodopera alla produzione	47,240
				Costo materiali fc	90,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,620
B.64.55.0320.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE per uscita, rivelatore gas**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,76	30,360
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,13	23,430
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,101
				Costo manodopera alla produzione	24,801
				Costo materiali fc	16,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,517
B.64.55.0320.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE per uscita, elettrovalvola gas**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,13	21,300
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,617
				Costo manodopera alla produzione	22,832
				Costo materiali fc	14,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,491
B.64.60.0010.005	**RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO a reed**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0010.005	RIVELATORI A CONTATTO MAGNETICO a reed (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,99	16,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				4,020
	Utile dell'Impresa del 10%				3,082
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	16,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,100
B.64.60.0020.005	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.005	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,15	83,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				14,680
	Utile dell'Impresa del 10%				11,255
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	83,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,935
B.64.60.0020.010	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.010	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,84	104,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				17,933
Utile dell'Impresa del 10%				13,749
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**151,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**151,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				104,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,645
B.64.60.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,04	86,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				15,113
Utile dell'Impresa del 10%				11,587
Per arrotondamento				0,045
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**127,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**127,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				86,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,745
B.64.60.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,73	107,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				18,367
Utile dell'Impresa del 10%				14,081
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**154,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**154,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				107,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,455
B.64.60.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,13	134,130
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				22,327
Utile dell'Impresa del 10%				17,117
Per arrotondamento				0,011
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**188,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**188,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				134,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,455
B.64.60.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,83	168,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	0,50	29,43	14,715
Formula quantità: 30/60				27,532
Spese generali del 15%				21,108
Utile dell'Impresa del 10%				0,015
Per arrotondamento				**232,200**
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**232,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				168,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,655
B.64.60.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	625,31	625,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
Spese generali del 15%				111,455
Utile dell'Impresa del 10%				85,449
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**939,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**939,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,240
Costo manodopera alla produzione				94,480
Costo materiali fc				625,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				196,870
B.64.60.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE grande, zone in-out 4÷8-4	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE grande, zone in-out 4÷8-4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.455,62	1.455,620
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	29,43	176,580
Spese generali del 15%				244,830
Utile dell'Impresa del 10%				187,703

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.064,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.064,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	141,720
				Costo materiali fc	1.455,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	432,500
B.64.60.0120.010	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE** **grande, zone in-out 8÷20-4**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0120.010	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE grande, zone in-out 8÷20-4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.852,31	2.852,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	29,43	235,440
	Spese generali del 15%				463,163
	Utile dell'Impresa del 10%				355,091
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.906,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.906,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	188,960
				Costo materiali fc	2.852,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	818,250
B.64.60.0310.005	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per uscita, rivelatore antifurto**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	1,62	16,200
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,101
				Costo manodopera alla produzione	24,800
				Costo materiali fc	8,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,411
B.64.60.0310.010	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per uscita, contatto reed**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,76	27,600
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	1,62	16,200
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,101

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	24,800
				Costo materiali fc	8,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,411
B.64.60.0320.005	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE** **per uscita, rivelatore antifurto**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,76	41,400
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	1,62	24,300
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,764
				Costo manodopera alla produzione	35,626
				Costo materiali fc	12,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,001
B.64.60.0320.010	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE** **per uscita, contatto reed**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,76	41,400
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	1,62	24,300
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	5,88	5,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,764
				Costo manodopera alla produzione	35,626
				Costo materiali fc	12,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,001
B.64.65.0010.005	**TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO** **da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30°**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.005	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da interno, bianconero, obbiettivo da 90°, 60°, 30° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	576,37	576,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				89,399
	Utile dell'Impresa del 10%				68,539
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**753,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**753,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	576,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.65.0010.010	**TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60°**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.010	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	618,82	618,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				95,766
	Utile dell'Impresa del 10%				73,421
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**807,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**807,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	618,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,160
B.64.65.0010.015	**TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10°**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.015	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	675,53	675,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				104,273
	Utile dell'Impresa del 10%				79,942
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**879,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**879,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	675,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,250
B.64.65.0020.005	**MONITOR DI SISTEMA in bianconero 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0020.005	MONITOR DI SISTEMA in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	774,68	774,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				119,145
	Utile dell'Impresa del 10%				91,345
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.004,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.004,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	774,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	210,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.65.0020.010	**MONITOR DI SISTEMA a colori 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0020.010	MONITOR DI SISTEMA a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	928,07	928,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				142,154
	Utile dell'Impresa del 10%				108,984
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.198,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.198,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	928,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,140
B.64.65.0030.005	**MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 5"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.005	MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,26	102,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				17,546
	Utile dell'Impresa del 10%				13,452
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	102,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,025
B.64.65.0030.010	**MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.010	MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,64	145,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				24,053
	Utile dell'Impresa del 10%				18,441
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	145,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,445
B.64.65.0030.015	**MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 5"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.015	MONITOR SUPPLEMENTARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	a colori 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	241,70	241,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				38,462
	Utile dell'Impresa del 10%				29,488
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**324,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**324,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	241,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,985
B.64.65.0030.020	**MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.020	MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,48	275,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				43,529
	Utile dell'Impresa del 10%				33,372
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**367,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**367,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	275,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,905
B.64.65.0040.005	**SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE a 4+4 ingressi**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0040.005	SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE sa 4+4 ingressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,01	471,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				72,859
	Utile dell'Impresa del 10%				55,858
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**614,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**614,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	471,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,675
B.64.65.0060.005	**MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK 16 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0060.005	MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK 16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.352,00	3.352,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	29,43	117,720
	Spese generali del 15%				520,458
	Utile dell'Impresa del 10%				399,018
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.389,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.389,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,240
				Costo manodopera alla produzione	94,480
				Costo materiali fc	3.352,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	919,480
B.64.65.0065.005	**TASTIERA PER MULTIPLEXER** **tastiera remota per multiplexer**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0065.005	TASTIERA PER MULTIPLEXER 16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	785,25	785,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				121,098
	Utile dell'Impresa del 10%				92,842
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.021,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.021,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	785,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,977
B.64.65.0110.005	**SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"** **fino a 500 tessere**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0110.005	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP" fino a 500 tessere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.054,47	2.054,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				310,378
	Utile dell'Impresa del 10%				237,956
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.617,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.617,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	2.054,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	548,335
B.64.65.0120.005	**TESSERA "CARD"** **programmabile**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0120.005	TESSERA "CARD" programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
	Spese generali del 15%				2,631
	Utile dell'Impresa del 10%				2,017

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	17,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,649
B.64.65.0130.005 **BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE programmabile**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0130.005 BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,76	20,760
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	29,43	0,491
Spese generali del 15%				3,188
Utile dell'Impresa del 10%				2,444
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,097
			Costo manodopera alla produzione	0,394
			Costo materiali fc	20,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,629
B.64.65.0210.005 **VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA per 720 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0210.005 VIDEOREGISTRATORE DI SORVEGLIANZA 720 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	396,85	396,850
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	29,43	58,860
Spese generali del 15%				68,357
Utile dell'Impresa del 10%				52,407
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**576,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**576,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,620
			Costo manodopera alla produzione	47,240
			Costo materiali fc	396,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,760
B.64.65.0320.005 **PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per monitor**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per monitor (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,65	26,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
Spese generali del 15%				5,837
Utile dell'Impresa del 10%				4,475
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,230**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	26,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,317
B.64.65.0320.010	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per loop**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.010	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per loop (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,37	30,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				6,395
	Utile dell'Impresa del 10%				4,903
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	30,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,297
B.64.65.0320.015	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per telecamera, linea max. 25 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.015	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,95	35,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				7,600
	Utile dell'Impresa del 10%				5,827
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	35,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,425
B.64.65.0320.020	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per telecamera, linea max.100 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.020	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,94	154,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				26,184

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				20,074
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	154,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,240
B.64.65.0320.025	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 300 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.025	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 300 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	464,81	464,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				72,665
	Utile dell'Impresa del 10%				55,710
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**612,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**612,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	464,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,370
B.64.65.0330.005	**PUNTO ALLARME per suoneria**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0330.005	PUNTO SUONERIA ALLARME per suoneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,89	56,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				11,477
	Utile dell'Impresa del 10%				8,799
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	56,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,280
B.64.69.0010.005	**REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE alimentazione 230 V, versione da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0005.005	REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE alimentazione 230V a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,90	186,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
	Spese generali del 15%				32,861
	Utile dell'Impresa del 10%				25,193

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,810
			Costo manodopera alla produzione	26,360
			Costo materiali fc	186,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,050
B.64.69.0020.005 **SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE** **con un minimo di 10 punti controllati**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0010.005 CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE per almeno 10 punti controllati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
Spese generali del 15%				90,882
Utile dell'Impresa del 10%				69,676
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**766,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**766,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	46,480
			Costo manodopera alla produzione	407,920
			Costo materiali fc	105,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,560
B.64.69.0030.005 **SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 12 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.005 UNITA' PERIFERICA COMPATTA 12 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.260,00	1.260,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,17	128,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,44	121,760
Spese generali del 15%				226,566
Utile dell'Impresa del 10%				173,701
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.910,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.910,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,240
			Costo manodopera alla produzione	203,960
			Costo materiali fc	1.260,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	400,270
B.64.69.0030.010 **SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 22 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.010 UNITA' PERIFERICA COMPATTA 22 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.750,00	1.750,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	5,00	32,17	160,850
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,44	152,200
	Spese generali del 15%				309,458
	Utile dell'Impresa del 10%				237,251
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.609,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.609,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,050
				Costo manodopera alla produzione	254,950
				Costo materiali fc	1.750,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	546,710
B.64.69.0030.015	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA con 36 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.015	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 36 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.730,00	2.730,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,17	193,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	30,44	182,640
	Spese generali del 15%				465,849
	Utile dell'Impresa del 10%				357,151
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.928,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.928,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,860
				Costo manodopera alla produzione	305,940
				Costo materiali fc	2.730,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	823,000
B.64.69.0030.020	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA con 52 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.020	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 52 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.570,00	3.570,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	30,44	243,520
	Spese generali del 15%				610,632
	Utile dell'Impresa del 10%				468,151
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.149,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.149,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	407,920
				Costo materiali fc	3.570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.078,780
B.64.69.0040.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0020.005	DISPLAY LOCALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni 123x68 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	980,00	980,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,17	16,085
	Spese generali del 15%				149,413
	Utile dell'Impresa del 10%				114,550
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.260,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.260,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	13,180
				Costo materiali fc	980,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	263,965
B.64.69.0050.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE completa di PC, Monitor e stampante**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0025.005	POSTAZIONE OPERATORE p.c., monitor e stampantr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.100,00	2.100,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,17	32,170
	Spese generali del 15%				319,826
	Utile dell'Impresa del 10%				245,200
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.697,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.697,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	26,360
				Costo materiali fc	2.100,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	565,030
B.64.69.0060.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA Installato, completo e testato**	**a corpo**	**1**		
Z.70.75.0030.005	SOFTWARE DI SISTEMA completo e testato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.000,00	1.000,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	40,00	32,17	1.286,800
	Spese generali del 15%				343,020
	Utile dell'Impresa del 10%				262,982
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**2.892,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**2.892,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,400
				Costo manodopera alla produzione	1.054,400
				Costo materiali fc	1.000,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	606,000
B.64.69.0070.005	**MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE per ogni punto, con un minimo di 30 punti**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0035.005	MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE a punto con minimo 30 punti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,00	35,000
	Spese generali del 15%				5,250
	Utile dell'Impresa del 10%				4,025

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	35,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,280
B.64.85.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				2,204
Utile dell'Impresa del 10%				1,690
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,423
			Costo manodopera alla produzione	17,977
			Costo materiali fc	14,909
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,879
B.64.85.0010.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				2,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,617
				Costo manodopera alla produzione	18,764
				Costo materiali fc	17,759
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,888
B.64.85.0010.015	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				3,052
	Utile dell'Impresa del 10%				2,340
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	18,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,377
B.64.85.0010.020	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				4,354
	Utile dell'Impresa del 10%				3,338
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,810
				Costo manodopera alla produzione	19,552
				Costo materiali fc	27,279
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,677
B.64.85.0010.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,903
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	19,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,109
B.64.85.0010.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	29,43	5,395
	Spese generali del 15%				2,033
	Utile dell'Impresa del 10%				1,559
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,326
			Costo manodopera alla produzione	17,583
			Costo materiali fc	14,259
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,580
B.64.85.0010.050 **PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
Spese generali del 15%				2,407
Utile dell'Impresa del 10%				1,845
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,261
			Costo manodopera alla produzione	13,253
			Costo materiali fc	15,769
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,238
B.64.85.0010.060 **PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	29,43	6,377
	Spese generali del 15%				10,716
	Utile dell'Impresa del 10%				8,216
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,261
				Costo manodopera alla produzione	13,253
				Costo materiali fc	71,166
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,911
B.64.85.0010.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 12/48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				2,179
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	0,86	2,795

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,34	66,800
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,611
				Costo manodopera alla produzione	35,002
				Costo materiali fc	26,321
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,539
B.64.85.0010.135	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,86	25,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,907
				Costo manodopera alla produzione	19,946
				Costo materiali fc	11,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,571
B.64.85.0010.140	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				2,188
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	13,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,249
B.64.85.0010.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	29,43	3,434
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,002
				Costo manodopera alla produzione	8,136
				Costo materiali fc	3,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,619
B.64.85.0010.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,211
	Utile dell'Impresa del 10%				2,462
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	21,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,659
B.64.85.0010.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,805
	Utile dell'Impresa del 10%				2,917
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,660**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	25,579
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,709
B.64.85.0010.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				10,490
	Utile dell'Impresa del 10%				8,042
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	70,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,512
B.64.85.0010.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				2,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,962
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	17,276
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,502
B.64.85.0010.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	29,43	8,338
	Spese generali del 15%				20,966
	Utile dell'Impresa del 10%				16,074
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,907
			Costo manodopera alla produzione	19,945
			Costo materiali fc	137,534
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,022
B.64.85.0010.215 **PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
Spese generali del 15%				1,878
Utile dell'Impresa del 10%				1,440
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,423
			Costo manodopera alla produzione	17,977
			Costo materiali fc	12,736
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,302
B.64.85.0010.220 **PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relè monostabile, bobina 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				6,188
	Utile dell'Impresa del 10%				4,744
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	41,469
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,919
B.64.85.0010.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				3,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2,554
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	22,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,869
B.64.85.0010.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				4,646
	Utile dell'Impresa del 10%				3,562
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,18	0,515
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,86	17,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,34	10,855
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,423
				Costo manodopera alla produzione	17,977
				Costo materiali fc	31,186
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,192
B.64.90.0010.005	**ACCUMULATORE IN TAMPONE** **12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0010.005	ACCUMULATORE IN TAMPONE 12 V, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,73	124,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				23,124
	Utile dell'Impresa del 10%				17,728
	Per arrotondamento				-0,012

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	124,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,840
B.64.90.0020.005	**CARICA ACCUMULATORI monofase, 5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0020.005	CARICA ACCUMULATORI monofase, 5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,78	52,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				12,332
	Utile dell'Impresa del 10%				9,454
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	52,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,790
B.64.90.0030.005	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 12 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.005	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 12 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,51	6,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				5,391
	Utile dell'Impresa del 10%				4,133
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,520
B.64.90.0030.010	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.010	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,10	14,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				6,530
	Utile dell'Impresa del 10%				5,006
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	14,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,540
B.64.90.0030.015	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 32 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.015	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 32 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,11	27,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				8,481
	Utile dell'Impresa del 10%				6,502
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	27,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,980
B.64.90.0030.020	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 48 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.020	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 48 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,22	42,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				10,748
	Utile dell'Impresa del 10%				8,240
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	42,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,990
B.64.90.0030.025	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 60 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.025	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 60 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,48	57,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				13,037
	Utile dell'Impresa del 10%				9,995
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	57,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,030
B.64.90.0030.030	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 72 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.030	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 72 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,35	64,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				14,067
	Utile dell'Impresa del 10%				10,785
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	64,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,820
B.64.90.0030.035	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 84 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.035	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 84 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,92	75,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				15,803
	Utile dell'Impresa del 10%				12,115
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	75,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,950
B.64.90.0030.040	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 96 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.040	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 96 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,86	85,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,43	29,430
	Spese generali del 15%				17,294
	Utile dell'Impresa del 10%				13,258
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	23,620
				Costo materiali fc	85,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,510
B.66.10.0155.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0155.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,00	108,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				18,051
	Utile dell'Impresa del 10%				13,839
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	108,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,887
B.66.10.0155.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 300 lm, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0155.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,80	91,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				15,621
	Utile dell'Impresa del 10%				11,976
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	91,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,597
B.66.10.0160.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 300 lm, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,471
	Utile dell'Impresa del 10%				9,561
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	70,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,037
B.66.10.0160.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 400 lm, AUTONOMIA 2 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP65 LED S.E. 400 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,471
	Utile dell'Impresa del 10%				9,561
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	70,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,037
B.66.10.0160.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 610 lm, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 610 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,40	104,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				17,511
	Utile dell'Impresa del 10%				13,425
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	104,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,937
B.66.10.0165.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,60	69,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				12,291
	Utile dell'Impresa del 10%				9,423
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	69,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,717
B.66.10.0165.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,40	80,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				13,911
	Utile dell'Impresa del 10%				10,665
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	80,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,577
B.66.10.0165.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,20	121,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				20,031
	Utile dell'Impresa del 10%				15,357
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	121,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,387
B.66.10.0165.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,00	87,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				14,901
	Utile dell'Impresa del 10%				11,424
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	87,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,327
B.66.10.0165.025	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.025	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,80	121,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				20,121
	Utile dell'Impresa del 10%				15,426
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	121,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,547
B.66.10.0165.030	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.030	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,20	157,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				25,431
	Utile dell'Impresa del 10%				19,497
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	157,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,927
B.66.10.0165.035	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,20	133,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				21,831
	Utile dell'Impresa del 10%				16,737
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**184,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**184,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				133,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,567
B.66.10.0170.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				19,851
	Utile dell'Impresa del 10%				15,219
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**167,410**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**167,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				2,421
	Costo manodopera alla produzione				9,842
	Costo materiali fc				120,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,067
B.66.10.0170.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,80	139,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				22,809
	Utile dell'Impresa del 10%				17,487
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	139,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,297
B.66.10.0170.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST** **700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,80	142,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				23,271
	Utile dell'Impresa del 10%				17,841
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	142,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,117
B.66.10.0175.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				24,269
	Utile dell'Impresa del 10%				18,606
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	147,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,875

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0175.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,20	163,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				26,699
	Utile dell'Impresa del 10%				20,469
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	163,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,165
B.66.10.0175.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,20	169,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				27,599
	Utile dell'Impresa del 10%				21,159
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	169,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,755
B.66.10.0175.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,20	238,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				37,949
Utile dell'Impresa del 10%				29,094
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**320,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**320,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				238,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,045
B.66.10.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,20	157,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				25,799
Utile dell'Impresa del 10%				19,779
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				157,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,575
B.66.10.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,40	170,400
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				27,779
Utile dell'Impresa del 10%				21,297
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**234,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**234,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	170,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,075
B.66.10.0175.035	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,60	180,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				29,309
	Utile dell'Impresa del 10%				22,470
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	180,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,775
B.66.10.0180.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				34,169
	Utile dell'Impresa del 10%				26,196
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	213,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,365
B.66.10.0180.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,40	277,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				43,829
	Utile dell'Impresa del 10%				33,602
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**369,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**369,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	277,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,435
B.66.10.0180.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,80	235,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				37,589
	Utile dell'Impresa del 10%				28,818
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	235,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,405
B.66.10.0180.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,60	219,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				35,159
	Utile dell'Impresa del 10%				26,955
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	219,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,115
B.66.10.0180.025	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.025	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,20	238,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				37,949
	Utile dell'Impresa del 10%				29,094
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	238,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,045
B.66.10.0180.030	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.030	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				40,289
	Utile dell'Impresa del 10%				30,888
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**339,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**339,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	253,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,175
B.66.10.0185.005	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **300 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0185.005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	300 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,00	102,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				17,519
	Utile dell'Impresa del 10%				13,431
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	102,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,955
B.66.10.0185.010	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **600 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0185.010	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO				
	600 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,60	120,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				20,309
	Utile dell'Impresa del 10%				15,570
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	120,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,875
B.66.10.0190.005	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE** **MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE				
	MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,60	114,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				20,145
	Utile dell'Impresa del 10%				15,445

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	114,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,590
B.66.10.0190.010	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.010	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,60	156,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				26,445
	Utile dell'Impresa del 10%				20,275
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	156,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,720
B.66.10.0190.015	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.015	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,20	160,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	29,43	22,073
	Spese generali del 15%				27,353
	Utile dell'Impresa del 10%				20,971
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	160,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,327
B.66.10.0190.020	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.84.0190.020	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,20	43,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	29,43	7,358
	Spese generali del 15%				7,584
	Utile dell'Impresa del 10%				5,814
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,453
				Costo manodopera alla produzione	5,905
				Costo materiali fc	43,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,402
B.66.10.0195.005	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA CENTRALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.005	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA CENTRALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,20	592,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,17	257,360
	Spese generali del 15%				127,434
	Utile dell'Impresa del 10%				97,699
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.074,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.074,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,480
				Costo manodopera alla produzione	210,880
				Costo materiali fc	592,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,130
B.66.10.0195.010	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.010	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,40	119,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,17	16,085
	Spese generali del 15%				20,323
	Utile dell'Impresa del 10%				15,581
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	13,180
				Costo materiali fc	119,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,905

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0195.015	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **MODULO STAMPANTE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.015	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO STAMPANTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	841,80	841,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,17	16,085
	Spese generali del 15%				128,683
	Utile dell'Impresa del 10%				98,657
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.085,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.085,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	13,180
				Costo materiali fc	841,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,345
B.66.10.0195.020	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.020	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	705,00	705,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
	Spese generali del 15%				110,576
	Utile dell'Impresa del 10%				84,775
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**932,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**932,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	26,360
				Costo materiali fc	705,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,350
B.66.10.0195.025	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **INTERFACCIA ETHERNET**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.025	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA INTERFACCIA ETHERNET (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	526,80	526,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
	Spese generali del 15%				83,846
	Utile dell'Impresa del 10%				64,282
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**707,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**707,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	26,360
				Costo materiali fc	526,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,130
B.66.10.0195.030	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA INTERFACCIA ETHERNET**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.030	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LINEE DI SICUREZZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,20	178,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,17	32,170
	Spese generali del 15%				31,556
	Utile dell'Impresa del 10%				24,193
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,810
				Costo manodopera alla produzione	26,360
				Costo materiali fc	178,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,750
B.66.10.0195.035	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.035	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,40	119,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,17	16,085
	Spese generali del 15%				20,323
	Utile dell'Impresa del 10%				15,581
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	13,180
				Costo materiali fc	119,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,905
B.66.10.0195.040	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.040	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,00	84,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,17	64,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				26,817
Utile dell'Impresa del 10%				20,560
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**226,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**226,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,430
Costo manodopera alla produzione				77,350
Costo materiali fc				84,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,380
B.66.10.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,20	142,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,17	69,702
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	30,44	30,440
Spese generali del 15%				36,351
Utile dell'Impresa del 10%				27,869
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**306,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**306,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,398
Costo manodopera alla produzione				81,743
Costo materiali fc				142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				64,218
B.66.10.0215.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 600 W	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.524,00	1.524,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
Spese generali del 15%				229,336
Utile dell'Impresa del 10%				175,824
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.934,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.934,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,968
Costo manodopera alla produzione				3,937
Costo materiali fc				1.524,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				405,165

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0215.010	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.010	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.400,00	2.400,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	29,43	5,886
	Spese generali del 15%				360,883
	Utile dell'Impresa del 10%				276,677
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.043,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.043,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,162
				Costo manodopera alla produzione	4,724
				Costo materiali fc	2.400,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	637,564
B.66.10.0215.015	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1750 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.015	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1750 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.278,40	3.278,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	29,43	6,867
	Spese generali del 15%				492,790
	Utile dell'Impresa del 10%				377,806
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.155,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.155,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,356
				Costo manodopera alla produzione	5,511
				Costo materiali fc	3.278,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	870,593
B.66.10.0215.020	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 3000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.020	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 3000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.884,60	4.884,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	29,43	7,848
	Spese generali del 15%				733,867
	Utile dell'Impresa del 10%				562,632
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.188,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.188,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,549
				Costo manodopera alla produzione	6,299
				Costo materiali fc	4.884,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.296,502
B.66.10.0215.025	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 4700 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.025	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MONOFASE - 4700 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.743,20	5.743,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	29,43	8,829
	Spese generali del 15%				862,804
	Utile dell'Impresa del 10%				661,483
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.276,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.276,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,743
				Costo manodopera alla produzione	7,086
				Costo materiali fc	5.743,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.524,291
B.66.10.0215.030	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 5900 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.030	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 5900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.350,00	7.350,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				1.103,972
	Utile dell'Impresa del 10%				846,378
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.310,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.310,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,937
				Costo manodopera alla produzione	7,873
				Costo materiali fc	7.350,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.950,350
B.66.10.0215.035	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 9500 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.035	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 9500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.735,60	12.735,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	29,43	12,263
	Spese generali del 15%				1.912,179
	Utile dell'Impresa del 10%				1.466,004
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.126,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.126,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,421
				Costo manodopera alla produzione	9,842
				Costo materiali fc	12.735,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.378,187
B.66.10.0215.040	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 12000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.040	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 12000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.956,80	14.956,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
Spese generali del 15%				2.245,727
Utile dell'Impresa del 10%				1.721,724
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18.938,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18.938,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,905
Costo manodopera alla produzione				11,810
Costo materiali fc				14.956,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.967,455
B.66.10.0215.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 20000 W	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 20000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22.590,00	22.590,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
Spese generali del 15%				3.391,443
Utile dell'Impresa del 10%				2.600,106
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28.601,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28.601,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,873
Costo manodopera alla produzione				15,747
Costo materiali fc				22.590,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5.991,550
B.66.10.0215.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 26000 W	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 26000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26.234,40	26.234,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	29,43	26,978
Spese generali del 15%				3.939,207
Utile dell'Impresa del 10%				3.020,059
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33.220,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33.220,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,326
Costo manodopera alla produzione				21,652
Costo materiali fc				26.234,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6.959,262
B.66.10.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 75 W	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 75 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,04	152,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				25,381
	Utile dell'Impresa del 10%				19,459
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	152,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,793
B.66.10.0220.010	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 150 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.010	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 150 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,49	178,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				29,349
	Utile dell'Impresa del 10%				22,501
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	178,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,843
B.66.10.0220.015	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 300 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.015	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 300 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,28	203,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
	Spese generali del 15%				33,067
	Utile dell'Impresa del 10%				25,351
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,389
				Costo manodopera alla produzione	13,778
				Costo materiali fc	203,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,453
B.66.10.0220.020	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 600 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.020	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	232,66	232,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				37,474
Utile dell'Impresa del 10%				28,730
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**316,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**316,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				232,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,173
B.66.10.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 900 W	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,82	257,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				41,248
Utile dell'Impresa del 10%				31,624
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**347,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**347,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				257,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,913
B.66.10.0230.005 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.005 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,09	48,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				9,789
Utile dell'Impresa del 10%				7,505
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,389
Costo manodopera alla produzione				13,778
Costo materiali fc				48,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,293
B.66.10.0230.010 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.010 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,09	48,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				9,789
Utile dell'Impresa del 10%				7,505

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	48,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,293
B.66.10.0230.015 **INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.015 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,37	74,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				13,731
Utile dell'Impresa del 10%				10,527
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	74,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,263
B.66.10.0230.020 **INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.020 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,37	74,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	29,43	17,167
Spese generali del 15%				13,731
Utile dell'Impresa del 10%				10,527
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,389
			Costo manodopera alla produzione	13,778
			Costo materiali fc	74,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,263
B.66.10.0250.005 **TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.005 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
Spese generali del 15%				0,764
Utile dell'Impresa del 10%				0,586
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,348
B.66.10.0250.010	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.010	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,13	4,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				0,987
	Utile dell'Impresa del 10%				0,757
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	4,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,748
B.66.10.0250.015	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.015	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,890
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	5,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,048
B.66.10.0250.020	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.020	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (240x345) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,27	7,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	29,43	2,452
	Spese generali del 15%				1,458
	Utile dell'Impresa del 10%				1,118
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,484
				Costo manodopera alla produzione	1,968
				Costo materiali fc	7,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,578
B.66.10.0310.005	**PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	3,00	2,76	8,280
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,94	5,640
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,470
				Costo manodopera alla produzione	10,038
				Costo materiali fc	4,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,499
B.66.10.0320.005	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE con telecomando**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,94	18,800
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,842
				Costo manodopera alla produzione	19,683
				Costo materiali fc	9,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,980
B.66.10.0320.010	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE autodiagnosi-centralizzato**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,76	16,560
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20*2	m	40,00	0,94	37,600
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,778
				Costo manodopera alla produzione	27,557
				Costo materiali fc	14,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,900

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0320.015	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE centralizzato con soccorritore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,76	11,040
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 12*4	m	48,00	0,94	45,120
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,876
				Costo manodopera alla produzione	27,950
				Costo materiali fc	15,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,310
B.66.10.0330.005	**PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0330.005	SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,521
	Utile dell'Impresa del 10%				1,933
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,76	11,040
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	0,94	11,280
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	18,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,709
B.66.10.0330.010	**PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO per segnapasso 24 V, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0330.005	SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	29,43	4,905
	Spese generali del 15%				2,521
	Utile dell'Impresa del 10%				1,933
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,76	11,040
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	0,94	11,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,358
				Costo manodopera alla produzione	17,715
				Costo materiali fc	18,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,709
B.66.10.0340.005	**PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO** **per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0340.005	LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,32	19,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				4,370
	Utile dell'Impresa del 10%				3,350
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	2,76	22,080
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	1,21	19,360
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,069
				Costo manodopera alla produzione	28,738
				Costo materiali fc	31,999
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,986
B.66.10.0340.010	**PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO** **per servizio generico, blu, 5 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0340.010	LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio generico, blu, 5 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,99	15,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	29,43	9,810
	Spese generali del 15%				3,870
	Utile dell'Impresa del 10%				2,967
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	2,76	22,080
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	1,21	19,360
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,57	7,570
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,069

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	28,738
				Costo materiali fc	28,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,106
B.66.70.0225.005	**POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO** **Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (massimo diam. tubo 125 mm)**	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.005	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 200x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,51	1,510
Z.70.94.0350.030	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 200x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,94	2,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				2,875
	Utile dell'Impresa del 10%				2,204
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	4,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,075
B.66.70.0225.010	**POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO** **Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (massimo diam. tubo 140 mm)**	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.010	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.70.94.0350.035	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,02	8,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				4,046
	Utile dell'Impresa del 10%				3,102
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	12,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,145
B.66.70.0225.015	**POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO** **Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (massimo diam. tubo 250 mm)**	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.015	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,93	6,930
Z.70.94.0350.040	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,81	14,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	29,43	19,620
	Spese generali del 15%				6,204
	Utile dell'Impresa del 10%				4,756
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo manodopera alla produzione	15,747
				Costo materiali fc	21,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,960
B.66.70.0225.020	**POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO** **Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (massimo diam. tubo 315 mm)**	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.020	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,25	33,250
Z.70.94.0350.045	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio in PP 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,65	34,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	29,43	14,715
	Spese generali del 15%				12,392
	Utile dell'Impresa del 10%				9,501
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,905
				Costo manodopera alla produzione	11,810
				Costo materiali fc	67,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,895